XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Travessera de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat - Pavelló Cambó
08028 Barcelona
Tel. +34 93 508 06 00
laxarxa@laxarxa.cat
www.laxarxa.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REFORMA DEL FALS SOSTRE DEL PASSADÍS DE LA PLANTA SEGONA AL PAVELLÓ CAMBÓ DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

Expedient: 26/2026

I.- INTRODUCCIÓ....1
II.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ....1
III.- DURADA DE LA CONTRACTACIÓ....1
IV.- REQUISITS TÈCNICS I PRESTACIÓ DEL SERVEI....2
Protecció mediambiental i prevenció de riscos laborals....2
V.- ANNEX 1: Projecte Tècnic de Reforma Interior del Fals Sostre del Passadís de la Planta Segona i Sala d'Infraestructures i Sistemes al Pavelló Cambó del Recinte de la Maternitat de Barcelona....3

I.- INTRODUCCIÓ

La Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l'audiovisual local català, desenvolupant activitats vinculades al foment i promoció de la comunicació local. Per al correcte desenvolupament de les seves activitats, la XAL requereix mantenir les seves instal·lacions físiques en condicions òptimes i assegurades.

II.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte del present procediment és la contractació del servei per a la substitució dels falsos sostres del passadís de la planta segona i de la sala d'Infraestructures i Sistemes. Aquestes actuacions es duran a terme als espais que la XAL té al pavelló Cambó del recinte de La Maternitat (Barcelona), per tal de substituir els sostres que han quedat obsolets i mancats d'espai, dotant-los d'una nova configuració que permeti una major registrabilitat i durabilitat per a les constants adaptacions del cablejat elèctric, de dades i audiovisual.

III.- DURADA DE LA CONTRACTACIÓ

L'execució dels treballs no excedirà de 4 setmanes, a comptar des de la formalització del contracte. La Direcció Facultativa podrà estendre aquest termini, d'acord amb la propietat, en cas d'imprevistos que ho justifiquin.

Xarxa Audiovisual Local, SL – Registre Mercantil de Barcelona, volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a. 21 de desembre de 2012. CIF B65908337

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): a7aeadce427679b1aab0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Travessera de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat - Pavelló Cambó
08028 Barcelona
Tel. +34 93 508 06 00
laxarxa@laxarxa.cat
www.laxarxa.cat

IV.- REQUISITS TÈCNICS I PRESTACIÓ DEL SERVEI

Atesa la naturalesa tècnica del servei sol·licitat, tots els requeriments, característiques constructives i materials estaran regulats pel Projecte Tècnic redactat per l'arquitecte Xavier Font i Capó i pels seus documents annexos. Per tant, l'empresa adjudicatària haurà de regir-se de forma estricta i íntegra per l'especificat al document Annex 1.

De forma resumida i no limitativa, el contractista complirà, segons es detalla a l'Annex 1, amb:

- Retirar i identificar els falsos sostres existents, elements de fusta, portes, i instal·lacions obsoletes.
- Construir i instal·lar els nous falsos sostres, consistents en un sistema de lames exemptes suspès (tipus THU ITALIA 30) i un cordó perimetral de plaques de cartró-guix ignífug.
- Instal·lar les noves safates metàl·liques per a les esteses de cablejat dins del calaix del cel ras i ressituar/ordenar les instal·lacions d'il·luminació, detecció d'incendis, antenes i sensors.
- Pintar de color negre mate tota la zona que quedarà dins dels falsos sostres i de color blanc els paraments verticals i horitzontals de cartró-guix.
- Subministrar i instal·lar les noves portes tallafocs homologades (EI2 60) incloent-hi els mecanismes tancaportes.

Protecció mediambiental i prevenció de riscos laborals

- Medi Ambient: L'adjudicatari es fa responsable exclusiu de la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocs (PROGROC), garantint la seva càrrega i transport a un abocador autoritzat, d'acord amb la normativa ambiental vigent.
- Riscos Laborals: El contractista haurà de complir les mesures preventives del projecte tècnic mitjançant els procediments de coordinació CAE de la XAL.

Antonio Marante Quirós
Responsable del Servei d'Infraestructures i Sistemes
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Signat digitalment per Antonio Marante Quirós - DNI ***4612** (TCAT) el 11/11/2026 12:47:33 +0100

Xarxa Audiovisual Local, SL – Registre Mercantil de Barcelona, volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a. 21 de desembre de 2012. CIF B65908337

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): a7aeadce427679b1aab0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

Travessera de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat - Pavelló Cambó
08028 Barcelona
Tel. +34 93 508 06 00
laxarxa@laxarxa.cat
www.laxarxa.cat

Xarxa Audiovisual Local, SL – Registre Mercantil de Barcelona, volum 43517, foli 63, full B 431188, inscripció 1a. 21 de desembre de 2012. CIF B65908337

V.- ANNEX 1: Projecte Tècnic de Reforma Interior del Fals Sostre del Passadís de la Planta Segona i Sala d'Infraestructures i Sistemes al Pavelló Cambó del Recinte de la Maternitat de Barcelona

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): a7aeadce427679b1aab0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Metadades del document

Núm. expedient	XAL/2026/0028059
Tipus documental	Plica
Títol	PPT 26 2026

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Antonio Marante Quirós (TCAT)	Signa	11/11/2026 12:47

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
a7aeadce427679b1aab0	https://seuelectronica.diba.cat	