**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE PRIVAT CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I CANVI DE PNEUMÀTICS PER UNA PALA CARREGADORA MODEL 962H CATERPILLAR**

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT** | Subministrament i canvi de pneumàtics per una pala carregadora model 962H Caterpillar |
| **NÚM. EXPEDIENT** | 50-2026 |
| **PODER ADJUDICADOR** | Servei d'Incineració dels Residus Urbans, S.A.U. (SIRUSA) |
| **ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ** | Gerència |
| **PROCEDIMENT** | Obert Simplificat Sumari |

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE PRIVAT CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I CANVI DE PNEUMÀTICS PER UNA PALA CARREGADORA MODEL 962H CATERPILLAR**

**ÍNDEX**


**1. Introducció**.....3

**2. Objecte**.....3

**3. Funcions per executar correctament el contracte**.....3

**4. Condicions tècniques**.....3

**5. Finalitat i objectius a assolir**.....4

**6. Requeriment tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació**.....4

**7. Preu de cadascuna de les unitats en què es descompon el pressupost i el nombre estimat de les unitats a subministrar**.....4

**8. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions del contracte**.....5

**9. Condicions del lliurament/execució del contracte**.....5

**10. Documentació tècnica a aportar pels licitadors**.....6

## 1. Introducció

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), estableix les condicions tècniques i de terminis per al subministrament i canvi de pneumàtics al any d'una pala carregadora model 962H Caterpillar a la Planta de Valorització Energètica del Camp de Tarragona (PVE), l'explotació i gestió operativa de la qual corresponen al Servei d'Incineració de Residus Urbans S.A.U. (en endavant, SIRUSA).

## 2. Objecte

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) té per objecte descriure els treballs a desenvolupar per la contractació per part de SIRUSA, del de subministrament i canvi de pneumàtics d'una pala carregadora model 962H Caterpillar a la planta de SIRUSA definint així les seves qualitats.

Amb la realització de l'objecte contractual referit, l'òrgan de contractació pretén cobrir les següents necessitats i/o funcionalitats:

- Disposar del subministrament i canvi de pneumàtics al llarg del contracte.

Actualment, en moltes tasques vinculades al procés es fa servir d'un vehicle de càrrega, tipus "pala carregadora" model 962H Caterpillar per la logística diària de càrregues de residus, remuntes de material de procés i altres feines.

## 3. Funcions per executar correctament el contracte

Les funcions que ha d'assumir el contractista són les següents:

El subministrament dels següents elements segons les condicions i terminis establerts en aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPTP):

| **Elements pala carregadora** | |
|---|---|
| **Unitat** | **DESCRIPCIÓ** |
| (8) Segons les necessitats anuals* | Pneumàtics per una pala carregadora model 962H Caterpillar. |

*El PBL es realitza sobre una necessitat estimada de vuit pneumàtics a l'any, si bé el subministrament esdevindrà el que resulti necessari segons les necessitats de l'activitat.

Les característiques específiques dels pneumàtics s'indiquen al següent apartat.

Es considera que el present PPTP conté la informació tècnica necessària per a la correcta preparació i execució de la licitació. No obstant això, en cas que els licitadors requereixin efectuar comprovacions addicionals, SIRUSA posa a disposició, dels interessats, una visita a la planta, amb caràcter previ a la presentació de les ofertes, perquè els licitadors puguin prendre mesures o analitzar les característiques que considerin convenients.

## 4. Condicions tècniques

Els recanvis es subministraran amb la documentació tècnica necessària, per assegurar que la qualitat i característiques tècniques de l'equip subministrat corresponen a l'equip requerit per SIRUSA.

Els pneumàtics compliran les especificacions mínimes que es mostra a continuació, sent compatibles amb la pala carregadora model 962H Caterpillar.

• Mesura nominal de referència: 23.5R25. L5
• Compatibilitat dimensional i tècnica amb les llandes i els eixos instal·lats. Corresponent a una diàmetre nominal de llanta de 25 polzades (635 mm),
• Capacitat de càrrega per pneumàtic de aproximadament 14.500 kg per pneumàtic a 10 km/h
• El pneumàtic haurà de disposar d'una banda de rodament tipus L5 (Extra Deep Tread), especialment dissenyada per a treballs pesats sobre terrenys abrasius. Presentarà un dibuix profund, amb blocs robustos i reforçats, que proporcioni una bona protecció enfront de corts, perforacions, esquinçaments i danys provocats per pedres i materials angulosos.
La profunditat de la banda de rodament haurà de situar-se aproximadament entre 76 i 83 mm, depenent del fabricador i del model seleccionat.
• Pressió de treball d'entre 5,75 i 6,5 bar.
• Pneumàtics d'alta resistència al desgast i treballs abrasius
• Acreditació de la mesura, els índexs de càrrega i velocitat i les especificacions del fabricant mitjançant fitxa tècnica del producte ofert.

**5. Finalitat i objectius a assolir**

Les finalitats i objectius a assolir mitjançant la realització d'aquest contracte són els següents:

- Tenir la planta operativa amb total seguretat.
- Assolir una disponibilitat garantida de la pala carregadora.
- Donar un servei de seguretat i qualitat als municipis mancomunats.

**6. Requeriment tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació**

El contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

**7. Preu de cadascuna de les unitats en què es descompon el pressupost i el nombre estimat de les unitats a subministrar**

El subministrament objecte de contracte correspon a l'adquisició i canvi de pneumàtics per una pala carregadora model 962H Caterpillar, amb un **preu unitari de 2.500,00 € IVA exclòs** i de 3.025,00€ IVA inclòs**.**

## 8. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions del contracte

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb el contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

El contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest PPTP, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest PPTP amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

## 9. Condicions del lliurament/execució del contracte

### 9.1. Ubicació del lliurament

El subministrament s'haurà de lliurar a les instal·lacions de SIRUSA, ubicades al Polígon Industrial de Riu Clar, Carrer del Coure nº 10, CP 43006, de Tarragona (TARRAGONA).

### 9.2. Procés de lliurament

Abans del subministrament, l'adjudicatari es posarà en contacte amb el responsable del contracte amb la finalitat de coordinar l'entrega. Es facilita el correu electrònic del responsable: ctome@sirusa.cat

El contracte correspon a un subministrament anual que, per necessitats operatives, podrà ser lliurat de forma parcial en diverses entregues.

### 9.3. Compliment de la coordinació d'activitats empresarials (CAE)

Tant per accedir a la panta de SIRUSA com per al desenvolupament del contracte, l'adjudicatari haurà de complir la coordinació d'activitats empresarials (CAE) i la normativa en Seguretat i Salud i les lleis de Prevenció de Riscos Laborals. Caldrà que l'adjudicatari tingui la documentació acreditativa corresponent a aquest compliment a la plataforma de CAE que tingui SIRUSA.

La documentació tindrà que estar activa a la plataforma un mínim de 24 hores abans de l'actuació perquè es pugui aprovar, podent SIRUSA requerir aquesta documentació amb una antelació major per qüestions d'operativitat.

Per evitar situacions d'actuació d'emergència i no tenir actualitzada la documentació a la plataforma, el contractista mantindrà la màxima documentació al dia, incloent la documentació d'empresa i els treballadors assignats al contracte.

En cas de que la intervenció sigui en parada programada, la documentació tindrà que estar a la plataforma en un mínim de 72 hores abans, podent SIRUSA requerir aquesta documentació amb una antelació major per qüestions d'operativitat.

8.2. Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament seran màxim de dos (2) setmanes, a comptar des de la data de comanda enviada pel responsable del contracte de SIRUSA i fins a la recepció i canvi del/s pneumàtic/s en la màquina de SIRUSA.

Dintre dels criteris d'adjudicació del contracte, es valora la següent proposta organitzativa específica: Compromís de subministrament d'un conjunt de 4 pneumàtics en un termini igual o inferior a 1 setmanes. En cas de que l'adjudicatari hagi adquirit aquest compromís, el termini màxim de lliurament serà el compromès d'una (1) setmana.

**10. Documentació tècnica a aportar pels licitadors**

En el moment de l'entrega, el licitador haurà d'aportar un certificat de qualitat dels pneumàtics subministrats, conforme compleixen amb les especificacions tècniques establertes en aquest PPTP.

El contractista no podrà utilitzar per si, ni facilitar a tercers, cap dada relativa a aquest contracte, total o parcialment, ni el seu contingut. Així mateix haurà d'observar reserva absoluta de la informació obtinguda. Serà responsable, en tot cas, dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta obligació.

El present PPTP s'incorpora a l'expedient de contractació de conformitat amb els articles 116 i 124 de la LCSP i l'article 68 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (que resulta aplicable en tot el que no sigui contrari amb la LCSP).

Tarragona, a la data de la signatura electrònica

**Carlos Tomé**
**Responsable d'explotació**