DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 1 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 1 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

5. PLÀNOLS

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

LLISTAT DE PLÀNOLS - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU — A3

Situació i emplaçament		
EMP01	Emplaçament i situació	1/2.500
Estat Actual		
EA01	ESTAT ACTUAL. Planta general	1/500
EA02	ESTAT ACTUAL. Accés	1/200
EA03	ESTAT ACTUAL. Alçat general	1/200
EA04	ESTAT ACTUAL. Seccions	1/100
EA05	ESTAT ACTUAL. Detall graderia	1/150
Enderroc i Obra nova		
EO01	ENDERROC I OBRA NOVA	1/200
Arquitectura		
ARQ01	PROPOSTA. Planta general	1/500
ARQ02	PROPOSTA. Compliment de normativa	1/300
ARQ03	PROPOSTA. Accés i acabats	1/200
ARQ04	PROPOSTA. Alçat general	1/200
ARQ05	PROPOSTA. Seccions	1/100
ARQ06	PROPOSTA. Detall graderia	1/150
Estructura		
ESTR01	ESTRUCTURA. Graderia	1/200
ESTR02	ESTRUCTURA. Accés	1/200
Instal·lacions		
INST01	INSTAL·LACIONS. Accés	1/100
INST02	INSTAL·LACIONS. Graderia	1/200
SERRALLERIA		
FEXS01	SERRALLERIA. Nomenclatures	1/200
FEXS02	SERRALLERIA. Barana grades	1/50
FEXS03	SERRALLERIA. Varis 1	1/50
FEXS04	SERRALLERIA. Varis 2	1/50
FEXS05	Fusteries exteriors. Mampares	1/50
FEXS06	Fusteries exteriors. Serralleria	1/50

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia auténtica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 3 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116


Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 3 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04


EMPLAÇAMENT - ORTOFOTO



EMPLAÇAMENT - CADASTRE



SITUACIÓ e = 1:1.500



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcel·la 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **Emplaçament i situació**

ESCALA: **A3: 1:2.500**

DATA: **Maig 2026**

EMPO1 — 1

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT

Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)

T. 972 622 666
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 4 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 4 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123,
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **ESTAT ACTUAL. Planta general**

ESCALA: **A3: 1:500**

DATA: **Maig 2026**

EA01

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 666
info@jane-font.com
www.jane-font.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 5 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 5 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123,
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **ESTAT ACTUAL. Accés**

ESCALA: **A3: 1:200**

DATA: **Maig 2026**

EA02

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT

Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)

T. 972 622 666
info@jane-font.com
www.jane-font.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 6 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 6 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123,
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **ESTAT ACTUAL Alçat general**

ESCALA: **A3: 1:200**

DATA: **Maig 2026**

EA03

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT

Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)

T. 972 622 666
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 7 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 7 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123,
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **ESTAT ACTUAL Seccions**
ESCALA: **A3: 1:100**
DATA: **Maig 2026**

EA04

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 656
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 8 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 8 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcel·la 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **ESTAT ACTUAL. Detall graderia**

ESCALA: **A3: 1:150**

DATA: **Maig 2026**

EA05

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT

Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)

T. 972 622 666
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 9 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 9 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



ENDERROC


OBRA NOVA

COMPOSICIÓ MÒDULS NOUS

PREFABRICATS DE GRADES
- Grada 10,00ml de 3 alçades
- Grada 15,00ml de 3 alçades
- Grada 30,00ml de 3 alçades

MÒDULS GRADES APROFITADES
- 2 ut. grada 7,20ml (amplie 0,57x altura 0,48m)

CADIRES TOTALS = 241 ut.
- Grades noves = 177 ut.
- Mòduls aprofitats = 64 ut.



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcel·la 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **ENDERROC I OBRA NOVA**

ESCALA: **A3: 1:200**

DATA: **Maig 2026**

E001

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 666
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 10 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 10 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **PROPOSTA. Planta general**

ESCALA: **A3: 1:500**

DATA: **Maig 2026**

ARQ01

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT

Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)

T. 972 622 666
info@jane-font.com
www.jane-font.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 11 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 11 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcel·la 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **PROPOSTA. Compliment normativa**
ESCALA: **A3: 1:350**
DATA: **Maig 2026**

ARQ02

AFORAMENT PERSONES

BAR	68 p.
ESPECTADORS	89 p. dretes + 247 p. assegudes
VESTIDORS	82 p.
LAVABOS PUBLICS	5 p.
DESPATX	2 p.
TOTAL	493 persones

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat: 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 666
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 12 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 12 de 97

SIGNATURES
1.- JANÉ CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



LLEGENDA D'ACABATS

FR Paviment de formigó remolinat, acabat antilliscant

CL Canal de drenatge lineal amb reixa de fosa

MB Mur de bloc de formigó, segons plànol E01

R/P Acabat de mur arrebossat remolinat de morter i pintat

* Murs de suport de les graderies: Bloc de formigó vist amb acabat de mur pintat

Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcel·la 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **PROPOSTA. Accés i acabats**

ESCALA: **A3: 1:200**

DATA: **Maig 2026**

ARQ03

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & FONT

Av. Onze de Setembre
local 10-11
17255 Begur (Girona)

T. 972 622 666
info@jane-font.com
www.jane-font.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 13 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 13 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **PROPOSTA. Alçat general**

ESCALA: **A3: 1:200**

DATA: **Maig 2026**

ARQ04

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 656
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 14 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 14 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123,
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **PROPOSTA. Seccions**

ESCALA: **A3: 1:100**

DATA: **Maig 2026**

ARQ05

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 656
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 15 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 15 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcel·la 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **PROPOSTA. Detall graderia**

ESCALA: **A3: 1:150**

DATA: **Març 2026**

ARQ06

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT

Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)

T. 972 622 656
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Página 16 de 97

ÒRGAN
SECRETARIA

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

EXPEDIENT
2026/000003/3084

DOCUMENT
PROJECT


Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Página 16 de 97

ÒRGAN
OAC

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/validarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 17 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116


Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 17 de 97


SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AQUILIÀ&SERRAT ARQUITECTES. CONSULTORS D'ESTRUCTURES A L'EDIFICACIÓ.
C/Sant Antoni Mª Claret, 24. 3º Planta. Barcelona 08037. +34 932 080 738.
carla.aquiliaserrat@gmail.com - eva.aquiliaserrat@gmail.com
EXPEDIENT A&S NUM: 3448




FONAMENTS. ZONA ACCÉS Escala 1:100
NOTES
Formigó HA-25/F/20/XC4
Acer B 500 S
Recobriment mínim 30mm
Tolerància d'execució +/-10mm
Sòl existent
Mur de formigó
Vorera Tactell Groc/ Gris
Vorera Tactell Groc/ Gris
Vorera Tactell Groc/ Gris

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 18 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 18 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **INSTAL·LACIONS. Accés**
ESCALA: **A3: 1:100**
DATA: **Maig 2026**

INST01

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 656
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 19 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 19 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



LLEGENDA EVACUACIÓ AIGUES PLUVIALS

- Recorregut enterrat sanejament
- Desaigüa existent
- Canal de drenatge lineal

LLEGENDA ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

- Recorregut vista per la coberta
- Recorregut enterrat
- Projector orientable
- Eliminar il·luminació existent

Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **INSTAL·LACIONS. Graderia**

ESCALA: **A3: 1:200**

DATA: **Maig 2026**

INST02

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 666
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 20 de 97


SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 20 de 97

SIGNATURES
1.- JANÉ CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04





Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcella 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **SERRALLERIA. Nomenclatures**

ESCALA: **A3: 1:200**

DATA: **Maig 2026**

FEXS01

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 656
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 21 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 21 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcel·la 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLÀNOL: **SERRALLERIA. Barana grades**
ESCALA: **A3: 1:50**
DATA: **Maig 2026**

FEXS02

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat 44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre
Local 10-11
17255 Begur (Girona)
T. 972 622 656
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 22 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 22 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



Projecte bàsic i executiu

AMPLIACIÓ DE GRADERIA I MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

Carrer del Mas Clarà 1-21 parcel·la 123.
17100 La Bisbal d'Empordà

DESCRIPCIÓ PLANOL: **SERRALLERIA. Varis 1**

ESCALA: **A3: 1:50**

DATA: **Maig 2026**

FEXS03 / 1

CLIENT: **Ajuntament de La Bisbal**

ARQUITECTE: **Ana Jané Cerdans**
Arquitecte col·legiat:44.236

JANÉ & PONT
Av. Onze de Setembre 1r-cst 10-11 17255 Begur (Girona)
T. 972 622 666
info@jane-pont.com
www.jane-pont.com

DENOMINACIÓ	S02	Passarel·la metàl·lica coberta
SITUACIÓ		Rampa accés graderia
MIDES		Alçada = 90cm
		Barrana composada per: - Estructura de tubular d'acer galvanitzat i lacat amb muntants i llistells intermedis (6x2cm). Muntants intermedis separats màxim 1.50m. - Subjecció mitjançant placa metàl·lica galvanitzada electrosoldada a tubulars cada 10cm. Fixada mitjançant ancoratges químics M16 a 10cm de profunditat mínima. Ancoratges químics separats màxim 1.50m. - Passamà de tub rodó d'acer galvanitzat de 50mm de diàmetre, suportat per pletines rectangulars de 5x5cm, soldades als tubulars cada 10cm.
ACABATS		Tot acabat galvanitzat
UNITATS		14.32 ml
NOTA: Fixat amb tac químic. Inclou tot el material necessari (platines i material auxiliar) per a la col·locació de la barana en l'obra.		

DENOMINACIÓ	S03	Porta metàl·lica retràctil
SITUACIÓ		Rampa accés graderia
MIDES		480cm x 160cm
		Porta metàl·lica retràctil formada per cues fixes articulades entre si composades per un marc perimetral d'acer galvanitzat i una malla rígida de PVC reciclat i reciclable. Funcionament basat en rodaments a la part inferior
ACABATS		
UNITATS		1 ut.
NOTA: Inclou panys i dau. Inclou tot el material necessari (platines i material auxiliar) per a la col·locació de la barana en l'obra.		

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084


Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 23 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 23 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04



AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 24 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 24 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

1. Amidaments
2. Quadre de preus 1
3. Quadre de preus 2
4. Justificació de preus
5. Pressupost
6. Resum de pressupost
7. Últim full

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

6.1. Amidaments

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 26 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 26 de 97

AMIDAMENTS

Obra	01	40214
Capitol	01	MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capitol	01	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FE9S	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 30 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	SABATA BARANA RAMPA		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	18,000	

2	P2146-DJ5K	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	RAMPA 1		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3	RAMPA 2		1,000	6,430			6,430	C#*D#*E#*F#
4	SABATA BARANA RAMPA		1,000	5,400			5,400	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	18,830	

3	P2146-JHXA	ML	DEMOLICIÓ D'ESGLAÓ DE QUALSEVOL TIPUS, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,500	

4	P21G5-54CZ	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	EMBORNALS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

5	P21G5-54CX	U	DEMOLICIÓDE FONT I REIXA DE DESGUÀS, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FONT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

6	P21G6-49JY	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84 CM DE FONDÀRIA I 50 CM D'AMPLÀRIA DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL/MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	INTERCEPTOR		1,000	3,450			3,450	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	3,450	

7	P214A-4RA9	U	DESMUNTATGE COMPLET DE PORTA DE REIXAT METÀL·LIC DE MALLA O PANELL DE FERRO GALVANITZAT, DE QUALSEVOL ALÇADA, INCLOENT-HI ELS SEGÜENTS CONCEPTES: TREBALLS PREVIS: RETIRADA D'ELEMENTS ACCESSORIS (FILFERROS D'ESPINES, OCULTACIONS, MALLES PLÀSTIQUES O BRUC). DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA: DESMUNTATGE DE LA MALLA I DELS BASTIDORS O PANELLS FIXATS ALS MUNTANTS. ARRENCAT DE SUPORTS: EXTRACCIÓ DELS PILARS I MUNTANTS ENCASTATS A TERRA O A MURET, INCLOENT-HI LA DEMOLICIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ SI FOS NECESSARI PER A LA SEVA EXTRACCIÓ TOTAL. TALL I TROSSEJAMENT: TALL AMB RADIAL O CISALLA DELS ELEMENTS PER FACILITAR-NE LA CÀRREGA I EL TRANSPORT. NETEJA: NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL I TAPAT BÀSIC DELS FORATS RESULTANTS DE L'EXTRACCIÓ DELS PILARS. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA MANUAL O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O CENTRE DE RECICLATGE I PAGAMENT DE LES TAXES DE CANONATGE I GESTIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS/RUNA. INCLOU: MITJANS AUXILIARS, BASTIDES DE POCA ALÇADA SI CALEN, EINES MANUALS, MAQUINÀRIA DE TALL

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	PORTA GALVANITZADA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

8	P214A-4RAT	ML	DESMUNTATGE COMPLET DE BARANA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR I MUNTANTS VERTICALS, INCLOENT-HI: TALL I DESMUNTATGE: TALL AMB SERRA DE CINTA PORTÀTIL O RADIAL DELS TRAMS DE PASSAMÀ I DELS MUNTANTS. EXTRACCIÓ DE FIXACIONS: * SI ESTÀ SOLDADA: TALL A RAN DE PAVIMENT/MURET. SI ESTÀ ENCASTADA: PICAT PUNTUAL DEL PUNT DE L'ANCORATGE PER A L'EXTRACCIÓ DEL PILAR. SI ESTÀ CARGOLADA: DESCOLLAMENT DE PLATINES I TALL DE PERNS D'ANCORATGE EXISTENTS. TROSSEJAMENT: TALL DE LA BARANA EN TROSSOS MANEJABLES PER AL SEU TRANSPORT MANUAL. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, INCLOENT-HI EL PAGAMENT DE LES TAXES D'ABOCAMENT. ACABAT: REPÀS BÀSIC DELS PUNTS D'ANCORATGE (ESMERILAT DE RESTES DE METALL) PER DEIXAR LA ZONA SEGURA.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	BARANA		1,000	5,850			5,850	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	5,850	

9	PDK4-RRSH	U	RECOLOCACIÓ DE TAPES EXISTENTS A LA NOVA RASANT D'ACABAT DE PROJECTE, INCLÒS EL REPICAT DE FORMIGÓ AL VOLTANT DE LA TAPA I LA COL·LOCACIÓ AMB MORTER. TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA INCLOSES MANIPULACIONS I TALLS DE PECES, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	TAPA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 27 de 97



AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 27 de 97



AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

Capitol 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capitol 02 MOVIMENT DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	SABATA BARANA RAMPA		1,000	5,400		0,600	3,240	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	3,240	

Obra 01 40214
Capitol 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capitol 03 FONAMENTS I MURS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3Z3-IEIB	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 175 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-175/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	SABATA BARANA RAPA		1,000	5,400			5,400	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	5,400	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P312-M9XX	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Longitud	Alçada		
2	SABATA BARANA RAMPA		1,000	0,450	9,000		4,050	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,050	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P310-D51P	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum	kg/m3	Alçada		
2			1,000	4,050	85,000		344,250	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	344,250	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P322-D76W	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

EUR

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Cares	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	SABATA BARANA RAMPA		2,000	9,000		0,400	7,200	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	7,200	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P6181-4VSX	M2	MUR ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, EXECUTAT AMB BLOC DE FORMIGÓ DE 40X20X20 CM, INCLOENT REFORÇOS ESTRUCTURALS INTEGRATS SEGONS DETALLS ''ENLLAÇ DE CANTONADA'' I ''DISTRIBUCIÓ TIPUS DE CÈRCOLS''. LA PARTIDA INCLOU: OBRA DE FÀBRICA: AIXECAMENT DEL MUR AMB MORTER DE CIMENT M-7,5, AMB JUNTA DE 1 CM, ASSEGURANT LA TRAVA VERTICAL I HORITZONTAL. CÈRCOLS VERTICALS I HORITZONTALS: FORMACIÓ DE PILARS I BIGUES DE LLIGAT DE 20X20 CM INTEGRATS EN LA PRÒPIA FÀBRICA, AMB ARMADURA D'ACER CORRUGAT B500S COMPOSTA PER 4Ø10 MM I ESTREPS DE Ø6 MM CADA 20 CM. ELS CÈRCOLS VERTICALS SE SITUARAN EN CANTONADES, TROBADES I A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 1,60 M ENTRE EIXOS. REFORÇ DE CANTONADA: COL·LOCACIÓ D'ARMADURA DE SOLAPAMENT EN ESQUADRA (L) DE 30X30 CM AMB BARRES DE Ø10 MM EN CADA FILADA HORITZONTAL DE LLIGAT. MASSISSAT: OMPLIMENT TOTAL DE LES CAVITATS DELS BLOCS QUE ALLOTGEN L'ARMADURA VERTICAL I HORITZONTAL AMB FORMIGÓ HA-25/P/10/I, COMPACTAT PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA AMB L'ACER. ANCORATGE QUÍMIC DE BASE: PERFORACIÓ I INSTAL·LACIÓ D'ESPERES DE Ø10 MM SOBRE EL FONAMENT O FORJAT EXISTENT MITJANÇANT RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT, RESPECTANT LES DISTÀNCIES MÍNIMES A LA VORA DEL FORMIGÓ SEGONS DETALL. ACABAT: NETEJA DE LA CARA VISTA, ANIVELLAMENT DE LA FILADA DE CORONACIÓ I FORMACIÓ DE CAPA DE MORTER DE REPARTIMENT SOTA LA PRIMERA FILADA. TOT INCLÒS: MA D'OBRA DE PALETA I OFICIAL SERRALLER, SUBMINISTRAMENT DE BLOCS, ACER, FORMIGÓ, RESINES, MITJANS AUXILIARS I NETEJA FINAL.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	BARANA RAMPA		1,000	9,000		1,200	10,800	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	10,800	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	P811-3EX3	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Cares	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	BARANA RAMPA		2,000	9,000		1,200	21,600	C#*D#*E#*F#
4	LATERALS I TAPES	%	7,000				1,512	PERPARCIAL(
						TOTAL AMIDAMENT	23,112	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	P89H-HECC	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Cares	Longitud	Ample	Alçada		
2	BARANA RAMPA		2,000	9,000		1,200	21,600	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	LATERALS I TAPES	%	7,000				1,512	PERPARCIAL(
						TOTAL AMIDAMENT	23,112	

Obra 01 40214
Capitol 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capitol 04 PAVIMENTS

EUR

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 28 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 28 de 97

AMIDAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR31-8RXP	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum	Ample	Alçada		
2	GRAVES		1,000	42,370			42,370	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	AJUSTOS	%	2,000				0,847	PERPARCIAL(

TOTAL AMIDAMENT 43,217

2	P9GH-148CZ	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÁSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	PAVIMENT FORMIGÓ		1,000	222,550		0,150	33,383	C#*D#*E#*F#
3	RAMPA ACCÉS EXTERIOR		1,000	7,050		0,150	1,058	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,441

3	P9Z3-DP6W	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080. INCLOSOS REMATS LATERALS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I PETITES PECES DE MUNTETGE, PARTS PROPORCIONALS I TOTS ELS MITJANS AUXILIAR I D'ELEVACIÓ NECESSÀRIS.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	PAVIMENT FORMIGÓ		1,000	222,550			222,550	C#*D#*E#*F#
3	RAMPA ACCÉS EXTERIOR		1,000	7,050			7,050	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	REMATS, ESPERES I PERDUES	%	25,000				57,400	PERPARCIAL(

TOTAL AMIDAMENT 287,000

4	P214W-FEMW	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ ENTRE 4 I 6 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR JUNTS DE RETRACCIÓ/DILATACIÓ.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	JUNTS DILATACIÓ		1,000	57,000			57,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

5	P4Z0-6Z34	U	FORMACIÓ D'ANCORATGE VERTICAL PER A CERCOL DE SOLERA DE PAVIMENTS FORMAT PER UN RODO DE DIÀMETRE 10MM CADA 100CM DE LONGITUD 40CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 15CM EN EL PAVIMENT EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILLARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	ANCORATGES VERTICALS		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

6	P4Z0-6Z35	U	FORMACIÓ D'ANCORATGE HORITZONTAL PER A CONNEXIÓ DE RAMPA FORMAT PER UN RODO DE DIÀMETRE 8MM CADA 50CM DE LONGITUD 50CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 20CM EN EL PAVIMENT EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILLARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ANCORATGES HORITZONATALS		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

7	P51G-CWZT	M	JUNT DE DILATACIÓ EN FORMIGÓ, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) PER A CONTACTE DE PAVIMENT MB EDIFICACIÓ EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILLARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	JUNT EDIFICI		1,000	22,200			22,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,200

8	P3C2-4245	M2	ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	ENCOFRAT LATERAL		1,000	21,950		0,400	8,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,780

Obra	01	40214
Capitol	01	MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capitol	05	DRENATGE

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD5B-5XF6	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 MM I DE 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 29 de 97



AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 29 de 97



AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total
	2	CANAL DE RECOLLIDA		1,000	23,750			23,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,750

2 PD7A-Z34H M

CONNEXIÓ COMPLETA DE CANAL DE DRENATGE (REIXA) A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE DIÀMETRE 160 MM, INCLOENT-HI: TREBALLS PREVIS: LOCALITZACIÓ DE L'EXTREM DEL TUB DE 160 MM I NETEJA DE LA BOCA DE CONNEXIÓ. PECES ESPECIALS: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT D'UNIÓ FORMAT PER ARQUETA DE SORTIDA DE LA CANAL O PEÇA DE TRANSICIÓ ESPECÍFICA, INCLOENT COLZE O EMPELT DE PVC DE 160 MM (DE QUALSEVOL GRAU) PER SALVAR EL DESNIVELL I LA DIRECCIÓ. EXECUCIÓ: * REBAIX DE TERRA O PICAT DE PAVIMENT NECESSARI PER ENCABIR LA CONNEXIÓ. SEGELLAT ESTANC DE LES UNIONS MITJANÇANT ADHESIU PER A PVC A PRESSIÓ O JUNTA ELÁSTICA SEGONS CORRESPONGUI. ANCORATGE DE LA UNIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE 150 KG/M³ PER EVITAR MOVIMENTS O TRENCAMENTS PER ASSENTAMENT. PROVES: VERIFICACIÓ DE L'ESTANQUEÏTAT I DEL CORRECTE DESGUÀS PER GRAVETAT.

INCLOU: TOTS ELS MATERIALS (TUB, ACCESSORIS, COLES, FORMIGÓ), MÀ D'OBRA ESPECIALITZADA I MITJANS AUXILIARS.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CONNEXIONS		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 40214
Capitol 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capitol 06 MOBILIARI URBÀ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQ30-HAX4 U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE FONT MODEL ATLAS DE BENITO URBAN, FABRICADA AMB COS DE FOSA D'ALUMINI I ACABAT EN PINTURA POLIÉSTER AL FORN COLOR NEGRE FORJA. EL CONJUNT INCLOU: PREPARACIÓ DEL TERRENY: EXCAVACIÓ DE RASA PER A ESCOMESES I POU DE DRENATGE/DESGUÀS DE DIMENSIONS APROXIMADES 50X50X50 CM. OBRA CIVIL: REALITZACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A L'ANCORATGE DE LA FONT, INCLOENT PERNS D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM. CONNEXIÓ HIDRÁULICA: * ESCOMESA D'AIGUA POTABLE MITJANÇANT TUB DE POLIETILÈ DE Ø20 O Ø25 MM. INSTAL·LACIÓ DE CLAU DE PAS DE TALL INDEPENDENT (GENERALMENT SITUADA EN ARQUETA ADJACENT). AIXETA TEMPORITZADA DE POLSADORS DE LLAUTÓ CROMAT. SANEJAMENT: CONNEXIÓ DEL DESGUÀS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM O POU DE GRAVA FILTRANT, AMB REIXETA DE FOSA PER A LA RECOLLIDA D'AIGÜES. MUNTATGE: FIXACIÓ MECÀNICA DE LA COLUMNA, CONNEXIÓ DE MECANISMES INTERNS I PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUEÏTAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 40214
Capitol 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capitol 07 SERRALLERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PB12-DIA1 M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S02 PER A RAMPES O ESCALES, D'UNA ALÇADA DE 90 CM. FORMADA PER MUNTANTS VERTICALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X20X2 MM DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. BASTIDOR HORITZONTAL SUPERIOR I INFERIOR DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA DE 40X40X2 MM. TANCAMENT MITJANÇANT PLAFÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB

EUR

AMIDAMENTS

FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL BASTIDOR CADA 15 CM. INCLOU PASSAMÀ SUPERIOR INDEPENDENT DE PERFIL RODÓ ERGONÒMIC DE TUB D'ACER DE Ø43 MM I 1,5 MM DE GRUIX, SEPARAT DEL BASTIDOR 50 MM MITJANÇANT SUPORTS DE VARETA MASSISSA DE Ø12 MM. TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ (MÍNIM 70 MICRES). FIXACIÓ A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLACA D'ACER DE 100X100X6 MM I ANCORATGE QUÍMIC AMB RESINA EPOXI I 4 VARETES ROSCADES M10 D'ACER ZINCAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CANTONADES, GIRS, LLIURAMENTS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA D'ACCESSIBILITAT.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

AMIDAMENT DIRECTE 14,320

2 PB12-DIA2 UD

PORTA METÀL·LICA REPLEGABLE MOTORITZABLE (O MANUAL) PER A TANCAMENT DE RAMPA, MODEL S03, DE MIDES TOTALS 4,80 X 1,60 M. ESTRUCTURA FORMADA PER DUES FULLES ARTICULADES ENTRE SI (SISTEMA BI-FOLD), CONSTRUÏDES AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ RECTANGULAR 60X40X2 MM I TRAVESSERS INTERMEDIS DE REFORÇ PER GARANTIR LA RIGIDESA ESTRUCTURAL. FARCIT DEL BASTIDOR MITJANÇANT MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL PERÍMETRE CADA 15 CM. INCLOU LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ D'UN NOU MUNTANT VERTICAL DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA 100X100X3 MM PER A L'EXTREM LLIURE, I ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ I ARTICULACIÓ PER AL MUNTANT EXISTENT A L'ALTRE EXTREM. EL SISTEMA DE REPLEGAMENT INCLOU FRONTISSES DE SEGURETAT D'ALTA RESISTÈNCIA AMB COIXINETS DE BOLES, PIVOTS DE GIR SUPERIOR I INFERIOR, I PASSADORS DE BLOQUEIG (SI ÉS MANUAL). ACABAT FINAL MITJANÇANT TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ (70 MICRES) I PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). INCLOU L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLAQUES D'ACER DE 150X150X8 MM I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VÁNOVA M12). AJUST DE LA FULLA RESPECTE AL PENDENT DEL 4,80% DE LA RAMPA PER MANTENIR LA LLUM MÍNIMA INFERIOR, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PB12-DIA3 ML

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S04, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I TRAMS DE RAMPA, D'UNA ALÇADA TOTAL DE 90 CM. FORMADA PER: PASSAMÀ SUPERIOR: PERFIL HORITZONTAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX, AMB EXTREMS TAPATS I SOLDADURES ESMOLADES. ESTRUCTURA DE SUPORT: MUNTANTS PRINCIPALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR O RECTANGULAR SEGONS CÁLCUL, SITUATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. ACABAT: TRACTAMENT DE PROTECCIÓ MITJANÇANT GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I ACABAT FINAL GALVANITZAT. FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER DE 100X100X8 MM SOLDADES A LA BASE DELS MUNTANTS PRINCIPALS, I SISTEMA QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12 D'ACER INOXIDABLE O GALVANITZAT).

TOT INCLÒS: PART PROPORCIONAL DE TRAMS EN PENDENT (4,50 M) I TRAMS RECTES (15,35 M), GIRS, CANTONADES, TAPES D'EXTREM, PLAQUES BASE, TACS QUÍMICS, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA (SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT).

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

AMIDAMENT DIRECTE 19,850

4 PB12-DIA4 UD

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TANCAMENT METÀL·LIC COMBINAT MODEL S05/S06, PER A ACCÉS A VESTIDORS I RAMPA, AMB UNA LONGITUD TOTAL DE 7,61 M I UNA ALÇADA DE 1,70 M. EL CONJUNT ESTÀ FORMAT PER: PORTA BATENT S05 (1,20 X 1,70 M): FULLA ÚNICA FABRICADA AMB BASTIDOR DE TUB D'ACER GALVANITZAT I REVESTIMENT MITJANÇANT PLANXA D'ACER GALVANITZAT OPACA. INCLOU MUNTANTS RODONS VERTICALS DE SUPORT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB CLAU I FERRATGES DE GIR REFORÇATS. TANCA FIXA S06 (6,41 X 1,60/1,70 M):

EUR

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 30 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 30 de 97

AMIDAMENTS

TANCAMENT FIX COMPOST PER PANELLS DE PLANXA METÀL·LICA OPACA D'ACER GALVANITZAT SOBRE ESTRUCTURA DE MUNTANTS RODONS VERTICALS DISTRIBUÏTS SEGONS PLÀNOL. ACABAT: TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT (70 MICRES). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE MITJANÇANT PLAQUES BASE D'ACER I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12), INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DE PLATINES I TOT EL MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE.

TOT INCLÒS: FABRICACIÓ A MIDA, TRANSPORT, MUNTATGE IN SITU, AJUST DE LA PORTA, PANY DE SEGURETAT, MANETA, TOPALLS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 PB12-DIA5 ML

SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA AMB DOBLE PASSAMÀ, MODEL S07, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I RAMPES AMB PENDENT DEL 10%. FORMADA PER: DOBLE PASSAMÀ: DOS PERFILS HORITZONTALS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3MM DE GRUIX SITUATS A UNES ALÇADES DE 0,90 M (PRINCIPAL) I 0,70 M (SECUNDARI ADAPTAT PER A NENS/ACCESSIBILITAT), CONNECTATS ALS MUNTANTS MITJANÇANT SUPORTS METÀL·LICS SOLDATS. MUNTANTS VERTICALS: PERFILS CIRCULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø80 MM, DISPOSATS VERTICALMENT SEGONS EL PENDENT DE LA RAMPA. PROTECCIÓ INFERIOR (SÒCOL): PLANXA CEGA D'ACER GALVANITZAT SITUADA A LA PART INFERIOR, AMB UNA ALÇADA LLIURE DES DEL TERRA DE 0,15 M PER EVITAR EL PAS D'OBJECTES O RODES DE CADIRES DE RODES. ACABAT: TRACTAMENT INTEGRAL DE GALVANITZACIÓ EN CALENT (70 MICRES). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA LLOSA DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER I SISTEMA DE TACS QUÍMICS (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES), INCLOENT EL TREPAT I EL SEGELLAT.

PART PROPORCIONAL DE TRAMS RECTES I TRAMS EN PENDENT , GIRS DE PASSAMÀ, TAPES D'EXTREM, PLAQUES DE BASE, MATERIAL AUXILIAR, TRANSPORT I MUNTATGE. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

AMIDAMENT DIRECTE **10,880**

Obra 01 40214
Capitol 02 ZONA GRADERIES
Sub capitol 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FE9S	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 30 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ZONA FONAMENTS		2,000	32,000			64,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	45,250			45,250	C#*D#*E#*F#
4	RASES ENLLUMENAT		2,000	24,000			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **157,250**

2 P2146-DJ5K M2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

EUR

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	SOLERA SOTA FONAMENTS		2,000	11,500			23,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	17,050			17,050	C#*D#*E#*F#
4	RASES ENLLUMENAT		1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,850**

3 P21Q2-HBH9 U

DESMUNTATGE DE CADIRA INDIVIDUAL DE PLÀSTIC (POLIPROPILÈ O SIMILAR) EN GRADERIA DE CAMP DE FUTBOL, FIXADA A PEU DE GRADA O A FRONT DE GRADA. EL PROCÉS INCLOU: DESMUNTATGE MECÀNIC: DESENROSCAT DE CARGOLS, FEMELLES O TACS D'ANCORATGE MITJANÇANT EINA MANUAL O ELÈCTRICA, AMB ESPECIAL CURA EN NO DANYAR LA CARCASSA PLÀSTICA NI ELS PUNTS DE FIXACIÓ. EXTRACCIÓ DE FERRATGES: RETIRADA DE PLATINES, SUPORTS METÀL·LICS I ELEMENTS D'UNIÓ ORIGINALS. NETEJA SUPERFICIAL: ELIMINACIÓ MANUAL DE POLS I RESTES D'OBRA GRUIXUDA ABANS DE L'ACOPI. CLASSIFICACIÓ I MARCATGE: IDENTIFICACIÓ PER SECTORS O FILES (SI S'ESCAU) PER FACILITAR LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EXACTA. PROTECCIÓ I ACOPI: TRASLLAT HORITZONTAL I VERTICAL FINS A ZONA DE MAGATZEM TEMPORAL DINS DE LA PRÒPIA OBRA. INCLOU L'APILAMENT ORDENAT SOBRE PALETS, PROTEGIT AMB FILM RETRÀCTIL O LONES PER EVITAR LA DEGRADACIÓ PER EXPOSICIÓ SOLAR O POLS D'OBRA DURANT EL TEMPS D'EMMAGATZEMATGE.

TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MITJANS AUXILIARS (CISTELLS, PALETS), PETITS MATERIALS PER AL MARCATGE, CÀRREGA, DESCÀRREGA I MANTENIMENT DE L'ACOPI EN CONDICIONS ÒPTIMES FINS AL MOMENT DE LA SEVA NOVA INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE **200,000**

4 P21Q2-HBHE U

DESMUNTATGE DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ O SIMILAR, DE DIMENSIONS I PES VARIADES, INCLOENT: PREPARACIÓ I ESLINGATGE: NETEJA DE LES UNIONS PER ALLIBERAR ELS PUNTS D'ANCORATGE O LES GANCHOS DE TRANSPORT. COL·LOCACIÓ D'ESLINGUES DE CADENA O TÈXTILS D'ALTA RESISTÈNCIA CERTIFICADES PER A CÀRREGUES DE 5 TONES. IRTZAMENT I EXTRACCIÓ: ELEVACIÓ VERTICAL MITJANÇANT CAMIÓ GRUA DE GRAN TONATGE O EXCAVADORA AMB CAPACITAT DE CÀRREGA SUFICIENT, AMB ESPECIAL ATENCIÓ A L'ESTABILITAT DEL TERRENY I DEL PROPI ELEMENT PER EVITAR TRENCAMENTS D'ARESTES O DE L'ANCORATGE. TRASLLAT INTERN I ACOPI: TRANSPORT HORITZONTAL DINS DEL RECINTE DE L'OBRA FINS A LA ZONA D'EMMAGATZEMATGE TEMPORAL. ORGANITZACIÓ DE L'ACOPI: DISPOSICIÓ DELS BLOCS EN SUPERFÍCIE PLANA I CONSOLIDADA PER EVITAR ASSENTAMENTS DIFERENCIALS. INCLOU L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY D'ACOPI I, SI CAL, LA COL·LOCACIÓ DE FUSTES DE REPARTIMENT PER FACILITAR L'EXTRACCIÓ DE LES ESLINGUES I PROTEGIR LA BASE DELS BLOCS.

TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, LLOGUER DE MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ (CAMIÓ GRUA AUTOPROPULSAT), ÚTILS D'ESLINGATGE, SENYALISTA DE MANIOBRES, I MANTENIMENT DE L'ACOPI ORDENAT PER A LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

Obra 01 40214
Capitol 02 ZONA GRADERIES
Sub capitol 02 MOVIMENT DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	FONAMENTS		2,000	11,500		1,250	28,750	C#*D#*E#*F#

EUR

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/Validar/Doc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/Validar/Doc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

DOCUMENT
DILIG

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 31 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 31 de 97

AMIDAMENTS

3		1,000	17,050	1,250	21,313	C#*D#*E#*F#
4	PARTERRES	1,000	5,300	0,400	2,120	C#*D#*E#*F#
5		1,000	12,950	0,400	5,180	C#*D#*E#*F#
6	ENLLUMENAT	1,000	7,200	0,700	5,040	C#*D#*E#*F#
7						C#*D#*E#*F#
8						C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,403

2 P2255-W6AU M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	ENLLUMENAT		1,000	7,200		0,700	5,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,040

Obra 01 40214
Capitol 02 ZONA GRADERIES
Sub capitol 03 FONAMENTS I MURS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P3Z3-IEIB M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 175 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-175/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2			2,000	11,500			23,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	17,050			17,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,050

2 P312-M9XX M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÓFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2			2,000	11,500		1,150	26,450	C#*D#*E#*F#
3			1,000	17,050		1,150	19,608	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,058

3 P310-D51P KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum	kg/m3	Alçada	Total	

EUR

AMIDAMENTS

2		1,000	46,058	85,000	3.914,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.914,930

4 P4Z0-6Z36 U UNITAT D'ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES D'ACER CORRUGAT B500S DE DIÀMETRE 16 MM (Ø016), SITUADES CADA 60 CM, SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ EXISTENT. EL PROCÉS INCLOU: PERFORACIÓ: REALITZACIÓ DE TALADRE AMB MARTELL PERCUTOR O CORONA DE DIAMANT, AMB EL DIÀMETRE I PROFUNDITAT SUFICIENTS PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA I LA CAPACITAT PORTANT SEGONS CÀLCUL. NETEJA DEL SUPORT: BUFAT AMB AIRE COMPRIMIT I RASPALLAT DE L'INTERIOR DEL FORAT PER ELIMINAR TOTALMENT RESTES DE POLS I LLETADA DE FORMIGÓ, GARANTINT LA CORRECTA UNIÓ DE LA RESINA. INJECCIÓ DE RESINA: APLICACIÓ DE RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT D'ALTA RESISTÈNCIA MITJANÇANT PISTOLA D'INJECCIÓ, ASSEGURANT L'OMPLIMENT DES DEL FONS DEL TALADRE CAP A L'EXTERIOR PER EVITAR BOSSES D'AIRE. COL·LOCACIÓ DE BARRES: INTRODUCCIÓ MANUAL DE LES BARRES CORRUGADES DE Ø16 MM AMB UN LLEUGER MOVIMENT DE GIR, ASSEGURANT-NE LA POSICIÓ I EL CENTRATGE DURANT EL TEMPS DE CURAT DE LA RESINA.

TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MAQUINÀRIA DE PERFORACIÓ, CARTUTXOS DE RESINA, BROQUES, CÀNULES MESCLADORES, NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS. COMPLETAMENT EXECUTAT SEGONS INDICACIONS DEL DETALL DE PROJECTE.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	CONNECTORS		196,000				196,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

5 P6181-4VSX M2 MUR ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, EXECUTAT AMB BLOC DE FORMIGÓ DE 40X20X20 CM, INCLOENT REFORÇOS ESTRUCTURALS INTEGRATS SEGONS DETALLS ¨ENLLAÇ DE CANTONADA¨ I ¨DISTRIBUCIÓ TIPUS DE CÈRCOLS¨. LA PARTIDA INCLOU: OBRA DE FÀBRICA: AIXECAMENT DEL MUR AMB MORTER DE CIMENT M-7,5, AMB JUNTA DE 1 CM, ASSEGURANT LA TRAVA VERTICAL I HORITZONTAL. CÈRCOLS VERTICALS I HORITZONTALS: FORMACIÓ DE PILARS I BIGUES DE LLIGAT DE 20X20 CM INTEGRATS EN LA PRÒPIA FÀBRICA, AMB ARMADURA D'ACER CORRUGAT B500S COMPOSTA PER 4Ø10 MM I ESTREPS DE Ø6 MM CADA 20 CM. ELS CÈRCOLS VERTICALS SE SITUARAN EN CANTONADES, TROBADES I A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 1,60 M ENTRE EIXOS. REFORÇ DE CANTONADA: COL·LOCACIÓ D'ARMADURA DE SOLAPAMENT EN ESQUADRA (L) DE 30X30 CM AMB BARRES DE Ø10 MM EN CADA FILADA HORITZONTAL DE LLIGAT. MASSISSAT: OMPLIMENT TOTAL DE LES CAVITATS DELS BLOCS QUE ALLOTGEN L'ARMADURA VERTICAL I HORITZONTAL AMB FORMIGÓ HA-25/P/10/I, COMPACTAT PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA AMB L'ACER. ANCORATGE QUÍMIC DE BASE: PERFORACIÓ I INSTAL·LACIÓ D'ESPERES DE Ø10 MM SOBRE EL FONAMENT O FORJAT EXISTENT MITJANÇANT RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT, RESPECTANT LES DISTÀNCIES MÍNIMES A LA VORA DEL FORMIGÓ SEGONS DETALL. ACABAT: NETEJA DE LA CARA VISTA, ANIVELLAMENT DE LA FILADA DE CORONACIÓ I FORMACIÓ DE CAPA DE MORTER DE REPARTIMENT SOTA LA PRIMERA FILADA.

TOT INCLÒS: MA D'OBRA DE PALETA I OFICIAL SERRALLER, SUBMINISTRAMENT DE BLOCS, ACER, FORMIGÓ, RESINES, MITJANS AUXILIARS I NETEJA FINAL.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada	Total	
2	MURTES GRADES		7,000	10,350			72,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,450

Obra 01 40214
Capitol 02 ZONA GRADERIES
Sub capitol 04 PAVIMENTS

EUR

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 32 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 32 de 97

AMIDAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9GG-13UH7	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, AMB ADDITIU HIDRÓFUG HRA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, SENSE ADDITIUS, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE REGLE VIBRATORI I ACABAT REGLEJAT

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	REPICAT DE GRADES		2,000	11,500		0,300	6,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	17,050		0,300	5,115	C#*D#*E#*F#
4	RASA ENLLUMENAT		1,000	2,800		0,300	0,840	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	12,855	

2	PR31-8RXP	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	PARTERRES		1,000	5,300		0,200	1,060	C#*D#*E#*F#
3			1,000	12,950		0,200	2,590	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	AJUSTOS	%	2,000				0,073	PERPARCIAL(
						TOTAL AMIDAMENT	3,723	

3	P9GH-148CZ	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÁSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Ample	Alçada		
2	PARTERRES		1,000	5,300		0,150	0,795	C#*D#*E#*F#
3			1,000	12,950		0,150	1,943	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,738	

Obra 01 40214
Capitol 02 ZONA GRADERIES
Sub capitol 05 GRADES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9W1-14R6X	M	RADA AUTOPORTANT AMB SECCIÓ EN ''L'' DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT, DE COLOR GRIS NATURAL I ACABAT LLIS D'EMMOTLLAMENT. L'ELEMENT ESTÀ DISSENYAT PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ SOBRE MURETS DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSATS, DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA APROXIMADA DE 5,00 M ENTRE EIXOS. LA UNITAT INCLOU: SUBMINISTRAMENT: FABRICACIÓ DE LES PECES EN ''L'' AMB LES MIDES I RESISTÈNCIES CALCULADES PER A L'ÚS DE GRADERIA EN RECINTES ESPORTIUS. TRANSPORT: CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA A PEU D'OBRA MITJANÇANT CAMIÓ GRUA. MUNTATGE: ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PRECISIÓ MITJANÇANT GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE I EQUIP DE MUNTADORS ESPECIALITZATS. OBRA AUXILIAR: NIVELLAMENT PREVI DELS PUNTS DE SUPORT, COL·LOCACIÓ DE NEOPRÈS O MORTER DE REPARTIMENT EN LES ZONES DE CONTACTE, I SEGELLAT DE JUNTES ENTRE PECES PER GARANTIR L'ESTANQUITAT I CONTINUÏTAT DEL SISTEMA.

AMIDAMENTS

ACABATS: NETEJA FINAL DE LES PECES INSTAL·LADES. TOT INCLÒS SEGONS ELS DETALLS DEL PROJECTE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I LLISTA PER A L'ÚS.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILLARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Grades		1,000	105,000			105,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	105,000	

2	P9VE-Z9NX	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC DE 120 CM DE LONGITUD, AMB ACABAT LLIS DE COLOR GRIS NATURAL. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE SUPORT SOBRE LES GRADES PREFABRICADES EXISTENTS, ANIVELLAMENT, FIXACIÓ MITJANÇANT MORTER O ADHESIU ESPECÍFIC SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, I NETEJA FINAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A PEU D'OBRA I MITJANS AUXILIARS PER AL MUNTATGE (GRUA I PERSONAL ESPECIALITZAT). TOT TOTALMENT ACABAT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILLARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	ESGLAO		1,000	21,600			21,600	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	21,600	

3	P9W1-14R6W	M	COL·LOCACIÓ EN OBRA DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 7,20X0,57X0,48 M, PROCEDENT DE TRASLLAT INTERN I COPI EN OBRA. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE DE SUPORT (MURET O SOLERA), EL MARCATGE TOPOGRÁFIC, L'ESLINGATGE DE LA PEÇA, EL MOVIMENT AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE, L'ANIVELLAMENT PRECÍS I EL SEGELLAT DE JUNTS SI S'ESCAU. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS, PERSONAL ESPECIALITZAT EN MUNTATGE DE PREFABRICATS I MESURES DE SEGURETAT ESPECÍFIQUES PER A TREBALLS DE CÀRREGA SUSPESA. TOT TOTALMENT ACABAT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILLARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

			AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	PQ1R-HBS7	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA, FABRICAT EN POLIPROPILÉ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV. SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU: FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÁLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FIFA (DISSENY ORIGINAL OLIMPÍADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILLARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OACV/validarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OACV/validarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 33 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 33 de 97

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 223,000

5 PQ1R-HBS8 U

MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA (ACOPIAT EN OBRA), FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV. SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU:

FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FIFA (DISSENY ORIGINAL OLIMPÍADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 PBA2-FIZS UD

PINTURA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL SOBRE PAVIMENT ASFÀLTIC O DE FORMIGÓ PER A LA DELIMITACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE PLAÇA D'ESPECTADOR PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA (PMR), AMB UNES DIMENSIONS DE 80X120 CM INCLÒS EL PICTOGRAMA CENTRAL. EL PREU INCLOU:

.- PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE MITJANÇANT RASPALLAT MECÀNIC O AIRE A PRESSIÓ PER ELIMINAR POLS, GREIXOS O RESTES DE PINTURA ANTIGA MAL ADHERIDA, GARANTINT UNA POROSITAT ÒPTIMA.

.- REPLANTEIG I PREMARCATGE: TRAÇAT PREVI AMB CORDILL O GUIX DE LES LÍNIES PERIMETRALS I LA UBICACIÓ EXACTA DEL PICTOGRAMA SEGONS NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT VIGENT.

.- MATERIALS DE PINTURA: APLICACIÓ DE PINTURA ACRÍLICA DE DOS COMPONENTS O CLOROCAUTXÚ D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST I ALS RAIGS UV. FONS BLAU: APLICACIÓ D'UNA BASE DE COLOR BLAU (RAL 5012 O SIMILAR) EN TOTA LA SUPERFÍCIE DEL REQUADRE. PICTOGRAMA BLANC: PINTAT DEL SÍMBOL INTERNACIONAL D'ACCESSIBILITAT (SIA) DE 80X120 CM EN COLOR BLANC PUR.

.- ACABAT ANTILLISCANT: ADDICIÓ DE MICROESFERES DE VIDRE I POLS DE VIDRE ANTILLISCANT (GRIP) DISPERSADES SOBRE LA PINTURA ENCARA HUMIDA PER GARANTIR UN COEFICIENT DE FREGAMENT SEGUR, ESPECIALMENT EN CONDICIONS DE PLUJA.

INCLOU TOTS ELS MITJANS AUXILIARS: PINZELLS, RODETS, PLANTILLES DE FUSTA O CARTRÓ D'UN SOL ÚS I TANCAMENT TEMPORAL DE LA ZONA PER AL CORRECTE ASSECAT (APROX. 2-4 HORES DEPENENT DE LA HUMITAT).

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 PQ1R-HBSX U

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE SEIENT ERGONÒMIC PER A ACOMPANYANT DE PMR, SITUAT DE FORMA ADJACENT A LA PLAÇA RESERVADA. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA D'ALTA SEGURETAT, RETOLACIÓ IDENTIFICATIVA I ACABATS DE PROTECCIÓ. EL PREU INCLOU:

.- SUBMINISTRAMENT DEL SEIENT: SEIENT DE PLÀSTIC COPOLÍMER DE POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT, AMB TRACTAMENT CONTRA RAIGS UV I ADDITIUS IGNÍFUGS (NORMATIVA M2 O EQUIVALENT SEGONS CTE). DISSENY AMB RESPATLLER (MÍNIM 30 CM D'ALÇADA) I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL PER EVITAR L'ACUMULACIÓ DE LÍQUIDS. COLOR A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA (SOLEN SER COLORS CORPORATIUS O EL VERD DE SEGURETAT).

.- ESTRUCTURA I FIXACIÓ: SUPORT METÀL·LIC DE PEU CENTRAL O FIXACIÓ A FRONT DE GRADA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT O AMB PINTURA EPÒXID ANTICORROSIVA PER A AMBIENTS EXTERIORS O SEMIEXTERIORS. ANCORATGE MITJANÇANT TACOS QUÍMICS O MECÀNICS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE (AISI 316) SOBRE EL FORMIGÓ DE LA GRADA, GARANTINT UNA

AMIDAMENTS

RESISTÈNCIA MÍNIMA A L'EXTRACCIÓ I AL VANDALISME. TAPS DE SEGURETAT PER OCULTAR ELS CAPS DELS CARGOLS I EVITAR MANIPULACIONS O TALLS.

.- SENYALITZACIÓ PERSONALITZADA: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE VINIL D'ALTA ADHERÈNCIA O PLACA D'ALUMINI REBLADA AL RESPATLLER DEL SEIENT AMB EL TEXT: ''RESERVAT PER A ACOMPANYANT DE PMR / RESERVED FOR COMPANIONS OF MOBILITY IMPAIRED PEOPLE''. ICONOGRAFIA SEGONS EL MANUAL D'ACCESSIBILITAT VIGENT.

.- TREBALLS AUXILIARS I NETEJA: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOLS PER GARANTIR LA DISTÀNCIA NORMATIVA DE SEGURETAT RESPECTE A L'ESPAI DE LA CADIRA DE RODES (GARANTINT EL RADI DE GIR I L'ACCESSIBILITAT). PERFORACIÓ DEL SUPORT EXISTENT (FORMIGÓ O METALL). NETEJA FINAL DE LA ZONA D'ACTUACIÓ I RETIRADA DE RESIDUS A ABOCADOR AUTORITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 40214
Capitol 02 ZONA GRADERIES
Sub capitol 06 SERRALLERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PB12-DIA6 ML

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE SERRALLERIA METÀL·LICA DE PROTECCIÓ S01 , COMPOSTA PER MÒDULS RECTES SUPERIORS I MÒDULS INCLINATS PER ALS TANCAMENTS LATERALS DE LA GRADERIA. L'ESTRUCTURA ESTÀ FORMADA PER:

BASTIDOR PRINCIPAL: PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X20 MM, DISPOSAT EN PASSAMANS SUPERIOR, TRAVESSER INFERIOR I MUNTANTS VERTICALS LATERALS I INTERMEDIS (SEPARATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M). SUBESTRUCTURA DE TANCAMENT: MALLA METÀL·LICA DE REIXAT ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, AMB RETÍCULA DE 5X5 CM, SOLDADA AL BASTIDOR MITJANÇANT VARETES TUBULARS CADA 10 CM. ACABAT: TOT EL CONJUNT AMB TRACTAMENT DE GALVANITZAT (70 MICRES). FIXACIÓ: SISTEMA D'ANCORATGE QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA AL CÈRCOL PERIMETRAL DEL MUR DE BLOC, INCLOENT PLATINES D'ACER, CARGOLERIA I TOT EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.

INCLOU ELS TANCAMENTS LATERALS INCLINATS AMB GEOMETRIA ADAPTADA AL PENDENT DE LA SECCIÓ DE LA GRADA (ALÇADES VARIABLES D'1,35 M A 1,80 M SEGONS PLÀNOL), TALLS A BIAIX, SOLDADURES ESMERILADES, TRANSPORT A PEU D'OBRA, MITJANS AUXILIARS I MUNTATGE PROFESSIONAL. TOT TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL FEXS02.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXIILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 PB12-DIAX ML

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PASSAMÀ METÀL·LIC DE PROTECCIÓ MODEL S09, AMB UNA ALÇADA TOTAL DE 72 CM, SITUAT A LA ZONA FRONTAL DE LES PLACES RESERVADES (PMR) I PERÍMETRES DE GRADA. L'ESTRUCTURA, EXECUTADA SEGONS EL DETALL DEL PLÀNOL, ES COMPON DE:

.- BASTIDOR PRINCIPAL: REALITZAT AMB PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X20 MM, DISPOSAT EN EL TRAVESSER SUPERIOR (PASSAMÀ), MUNTANTS VERTICALS INTERMEDIS I ESTRUCTURA DE SUPORT.

.- TANCAMENT INFERIOR: INCORPORACIÓ D'UNA PLANXA CEGA OPACA D'ACER GALVANITZAT DE 17 CM D'ALÇADA, SITUADA A LA PART INFERIOR DEL BASTIDOR PER ACTUAR COM A SÒCOL DE PROTECCIÓ I GUIA D'ACCESSIBILITAT, EVITANT LA CAIGUDA D'OBJECTES I SERVINT DE TOPALL PER

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 34 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/validarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 34 de 97

AMIDAMENTS

A CADIRES DE RODES.

.- ACABAT: TOT EL CONJUNT DE SERRALLERIA REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZAT EN CALENT PER GARANTIR LA PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ. ACABAT FINAL MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE PINTURA LACADA AL FORN O PINTURA EPÒXID DE COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA (DF).

.- SISTEMA DE FIXACIÓ: INCLOU PLATINES D'ACER SOLDADES A LA BASE DELS MUNTANTS, FIXADES MITJANÇANT ANCORATGE QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA O CARGOLERIA D'EXPANSIÓ SOBRE EL SUPORT DE FORMIGÓ O MUR EXISTENT. INCLOU EL SEGELLAT DELS PUNTS D'ANCORATGE.

EL PREU INCLOU: TRANSPORT A PEU D'OBRA I DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS (1 UNITAT DE 4,40 M I 1 UNITAT DE 1,70 M SEGONS AMIDAMENT). TREBALLS DE TALL, SOLDADURA ESMERILADA I REPÀS DE LES ZONES DE GALVANITZAT AFECTADES PEL MUNTATGE. MATERIAL AUXILIAR, PLATINES, TAPS PER A TUBS I ELEMENTS DE SEGURETAT. MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I MUNTATGE PROFESSIONAL PER PART D'OPERARIS ESPECIALITZATS. NETEJA FINAL DE LA ZONA D'ACTUACIÓ.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,100

Obra 01 40214
Capítol 02 ZONA GRADERIES
Sub capítol 07 ENLLUMENAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PDG2-WBMR M

CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	ENLLUMENAT		1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 PF20-CF99 M

SUBMINISTRAMENT I CONFECCIÓ DE CONVERSIÓ AÉREA-SUBTERRANIA PER CIRCUÍT D'ENLLUMENAT. REALITZAT AMB 3M DE TUB FE M63. INCLOU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PVC ESTANCA DE 150X150MM, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ I FIXACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PG2N-EUHI M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT PERFILS METÀL·LICS.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	ENLLUMENAT		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 PG33-E6UT M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	ENLLUMENAT		1,000	64,000			64,000	C#*D#*E#*F#
3	PRESA DE TERRA INCLOSA							

TOTAL AMIDAMENT 64,000

5 PHQE-C0TS U

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR LED MODEL MILAN M DE 140W, AMB ÒPTICA ASIMÈTRICA DE DISTRIBUCIÓ EXTENSIVA (AS.EX.), TEMPERATURA DE COLOR NEUTRA DE 4000K I EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB SISTEMA D'ENCESA I CONTROL INTEGRAT. LA PARTIDA INCLOU:

CONTROLADOR ONFIELD: EQUIP AUXILIAR EN CAIXA EXTERNA PER A FACILITAR EL MANTENIMENT, INSTAL·LAT SOBRE SUPORT O ESTRUCTURA DE LA VISERA. PROGRAMACIÓ: CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL SEGONS ELS PARÀMETRES ESPECÍFICS DEL CONTROL DE CAMP DE LA BISBAL D'EMPORDÀ, INCLOENT LA INTEGRACIÓ EN EL QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT. MATERIALS AUXILIARS: SUPORTS DE FIXACIÓ ORIENTABLES D'ACER GALVANITZAT, CONNECTORS ESTANCS IP66, CABLEJAT LLIURE D'HALÒGENS PER A L'ALIMENTACIÓ I SENYAL DE CONTROL, I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LACIÓ: MUNTATGE EN ALÇADA (VISERA), ORIENTACIÓ FOTOMÈTRICA SEGONS ESTUDI D'IL·LUMINACIÓ PER GARANTIR LA UNIFORMITAT DEL TERRENY DE JOC I PROVES DE FUNCIONAMENT NOCTURNES.

TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I VERIFICAT.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PG48-EQ87 U

INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 5 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PG4B-127FV U

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE B, GAMMA TERCIARI, DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 XPAU-EL10 PA

PARTIDA ALÇADA PER A L'ADEQUACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC AMB L'APARELLATGE INDICAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 40214
Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P241-F83D M3

TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES I RESIDUS, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, FINS A CAMIÓ I/O CONTENIDOR

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 35 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 35 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum	Esponjament	Alçada		
2	A PUNT DE CÀRREGA		1,000	65,640	1,250		82,050	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	82,050	

2 P2R4-HJ3F M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum	Esponjament	Alçada		
2	TERRES		1,000	65,640	1,250		82,050	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	82,050	

3 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum	Esponjament	Alçada		
2	TERRES		1,000	65,640	1,250		82,050	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	82,050	

4 P2R5-DT1J M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum	Esponjament	Alçada		
2	Asfalt			0,000	1,250		0,000	C#*D#*E#*F#
3	Fusta			12,500	2,100		26,250	C#*D#*E#*F#
4	Metalls (inclosos els seus aliatges)			0,250	1,250		0,313	C#*D#*E#*F#
5	Paper i cartró			11,350	1,250		14,188	C#*D#*E#*F#
6	Plàstic			9,150	1,250		11,438	C#*D#*E#*F#
7	Vidre			0,630	1,100		0,693	C#*D#*E#*F#
8	Guix			4,050	1,250		5,063	C#*D#*E#*F#
9	Runa			2,360	1,350		3,186	C#*D#*E#*F#
10	Formigon i morters			16,258	1,300		21,135	C#*D#*E#*F#
11	Maons, teules i materials ceràmics			0,960	1,250		1,200	C#*D#*E#*F#
12	Pedra			0,000	1,250		0,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	83,466	

5 F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum	Esponjament	Alçada		
2	Formigon i morters			16,258	1,300		21,135	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	21,135	

6 F2RA62F0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

EUR

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Maons, teules i materials ceràmics			0,960	1,250		1,200	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,200	

7 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Volum	Esponjament	Alçada		
2	Asfalt			0,000	1,250		0,000	C#*D#*E#*F#
3	Fusta			12,500	2,100		26,250	C#*D#*E#*F#
4	Metalls (inclosos els seus aliatges)			0,250	1,250		0,313	C#*D#*E#*F#
5	Paper i cartró			11,350	1,250		14,188	C#*D#*E#*F#
6	Plàstic			9,150	1,250		11,438	C#*D#*E#*F#
7	Vidre			0,630	1,100		0,693	C#*D#*E#*F#
8	Guix			4,050	1,250		5,063	C#*D#*E#*F#
9	Runa			2,360	1,350		3,186	C#*D#*E#*F#
10	Pedra			0,000	1,250		0,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	61,131	

8 P2RA-EU5B KG DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS PERILLOSOS DE BARREJATS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (LER CODI 17 09 03*), EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Kg	Ample	Alçada		
2	Altres		1,000	22,680			22,680	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	22,680	

Obra 01 40214
Capitol 04 CONTROL DE QUALITAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0B28103	U	ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	J0B21103	U	DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	J0B2G103	U	DETERMINACIÓ DE L'ÀREA DE LA SECCIÓ RECTA TRANSVERSAL EQUIVALENT D'UNA PROVETA D'ACER PER ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	J060770A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3

EUR

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AMIDAMENTS

5	J0825101	U	DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0,2% RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1	AMIDAMENT DIRECTE 6,000
6	J9110202D	U	DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE ENV 12633, PER UN NÚMERO IGUAL O SUPERIOR A 10	AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	JDV59502	U	JORNADA PER A EXECUCIÓ DE PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE DREnATGE, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE	AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8	JGV19101	U	JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES FINALS DE LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA DE BAIXA TENSIÓ, REALITZACIÓ DE LES PROVES SEGONS LES EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I EL REBT, INCLOENT COM A MÍNIM, ELS SEGUENTS PARÀMETRES: LA VERIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT (CONTINUÏTAT DELS CONDUCTORS DE PROTECCIÓ, RESISTÈNCIA A TERRA I SENSIBILITAT DEL DIFERENCIAL) I DE LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT (TENSIÓ EN ELS ENDOLLS I PUNTS DE LLUM, FUNCIONAMENT DELS INTERRUPTORS I GRAU D'ELECTRIFICACIÓ). INCLOENT DESPLAÇAMENT, LES COMPROVACIONS I L'EMISSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE L'INFORME FINAL DE PROVES CORRESPONENT	AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01
Capítol 05 4Q214 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	XPAUSS11	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYA EL PROJECTE. AQUESTES MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE SER DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA D'ACORD AL RD 1627/1997. MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN AQUEST PREU	AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

6.2. Quadre de preus 1

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 38 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 38 de 97

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F2RA62F0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,94 €
P-2	F2RA6580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	19,36 €
P-3	F2RA71H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	13,21 €
P-4	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	5,13 €
P-5	J060770A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 (NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	98,71 €
P-6	J0B21103	U	DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	97,67 €
P-7	J0B25101	U	DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0.2%, RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (SETANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	75,12 €
P-8	J0B28103	U	ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	21,32 €
P-9	J0B2G103	U	DETERMINACIÓ DE L'ÀREA DE LA SECCIÓ RECTA TRANSVERSAL EQUIVALENT D'UNA PROVETA D'ACER PER ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068 (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	33,59 €
P-10	J911G2CD	U	DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE ENV 12633, PER UN NÚMERO IGUAL O SUPERIOR A 10 (NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	93,23 €
P-11	JDV59502	U	JORNADA PER A EXECUCIÓ DE PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE DRENATGE, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE (TRES-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	305,25 €
P-12	JGV19101	U	JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES FINALS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, REALITZACIÓ DE LES PROVES SEGONS LES EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I EL REBT, INCLOENT COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS PARÀMETRES: LA VERIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT (CONTINUÏTAT DELS	305,25 €

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CONDUCTORS DE PROTECCIÓ, RESISTÈNCIA A TERRA I SENSIBILITAT DEL DIFERENCIAL) I DE LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT (TENSIÓ EN ELS ENDOLLS I PUNTS DE LLUM, FUNCIONAMENT DELS INTERRUPTORS I GRAU D'ELECTRIFICACIÓ), INCLOENT DESPLAÇAMENT, LES COMPROVACIONS I L'EMISSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE L'INFORME FINAL DE PROVES CORRESPONENT (TRES-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-13	P2146-DJ5K	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	5,62 €
P-14	P2146-JHXA	ML	DEMOLICIÓ D'ESGLAÓ DE QUALSEVOL TIPUS, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	54,93 €
P-15	P214A-4RA9	U	DESMUNTATGE COMPLET DE PORTA DE REIXAT METÀL·LIC DE MALLA O PANELL DE FERRO GALVANITZAT, DE QUALSEVOL ALÇADA, INCLOENT-HI ELS SEGÜENTS CONCEPTES: TREBALLS PREVIS: RETIRADA D'ELEMENTS ACCESSORIS (FILFERROS D'ESPINES, OCULTACIONS, MALLES PLÀSTIQUES O BRUC). DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA: DESMUNTATGE DE LA MALLA I DELS BASTIDORS O PANELLS FIXATS ALS MUNTANTS. ARRENCAT DE SUPORTS: EXTRACCIÓ DELS PILARS I MUNTANTS ENCASTATS A TERRA O A MURET, INCLOENT-HI LA DEMOLICIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ SI FOS NECESSARI PER A LA SEVA EXTRACCIÓ TOTAL. TALL I TROSSEJAMENT: TALL AMB RADIAL O CISALLA DELS ELEMENTS PER FACILITAR-NE LA CÀRREGA I EL TRANSPORT. NETEJA: NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL I TAPAT BÀSIC DELS FORATS RESULTANTS DE L'EXTRACCIÓ DELS PILARS. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA MANUAL O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O CENTRE DE RECICLATGE I PAGAMENT DE LES TAXES DE CANONATGE I GESTIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS/RUNA. INCLOU: MITJANS AUXILIARS, BASTIDES DE POCA ALÇADA SI CALEN, EINES MANUALS, MAQUINÀRIA DE TALL (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	375,04 €
P-16	P214A-4RAT	ML	DESMUNTATGE COMPLET DE BARANA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR I MUNTANTS VERTICALS, INCLOENT-HI: TALL I DESMUNTATGE: TALL AMB SERRA DE CINTA PORTÀTIL O RADIAL DELS TRAMS DE PASSAMÀ I DELS MUNTANTS. EXTRACCIÓ DE FIXACIONS: * SI ESTÀ SOLDADA: TALL A RAN DE PAVIMENT/MURET. SI ESTÀ ENCASTADA: PICAT PUNTUAL DEL PUNT DE L'ANCORATGE PER A L'EXTRACCIÓ DEL PILAR. SI ESTÀ CARGOLADA: DESCOLLAMENT DE PLATINES I TALL DE PERNS D'ANCORATGE EXISTENTS. TROSSEJAMENT: TALL DE LA BARANA EN TROSSOS MANEJABLES PER AL SEU TRANSPORT MANUAL. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, INCLOENT-HI EL PAGAMENT DE LES TAXES D'ABOCAMENT. ACABAT: REPÀS BÀSIC DELS PUNTS D'ANCORATGE (ESMERILAT DE RESTES DE METALL) PER DEIXAR LA ZONA SEGURA. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	18,75 €
P-17	P214W-FE9S	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 30 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	8,65 €
P-18	P214W-FEMW	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ ENTRE 4 I 6 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR JUNTS DE RETRACCIÓ/DILATACIÓ. (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15 €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 39 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 39 de 97

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-19	P21G5-54CX	U	DEMOLICIÓDE FONT I REIXA DE DESGUÀS, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	56,70 €
P-20	P21G5-54CZ	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	49,65 €
P-21	P21G6-49JY	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84 CM DE FONDÀRIA I 50 CM D'AMPLÀRIA DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL/MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	25,99 €
P-22	P21Q2-HBH9	U	DESMUNTATGE DE CADIRA INDIVIDUAL DE PLÀSTIC (POLIPROPILÈ O SIMILAR) EN GRADERIA DE CAMP DE FUTBOL, FIXADA A PEU DE GRADA O A FRONT DE GRADA. EL PROCÉS INCLOU: DESMUNTATGE MECÀNIC: DESENROSCAT DE CARGOLS, FEMELLES O TACS D'ANCORATGE MITJANÇANT EINA MANUAL O ELÈCTRICA, AMB ESPECIAL CURA EN NO DANYAR LA CARCASSA PLÀSTICA NI ELS PUNTS DE FIXACIÓ. EXTRACCIÓ DE FERRATGES: RETIRADA DE PLATINES, SUPORTS METÀL·LICS I ELEMENTS D'UNIÓ ORIGINALS. NETEJA SUPERFICIAL: ELIMINACIÓ MANUAL DE POLS I RESTES D'OBRA GRUIXUDA ABANS DE L'ACOPI. CLASSIFICACIÓ I MARCATGE: IDENTIFICACIÓ PER SECTORS O FILES (SI S'ESCAU) PER FACILITAR LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EXACTA. PROTECCIÓ I ACOPI: TRASLLAT HORITZONTAL I VERTICAL FINS A ZONA DE MAGATZEM TEMPORAL DINS DE LA PRÒPIA OBRA. INCLOU L'APILAMENT ORDENAT SOBRE PALETS, PROTEGIT AMB FILM RETRÀCTIL O LONES PER EVITAR LA DEGRADACIÓ PER EXPOSICIÓ SOLAR O POLS D'OBRA DURANT EL TEMPS D'EMMAGATZEMATGE. TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MITJANS AUXILIARS (CISTELLS, PALETS), PETITS MATERIALS PER AL MARCATGE, CÀRREGA, DESCÀRREGA I MANTENIMENT DE L'ACOPI EN CONDICIONS ÒPTIMES FINS AL MOMENT DE LA SEVA NOVA INSTAL·LACIÓ. (CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	14,35 €
P-23	P21Q2-HBHE	U	DESMUNTATGE DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ O SIMILAR, DE DIMENSIONS I PES VARIADES, INCLOENT: PREPARACIÓ I ESLINGATGE: NETEJA DE LES UNIONS PER ALLIBERAR ELS PUNTS D'ANCORATGE O LES GANCHOS DE TRANSPORT. COL·LOCACIÓ D'ESLINGUES DE CADENA O TÈXTILS D'ALTA RESISTÈNCIA CERTIFICADES PER A CÀRREGUES DE 5 TONES. IRTZAMENT I EXTRACCIÓ: ELEVACIÓ VERTICAL MITJANÇANT CAMIÓ GRUA DE GRAN TONATGE O EXCAVADORA AMB CAPACITAT DE CÀRREGA SUFICIENT, AMB ESPECIAL ATENCIÓ A L'ESTABILITAT DEL TERRENY I DEL PROPI ELEMENT PER EVITAR TRENCAMENTS D'ARESTES O DE L'ANCORATGE. TRASLLAT INTERN I ACOPI: TRANSPORT HORITZONTAL DINS DEL RECINTE DE L'OBRA FINS A LA ZONA D'EMMAGATZEMATGE TEMPORAL. ORGANITZACIÓ DE L'ACOPI: DISPOSICIÓ DELS BLOCS EN SUPERFÍCIE PLANA I CONSOLIDADA PER EVITAR ASSENTAMENTS DIFERENCIALS. INCLOU L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY D'ACOPI I, SI CAL, LA COL·LOCACIÓ DE FUSTES DE REPARTIMENT PER FACILITAR L'EXTRACCIÓ DE LES ESLINGUES I PROTEGIR LA BASE DELS BLOCS. TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, LLOGUER DE MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ (CAMIÓ GRUA AUTOPROPULSAT), ÚTILS D'ESLINGATGE, SENYALISTA DE MANIOBRES, I MANTENIMENT DE L'ACOPI ORDENAT PER A LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	69,14 €
P-24	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA (NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	9,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	P2255-W6AU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	22,99 €
P-26	P241-F83D	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES I RESIDUS, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, FINS A CAMIÓ I/O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22 €
P-27	P2R4-HJ3F	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	9,96 €
P-28	P2R5-DT1J	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	11,08 €
P-29	P2RA-EU5B	KG	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS PERILLOSOS DE BARREJATS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (LER CODI 17 09 03*), EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36 €
P-30	P310-D51P	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P-31	P312-M9XX	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÓFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	136,23 €
P-32	P322-D76W	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,64 €
P-33	P3C2-4245	M2	ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	69,73 €
P-34	P3Z3-IEIB	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 175 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-175/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	17,61 €
P-35	P4Z0-6Z34	U	FORMACIÓ D'ANCORATGE VERTICAL PER A CERCOL DE SOLERA DE PAVIMENTS FORMAT PER UN RODO DE DIÀMETRE 10MM CADA 100CM DE LONGITUD 40CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 15CM EN EL PAVIMENT EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXIILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	8,08 €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificacio' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificacio' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 40 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 40 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	
P-36	P4Z0-6Z35	U	FORMACIÓ D'ANCORATGE HORITZONTAL PER A CONNEXIÓ DE RAMPA FORMAT PER UN RODO DE DIÀMETRE 8MM CADA 50CM DE LONGITUD 50CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 20CM EN EL PAVIMENT EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	8,23 €
			(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	
P-37	P4Z0-6Z36	U	UNITAT D'ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES D'ACER CORRUGAT B500S DE DIÀMETRE 16 MM (Ø16), SITUADES CADA 60 CM, SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ EXISTENT. EL PROCÉS INCLOU: PERFORACIÓ: REALITZACIÓ DE TALADRE AMB MARTELL PERCUTOR O CORONA DE DIAMANT, AMB EL DIÀMETRE I PROFUNDITAT SUFICIENTS PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA I LA CAPACITAT PORTANT SEGONS CÀLCUL. NETEJA DEL SUPORT: BUFAT AMB AIRE COMPRIMIT I RASPALLAT DE L'INTERIOR DEL FORAT PER ELIMINAR TOTALMENT RESTES DE POLS I LLETADA DE FORMIGÓ, GARANTINT LA CORRECTA UNIÓ DE LA RESINA. INJECCIÓ DE RESINA: APLICACIÓ DE RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT D'ALTA RESISTÈNCIA MITJANÇANT PISTOLA D'INJECCIÓ, ASSEGURANT L'OMPLIMENT DES DEL FONS DEL TALADRE CAP A L'EXTERIOR PER EVITAR BOSSES D'AIRE. COL·LOCACIÓ DE BARRES: INTRODUCCIÓ MANUAL DE LES BARRES CORRUGADES DE Ø16 MM AMB UN LLEUGER MOVIMENT DE GIR, ASSEGURANT-NE LA POSICIÓ I EL CENTRATGE DURANT EL TEMPS DE CURAT DE LA RESINA. TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MAQUINÀRIA DE PERFORACIÓ, CARTUTXOS DE RESINA, BROQUES, CÀNULES MESCLADORES, NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS. COMPLETAMENT EXECUTAT SEGONS INDICACIONS DEL DETALL DE PROJECTE.	24,77 €
			(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-38	P51G-CWZT	M	JUNT DE DILATACIÓ EN FORMIGÓ, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) PER A CONTACTE DE PAVIMENT MB EDIFICACIÓ EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	2,69 €
			(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-39	P6181-4VSX	M2	MUR ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, EXECUTAT AMB BLOC DE FORMIGÓ DE 40X20X20 CM, INCLOENT REFORÇOS ESTRUCTURALS INTEGRATS SEGONS DETALLS ''ENLLAÇ DE CANTONADA'' I ''DISTRIBUCIÓ TIPUS DE CÈRCOLS''. LA PARTIDA INCLOU: OBRA DE FÀBRICA: AIXECAMENT DEL MUR AMB MORTER DE CIMENT M-7,5, AMB JUNTA DE 1 CM, ASSEGURANT LA TRAVA VERTICAL I HORITZONTAL. CÈRCOLS VERTICALS I HORITZONTALS: FORMACIÓ DE PILARS I BIGUES DE LLIGAT DE 20X20 CM INTEGRATS EN LA PRÒPIA FÀBRICA, AMB ARMADURA D'ACER CORRUGAT B500S COMPOSTA PER 4Ø10 MM I ESTREPS DE Ø6 MM CADA 20 CM. ELS CÈRCOLS VERTICALS SE SITUARAN EN CANTONADES, TROBADES I A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 1,60 M ENTRE EIXOS. REFORÇ DE CANTONADA: COL·LOCACIÓ D'ARMADURA DE SOLAPAMENT EN ESQUADRA (L) DE 30X30 CM AMB BARRES DE Ø10 MM EN CADA FILADA HORITZONTAL DE LLIGAT. MASSISSAT: OMPLIMENT TOTAL DE LES CAVITATS DELS BLOCS QUE ALLOTGEN L'ARMADURA VERTICAL I HORITZONTAL AMB FORMIGÓ HA-25/P/10/I, COMPACTAT PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA AMB L'ACER. ANCORATGE QUÍMIC DE BASE:	77,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PERFORACIÓ I INSTAL·LACIÓ D'ESPERES DE Ø10 MM SOBRE EL FONAMENT O FORJAT EXISTENT MITJANÇANT RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT, RESPECTANT LES DISTÀNCIES MÍNIMES A LA VORA DEL FORMIGÓ SEGONS DETALL. ACABAT: NETEJA DE LA CARA VISTA, ANIVELLAMENT DE LA FILADA DE CORONACIÓ I FORMACIÓ DE CAPA DE MORTER DE REPARTIMENT SOTA LA PRIMERA FILADA. TOT INCLÒS: MA D'OBRA DE PALETA I OFICIAL SERRALLER, SUBMINISTRAMENT DE BLOCS, ACER, FORMIGÓ, RESINES, MITJANS AUXILIARS I NETEJA FINAL. (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	
P-40	P811-3EX3	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	32,77 €
P-41	P89H-HECC	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	11,66 €
P-42	P9GG-13UH7	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, AMB ADDITIU HIDRÒFUG HRA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, SENSE ADDITIUS, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE REGLE VIBRATORI I ACABAT REGLEJAT (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	158,91 €
P-43	P9GH-148CZ	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	161,02 €
P-44	P9VE-Z9NX	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC DE 120 CM DE LONGITUD, AMB ACABAT LLIS DE COLOR GRIS NATURAL. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE SUPORT SOBRE LES GRADES PREFABRICADES EXISTENTS, ANIVELLAMENT, FIXACIÓ MITJANÇANT MORTER O ADHESIU ESPECÍFIC SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, I NETEJA FINAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A PEU D'OBRA I MITJANS AUXILIARS PER AL MUNTATGE (GRUA I PERSONAL ESPECIALITZAT). TOT TOTALMENT ACABAT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	115,86 €
P-45	P9W1-14R6W	M	COL·LOCACIÓ EN OBRA DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 7,20X0,57X0,48 M, PROCEDENT DE TRASLLAT INTERN I COPI EN OBRA. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE DE SUPORT (MURET O SOLERA), EL MARCATGE TOPOGRÀFIC, L'ESLINGATGE DE LA PEÇA, EL MOVIMENT AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE, L'ANIVELLAMENT PRECÍS I EL SEGELLAT DE JUNTS SI SESCAU. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS, PERSONAL ESPECIALITZAT EN MUNTATGE DE PREFABRICATS I MESURES DE SEGURETAT ESPECÍFIQUES PER A TREBALLS DE CÀRREGA SUSPESA. TOT TOTALMENT ACABAT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	41,20 €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 41 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 41 de 97

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	P9W1-14R6X	M	RADA AUTOPORTANT AMB SECCIÓ EN ´´L´´ DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT, DE COLOR GRIS NATURAL I ACABAT LLIS D'EMMOTLLAMENT. L'ELEMENT ESTÀ DISSENYAT PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ SOBRE MURETS DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSATS, DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA APROXIMADA DE 5,00 M ENTRE EIXOS. LA UNITAT INCLOU: SUBMINISTRAMENT: FABRICACIÓ DE LES PECES EN ´´L´´ AMB LES MIDES I RESISTÈNCIES CALCULADES PER A L'ÚS DE GRADERIA EN RECINTES ESPORTIUS. TRANSPORT: CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA A PEU D'OBRA MITJANÇANT CAMIÓ GRUA. MUNTATGE: ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PRECISIÓ MITJANÇANT GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE I EQUIP DE MUNTADORS ESPECIALITZATS. OBRA AUXILIAR: NIVELLAMENT PREVI DELS PUNTS DE SUPORT, COL·LOCACIÓ DE NEOPRÈS O MORTER DE REPARTIMENT EN LES ZONES DE CONTACTE, I SEGELLAT DE JUNTES ENTRE PECES PER GARANTIR L'ESTANQUITAT I CONTINUÏTAT DEL SISTEMA. ACABATS: NETEJA FINAL DE LES PECES INSTAL·LADES. TOT INCLÒS SEGONS ELS DETALLS DEL PROJECTE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I LLISTA PER A L'ÚS. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	203,20 €
P-47	P9Z3-DP6W	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080. INCLOSOS REMATS LATERALS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I PETITES PECES DE MUNTETGE, PARTS PROPORCIONALS I TOTS ELS MITJANS AUXILIAR I D'ELEVACIÓ NECESSÀRIS. (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91 €
P-48	PB12-DIA1	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S02 PER A RAMPES O ESCALES, D'UNA ALÇADA DE 90 CM. FORMADA PER MUNTANTS VERTICALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X20X2 MM DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. BASTIDOR HORITZONTAL SUPERIOR I INFERIOR DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA DE 40X40X2 MM. TANCAMENT MITJANÇANT PLAFÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL BASTIDOR CADA 15 CM. INCLOU PASSAMÀ SUPERIOR INDEPENDENT DE PERFIL RODÓ ERGONÒMIC DE TUB D'ACER DE Ø43 MM I 1,5 MM DE GRUIX, SEPARAT DEL BASTIDOR 50 MM MITJANÇANT SUPORTS DE VARETA MASSISSA DE Ø12 MM. TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ (MÍNIM 70 MICRES) I UN ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR). FIXACIÓ A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLACA D'ACER DE 100X100X6 MM I ANCORATGE QUÍMIC AMB RESINA EPOXI I 4 VARETES ROSCADES M10 D'ACER ZINCAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CANTONADES, GIRS, LLUARMENTS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA D'ACCESSIBILITAT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	194,13 €
P-49	PB12-DIA2	UD	PORTA METÀL·LICA REPLEGABLE MOTORITZABLE (O MANUAL) PER A TANCAMENT DE RAMPA, MODEL S03, DE MIDES TOTALS 4,80 X 1,60 M. ESTRUCTURA FORMADA PER DUES FULLES ARTICULADES ENTRE SI (SISTEMA BI-FOLD), CONSTRUÏDES AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ RECTANGULAR 60X40X2 MM I TRAVESSERS INTERMEDIS DE REFORÇ PER GARANTIR LA RIGIDESA ESTRUCTURAL. FARCIT DEL BASTIDOR MITJANÇANT MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL PERÍMETRE CADA 15 CM. INCLOU LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ D'UN NOU MUNTANT VERTICAL DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA 100X100X3 MM PER A L'EXTREM LLIURE, I ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ I ARTICULACIÓ PER AL MUNTANT	2.369,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			EXISTENT A L'ALTRE EXTREM. EL SISTEMA DE REPLEGAMENT INCLOU FRONTISSES DE SEGURETAT D'ALTA RESISTÈNCIA AMB COIXINETS DE BOLES, PIVOTS DE GIR SUPERIOR I INFERIOR, I PASSADORS DE BLOQUEIG (SI ÉS MANUAL). ACABAT FINAL MITJANÇANT TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). INCLOU L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLAQUES D'ACER DE 150X150X8 MM I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VÁNOVA M12), AJUST DE LA FULLA RESPECTE AL PENDENT DEL 4,80% DE LA RAMPA PER MANTENIR LA LLUM MÍNIMA INFERIOR, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXIILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-50	PB12-DIA3	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S04, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I TRAMS DE RAMPA, D'UNA ALÇADA TOTAL DE 90 CM. FORMADA PER: PASSAMÀ SUPERIOR: PERFIL HORITZONTAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX, AMB EXTREMS TAPATS I SOLDADURES ESMOLADES. ESTRUCTURA DE SUPORT: MUNTANTS PRINCIPALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR O RECTANGULAR SEGONS CÀLCUL, SITUATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. ACABAT: TRACTAMENT DE PROTECCIÓ MITJANÇANT GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I ACABAT FINAL GALVANITZAT. FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER DE 100X100X8 MM SOLDADES A LA BASE DELS MUNTANTS PRINCIPALS, I SISTEMA QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12 D'ACER INOXIDABLE O GALVANITZAT). TOT INCLÒS: PART PROPORCIONAL DE TRAMS EN PENDENT (4,50 M) I TRAMS RECTES (15,35 M), GIRS, CANTONADES, TAPES D'EXTREM, PLAQUES BASE, TACS QUÍMICS, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA (SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT). TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXIILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	227,24 €
P-51	PB12-DIA4	UD	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TANCAMENT METÀL·LIC COMBINAT MODEL S05/S06, PER A ACCÉS A VESTIDORS I RAMPA, AMB UNA LONGITUD TOTAL DE 7,61 M I UNA ALÇADA DE 1,70 M. EL CONJUNT ESTÀ FORMAT PER: PORTA BATENT S05 (1,20 X 1,70 M): FULLA ÚNICA FABRICADA AMB BASTIDOR DE TUB D'ACER GALVANITZAT I REVESTIMENT MITJANÇANT PLANXA D'ACER GALVANITZAT OPACA. INCLOU MUNTANTS RODONS VERTICALS DE SUPORT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB CLAU I FERRATGES DE GIR REFORÇATS. TANCA FIXA S06 (6,41 X 1,60/1,70 M): TANCAMENT FIX COMPOST PER PANELLS DE PLANXA METÀL·LICA OPACA D'ACER GALVANITZAT SOBRE ESTRUCTURA DE MUNTANTS RODONS VERTICALS DISTRIBUÏTS SEGONS PLÀNOL. ACABAT: TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT I UN ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÉSTER AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE MITJANÇANT PLAQUES BASE D'ACER I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12), INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DE PLATINES I TOT EL MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE. TOT INCLÒS: FABRICACIÓ A MIDA, TRANSPORT, MUNTATGE IN SITU, AJUST DE LA PORTA, PANY DE SEGURETAT, MANETA, TOPALLS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS	2.743,05 €

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 42 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 42 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	
P-52	PB12-DIA5	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA AMB DOBLE PASSAMÀ, MODEL S07, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I RAMPES AMB PENDENT DEL 10%. FORMADA PER: DOBLE PASSAMÀ: DOS PERFILS HORITZONTALS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3MM DE GRUIX SITUATS A UNES ALÇADES DE 0,90 M (PRINCIPAL) I 0,70 M (SECUNDARI ADAPTAT PER A NENS/ACCESSIBILITAT), CONNECTATS ALS MUNTANTS MITJANÇANT SUPORTS METÀL·LICS SOLDATS. MUNTANTS VERTICALS: PERFILS CIRCULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø80 MM, DISPOSATS VERTICALMENT SEGONS EL PENDENT DE LA RAMPA. PROTECCIÓ INFERIOR (SÒCOL): PLANXA CEGA D'ACER GALVANITZAT SITUADA A LA PART INFERIOR AMB UNA ALÇADA LLUIRE DES DEL TERRA DE 0,15 M PER EVITAR EL PAS D'OBJECTES O RODES DE CADIRES DE RODES. ACABAT: TRACTAMENT INTEGRAL DE GALVANITZACIÓ EN CALENT I ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÈSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA LLOSA DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER I SISTEMA DE TACS QUÍMICS (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES), INCLOENT EL TREPAT I EL SEGELLAT. PART PROPORCIONAL DE TRAMS RECTES I TRAMS EN PENDENT , GIRS DE PASSAMÀ, TAPES D'EXTREM, PLAQUES DE BASE, MATERIAL AUXILIAR, TRANSPORT I MUNTATGE. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	219,88 €
P-53	PB12-DIA6	ML	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE SERRALLERIA METÀL·LICA DE PROTECCIÓ S01 , COMPOSTA PER MÒDULS RECTES SUPERIORS I MÒDULS INCLINATS PER ALS TANCAMENTS LATERALS DE LA GRADERIA. L'ESTRUCTURA ESTÀ FORMADA PER: BASTIDOR PRINCIPAL: PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X20 MM, DISPOSAT EN PASSAMANS SUPERIOR, TRAVESSER INFERIOR I MUNTANTS VERTICALS LATERALS I INTERMEDIS (SEPARATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M). SUBESTRUCTURA DE TANCAMENT: MALLA METÀL·LICA DE REIXAT ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, AMB RETÍCULA DE 5X5 CM, SOLDADA AL BASTIDOR MITJANÇANT VARETES TUBULARS CADA 10 CM. ACABAT: TOT EL CONJUNT AMB TRACTAMENT DE GALVANITZAT I ACABAT FINAL AMB PINTURA DE COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ DE FACULTATIVA (DF). FIXACIÓ: SISTEMA D'ANCORATGE QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA AL CÈRCOL PERIMETRAL DEL MUR DE BLOC, INCLOENT PLATINES D'ACER, CARGOLERIA I TOT EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. INCLOU ELS TANCAMENTS LATERALS INCLINATS AMB GEOMETRIA ADAPTADA AL PENDENT DE LA SECCIÓ DE LA GRADA (ALÇADES VARIABLES D'1,35 M A 1,80 M SEGONS PLÀNOL), TALLS A BIAIX, SOLDADURES ESMERILADES, TRANSPORT A PEU D'OBRA, MITJANS AUXILIARS I MUNTATGE PROFESSIONAL. TOT TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL FEXS02. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	212,88 €
P-54	PD5B-5XF6	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 MM I DE 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I	134,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PARETS DE 150 MM DE GRUIX (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-55	PD7A-Z34H	M	CONNEXIÓ COMPLETA DE CANAL DE DRENATGE (REIXA) A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE DIÀMETRE 160 MM, INCLOENT-HI: TREBALLS PREVIS: LOCALITZACIÓ DE L'EXTREM DEL TUB DE 160 MM I NETEJA DE LA BOCA DE CONNEXIÓ. PECES ESPECIALS: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT D'UNIÓ FORMAT PER ARQUETA DE SORTIDA DE LA CANAL O PEÇA DE TRANSICIÓ ESPECÍFICA, INCLOENT COLZE O EMPELT DE PVC DE 160 MM (DE QUALSEVOL GRAU) PER SALVAR EL DESNIVELL I LA DIRECCIÓ. EXECUCIÓ: * REBAIX DE TERRA O PICAT DE PAVIMENT NECESSARI PER ENCABIR LA CONNEXIÓ. SEGELLAT ESTANC DE LES UNIONS MITJANÇANT ADHESIU PER A PVC A PRESSIÓ O JUNTA ELÀSTICA SEGONS CORRESPONGUI. ANCORATGE DE LA UNIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE 150 KG/M³ PER EVITAR MOVIMENTS O TRENCAMENTS PER ASSENTAMENT. PROVES: VERIFICACIÓ DE L'ESTANQUEÏTAT I DEL CORRECTE DESGUÀS PER GRAVETAT. INCLOU: TOTS ELS MATERIALS (TUB, ACCESSORIS, COLES, FORMIGÓ), MÀ D'OBRA ESPECIALITZADA I MITJANS AUXILIARS. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	30,66 €
P-56	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,48 €
P-57	PDK4-RRSH	U	RECOLOCACIÓ DE TAPES EXISTENTS A LA NOVA RASANT D'ACABAT DE PROJECTE, INCLÒS EL REPICAT DE FORMIGÓ AL VOLTANT DE LA TAPA I LA COL·LOCACIÓ AMB MORTER. TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA INCLOSES MANIPULACIONS I TALLS DE PECES, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. (QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	49,12 €
P-58	PF20-CF99	M	SUBMINISTRAMENT I CONFECCIÓ DE CONVERSIÓ AÈREA-SUBTERRANIA PER CIRCUÏT D'ENLLUMENAT. REALITZAT AMB 3M DE TUB FE M63. INCLOU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PVC ESTANCA DE 150X150MM, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ I FIXACIÓ. (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	252,69 €
P-59	PG2N-EUHI	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT PERFILS METÀL·LICS. (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87 €
P-60	PG33-E6UT	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,94 €
P-61	PG48-EQ87	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 5 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	53,55 €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA BISBAL D'EMPORDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-62	PG4B-127FV	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE B, GAMMA TERQIARI, DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	898,87	€
P-63	PH0E-C0TS	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR LED MODEL MILAN M DE 140W/ AMB ÒPTICA ASIMÈTRICA DE DISTRIBUCIÓ EXTENSIVA (AS.EX.), TEMPERATURA DE COLOR NEUTRA DE 4000K I EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB SISTEMA D'ENGESA I CONTROL INTEGRAT. LA PARTIDA INCLOU:	655,24	€
			CONTROLADOR ONFIELD: EQUIP AUXILIAR EN CAIXA EXTERNA PER A FACILITAR EL MANTENIMENT. INSTAL·LAT SOBRE SUPORT O ESTRUCTURA DE LA VISERA. PROGRAMACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL SEGONS ELS PARÀMETRES ESPECÍFICS DEL CONTROL DE CAMP DE LA BISBAL D'EMPORDÀ, INCLOENT LA INTEGRACIÓ EN EL QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT. MATERIALS AUXILIARS: SUPORTS DE FIXACIÓ ORIENTABLES D'ACER GALVANITZAT, CONNECTORS ESTANCS IP66, CABLEJAT LLIURE D'HALÒGENS PER A L'ALIMENTACIÓ I SENYAL DE CONTROL, I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LACIÓ: MUNTATGE EN ALÇADA (VISERA), ORIENTACIÓ FOTOMÈTRICA SEGONS ESTUDI D'IL·LUMINACIÓ PER GARANTIR LA UNIFORMITAT DEL TERRENY DE JOC I PROVES DE FUNCIONAMENT NOCTURNES.		
			TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I VERIFICAT.		
			(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)		
P-64	PQ1R-HBS7	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA, FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV, SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU:	43,51	€
			FIXACIÓ DIRECTA, INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FFA (DISSENY ORIGINAL OLIMPIADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA.		
			TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA. INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FENES DESCRITES.		
			(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)		
P-65	PQ1R-HBS8	U	MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA (NO PER EN OBRA) FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV, SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU:	14,73	€
			FIXACIÓ DIRECTA, INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FFA (DISSENY ORIGINAL OLIMPIADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O		

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA BISBAL D'EMPORDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ALUMINI REMATXADA.		
			TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA. INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FENES DESCRITES.		
			(CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-66	PQ30-HAX4	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE FONT MODEL ATLAS DE BENITO URBAN, FABRICADA AMB COS DE FOSA D'ALUMINI I ACABAT EN PINTURA POLIÉSTER AL FORN COLOR NEGRE FORJA. EL CONJUNT INCLOU: PREPARACIÓ DEL TERRENY: EXCAVACIÓ DE RASA PER A ESCOMESES I POU DE DRENATGE DESDESGUÀS DE DIMENSIONS APROXIMADES 50X50X50 CM. OBRA CIVIL: REALITZACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A L'ANCORATGE DE LA FONT; INCLOENT PERNS D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM. CONNEXIÓ HIDRÀULICA: * ESCOMESA D'AIGUA POTABLE MITJANÇANT TUB DE POLIETILÈ DE Ø20 O Ø25 MM, INSTAL·LACIÓ DE CLAU DE PAS DE TALL INDEPENDENT (GENERALMENT SITUADA EN ARQUETA ADJACENT). AIXETA TEMPORITZADA DE POLSADORS DE LLAUTÓ CROMAT. SANEJAMENT: CONNEXIÓ DEL DESGUÀS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM O POU DE GRAVA FILTRANT, AMB REIXETA DE FOSA PER A LA RECOLLIDA D'AIGÜES. MUNTATGE: FIXACIÓ MECÀNICA DE LA COLUMNA, CONNEXIÓ DE MECANISMES INTERNS I PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUEITAT.	1.036,44	€
			(MIL TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-67	PR31-8RXP	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	64,81	€
			(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)		

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

6.3. Quadre de preus 2

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 45 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 45 de 97

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F2RA62F0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**10,94**	€
	B2RA62F0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMI	10,93600	€
			Altres conceptes	0,00400	€
P-2	F2RA6580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**19,36**	€
	B2RA6580	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJ	19,36300	€
			Altres conceptes	-0,00300	€
P-3	F2RA71H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**13,21**	€
	B2RA71H0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIG	13,20950	€
			Altres conceptes	0,00050	€
P-4	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**5,13**	€
	B2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA I	5,13000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-5	J060770A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3	**98,71**	€
			Sense descomposició	98,71000	€
P-6	J0B21103	U	DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1	**97,67**	€
			Sense descomposició	97,67000	€
P-7	J0B25101	U	DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0.2%, RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1	**75,12**	€
			Sense descomposició	75,12000	€
P-8	J0B28103	U	ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1	**21,32**	€
			Sense descomposició	21,32000	€
P-9	J0B2G103	U	DETERMINACIÓ DE L'ÀREA DE LA SECCIÓ RECTA TRANSVERSAL EQUIVALENT D'UNA PROVETA D'ACER PER ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068	**33,59**	€
			Sense descomposició	33,59000	€
P-10	J911G2CD	U	DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE ENV 12633, PER UN NÚMERO IGUAL O SUPERIOR A 10	**93,23**	€
			Sense descomposició	93,23000	€
P-11	JDV59502	U	JORNADA PER A EXECUCIÓ DE PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTALACIÓ DE DRENATGE, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE	**305,25**	€
			Sense descomposició	305,25000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	JGV19101	U	JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES FINALS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, REALITZACIÓ DE LES PROVES SEGONS LES EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I EL REBT, INCLOENT COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS PARÀMETRES: LA VERIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT (CONTINUÏTAT DELS CONDUCTORS DE PROTECCIÓ, RESISTÈNCIA A TERRA I SENSIBILITAT DEL DIFERENCIAL) I DE LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT (TENSIÓ EN ELS ENDOLLS I PUNTS DE LLUM, FUNCIONAMENT DELS INTERRUPTORS I GRAU D'ELECTRIFICACIÓ). INCLOENT DESPLAÇAMENT, LES COMPROVACIONS I L'EMISSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE L'INFORME FINAL DE PROVES CORRESPONENT	**305,25**	€
			Sense descomposició	305,25000	€
P-13	P2146-DJ5K	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	**5,62**	€
			Altres conceptes	5,62000	€
P-14	P2146-JHXA	ML	DEMOLICIÓ D'ESGLAÓ DE QUALSEVOL TIPUS, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS.	**54,93**	€
			Altres conceptes	54,93000	€
P-15	P214A-4RA9	U	DESMUNTATGE COMPLET DE PORTA DE REIXAT METÀL·LIC DE MALLA O PANELL DE FERRO GALVANITZAT, DE QUALSEVOL ALÇADA, INCLOENT-HI ELS SEGÜENTS CONCEPTES: TREBALLS PREVIS: RETIRADA D'ELEMENTS ACCESSORIS (FILFERROS D'ESPINES, OCULTACIONS, MALLES PLÀSTIQUES O BRUC). DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA: DESMUNTATGE DE LA MALLA I DELS BASTIDORS O PANELLS FIXATS ALS MUNTANTS. ARRENCAT DE SUPORTS: EXTRACCIÓ DELS PILARS I MUNTANTS ENCASTATS A TERRA O A MURET, INCLOENT-HI LA DEMOLICIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ SI FOS NECESSARI PER A LA SEVA EXTRACCIÓ TOTAL. TALL I TROSSEJAMENT: TALL AMB RADIAL O CISALLA DELS ELEMENTS PER FACILITAR-NE LA CÀRREGA I EL TRANSPORT. NETEJA: NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL I TAPAT BÀSIC DELS FORATS RESULTANTS DE L'EXTRACCIÓ DELS PILARS. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA MANUAL O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O CENTRE DE RECICLATGE I PAGAMENT DE LES TAXES DE CANONATGE I GESTIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS/RUNA. INCLOU: MITJANS AUXILIARS, BASTIDES DE POCA ALÇADA SI CALEN, EINES MANUALS, MAQUINÀRIA DE TALL	**375,04**	€
			Altres conceptes	375,04000	€
P-16	P214A-4RA	ML	DESMUNTATGE COMPLET DE BARANA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR I MUNTANTS VERTICALS, INCLOENT-HI: TALL I DESMUNTATGE: TALL AMB SERRA DE CINTA PORTÀTIL O RADIAL DELS TRAMS DE PASSAMÀ I DELS MUNTANTS. EXTRACCIÓ DE FIXACIONS: * SI ESTÀ SOLDADA: TALL A RAN DE PAVIMENT/MURET. SI ESTÀ ENCASTADA: PICAT PUNTUAL DEL PUNT DE L'ANCORATGE PER A L'EXTRACCIÓ DEL PILAR. SI ESTÀ CARGOLADA: DESCOLLAMENT DE PLATINES I TALL DE PERNS D'ANCORATGE EXISTENTS. TROSSEJAMENT: TALL DE LA BARANA EN TROSSOS MANEJABLES PER AL SEU TRANSPORT MANUAL. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, INCLOENT-HI EL PAGAMENT DE LES TAXES D'ABOCAMENT. ACABAT: REPÀS BÀSIC DELS PUNTS D'ANCORATGE (ESMERILAT DE RESTES DE METALL) PER DEIXAR LA ZONA SEGURA.	**18,75**	€
			Altres conceptes	18,75000	€
P-17	P214W-FE9	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 30 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	**8,65**	€
			Altres conceptes	8,65000	€
P-18	P214W-FEM	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ ENTRE 4 I 6 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR JUNTS DE RETRACCIÓ/DILATACIÓ.	**4,15**	€
			Altres conceptes	4,15000	€

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 46 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 46 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-19	P21G5-54C	U	DEMOLICIÓDE FONT I REIXA DE DESGUÀS, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	**56,70**	€
			Altres conceptes	56,70000	€
P-20	P21G5-54C	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	**49,65**	€
			Altres conceptes	49,65000	€
P-21	P21G6-49JY	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84 CM DE FONDÀRIA I 50 CM D'AMPLÀRIA DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL/MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**25,99**	€
			Altres conceptes	25,99000	€
P-22	P21Q2-HBH	U	DESMUNTATGE DE CADIRA INDIVIDUAL DE PLÀSTIC (POLIPROPILÈ O SIMILAR) EN GRADERIA DE CAMP DE FUTBOL, FIXADA A PEU DE GRADA O A FRONT DE GRADA. EL PROCÉS INCLOU: DESMUNTATGE MECÀNIC: DESENROSCAT DE CARGOLS, FEMELLES O TACS D'ANCORATGE MITJANÇANT EINA MANUAL O ELÈCTRICA, AMB ESPECIAL CURA EN NO DANYAR LA CARCASSA PLÀSTICA NI ELS PUNTS DE FIXACIÓ. EXTRACCIÓ DE FERRATGES: RETIRADA DE PLATINES, SUPORTS METÀL·LICS I ELEMENTS D'UNIÓ ORIGINALS. NETEJA SUPERFICIAL: ELIMINACIÓ MANUAL DE POLS I RESTES D'OBRA GRUIXUDA ABANS DE L'ACOPI. CLASSIFICACIÓ I MARCATGE: IDENTIFICACIÓ PER SECTORS O FILES (SI S'ESCAU) PER FACILITAR LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EXACTA. PROTECCIÓ I ACOPI: TRASLLAT HORITZONTAL I VERTICAL FINS A ZONA DE MAGATZEM TEMPORAL DINS DE LA PRÒPIA OBRA. INCLOU L'APILAMENT ORDENAT SOBRE PALETS, PROTEGIT AMB FILM RETRÀCTIL O LONES PER EVITAR LA DEGRADACIÓ PER EXPOSICIÓ SOLAR O POLS D'OBRA DURANT EL TEMPS D'EMMAGATZEMATGE. TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MITJANS AUXILIARS (CISTELLS, PALETS), PETITS MATERIALS PER AL MARCATGE, CÀRREGA, DESCÀRREGA I MANTENIMENT DE L'ACOPI EN CONDICIONS ÒPTIMES FINS AL MOMENT DE LA SEVA NOVA INSTAL·LACIÓ.	**14,35**	€
			Altres conceptes	14,35000	€
P-23	P21Q2-HBH	U	DESMUNTATGE DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ O SIMILAR, DE DIMENSIONS I PES VARIADES, INCLOENT: PREPARACIÓ I ESLINGATGE: NETEJA DE LES UNIONS PER ALLIBERAR ELS PUNTS D'ANCORATGE O LES GANCHOS DE TRANSPORT. COL·LOCACIÓ D'ESLINGUES DE CADENA O TÈXTILS D'ALTA RESISTÈNCIA CERTIFICADES PER A CÀRREGUES DE 5 TONES. IRTZAMENT I EXTRACCIÓ: ELEVACIÓ VERTICAL MITJANÇANT CAMIÓ GRUA DE GRAN TONATGE O EXCAVADORA AMB CAPACITAT DE CÀRREGA SUFICIENT, AMB ESPECIAL ATENCIÓ A L'ESTABILITAT DEL TERRENY I DEL PROPI ELEMENT PER EVITAR TRENCAMENTS D'ARESTES O DE L'ANCORATGE. TRASLLAT INTERN I ACOPI: TRANSPORT HORITZONTAL DINS DEL RECINTE DE L'OBRA FINS A LA ZONA D'EMMAGATZEMATGE TEMPORAL. ORGANITZACIÓ DE L'ACOPI: DISPOSICIÓ DELS BLOCS EN SUPERFÍCIE PLANA I CONSOLIDADA PER EVITAR ASSENTAMENTS DIFERENCIALS. INCLOU L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY D'ACOPI I, SI CAL, LA COL·LOCACIÓ DE FUSTES DE REPARTIMENT PER FACILITAR L'EXTRACCIÓ DE LES ESLINGUES I PROTEGIR LA BASE DELS BLOCS. TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, LLOGUER DE MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ (CAMIÓ GRUA AUTOPROPULSAT), ÚTILS D'ESLINGATGE, SENYALISTA DE MANIOBRES, I MANTENIMENT DE L'ACOPI ORDENAT PER A LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ.	**69,14**	€
			Altres conceptes	69,14000	€
P-24	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA	**9,05**	€
			Altres conceptes	9,05000	€
P-25	P2255-W6A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**22,99**	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	22,99000	€
P-26	P241-F83D	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES I RESIDUS, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, FINS A CAMIÓ I/O CONTENIDOR	**3,22**	€
			Altres conceptes	3,22000	€
P-27	P2R4-HJ3F	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	**9,96**	€
			Altres conceptes	9,96000	€
P-28	P2R5-DT1J	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	**11,08**	€
			Altres conceptes	11,08000	€
P-29	P2RA-EU5B	KG	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS PERILLOSOS DE BARREJATS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (LER CODI 17 09 03*), EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT	**0,36**	€
	B2RA-28U2	KG	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS PERILLOSOS DE BARREJATS PROCE	0,36000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-30	P310-D51P	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	**1,80**	€
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,00965	€
			Altres conceptes	1,79035	€
P-31	P312-M9XX	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT	**136,23**	€
	B06F2-LR3A	M3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA	122,29800	€
			Altres conceptes	13,93200	€
P-32	P322-D76W	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	**38,64**	€
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,75900	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,28500	€
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,82032	€
	B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,14511	€
	B0D70-0CER	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	5,32400	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,15100	€
			Altres conceptes	31,15557	€
P-33	P3C2-4245	M2	ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	**69,73**	€
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,37986	€
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	19,48260	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,09060	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,37905	€
			Altres conceptes	48,39789	€
P-34	P3Z3-IEIB	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 175 KG/M3 DE CIMENT,	**17,61**	€

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 47 de 97



AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 47 de 97



AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-175/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ		
	B068-I24S	M3	FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE	11,35365	€
			Altres conceptes	6,25635	€
P-35	P4Z0-6Z34	U	FORMACIÓ D'ANCORATGE VERTICAL PER A CERCOL DE SOLERA DE PAVIMENTS FORMAT PER UN RODO DE DIÀMETRE 10MM CADA 100CM DE LONGITUD 40CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 15CM EN EL PAVIMENT EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**8,08**	**€**
			Altres conceptes	8,08000	€
P-36	P4Z0-6Z35	U	FORMACIÓ D'ANCORATGE HORITZONTAL PER A CONNEXIÓ DE RAMPA FORMAT PER UN RODO DE DIÀMETRE 8MM CADA 50CM DE LONGITUD 50CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 20CM EN EL PAVIMENT EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**8,23**	**€**
			Altres conceptes	8,23000	€
P-37	P4Z0-6Z36	U	UNITAT D'ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES D'ACER CORRUGAT B500S DE DIÀMETRE 16 MM (Ø16), SITUADES CADA 60 CM, SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ EXISTENT. EL PROCÉS INCLOU: PERFORACIÓ: REALITZACIÓ DE TALADRE AMB MARTELL PERCUTOR O CORONA DE DIAMANT, AMB EL DIÀMETRE I PROFUNDITAT SUFICIENTS PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA I LA CAPACITAT PORTANT SEGONS CÀLCUL. NETEJA DEL SUPORT: BUFAT AMB AIRE COMPRIMIT I RASPALLAT DE L'INTERIOR DEL FORAT PER ELIMINAR TOTALMENT RESTES DE POLS I LLETADA DE FORMIGÓ, GARANTINT LA CORRECTA UNIÓ DE LA RESINA. INJECCIÓ DE RESINA: APLICACIÓ DE RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT D'ALTA RESISTÈNCIA MITJANÇANT PISTOLA D'INJECCIÓ, ASSEGURANT L'OMPLIMENT DES DEL FONS DEL TALADRE CAP A L'EXTERIOR PER EVITAR BOSSES D'AIRE. COL·LOCACIÓ DE BARRES: INTRODUCCIÓ MANUAL DE LES BARRES CORRUGADES DE Ø16 MM AMB UN LLEUGER MOVIMENT DE GIR, ASSEGURANT-NE LA POSICIÓ I EL CENTRATGE DURANT EL TEMPS DE CURAT DE LA RESINA. TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MAQUINÀRIA DE PERFORACIÓ, CARTUTXOS DE RESINA, BROQUES, CÀNULES MESCLADORES, NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS. COMPLETAMENT EXECUTAT SEGONS INDICACIONS DEL DETALL DE PROJECTE.	**24,77**	**€**
	B0AN-6Z34	UD	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES D'ACER	18,25000	€
			Altres conceptes	6,52000	€
P-38	P51G-CWZT	M	JUNT DE DILATACIÓ EN FORMIGÓ, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) PER A CONTACTE DE PAVIMENT MB EDIFICACIÓ EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**2,69**	**€**

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,69000	€
P-39	P6181-4VSX	M2	MUR ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, EXECUTAT AMB BLOC DE FORMIGÓ DE 40X20X20 CM, INCLOENT REFORÇOS ESTRUCTURALS INTEGRATS SEGONS DETALLS ''ENLLAÇ DE CANTONADA'' I ''DISTRIBUCIÓ TIPUS DE CÈRCOLS''. LA PARTIDA INCLOU: OBRA DE FÀBRICA: AIXECAMENT DEL MUR AMB MORTER DE CIMENT M-7,5, AMB JUNTA DE 1 CM, ASSEGURANT LA TRAVA VERTICAL I HORITZONTAL. CÈRCOLS VERTICALS I HORITZONTALS: FORMACIÓ DE PILARS I BIGUES DE LLIGAT DE 20X20 CM INTEGRATS EN LA PRÒPIA FÀBRICA, AMB ARMADURA D'ACER CORRUGAT B500S COMPOSTA PER 4Ø10 MM I ESTREPS DE Ø6 MM CADA 20 CM. ELS CÈRCOLS VERTICALS SE SITUARAN EN CANTONADES, TROBADES I A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 1,60 M ENTRE EIXOS. REFORÇ DE CANTONADA: COL·LOCACIÓ D'ARMADURA DE SOLAPAMENT EN ESQUADRA (L) DE 30X30 CM AMB BARRES DE Ø10 MM EN CADA FILADA HORITZONTAL DE LLIGAT. MASSISSAT: OMPLIMENT TOTAL DE LES CAVITATS DELS BLOCS QUE ALLOTGEN L'ARMADURA VERTICAL I HORITZONTAL AMB FORMIGÓ HA-25/P/10/I, COMPACTAT PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA AMB L'ACER. ANCORATGE QUÍMIC DE BASE: PERFORACIÓ I INSTAL·LACIÓ D'ESPERES DE Ø10 MM SOBRE EL FONAMENT O FORJAT EXISTENT MITJANÇANT RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT, RESPECTANT LES DISTÀNCIES MÍNIMES A LA VORA DEL FORMIGÓ SEGONS DETALL. ACABAT: NETEJA DE LA CARA VISTA, ANIVELLAMENT DE LA FILADA DE CORONACIÓ I FORMACIÓ DE CAPA DE MORTER DE REPARTIMENT SOTA LA PRIMERA FILADA. TOT INCLÒS: MA D'OBRA DE PALETA I OFICIAL SERRALLER, SUBMINISTRAMENT DE BLOCS, ACER, FORMIGÓ, RESINES, MITJANS AUXILIARS I NETEJA FINAL.	**77,71**	**€**
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,00965	€
	B0E2-0EIM	U	BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, LLIS, DE 400X200X200 MM, AMB	13,00008	€
	B06F2-LR3A	M3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA	13,34160	€
			Altres conceptes	51,35867	€
P-40	P811-3EX3	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R	**32,77**	**€**
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,39684	€
			Altres conceptes	32,37316	€
P-41	P89H-HECC	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT	**11,66**	**€**
	B896-HYC4	KG	PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS	5,39019	€
	B8Z6-0P27	KG	IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA	1,18810	€
			Altres conceptes	5,08171	€
P-42	P9GG-13UH	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, AMB ADDITIU HIDRÒFUG HRA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,55, SENSE ADDITIUS, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE REGLE VIBRATORI I ACABAT REGLEJAT	**158,91**	**€**
	B06F7-IDU6	M3	FORMIGÓ PER ARMAR, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE	130,97700	€
			Altres conceptes	27,93300	€
P-43	P9GH-148C	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC	**161,02**	**€**
	B06B-12QL	M3	FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I	138,67350	€
			Altres conceptes	22,34650	€
P-44	P9VE-Z9NX	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC DE 120 CM DE LONGITUD, AMB ACABAT LLIS DE COLOR GRIS	**115,86**	**€**

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 48 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 48 de 97

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			NATURAL. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE SUPORT SOBRE LES GRADES PREFABRICADES EXISTENTS, ANIVELLAMENT, FIXACIÓ MITJANÇANT MORTER O ADHESIU ESPECÍFIC SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, I NETEJA FINAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A PEU D'OBRA I MITJANS AUXILIARS PER AL MUNTATGE (GRUA I PERSONAL ESPECIALITZAT). TOT TOTALMENT ACABAT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.		
	B069-2A9N	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	3,76320	€
	B06A-2MHM	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	4,34201	€
	B9VA-2OD2	M	GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC DE 120 CM DE LONGITUD	80,00000	€
			Altres conceptes	27,75479	€
P-45	P9W1-14R6	M	COL·LOCACIÓ EN OBRA DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 7,20X0,57X0,48 M, PROCEDENT DE TRASLLAT INTERN I COPI EN OBRA. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE DE SUPORT (MURET O SOLERA), EL MARCATGE TOPOGRÁFIC, L'ESLINGATGE DE LA PEÇA, EL MOVIMENT AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE, L'ANIVELLAMENT PRECÍS I EL SEGELLAT DE JUNTS SI S'ESCAU. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS, PERSONAL ESPECIALITZAT EN MUNTATGE DE PREFABRICATS I MESURES DE SEGURETAT ESPECÍFIQUES PER A TREBALLS DE CÁRREGA SUSPESA. TOT TOTALMENT ACABAT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**41,20**	**€**
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	1,56800	€
	B056-06J5	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,32000	€
			Altres conceptes	39,31200	€
P-46	P9W1-14R6	M	RADA AUTOPORTANT AMB SECCIÓ EN ´´L´´ DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT, DE COLOR GRIS NATURAL I ACABAT LLIS D'EMMOTLLAMENT. L'ELEMENT ESTÀ DISSENYAT PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ SOBRE MURETS DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSATS, DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA APROXIMADA DE 5,00 M ENTRE EIXOS. LA UNITAT INCLOU: SUBMINISTRAMENT: FABRICACIÓ DE LES PECES EN ´´L´´ AMB LES MIDES I RESISTÈNCIES CALCULADES PER A L'ÚS DE GRADERIA EN RECINTES ESPORTIUS. TRANSPORT: CÁRREGA, TRANSPORT I DESCÁRREGA A PEU D'OBRA MITJANÇANT CAMIÓ GRUA. MUNTATGE: ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PRECISIÓ MITJANÇANT GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE I EQUIP DE MUNTADORS ESPECIALITZATS. OBRA AUXILIAR: NIVELLAMENT PREVI DELS PUNTS DE SUPORT, COL·LOCACIÓ DE NEOPRÉS O MORTER DE REPARTIMENT EN LES ZONES DE CONTACTE, I SEGELLAT DE JUNTES ENTRE PECES PER GARANTIR L'ESTANQUITAT I CONTINUÏTAT DEL SISTEMA. ACABATS: NETEJA FINAL DE LES PECES INSTAL·LADES. TOT INCLÒS SEGONS ELS DETALLS DEL PROJECTE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I LLISTA PER A L'ÚS. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**203,20**	**€**
	B9W1-14R6X	UD	GRADA EN L SOBRE MURETS APROX CADA 5M	162,00000	€
	B056-06J5	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,32000	€
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	1,56800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	39,31200	€
P-47	P9Z3-DP6W	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080. INCLOSOS REMATS LATERALS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I PETITES PECES DE MUNTETGE, PARTS PROPORCIONALS I TOTS ELS MITJANS AUXILIAR I D'ELEVACIÓ NECESSÀRIS.	**3,91**	**€**
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,03543	€
	B0B8-1088	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM	2,58000	€
			Altres conceptes	1,29457	€
P-48	PB12-DIA1	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S02 PER A RAMPES O ESCALES, D'UNA ALÇADA DE 90 CM. FORMADA PER MUNTANTS VERTICALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X20X2 MM DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. BASTIDOR HORITZONTAL SUPERIOR I INFERIOR DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA DE 40X40X2 MM. TANCAMENT MITJANÇANT PLAFÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL BASTIDOR CADA 15 CM. INCLOU PASSAMÀ SUPERIOR INDEPENDENT DE PERFIL RODÓ ERGONÒMIC DE TUB D'ACER DE Ø43 MM I 1,5 MM DE GRUIX, SEPARAT DEL BASTIDOR 50 MM MITJANÇANT SUPORTS DE VARETA MASSISSA DE Ø12 MM. TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ (MÍNIM 70 MICRES) I UN ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR). FIXACIÓ A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLACA D'ACER DE 100X100X6 MM I ANCORATGE QUÍMIC AMB RESINA EPOXI I 4 VARETES ROSCADES M10 D'ACER ZINCAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CANTONADES, GIRS, LLIURAMENTS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA D'ACCESSIBILITAT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**194,13**	**€**
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	0,64060	€
	BB12-DIA1	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S02 PER	139,25040	€
			Altres conceptes	54,23900	€
P-49	PB12-DIA2	UD	PORTA METÀL·LICA REPLEGABLE MOTORITZABLE (O MANUAL) PER A TANCAMENT DE RAMPA, MODEL S03, DE MIDES TOTALS 4,80 X 1,60 M. ESTRUCTURA FORMADA PER DUES FULLES ARTICULADES ENTRE SI (SISTEMA BI-FOLD), CONSTRUÏDES AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ RECTANGULAR 60X40X2 MM I TRAVESSERS INTERMEDIS DE REFORÇ PER GARANTIR LA RIGIDESA ESTRUCTURAL. FARCIT DEL BASTIDOR MITJANÇANT MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL PERÍMETRE CADA 15 CM. INCLOU LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ D'UN NOU MUNTANT VERTICAL DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA 100X100X3 MM PER A L'EXTREM LLIURE, I ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ I ARTICULACIÓ PER AL MUNTANT EXISTENT A L'ALTRE EXTREM. EL SISTEMA DE REPLEGAMENT INCLOU FRONTISSES DE SEGURETAT D'ALTA RESISTÈNCIA AMB COIXINETS DE BOLES, PIVOTS DE GIR SUPERIOR I INFERIOR, I PASSADORS DE BLOQUEIG (SI ÉS MANUAL). ACABAT FINAL MITJANÇANT TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). INCLOU L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLAQUES D'ACER DE 150X150X8 MM I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VÀNOVA M12), AJUST DE LA FULLA RESPECTE AL PENDENT DEL 4,80% DE LA RAMPA PER MANTENIR LA LLUM MÍNIMA INFERIOR, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**2.369,10**	**€**

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 49 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 49 de 97

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BB12-DIA2	UD	PORTA METÀL·LICA REPLEGABLE MOTORITZABLE (O MANUAL) PER A TANCA	2.200,00000	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	0,64060	€
			Altres conceptes	168,45940	€
P-50	PB12-DIA3	ML	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S04, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I TRAMS DE RAMPA, D'UNA ALÇADA TOTAL DE 90 CM. FORMADA PER: PASSAMÀ SUPERIOR: PERFIL HORITZONTAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX, AMB EXTREMS TAPATS I SOLDADURES ESMOLADES. ESTRUCTURA DE SUPORT: MUNTANTS PRINCIPALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR O RECTANGULAR SEGONS CÀLCUL, SITUATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. ACABAT: TRACTAMENT DE PROTECCIÓ MITJANÇANT GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I ACABAT FINAL GALVANITZAT. FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER DE 100X100X8 MM SOLDADES A LA BASE DELS MUNTANTS PRINCIPALS, I SISTEMA QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12 D'ACER INOXIDABLE O GALVANITZAT). TOT INCLÒS: PART PROPORCIONAL DE TRAMS EN PENDENT (4,50 M) I TRAMS RECTES (15,35 M), GIRS, CANTONADES, TAPES D'EXTREM, PLAQUES BASE, TACS QUÍMICS, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA (SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT). TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**227,24**	**€**
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	0,64060	€
	BB12-DIA3	ML	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S04, PER	172,36000	€
			Altres conceptes	54,23940	€
P-51	PB12-DIA4	UD	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TANCAMENT METÀL·LIC COMBINAT MODEL S05/S06, PER A ACCÉS A VESTIDORS I RAMPA, AMB UNA LONGITUD TOTAL DE 7,61 M I UNA ALÇADA DE 1,70 M. EL CONJUNT ESTÀ FORMAT PER: PORTA BATENT S05 (1,20 X 1,70 M): FULLA ÚNICA FABRICADA AMB BASTIDOR DE TUB D'ACER GALVANITZAT I REVESTIMENT MITJANÇANT PLANXA D'ACER GALVANITZAT OPACA. INCLOU MUNTANTS RODONS VERTICALS DE SUPORT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB CLAU I FERRATGES DE GIR REFORÇATS. TANCA FIXA S06 (6,41 X 1,60/1,70 M): TANCAMENT FIX COMPOST PER PANELLS DE PLANXA METÀL·LICA OPACA D'ACER GALVANITZAT SOBRE ESTRUCTURA DE MUNTANTS RODONS VERTICALS DISTRIBUÏTS SEGONS PLÀNOL. ACABAT: TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT I UN ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÉSTER AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE MITJANÇANT PLAQUES BASE D'ACER I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12), INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DE PLATINES I TOT EL MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE. TOT INCLÒS: FABRICACIÓ A MIDA, TRANSPORT, MUNTATGE IN SITU, AJUST DE LA PORTA, PANY DE SEGURETAT, MANETA, TOPALLS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**2.743,05**	**€**
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	0,64060	€
	BB12-DIA4	UD	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TANCAMENT METÀL·LIC CO	2.200,00000	€
			Altres conceptes	542,40940	€
P-52	PB12-DIA5	ML	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA AMB DOBLE PASSAMÀ, MODEL S07, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I RAMPES AMB PENDENT DEL 10%. FORMADA PER: DOBLE PASSAMÀ: DOS PERFILS HORITZONTALS DE TUB	**219,88**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3MM DE GRUIX SITUATS A UNES ALÇADES DE 0,90 M (PRINCIPAL) I 0,70 M (SECUNDARI ADAPTAT PER A NENS/ACCESSIBILITAT), CONNECTATS ALS MUNTANTS MITJANÇANT SUPORTS METÀL·LICS SOLDATS. MUNTANTS VERTICALS: PERFILS CIRCULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø80 MM, DISPOSATS VERTICALMENT SEGONS EL PENDENT DE LA RAMPA. PROTECCIÓ INFERIOR (SÒCOL): PLANXA CEGA D'ACER GALVANITZAT SITUADA A LA PART INFERIOR, AMB UNA ALÇADA LLIURE DES DEL TERRA DE 0,15 M PER EVITAR EL PAS D'OBJECTES O RODES DE CADIRES DE RODES. ACABAT: TRACTAMENT INTEGRAL DE GALVANITZACIÓ EN CALENT I ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA LLOSA DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER I SISTEMA DE TACS QUÍMICS (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES), INCLOENT EL TREPAT I EL SEGELLAT. PART PROPORCIONAL DE TRAMS RECTES I TRAMS EN PENDENT , GIRS DE PASSAMÀ, TAPES D'EXTREM, PLAQUES DE BASE, MATERIAL AUXILIAR, TRANSPORT I MUNTATGE. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.		
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	0,64060	€
	BB12-DIA5	ML	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA AMB DOBLE PAS	165,00000	€
			Altres conceptes	54,23940	€
P-53	PB12-DIA6	ML	SUBMNISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE SERRALLERIA METÀL·LICA DE PROTECCIÓ S01 , COMPOSTA PER MÒDULS RECTES SUPERIORS I MÒDULS INCLINATS PER ALS TANCAMENTS LATERALS DE LA GRADERIA. L'ESTRUCTURA ESTÀ FORMADA PER: BASTIDOR PRINCIPAL: PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X20 MM, DISPOSAT EN PASSAMANS SUPERIOR, TRAVESSER INFERIOR I MUNTANTS VERTICALS LATERALS I INTERMEDIS (SEPARATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M). SUBESTRUCTURA DE TANCAMENT: MALLA METÀL·LICA DE REIXAT ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, AMB RETÍCULA DE 5X5 CM, SOLDADA AL BASTIDOR MITJANÇANT VARETES TUBULARS CADA 10 CM. ACABAT: TOT EL CONJUNT AMB TRACTAMENT DE GALVANITZAT I ACABAT FINAL AMB PINTURA DE COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ DE FACULTATIVA (DF). FIXACIÓ: SISTEMA D'ANCORATGE QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA AL CÈRCOL PERIMETRAL DEL MUR DE BLOC, INCLOENT PLATINES D'ACER, CARGOLERIA I TOT EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. INCLOU ELS TANCAMENTS LATERALS INCLINATS AMB GEOMETRIA ADAPTADA AL PENDENT DE LA SECCIÓ DE LA GRADA (ALÇADES VARIABLES D'1,35 M A 1,80 M SEGONS PLÀNOL), TALLS A BIAIX, SOLDADURES ESMERILADES, TRANSPORT A PEU D'OBRA, MITJANS AUXILIARS I MUNTATGE PROFESSIONAL. TOT TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL FEXS02. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**212,88**	**€**
	BB12-DIA6	ML	SUBMNISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE SERRALLERIA METÀL·LICA D	158,00000	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	0,64060	€
			Altres conceptes	54,23940	€
P-54	PD5B-5XF6	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 MM I DE 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX	**134,59**	**€**

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 50 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 50 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	14,02940	€
	BD5A-14TA	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 M	111,99300	€
			Altres conceptes	8,56760	€
P-55	PD7A-Z34H	M	CONNEXIÓ COMPLETA DE CANAL DE DRENATGE (REIXA) A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE DIÀMETRE 160 MM, INCLOENT-HI: TREBALLS PREVIS: LOCALITZACIÓ DE L'EXTREM DEL TUB DE 160 MM I NETEJA DE LA BOCA DE CONNEXIÓ. PECES ESPECIALS: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT D'UNIÓ FORMAT PER ARQUETA DE SORTIDA DE LA CANAL O PEÇA DE TRANSICIÓ ESPECÍFICA, INCLOENT COLZE O EMPELT DE PVC DE 160 MM (DE QUALSEVOL GRAU) PER SALVAR EL DESNIVELL I LA DIRECCIÓ. EXECUCIÓ: * REBAIX DE TERRA O PICAT DE PAVIMENT NECESSARI PER ENCABIR LA CONNEXIÓ. SEGELLAT ESTANC DE LES UNIONS MITJANÇANT ADHESIU PER A PVC A PRESSIÓ O JUNTA ELÀSTICA SEGONS CORRESPONGUI. ANCORATGE DE LA UNIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE 150 KG/M³ PER EVITAR MOVIMENTS O TRENCAMENTS PER ASSENTAMENT. PROVES: VERIFICACIÓ DE L'ESTANQUEÏTAT I DEL CORRECTE DESGUÀS PER GRAVETAT. INCLOU: TOTS ELS MATERIALS (TUB, ACCESSORIS, COLES, FORMIGÓ), MÀ D'OBRA ESPECIALITZADA I MITJANS AUXILIARS.	**30,66**	**€**
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	3,58850	€
	PD7A-TS16	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT	15,54259	€
			Altres conceptes	11,52891	€
P-56	PDG2-WBM	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC	**6,48**	**€**
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D	0,16320	€
	BDG3-34IF	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA	0,29290	€
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	2,61450	€
			Altres conceptes	3,40940	€
P-57	PDK4-RRSH	U	RECOLOCACIÓ DE TAPES EXISTENTS A LA NOVA RASANT D'ACABAT DE PROJECTE, INCLÒS EL REPICAT DE FORMIGÓ AL VOLTANT DE LA TAPA I LA COL·LOCACIÓ AMB MORTER. TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA INCLOSES MANIPULACIONS I TALLS DE PECES, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE.	**49,12**	**€**
	B07L-1PY3	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 15 (15 N/MM2), EN SACS, DE DESI	14,66100	€
			Altres conceptes	34,45900	€
P-58	PF20-CF99	M	SUBMINISTRAMENT I CONFECCIÓ DE CONVERSIÓ AÈREA-SUBTERRANIA PER CIRCUÏT D'ENLLUMENAT. REALITZAT AMB 3M DE TUB FE M63. INCLOU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PVC ESTANCA DE 150X150MM, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ I FIXACIÓ.	**252,69**	**€**
	BF22-CF99	U	SUBMINISTRAMENT I CONFECCIÓ DE CONVERSIÓ AÈREA-SUBTERRANIA PER	235,60000	€
			Altres conceptes	17,09000	€
P-59	PG2N-EUHI	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT PERFILS METÀL·LICS.	**1,87**	**€**
	BG2Q-1KSN	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN	0,80580	€
			Altres conceptes	1,06420	€
P-60	PG33-E6UT	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,	**13,94**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COL·LOCAT EN TUB		
	BG33-G2TW	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DE	11,54640	€
			Altres conceptes	2,39360	€
P-61	PG48-EQ87	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 5 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	**53,55**	**€**
	BGWD-0AS2	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈR	0,47000	€
	BG46-19T0	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 5 A D'INTENSITAT NOMINAL	41,13000	€
			Altres conceptes	11,95000	€
P-62	PG4B-127F	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE B, GAMMA TERCIARI, DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	**898,87**	**€**
	BGWD-0AS3	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,43000	€
	BG4L-13A4J	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE B, GAMMA TERCIARI, DE 16 A D'IN	881,66000	€
			Altres conceptes	16,78000	€
P-63	PHQE-C0TS	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR LED MODEL MILAN M DE 140W, AMB ÒPTICA ASIMÈTRICA DE DISTRIBUCIÓ EXTENSIVA (AS.EX.). TEMPERATURA DE COLOR NEUTRA DE 4000K I EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB SISTEMA D'ENCESA I CONTROL INTEGRAT. LA PARTIDA INCLOU: CONTROLADOR ONFIELD: EQUIP AUXILIAR EN CAIXA EXTERNA PER A FACILITAR EL MANTENIMENT, INSTAL·LAT SOBRE SUPORT O ESTRUCTURA DE LA VISERA. PROGRAMACIÓ: CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL SEGONS ELS PARÀMETRES ESPECÍFICS DEL CONTROL DE CAMP DE LA BISBAL D'EMPORDÀ, INCLOENT LA INTEGRACIÓ EN EL QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT. MATERIALS AUXILIARS: SUPORTS DE FIXACIÓ ORIENTABLES D'ACER GALVANITZAT, CONNECTORS ESTANCS IP66, CABLEJAT LLIURE D'HALÒGENS PER A L'ALIMENTACIÓ I SENYAL DE CONTROL, I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LACIÓ: MUNTATGE EN ALÇADA (VISERA), ORIENTACIÓ FOTOMÈTRICA SEGONS ESTUDI D'IL·LUMINACIÓ PER GARANTIR LA UNIFORMITAT DEL TERRENY DE JOC I PROVES DE FUNCIONAMENT NOCTURNES. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I VERIFICAT.	**655,24**	**€**
	BHQ6-2Y9S	UD	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR LED MODEL MILAN M DE	626,37000	€
			Altres conceptes	28,87000	€
P-64	PQ1R-HBS7	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA, FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV. SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU: FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FIFA (DISSENY ORIGINAL OLIMPÍADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**43,51**	**€**

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 51 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 51 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ1R-HBS7	UD	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER AL	28,78000	€
			Altres conceptes	14,73000	€
P-65	PQ1R-HBS8	U	MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA (ACOPIAT EN OBRA), FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV. SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU: FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FIFA (DISSENY ORIGINAL OLIMPÍADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**14,73**	**€**
			Altres conceptes	14,73000	€
P-66	PQ30-HAX4	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE FONT MODEL ATLAS DE BENITO URBAN, FABRICADA AMB COS DE FOSA D'ALUMINI I ACABAT EN PINTURA POLIÉSTER AL FORN COLOR NEGRE FORJA. EL CONJUNT INCLOU: PREPARACIÓ DEL TERRENY: EXCAVACIÓ DE RASA PER A ESCOMESES I POU DE DRENATGE/DESGUÀS DE DIMENSIONS APROXIMADES 50X50X50 CM. OBRA CIVIL: REALITZACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A L'ANCORATGE DE LA FONT, INCLOENT PERNS D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM. CONNEXIÓ HIDRÀULICA: * ESCOMESA D'AIGUA POTABLE MITJANÇANT TUB DE POLIETILÈ DE Ø20 O Ø25 MM. INSTAL·LACIÓ DE CLAU DE PAS DE TALL INDEPENDENT (GENERALMENT SITUADA EN ARQUETA ADJACENT). AIXETA TEMPORITZADA DE POLSADORS DE LLAUTÓ CROMAT. SANEJAMENT: CONNEXIÓ DEL DESGUÀS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM O POU DE GRAVA FILTRANT, AMB REIXETA DE FOSA PER A LA RECOLLIDA D'AIGÜES. MUNTATGE: FIXACIÓ MECÀNICA DE LA COLUMNA, CONNEXIÓ DE MECANISMES INTERNS I PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUEÏTAT.	**1.036,44**	**€**
	BQ30-H5ZQ	U	FONT PER A EXTERIOR CLÀSSICA DE FOSA AMB ACABAT PROTECCIÓ ANTIO	850,00000	€
	BQ31-2A5K	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CO	30,67000	€
			Altres conceptes	155,77000	€
P-67	PR31-8RXP	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	**64,81**	**€**
	B03J-0K8K	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 12 A 18 MM	40,67850	€
			Altres conceptes	24,13150	€

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

6.4. Justificació de preus

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA BISBAL D'EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FE0Z	H	AJUDANT ENCOFRADOR	27,23000	€
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	27,23000	€
A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	27,23000	€
A01-FEP9	H	AJUDANT PINTOR	27,23000	€
A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	27,33000	€
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	27,19000	€
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	27,23000	€
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	32,66000	€
A0D-0007	H	MANOBRE	25,59000	€
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	26,46000	€
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	30,97000	€
A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	30,67000	€
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	31,70000	€
A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	30,67000	€
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	30,67000	€
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	31,15000	€
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	31,70000	€
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	30,67000	€
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	22,38000	€
A0F-000V	H	OFICIAL 1A PINTOR	30,67000	€

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA BISBAL D'EMPORDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C110:I200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31000	€
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	15,80000	€
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	65,10000	€
C131:1440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	126,81000	€
C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	106,75000	€
C13A-W61K	H	PICÓ VIBRANT ELECTRIC AMB PLACA DE 30X30 CM	4,14000	€
C13A-W61N	H	SAFATA VIBRANT ELECTRICA AMB PLACA DE 40 CM	4,90000	€
C13C-001P	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	58,77000	€
C150:1900	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T	72,91000	€
C150:1A00	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T	79,79000	€
C152-0039	H	CAMIÓ GRUA DE 5 T	66,06000	€
C152-003A	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	61,85000	€
C15E-0062	H	DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	32,18000	€
C19E-VEN2	H	DÚMPER ELÈCTRIC DE 6,5 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	34,21000	€
C175-0036	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	85,81000	€
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,03000	€
C178-00GF	H	MÀQUINA TALLA-JUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	7,75000	€
C207-00E1	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC	8,43000	€
C20G-00DT	H	MÀQUINA TALLADRADORA	4,67000	€
C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	5,38000	€
C20L-00DO	H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,11000	€

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 54 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-05ME	M3	AIGUA	1,78000	€
B03J-0K8K	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 12 A 18 MM	20,93000	€
B03L-05N0	T	SORRA DE MARBRE BLANC	123,44000	€
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	20,42000	€
B054-06DH	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	0,34000	€
B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	260,77000	€
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	125,98000	€
B056-06J5	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,16000	€
B068-I24S	M3	FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 175 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÁSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-175/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	108,13000	€
B069-2A9N	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÁSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM	102,40000	€
B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÁSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	100,21000	€
B06A-2MHM	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	118,15000	€
B06B-12QL	M3	FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÁSTICA	132,07000	€
B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	71,77000	€
B06F2-LR3A	M3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÓFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	111,18000	€
B06F7-IDU6	M3	FORMIGÓ PER ARMAR, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, AMB ADDITIU HIDRÓFUG HRA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,55	124,74000	€
B07L-1PY3	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 15 (15 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	48,87000	€
B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	64,06000	€
B083-06UE	KG	COLORANT EN POLS PER A MORTER	3,96000	€
B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	1,90000	€
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	1,93000	€
B0AN-6Z34	UD	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES D'ACER CORRUGAT B500S DE DIÀMETRE 16 MM (2Ø16), SITUADES CADA 60 CM, SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ EXISTENT	18,25000	€
B0B7-106P	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	0,98000	€
B0B7-106S	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,02000	€
B0B8-1088	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,15000	€
B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,46000	€
B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	410,16000	€
B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	14,41000	€
B0D70-0CER	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	4,84000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	3,02000	€
B0E2-0EIM	U	BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, LLIS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, DE COLOR, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3	1,04000	€
B2RA62F0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	13,67000	€
B2RA6580	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	113,90000	€
B2RA71H0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	9,11000	€
B2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	5,13000	€
B2RA-28U2	KG	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS PERILLOSOS DE BARREJATS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (LER CODI 17 09 03*), EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT	0,36000	€
B7C26-FGWF	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 50 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, D'1,1 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL RECTE	4,95000	€
B896-HYC4	KG	PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS	13,55000	€
B8Z6-0P27	KG	IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA	8,32000	€
B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	0,98000	€
B9VA-2OD2	M	GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC DE 120 CM DE LONGITUD, AMB ACABAT LLIS DE COLOR GRIS NATURAL.	80,00000	€
B9W1-14R6X	UD	GRADA EN L SOBRE MURETS APROX CADA 5M	162,00000	€
BB12-DIA1	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S02 PER A RAMPES O ESCALES, D'UNA ALÇADA DE 90 CM. FORMADA PER MUNTANTS VERTICALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X20X2 MM DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. BASTIDOR HORITZONTAL SUPERIOR I INFERIOR DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA DE 40X40X2 MM. TANCAMENT MITJANÇANT PLAFÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL BASTIDOR CADA 15 CM. INCLOU PASSAMÀ SUPERIOR INDEPENDENT DE PERFIL RODÓ ERGONÒMIC DE TUB D'ACER DE Ø43 MM I 1,5 MM DE GRUIX, SEPARAT DEL BASTIDOR 50 MM MITJANÇANT SUPORTS DE VARETA MASSISSA DE Ø12 MM. TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ (MÍNIM 70 MICRES) I UN ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR). FIXACIÓ A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLACA D'ACER DE 100X100X6 MM I ANCORATGE QUÍMIC AMB RESINA EPOXI I 4 VARETES ROSCADES M10 D'ACER ZINCAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CANTONADES, GIRS, LLIURAMENTS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA D'ACCESSIBILITAT.	136,52000	€
BB12-DIA2	UD	PORTA METÀL·LICA REPLEGABLE MOTORITZABLE (O MANUAL) PER A TANCAMENT DE RAMPA, MODEL S03, DE MIDES TOTALS 4,80 X 1,60 M. ESTRUCTURA FORMADA PER DUES FULLES ARTICULADES ENTRE SI (SISTEMA BI-FOLD). CONSTRUÏDES AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ RECTANGULAR 60X40X2 MM I TRAVESSERS INTERMEDIS DE REFORÇ PER GARANTIR LA RIGIDESA ESTRUCTURAL. FARCIT DEL BASTIDOR MITJANÇANT MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL PERÍMETRE CADA 15 CM. INCLOU LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ D'UN NOU MUNTANT VERTICAL DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA 100X100X3 MM PER A L'EXTREM LLIURE, I ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ I ARTICULACIÓ PER AL MUNTANT EXISTENT A L'ALTRE EXTREM. EL SISTEMA DE REPLEGAMENT INCLOU FRONTISSES DE SEGURETAT D'ALTA RESISTÈNCIA AMB COIXINETS DE BOLES, PIVOTS DE GIR SUPERIOR I INFERIOR, I PASSADORS DE BLOQUEIG (SI ÉS MANUAL). ACABAT FINAL MITJANÇANT TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS	2.200,00000	€

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 54 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA BISBAL D'EMPORDA

Pàg: 5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BB12-DA3	ML	LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). INCLOU L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLAQUES D'ACER DE 150X150X8 MM I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VANOVA M12), AJUST DE LA FULLA RESPECTE AL PENDENT DEL 4,80% DE LA RAMPA PER MANTENIR LA LLUM MÍNIMA INFERIOR. TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA.	172,36000	€
BB12-DA4	UD	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S04, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I TRAMS DE RAMPA. DUNA ALÇADA TOTAL DE 90 CM. FORMADA PER: PASSAMÀ SUPERIOR: PERFIL HORITZONTAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX, AMB EXTREMS TAPATS I SOLDADURES ESMOLADES. ESTRUCTURA DE SUPORT: MUNTANTS PRINCIPALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR O RECTANGULAR SEGONS CÀLCUL, SITUATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. ACABAT: TRACTAMENT DE PROTECCIÓ MITJANÇANT GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I ACABAT FINAL GALVANITZAT. FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER DE 100X100X8 MM SOLDADES A LA BASE DELS MUNTANTS PRINCIPALS. I SISTEMA QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12 D'ACER INOXIDABLE O GALVANITZAT).	2.200,00000	€
BB12-DA5	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA AMB DOBLE PASSAMÀ. MODEL S07, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I RAMPES AMB PENDENT DEL 10%. FORMADA PER: DOBLE PASSAMÀ: DOS PERFILS HORITZONTALS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø60 MM SITUATS A UNES ALÇADES DE 0,90 M (PRINCIPAL) I 0,70 M (SECUNDARI) ADAPTAT PER A MENUS/ACCESSIBILITAT). CONNECTATS AMB PINTURA DE POLIÈSTER AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA LLOSA DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER I SISTEMA DE TACS QUÍMICS (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES). INCLOENT EL TREPAT I EL SEGELLAT.	165,00000	€
BB12-DA6	ML	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE SERRALLERIA METÀL·LICA DE PROTECCIÓ S01, COMPOSTA PER MÒDULS RECTES SUPERIORS I MÒDULS INCLINATS PER ALS TANCAMENTS LATERALS DE LA GRADERIA. L'ESTRUCTURA ESTÀ FORMADA PER: BASTIDOR PRINCIPAL: PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X20 MM, DISPOSAT EN PASSAMANS SUPERIOR, TRAVESSER INFERIOR I MUNTANTS VERTICALS LATERALS I INTERMEDIS (SEPARATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M). SUBESTRUCTURA DE TANCAMENT: MALLA METÀL·LICA DE REIXAT ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, AMB RETÍCULA DE 5X5 CM, SOLDADA AL BASTIDOR MITJANÇANT VARETES TUBULARS CADA 10 CM. ACABAT: TOT EL CONJUNT AMB TRACTAMENT DE GALVANITZAT I ACABAT FINAL AMB PINTURA DE COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ DE FACULTATIVA (DF). FIXACIÓ: SISTEMA D'ANCORATGE QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA AL CERCLE PERIMETRAL DEL MUR DE BLOC. INCLOENT PLATINES D'ACER, CARGOLERIA I TOT EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.	158,00000	€

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA BISBAL D'EMPORDA

Pàg: 6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BD5A-14TA	M	INCLOU ELS TANCAMENTS LATERALS INCLINATS AMB GEOMETRIA ADAPTADA AL PENDENT DE LA SECCIÓ DE LA GRADA (ALÇADES VARIABLES D'1,35 M A 1,80 M SEGONS PLÀNOL). TALLS A BAIX, SOLDADURES ESMERILADES. TRANSPORT A PEU D'OBRA, MITJANS AUXILIARS I MUNTATGE PROFESSIONAL. TOT TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL FEXS02.	106,66000	€
BD7D-10JS	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 MM I 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433. FIXADA AMB TANCA A LA CANAL.	4,12000	€
BG2Q-1KSN	M	TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE SUPERFÍCIES INTERIORS I EXTERIORS LISES I CONSTRUCCIÓ MULTICAPA, DIÀMETRE NOMINAL DN 160, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ARELLA DAPLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-2, DE COLOR TARONJA-MARRÓ, RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT.	0,79000	€
BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,49000	€
BG33-G27W	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	11,32000	€
BG4E-197D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 5 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	41,13000	€
BG4L-13AAJ	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE B, GAMMA TERCIARI, DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE. CONSTRUÏT SEGONS LA NORMA UNE-EN 61008-1. DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	881,66000	€
BGWD-0AS2	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS	0,47000	€
BGWD-0AS3	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS	0,43000	€
BH0K-2Y9S	UD	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR LED MODEL MILAN M DE 140W, AMB ÒPTICA ASIMÈTRICA DE DISTRIBUCIÓ EXTENSIVA (AS.EX.), TEMPERATURA DE COLOR NEUTRA DE 4000K I EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB SISTEMA DENCESA I CONTROL INTEGRAT I LA PARTIDA INCLOU: CONTROLADOR ONFIELD: EQUIP AUXILIAR EN CAIXA EXTERNA PER A FACILITAR EL MANTENIMENT. INSTAL·LAT SOBRE SUPORT O ESTRUCTURA DE LA VISERA. PROGRAMACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL SEGONS ELS PARÀMETRES ESPECÍFICS DEL CONTROL DE CAMP DE LA BISBAL D'EMPORDA. INCLOENT LA INTEGRACIÓ EN EL QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT. MATERIALS AUXILIARS: SUPORTS DE FIXACIÓ, ORIENTABLES D'ACER GALVANITZAT, CONNECTORS ESTANCS IP66, CABLEJAT LLUURE D'HALÒGENS PER A L'ALIMENTACIÓ I SENYAL DE CONTROL. I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LACIÓ: MUNTATGE EN ALÇADA (VISERA), ORIENTACIÓ FOTOMÈTRICA SEGONS ESTUDI D'IL·LUMINACIÓ PER GARANTIR LA UNIFORMITAT DEL TERRENY DE JOC I PROVES DE FUNCIONAMENT	626,37000	€

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 56 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 56 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		NOCTURNES.	
BQ1R-HBS7	UD	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA, FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV. SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU: FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FIFA (DISSENY ORIGINAL OLIMPÍADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA.	28,78000 €
BQ30-H5ZQ	U	FONT PER A EXTERIOR CLÀSSICA DE FOSA AMB ACABAT PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, BROC DE LLAUTÓ AMB POLSADOR TEMPORITZAT I REIXA DE DESGUÀS	850,00000 €
BQ31-2A5K	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	30,67000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	**Rend.:**	**1,000**			**107,41000 €**
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	26,46000 =	26,46000	
				Subtotal:		26,46000	26,46000
Maquinària							
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,03000 =	1,42100	
				Subtotal:		1,42100	1,42100
Materials							
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,520	x	20,42000 =	31,03840	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,380	x	125,98000 =	47,87240	
				Subtotal:		79,26680	79,26680
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %			0,26460
		COST DIRECTE					107,41240
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**107,41240**
B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	**Rend.:**	**1,000**			**222,33000 €**
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,050	/R x	26,46000 =	27,78300	
				Subtotal:		27,78300	27,78300
Maquinària							
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725	/R x	2,03000 =	1,47175	
				Subtotal:		1,47175	1,47175
Materials							
B054-06DH	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	400,000	x	0,34000 =	136,00000	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,530	x	20,42000 =	31,24260	
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200	x	125,98000 =	25,19600	
				Subtotal:		192,79460	192,79460

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 57 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 57 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,27783
			COST DIRECTE				222,32718
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**222,32718**

B07F-0LT7 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA — **Rend.: 1,000** — **115,41000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	26,46000	=	26,46000	
		Subtotal:					26,46000	26,46000
Maquinària								
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,03000	=	1,42100	
		Subtotal:					1,42100	1,42100
Materials								
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000	=	0,35600	
B03L-05N7	T	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,480	x	20,42000	=	30,22160	
B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,450	x	125,98000	=	56,69100	
		Subtotal:					87,26860	87,26860
		DESPESES AUXILIARS		1,00	%			0,26460
		COST DIRECTE						115,41420
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**115,41420**

B07G-0MQC M3 MORTER MIXT AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL, CALÇ I SORRA DE MARBRE BLANC, AMB COLORANT I 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:1:7 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA — **Rend.: 1,000** — **386,12000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	26,46000	=	26,46000	
		Subtotal:					26,46000	26,46000
Maquinària								
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,03000	=	1,42100	
		Subtotal:					1,42100	1,42100
Materials								
B03L-05N0	T	SORRA DE MARBRE BLANC	1,520	x	123,44000	=	187,62880	
B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,250	x	260,77000	=	65,19250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B054-06DH	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	250,000	x	0,34000	=	85,00000
B083-06UE	KG	COLORANT EN POLS PER A MORTER	5,000	x	3,96000	=	19,80000
B011-05ME	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000	=	0,35600
		Subtotal:					357,97730
		DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,26460
		COST DIRECTE					386,12290
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					**386,12290**

B0B6-107D KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 — **Rend.: 1,000** — **1,34000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005	/R x	27,23000	=	0,13615	
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005	/R x	30,67000	=	0,15335	
		Subtotal:					0,28950	0,28950
Materials								
B0B7-106P	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	1,050	x	0,98000	=	1,02900	
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,0102	x	1,93000	=	0,01969	
		Subtotal:					1,04869	1,04869
		DESPESES AUXILIARS		1,00	%			0,00290
		COST DIRECTE						1,34109
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1,34109**

B0B6-107I KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 — **Rend.: 1,000** — **1,38000** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,005	/R x	27,23000	=	0,13615	
A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005	/R x	30,67000	=	0,15335	
		Subtotal:					0,28950	0,28950
Materials								
B0B7-106S	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,050	x	1,02000	=	1,07100	
B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,0102	x	1,93000	=	0,01969	
		Subtotal:					1,09069	1,09069

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 58 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 58 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,00290
		COST DIRECTE		1,38309
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,38309**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-1	F2RA62F0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**Rend.:**	**1,000**	**10,94**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B2RA62F0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,800	x	13,67000 =		10,93600	
			Subtotal:					10,93600	10,93600
			COST DIRECTE						10,93600
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**10,93600**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-2	F2RA6580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**Rend.:**	**1,000**	**19,36**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B2RA6580	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,170	x	113,90000 =		19,36300	
			Subtotal:					19,36300	19,36300
			COST DIRECTE						19,36300
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**19,36300**

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-3	F2RA71H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**Rend.:**	**1,000**	**13,21**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B2RA71H0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE	1,450	x	9,11000 =		13,20950	

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 59 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 59 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)		
			Subtotal:	13,20950	13,20950
			COST DIRECTE		13,20950
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,20950**
P-4	**F2RA7LP0**	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**Rend.: 1,000**	**5,13** €
			Materials	Unitats · Preu · Parcial	Import
	B2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x 5,13000 = 5,13000	
			Subtotal:	5,13000	5,13000
			COST DIRECTE		5,13000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,13000**
P-5	**J060770A**	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3	**Rend.: 1,000**	**98,71** €
			COST DIRECTE		98,71000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**98,71000**
P-6	**J0B21103**	U	DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1	**Rend.: 1,000**	**97,67** €
			COST DIRECTE		97,67000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**97,67000**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-7	**J0B25101**	U	DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0.2%, RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1	**Rend.: 1,000**	**75,12** €
			COST DIRECTE		75,12000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**75,1200**
P-8	**J0B28103**	U	ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1	**Rend.: 1,000**	**21,32** €
			COST DIRECTE		21,32000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,3200**
P-9	**J0B2G103**	U	DETERMINACIÓ DE L'ÀREA DE LA SECCIÓ RECTA TRANSVERSAL EQUIVALENT D'UNA PROVETA D'ACER PER ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068	**Rend.: 1,000**	**33,59** €
			COST DIRECTE		33,59000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**33,5900**
P-10	**J911G2CD**	U	DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE ENV 12633, PER UN NÚMERO IGUAL O SUPERIOR A 10	**Rend.: 1,000**	**93,23** €
			COST DIRECTE		93,23000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**93,2300**
P-11	**JDV59502**	U	JORNADA PER A EXECUCIÓ DE PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE DRENATGE, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE	**Rend.: 1,000**	**305,25** €
			COST DIRECTE		305,25000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		**305,2500**
P-12	**JGV19101**	U	JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES FINALS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, REALITZACIÓ DE LES PROVES SEGONS LES EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I EL REBT, INCLOENT COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS PARÀMETRES: LA VERIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT (CONTINUÏTAT DELS CONDUCTORS DE PROTECCIÓ, RESISTÈNCIA A TERRA I SENSIBILITAT DEL DIFERENCIAL) I DE LES CONDICIONS DE	**Rend.: 1,000**	**305,25** €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 60 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 60 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			FUNCIONAMENT (TENSIÓ EN ELS ENDOLLS I PUNTS DE LLUM, FUNCIONAMENT DELS INTERRUPTORS I GRAU D'ELECTRIFICACIÓ). INCLOENT DESPLAÇAMENT, LES COMPROVACIONS I L'EMISSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE L'INFORME FINAL DE PROVES CORRESPONENT	

COST DIRECTE		305,25000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**305,2500**

P-13 P2146-DJ5K M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS — **Rend.: 1,000** — **5,62 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària								
C115-00EE	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,065	/R x	65,10000	=	4,23150	
C138-00KQ	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,013	/R x	106,75000	=	1,38775	
		Subtotal:					5,61925	5,61925

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000
COST DIRECTE		5,61925
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,61925**

P-14 P2146-JHXA ML DEMOLICIÓ D'ESGLAÓ DE QUALSEVOL TIPUS, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS. — **Rend.: 1,000** — **54,93 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0007	H	MANOBRE	0,980	/R x	25,59000	=	25,07820	
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,980	/R x	26,46000	=	25,93080	
		Subtotal:					51,00900	51,00900
Maquinària								
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200	/R x	15,80000	=	3,16000	
		Subtotal:					3,16000	3,16000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,76514
COST DIRECTE		54,93414
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**54,93414**

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-15 P214A-4RA9 U DESMUNTATGE COMPLET DE PORTA DE REIXAT METÀL·LIC DE MALLA O PANELL DE FERRO GALVANITZAT, DE QUALSEVOL ALÇADA, INCLOENT-HI ELS SEGÜENTS CONCEPTES: TREBALLS PREVIS: RETIRADA D'ELEMENTS ACCESSORIS (FILFERROS D'ESPINES, OCULTACIONS, MALLES PLÀSTIQUES O BRUC). DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA: DESMUNTATGE DE LA MALLA I DELS BASTIDORS O PANELLS FIXATS ALS MUNTANTS. ARRENCAT DE SUPORTS: EXTRACCIÓ DELS PILARS I MUNTANTS ENCASTATS A TERRA O A MURET, INCLOENT-HI LA DEMOLICIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ SI FOS NECESSARI PER A LA SEVA EXTRACCIÓ TOTAL. TALL I TROSSEJAMENT: TALL AMB RADIAL O CISALLA DELS ELEMENTS PER FACILITAR-NE LA CÀRREGA I EL TRANSPORT. NETEJA: NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL I TAPAT BÀSIC DELS FORATS RESULTANTS DE L'EXTRACCIÓ DELS PILARS. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA MANUAL O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O CENTRE DE RECICLATGE I PAGAMENT DE LES TAXES DE CANONATGE I GESTIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS/RUNA.

INCLOU: MITJANS AUXILIARS, BASTIDES DE POCA ALÇADA SI CALEN, EINES MANUALS, MAQUINÀRIA DE TALL — **Rend.: 1,000** — **375,04 €**

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0007	H	MANOBRE	4,000	/R x	25,59000	=	102,36000	
A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	4,000	/R x	31,15000	=	124,60000	
A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	4,000	/R x	27,33000	=	109,32000	
		Subtotal:					336,28000	336,28000
Maquinària								
C207-00E1	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC	4,000	/R x	8,43000	=	33,72000	
		Subtotal:					33,72000	33,72000

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	5,04420
COST DIRECTE		375,04420
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		**375,04420**

P-16 P214A-4RAT ML DESMUNTATGE COMPLET DE BARANA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR I MUNTANTS VERTICALS, INCLOENT-HI: TALL I DESMUNTATGE: TALL AMB SERRA DE CINTA PORTÀTIL O RADIAL DELS TRAMS DE PASSAMÀ I DELS MUNTANTS. EXTRACCIÓ DE FIXACIONS: * SI ESTÀ SOLDADA: TALL A RAN DE PAVIMENT/MURET. SI ESTÀ ENCASTADA: PICAT PUNTUAL DEL PUNT DE L'ANCORATGE PER A L'EXTRACCIÓ DEL PILAR. — **Rend.: 1,000** — **18,75 €**

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 61 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 61 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SI ESTÀ CARGOLADA: DESCOLLAMENT DE PLATINES I TALL DE PERNS D'ANCORATGE EXISTENTS. TROSSEJAMENT: TALL DE LA BARANA EN TROSSOS MANEJABLES PER AL SEU TRANSPORT MANUAL. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, INCLOENT-HI EL PAGAMENT DE LES TAXES D'ABOCAMENT. ACABAT: REPÀS BÀSIC DELS PUNTS D'ANCORATGE (ESMERILAT DE RESTES DE METALL) PER DEIXAR LA ZONA SEGURA.	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	0,200	/R x	27,33000	=	5,46600	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	25,59000	=	5,11800	
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,200	/R x	31,15000	=	6,23000	
			Subtotal:					16,81400	16,81400
Maquinària									
	C207-00E1	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC	0,200	/R x	8,43000	=	1,68600	
			Subtotal:					1,68600	1,68600
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,25221
			COST DIRECTE						18,75221
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**18,75221**

P-17 **P214W-FE9S** M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 30 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR **Rend.: 1,000** **8,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,250	/R x	26,46000	=	6,61500	
			Subtotal:					6,61500	6,61500
Maquinària									
	C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	0,250	/R x	7,75000	=	1,93750	
			Subtotal:					1,93750	1,93750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,09923
			COST DIRECTE						8,65173
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**8,65173**

P-18 **P214W-FEMW** M TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ ENTRE 4 I 6 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR JUNTS DE RETRACCIÓ/DILATACIÓ. **Rend.: 1,000** **4,15** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,120	/R x	26,46000	=	3,17520	
			Subtotal:					3,17520	3,17520
Maquinària									
	C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	0,120	/R x	7,75000	=	0,93000	
			Subtotal:					0,93000	0,93000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,04763
			COST DIRECTE						4,15283
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**4,15283**

P-19 **P21G5-54CX** U DEMOLICIÓDE FONT I REIXA DE DESGUÀS, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. **Rend.: 1,000** **56,70** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,370	/R x	25,59000	=	35,05830	
			Subtotal:					35,05830	35,05830
Maquinària									
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,370	/R x	15,80000	=	21,64600	
			Subtotal:					21,64600	21,64600
			COST DIRECTE						56,70430
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**56,70430**

P-20 **P21G5-54CZ** U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ **Rend.: 1,000** **49,65** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 62 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 62 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,19948	/R x	25,59000 =	30,69469	
					Subtotal:		30,69469	30,69469
Maquinària								
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	1,200	/R x	15,80000 =	18,96000	
					Subtotal:		18,96000	18,96000
					COST DIRECTE			49,65469
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,65469**

P-21 **P21G6-49JY** M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84 CM DE FONDÀRIA I 50 CM D'AMPLÀRIA DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL/MECÀNICA SOBRE CAMIÓ **Rend.: 1,000** **25,99** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,572	/R x	26,46000	=	15,13512	
					Subtotal:			15,13512	15,13512
Maquinària									
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,286	/R x	15,80000	=	4,51880	
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,104	/R x	58,77000	=	6,11208	
					Subtotal:			10,63088	10,63088
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,22703
					COST DIRECTE				25,99303
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**25,99303**

P-22 **P21Q2-HBH9** U DESMUNTATGE DE CADIRA INDIVIDUAL DE PLÀSTIC (POLIPROPILÈ O SIMILAR) EN GRADERIA DE CAMP DE FUTBOL, FIXADA A PEU DE GRADA O A FRONT DE GRADA. EL PROCÉS INCLOU: DESMUNTATGE MECÀNIC: DESENROSCAT DE CARGOLS, FEMELLES O TACS D'ANCORATGE MITJANÇANT EINA MANUAL O ELÈCTRICA, AMB ESPECIAL CURA EN NO DANYAR LA CARCASSA PLÀSTICA NI ELS PUNTS DE FIXACIÓ. EXTRACCIÓ DE FERRATGES: RETIRADA DE PLATINES, SUPORTS METÀL·LICS I ELEMENTS D'UNIÓ ORIGINALS. NETEJA SUPERFICIAL: ELIMINACIÓ MANUAL DE POLS I RESTES D'OBRA GRUIXUDA ABANS DE L'ACOPI. CLASSIFICACIÓ I MARCATGE: IDENTIFICACIÓ PER SECTORS O FILES (SI S'ESCAU) PER FACILITAR LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EXACTA. PROTECCIÓ I ACOPI: TRASLLAT HORITZONTAL I VERTICAL FINS A ZONA DE MAGATZEM TEMPORAL DINS DE LA PRÒPIA OBRA. INCLOU L'APILAMENT ORDENAT SOBRE PALETS, PROTEGIT AMB FILM RETRÀCTIL O LONES PER EVITAR LA DEGRADACIÓ PER EXPOSICIÓ SOLAR O POLS D'OBRA DURANT EL TEMPS D'EMMAGATZEMATGE.

TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MITJANS AUXILIARS (CISTELLS, PALETS), PETITS MATERIALS PER AL MARCATGE, CÀRREGA, DESCÀRREGA I MANTENIMENT DE L'ACOPI EN CONDICIONS ÒPTIMES FINS AL MOMENT DE LA SEVA NOVA INSTAL·LACIÓ. **Rend.: 1,000** **69,14** €

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250	/R x	25,59000	=	6,39750	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250	/R x	30,97000	=	7,74250	
					Subtotal:			14,14000	14,14000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,21210
					COST DIRECTE				14,35210
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,35210**

P-23 **P21Q2-HBHE** U DESMUNTATGE DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ O SIMILAR, DE DIMENSIONS I PES VARIADES, INCLOENT: PREPARACIÓ I ESLINGATGE: NETEJA DE LES UNIONS PER ALLIBERAR ELS PUNTS D'ANCORATGE O LES GANCHOS DE TRANSPORT. COL·LOCACIÓ D'ESLINGUES DE CADENA O TÈXTILS D'ALTA RESISTÈNCIA CERTIFICADES PER A CÀRREGUES DE 5 TONES. IRTZAMENT I EXTRACCIÓ: ELEVACIÓ VERTICAL MITJANÇANT CAMIÓ GRUA DE GRAN TONATGE O EXCAVADORA AMB CAPACITAT DE CÀRREGA SUFICIENT, AMB ESPECIAL ATENCIÓ A L'ESTABILITAT DEL TERRENY I DEL PROPI ELEMENT PER EVITAR TRENCAMENTS D'ARESTES O DE L'ANCORATGE. TRASLLAT INTERN I ACOPI: TRANSPORT HORITZONTAL DINS DEL RECINTE DE L'OBRA FINS A LA ZONA D'EMMAGATZEMATGE TEMPORAL. ORGANITZACIÓ DE L'ACOPI: DISPOSICIÓ DELS BLOCS EN SUPERFÍCIE PLANA I CONSOLIDADA PER EVITAR ASSENTAMENTS DIFERENCIALS. INCLOU L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY D'ACOPI I, SI CAL, LA COL·LOCACIÓ DE FUSTES DE REPARTIMENT PER FACILITAR L'EXTRACCIÓ DE LES ESLINGUES I PROTEGIR LA BASE DELS BLOCS.

TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA,

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 63 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 63 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			LLOGUER DE MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ (CAMIÓ GRUA AUTOPROPULSAT), ÚTILS D'ESLINGATGE, SENYALISTA DE MANIOBRES, I MANTENIMENT DE L'ACOPI ORDENAT PER A LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,560	/R x	30,97000 =	17,34320	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,560	/R x	25,59000 =	14,33040	
					Subtotal:		31,67360	31,67360
Maquinària								
	C152-0039	H	CAMIÓ GRUA DE 5 T	0,560	/R x	66,06000 =	36,99360	
					Subtotal:		36,99360	36,99360
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,47510
				COST DIRECTE				69,14230
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**69,14230**
P-24	**P221B-EL8D**	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA	**Rend.: 1,000**				**9,05** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,154	/R x	58,77000 =	9,05058	
					Subtotal:		9,05058	9,05058
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE				9,05058
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,05058**
P-25	**P2255-W6AU**	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**Rend.: 1,000**				**22,99** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,500	/R x	26,46000 =	13,23000	
					Subtotal:		13,23000	13,23000
Maquinària								
	C13A-W61N	H	SAFATA VIBRANT ELÈCTRICA AMB PLACA DE 40 CM	0,500	/R x	4,90000 =	2,45000	
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,121	/R x	58,77000 =	7,11117	
					Subtotal:		9,56117	9,56117
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,19845
				COST DIRECTE				22,98962
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**22,98962**
P-26	**P241-F83D**	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES I RESIDUS, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, FINS A CAMIÓ I/O CONTENIDOR	**Rend.: 1,000**				**3,22** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C15E-0062	H	DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,100	/R x	32,18000 =	3,21800	
					Subtotal:		3,21800	3,21800
				COST DIRECTE				3,21800
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,21800**
P-27	**P2R4-HJ3F**	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	**Rend.: 1,000**				**9,96** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C1311440	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,020	/R x	126,81000 =	2,53620	
	C1501A00	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T	0,093	/R x	79,79000 =	7,42047	
					Subtotal:		9,95667	9,95667
				COST DIRECTE				9,95667
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**9,95667**

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 64 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 64 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-28	P2R5-DT1J	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	Rend.: 1,000	11,08 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària								
	C1501900	H	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T	0,152 /R x	72,91000	=	11,08232	
				Subtotal:			11,08232	11,08232
				COST DIRECTE				11,08232
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**11,08232**

P-29	P2RA-EU5B	KG	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS PERILLOSOS DE BARREJATS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (LER CODI 17 09 03*), EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT	Rend.: 1,000				0,36 €
Materials								
	B2RA-28U2	KG	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS PERILLOSOS DE BARREJATS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (LER CODI 17 09 03*), EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT	1,000 x	0,36000	=	0,36000	
				Subtotal:			0,36000	0,36000
				COST DIRECTE				0,36000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**0,36000**

P-30	P310-D51P	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000				1,80 €
Ma d'obra								
	A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,008 /R x	27,23000	=	0,21784	
	A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006 /R x	30,67000	=	0,18402	
				Subtotal:			0,40186	0,40186
Materials								
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,005 x	1,93000	=	0,00965	
	B0B6-107I	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000 x	1,38309	=	1,38309	
				Subtotal:			1,39274	1,39274

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU

				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00603
				COST DIRECTE				1,80063
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,80063**

P310-D51Q		KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP400 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	Rend.: 1,000				1,76 €
Ma d'obra								
	A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006 /R x	30,67000	=	0,18402	
	A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,008 /R x	27,23000	=	0,21784	
				Subtotal:			0,40186	0,40186
Materials								
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,005 x	1,93000	=	0,00965	
	B0B6-107D	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	1,000 x	1,34109	=	1,34109	
				Subtotal:			1,35074	1,35074
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00603
				COST DIRECTE				1,75863
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,75863**

P-31	P312-M9XX	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÓFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT	Rend.: 1,000				136,23 €
Ma d'obra								
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,440 /R x	25,59000	=	11,25960	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,110 /R x	22,38000	=	2,46180	
				Subtotal:			13,72140	13,72140
Materials								
	B06F2-LR3A	M3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÓFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,100 x	111,18000	=	122,29800	
				Subtotal:			122,29800	122,29800

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 65 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 65 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,20582
			COST DIRECTE			136,22522
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**136,22522**

P-32 P322-D76W M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST — **Rend.: 1,000** — **38,64** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEOZ	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,525	/R x	27,23000	=	14,29575	
	A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,525	/R x	30,67000	=	16,10175	
					Subtotal:			30,39750	30,39750
Materials									
	B0D70-0CE	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	1,100	x	4,84000	=	5,32400	
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,150	x	1,90000	=	0,28500	
	B0D21-07O	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,650	x	0,46000	=	0,75900	
	B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,01007	x	14,41000	=	0,14511	
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,050	x	3,02000	=	0,15100	
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,002	x	410,16000	=	0,82032	
					Subtotal:			7,48443	7,48443
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%		0,75994
			COST DIRECTE						38,64187
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**38,64187**

P-33 P3C2-4245 M2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST — **Rend.: 1,000** — **69,73** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEOZ	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,850	/R x	27,23000	=	23,14550	
	A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,800	/R x	30,67000	=	24,53600	
					Subtotal:			47,68150	47,68150
Materials									
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,1995	x	1,90000	=	0,37905	
	B0D21-07O	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	2,9997	x	0,46000	=	1,37986	
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,0475	x	410,16000	=	19,48260	
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,030	x	3,02000	=	0,09060	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:			21,33211
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	21,33211
			COST DIRECTE			0,71522
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	69,72883
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,00000
						69,72883

P-34 P3Z3-IEIB M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 175 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-175/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ — **Rend.: 1,000** — **17,61** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	25,59000	=	3,83850	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,075	/R x	30,97000	=	2,32275	
					Subtotal:			6,16125	6,16125
Materials									
	B068-I24S	M3	FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 175 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-175/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	0,105	x	108,13000	=	11,35365	
					Subtotal:			11,35365	11,35365
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,09242
			COST DIRECTE						17,60732
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**17,60732**

P-35 P4Z0-6Z34 U FORMACIÓ D'ANCORATGE VERTICAL PER A CERCOL DE SOLERA DE PAVIMENTS FORMAT PER UN RODO DE DIÀMETRE 10MM CADA 100CM DE LONGITUD 40CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 15CM EN EL PAVIMENT EXISTENT.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. — **Rend.: 1,000** — **8,08** €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 66 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 66 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	30,97000	=	6,19400	
					Subtotal:			6,19400	6,19400
Maquinària									
	C20G-00DT	H	MÀQUINA TALADRADORA	0,050	/R x	4,67000	=	0,23350	
					Subtotal:			0,23350	0,23350
Partides d'obra									
	P310-D51Q	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP400 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	0,888	x	1,75863	=	1,56166	
					Subtotal:			1,56166	1,56166
					DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,09291
					COST DIRECTE				8,08207
					DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**8,08207**

P-36 **P4Z0-6Z35** U FORMACIÓ D'ANCORATGE HORITZONTAL PER A CONNEXIÓ DE RAMPA FORMAT PER UN RODO DE DIÀMETRE 8MM CADA 50CM DE LONGITUD 50CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 20CM EN EL PAVIMENT EXISTENT.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Rend.: 1,000 **8,23** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	30,97000	=	6,19400	
					Subtotal:			6,19400	6,19400
Maquinària									
	C20G-00DT	H	MÀQUINA TALADRADORA	0,050	/R x	4,67000	=	0,23350	
					Subtotal:			0,23350	0,23350
Partides d'obra									
	P310-D51Q	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP400 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	0,970	x	1,75863	=	1,70587	
					Subtotal:			1,70587	1,70587

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,09291
							COST DIRECTE		8,22628
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**8,22628**

P-37 **P4Z0-6Z36** U UNITAT D'ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES D'ACER CORRUGAT B500S DE DIÀMETRE 16 MM (2Ø16), SITUADES CADA 60 CM, SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ EXISTENT. EL PROCÉS INCLOU: PERFORACIÓ: REALITZACIÓ DE TALADRE AMB MARTELL PERCUTOR O CORONA DE DIAMANT, AMB EL DIÀMETRE I PROFUNDITAT SUFICIENTS PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA I LA CAPACITAT PORTANT SEGONS CÀLCUL. NETEJA DEL SUPORT: BUFAT AMB AIRE COMPRIMIT I RASPALLAT DE L'INTERIOR DEL FORAT PER ELIMINAR TOTALMENT RESTES DE POLS I LLETADA DE FORMIGÓ, GARANTINT LA CORRECTA UNIÓ DE LA RESINA. INJECCIÓ DE RESINA: APLICACIÓ DE RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT D'ALTA RESISTÈNCIA MITJANÇANT PISTOLA D'INJECCIÓ, ASSEGURANT L'OMPLIMENT DES DEL FONS DEL TALADRE CAP A L'EXTERIOR PER EVITAR BOSSES D'AIRE. COL·LOCACIÓ DE BARRES: INTRODUCCIÓ MANUAL DE LES BARRES CORRUGADES DE Ø16 MM AMB UN LLEUGER MOVIMENT DE GIR, ASSEGURANT-NE LA POSICIÓ I EL CENTRATGE DURANT EL TEMPS DE CURAT DE LA RESINA.

TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MAQUINÀRIA DE PERFORACIÓ, CARTUTXOS DE RESINA, BROQUES, CÀNULES MESCLADORES, NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS. COMPLETAMENT EXECUTAT SEGONS INDICACIONS DEL DETALL DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 **24,77** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,200	/R x	30,97000	=	6,19400	
					Subtotal:			6,19400	6,19400
Maquinària									
	C20G-00DT	H	MÀQUINA TALADRADORA	0,050	/R x	4,67000	=	0,23350	
					Subtotal:			0,23350	0,23350
Materials									
	B0AN-6Z34	UD	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES D'ACER CORRUGAT B500S DE DIÀMETRE 16 MM (2Ø16), SITUADES CADA 60 CM, SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ EXISTENT	1,000	x	18,25000	=	18,25000	
					Subtotal:			18,25000	18,25000

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 67 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 67 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,09291
			COST DIRECTE			24,77041
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**24,77041**

P-38 P51G-CWZT M JUNT DE DILATACIÓ EN FORMIGÓ, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) PER A CONTACTE DE PAVIMENT MB EDIFICACIÓ EXISTENT.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Rend.: 1,000 **2,69** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P7J3-DN9N	M2	FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES ¨IN SITU¨, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 50 MM DE GRUIX	0,150	x	17,93180 =		2,68977	
			Subtotal:					2,68977	2,68977
			COST DIRECTE						2,68977
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**2,68977**

P-39 P6181-4VSX M2 MUR ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, EXECUTAT AMB BLOC DE FORMIGÓ DE 40X20X20 CM, INCLOENT REFORÇOS ESTRUCTURALS INTEGRATS SEGONS DETALLS ¨ENLLAÇ DE CANTONADA¨ I ¨DISTRIBUCIÓ TIPUS DE CÈRCOLS¨. LA PARTIDA INCLOU: OBRA DE FÀBRICA: AIXECAMENT DEL MUR AMB MORTER DE CIMENT M-7,5, AMB JUNTA DE 1 CM, ASSEGURANT LA TRAVA VERTICAL I HORITZONTAL. CÈRCOLS VERTICALS I HORITZONTALS: FORMACIÓ DE PILARS I BIGUES DE LLIGAT DE 20X20 CM INTEGRATS EN LA PRÒPIA FÀBRICA, AMB ARMADURA D'ACER CORRUGAT B500S COMPOSTA PER 4Ø10 MM I ESTREPS DE Ø6 MM CADA 20 CM. ELS CÈRCOLS VERTICALS SE SITUARAN EN CANTONADES, TROBADES I A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 1,60 M ENTRE EIXOS. REFORÇ DE CANTONADA: COL·LOCACIÓ D'ARMADURA DE SOLAPAMENT EN ESQUADRA (L) DE 30X30 CM AMB BARRES DE Ø10 MM EN CADA FILADA HORITZONTAL DE LLIGAT. MASSISSAT: OMPLIMENT TOTAL DE LES CAVITATS DELS BLOCS QUE ALLOTGEN L'ARMADURA VERTICAL I HORITZONTAL AMB FORMIGÓ HA-25/P/10/I, COMPACTAT PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA AMB L'ACER. ANCORATGE QUÍMIC DE BASE: PERFORACIÓ I INSTAL·LACIÓ D'ESPERES DE Ø10 MM SOBRE EL

Rend.: 1,000 **77,71** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

FONAMENT O FORJAT EXISTENT MITJANÇANT RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT, RESPECTANT LES DISTÀNCIES MÍNIMES A LA VORA DEL FORMIGÓ SEGONS DETALL. ACABAT: NETEJA DE LA CARA VISTA, ANIVELLAMENT DE LA FILADA DE CORONACIÓ I FORMACIÓ DE CAPA DE MORTER DE REPARTIMENT SOTA LA PRIMERA FILADA.

TOT INCLÒS: MA D'OBRA DE PALETA I OFICIAL SERRALLER, SUBMINISTRAMENT DE BLOCS, ACER, FORMIGÓ, RESINES, MITJANS AUXILIARS I NETEJA FINAL.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,008	/R x	27,23000 =		0,21784	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,600	/R x	30,67000 =		18,40200	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,400	/R x	25,59000 =		10,23600	
	A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,010	/R x	30,67000 =		0,30670	
			Subtotal:					29,16254	29,16254
Materials									
	B06F2-LR3A	M3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,120	x	111,18000 =		13,34160	
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,005	x	1,93000 =		0,00965	
	B0E2-0EIM	U	BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, LLIS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, DE COLOR, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3	12,50008	x	1,04000 =		13,00008	
	B0B6-107I	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	12,000	x	1,38309 =		16,59708	
	B07G-0MQC	M3	MORTER MIXT AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL, CALÇ I SORRA DE MARBRE BLANC, AMB COLORANT I 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:1:7 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0126	x	386,12290 =		4,86515	
			Subtotal:					47,81356	47,81356
			DESPESES AUXILIARS			2,50 %			0,72906
			COST DIRECTE						77,70516
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**77,70516**

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 68 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 68 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P7J3-DN9N	M2	FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES ¨IN SITU¨, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 50 MM DE GRUIX	**Rend.:**	**1,000**			**17,93** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000F	H	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,280	/R x	30,67000 =	8,58760	
	A01-FEOZ	H	AJUDANT ENCOFRADOR	0,140	/R x	27,23000 =	3,81220	
					Subtotal:		12,39980	12,39980
Materials								
	B7C26-FGW	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 50 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, D'1,1 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL RECTE	1,080	x	4,95000 =	5,34600	
					Subtotal:		5,34600	5,34600
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18600
					COST DIRECTE			17,93180
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**17,93180**
	P811-3EX3	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R	**Rend.:**	**1,000**			**32,77** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,420	/R x	25,59000 =	10,74780	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,840	/R x	22,38000 =	18,79920	
					Subtotal:		29,54700	29,54700
Materials								
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,00315	x	125,98000 =	0,39684	
	B07F-0LT5	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,01944	x	107,41240 =	2,08810	
					Subtotal:		2,48494	2,48494
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,73868
					COST DIRECTE			32,77062
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**32,77062**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-41	**P89H-HECC**	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT	**Rend.:**	**1,000**			**11,66** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP9	H	AJUDANT PINTOR	0,015	/R x	27,23000 =	0,40845	
	A0F-000V	H	OFICIAL 1A PINTOR	0,150	/R x	30,67000 =	4,60050	
					Subtotal:		5,00895	5,00895
Materials								
	B896-HYC4	KG	PINTURA AL SILICAT, PER A EXTERIORS	0,3978	x	13,55000 =	5,39019	
	B8Z6-0P27	KG	IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA	0,1428	x	8,32000 =	1,18810	
					Subtotal:		6,57829	6,57829
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07513
					COST DIRECTE			11,66237
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**11,66237**
P-42	**P9GG-13UH7**	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, AMB ADDITIU HIDRÒFUG HRA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, SENSE ADDITIUS, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE REGLE VIBRATORI I ACABAT REGLEJAT	**Rend.:**	**1,000**			**158,91** €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,160	/R x	30,67000 =	4,90720	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,160	/R x	26,46000 =	4,23360	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,480	/R x	25,59000 =	12,28320	
					Subtotal:		21,42400	21,42400
Maquinària								
	C15E-VEN2	H	DÚMPER ELÈCTRIC DE 6,5 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,160	/R x	34,21000 =	5,47360	
	C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	0,133	/R x	5,38000 =	0,71554	
					Subtotal:		6,18914	6,18914
Materials								
	B06F7-IDU6	M3	FORMIGÓ PER ARMAR, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, AMB ADDITIU HIDRÒFUG HRA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	1,050	x	124,74000 =	130,97700	
					Subtotal:		130,97700	130,97700

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 69 de 97



AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 69 de 97



AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,32136
				COST DIRECTE			158,91150
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**158,91150**

P-43 **P9GH-148CZ** M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÁSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC — **Rend.: 1,000** — **161,02** €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,250	/R x	30,67000	=	7,66750	
A0D-0007	H	MANOBRE	0,250	/R x	25,59000	=	6,39750	
				Subtotal:			14,06500	14,06500
Maquinària								
C20L-00DO	H	REMOLINADOR MECÀNIC	0,080	/R x	6,11000	=	0,48880	
C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	0,133	/R x	5,38000	=	0,71554	
C175-00G6	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	0,080	/R x	85,81000	=	6,86480	
				Subtotal:			8,06914	8,06914
Materials								
B06B-12QL	M3	FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÁSTICA	1,050	x	132,07000	=	138,67350	
				Subtotal:			138,67350	138,67350
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,21098
				COST DIRECTE				161,01862
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**161,01862**

P-44 **P9VE-Z9NX** M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC DE 120 CM DE LONGITUD, AMB ACABAT LLIS DE COLOR GRIS NATURAL. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE SUPORT SOBRE LES GRADES PREFABRICADES EXISTENTS, ANIVELLAMENT, FIXACIÓ MITJANÇANT MORTER O ADHESIU ESPECÍFIC SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, I NETEJA FINAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A PEU D'OBRA I MITJANS AUXILIARS PER AL MUNTATGE (GRUA I PERSONAL ESPECIALITZAT). TOT TOTALMENT ACABAT.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE — **Rend.: 1,000** — **115,86** €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

LES FEINES DESCRITES.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0007	H	MANOBRE	0,570	/R x	25,59000	=	14,58630	
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,570	/R x	22,38000	=	12,75660	
				Subtotal:			27,34290	27,34290
Materials								
B069-2A9N	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÁSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM	0,03675	x	102,40000	=	3,76320	
B06A-2MHM	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	0,03675	x	118,15000	=	4,34201	
B9VA-2OD2	M	GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC DE 120 CM DE LONGITUD, AMB ACABAT LLIS DE COLOR GRIS NATURAL.	1,000	x	80,00000	=	80,00000	
				Subtotal:			88,10521	88,10521
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,41014
				COST DIRECTE				115,85825
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**115,85825**

P-45 **P9W1-14R6W** M COL·LOCACIÓ EN OBRA DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 7,20X0,57X0,48 M, PROCEDENT DE TRASLLAT INTERN I COPI EN OBRA. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE DE SUPORT (MURET O SOLERA), EL MARCATGE TOPOGRÁFIC, L'ESLINGATGE DE LA PEÇA, EL MOVIMENT AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE, L'ANIVELLAMENT PRECÍS I EL SEGELLAT DE JUNTS SI S'ESCAU. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS, PERSONAL ESPECIALITZAT EN MUNTATGE DE PREFABRICATS I MESURES DE SEGURETAT ESPECÍFIQUES PER A TREBALLS DE CÀRREGA SUSPESA. TOT TOTALMENT ACABAT.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. — **Rend.: 1,000** — **41,20** €

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 70 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 70 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	PREU Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300	/R x	25,59000	=	7,67700	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,300	/R x	22,38000	=	6,71400	
			Subtotal:					14,39100	14,39100
Maquinària									
	C152-0039	H	CAMIÓ GRUA DE 5 T	0,300	/R x	66,06000	=	19,81800	
			Subtotal:					19,81800	19,81800
Materials									
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	1,600	x	0,98000	=	1,56800	
	B056-06J5	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	2,000	x	0,16000	=	0,32000	
	B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,022	x	222,32718	=	4,89120	
			Subtotal:					6,77920	6,77920
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,21587
			COST DIRECTE						41,20407
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**41,20407**

P-46 **P9W1-14R6X** M RADA AUTOPORTANT AMB SECCIÓ EN ´´L´´ DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT, DE COLOR GRIS NATURAL I ACABAT LLIS D'EMMOTLLAMENT. L'ELEMENT ESTÀ DISSENYAT PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ SOBRE MURETS DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSATS, DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA APROXIMADA DE 5,00 M ENTRE EIXOS. LA UNITAT INCLOU:

SUBMINISTRAMENT: FABRICACIÓ DE LES PECES EN ´´L´´ AMB LES MIDES I RESISTÈNCIES CALCULADES PER A L'ÚS DE GRADERIA EN RECINTES ESPORTIUS. TRANSPORT: CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA A PEU D'OBRA MITJANÇANT CAMIÓ GRUA. MUNTATGE: ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PRECISIÓ MITJANÇANT GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE I EQUIP DE MUNTADORS ESPECIALITZATS. OBRA AUXILIAR: NIVELLAMENT PREVI DELS PUNTS DE SUPORT, COL·LOCACIÓ DE NEOPRÈS O MORTER DE REPARTIMENT EN LES ZONES DE CONTACTE, I SEGELLAT DE JUNTES ENTRE PECES PER GARANTIR L'ESTANQUITAT I CONTINUÏTAT DEL SISTEMA. ACABATS: NETEJA FINAL DE LES PECES INSTAL·LADES. TOT INCLÒS SEGONS ELS DETALLS DEL PROJECTE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I LLISTA PER A L'ÚS.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Rend.: 1,000 **203,20** €

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	PREU Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300	/R x	25,59000	=	7,67700	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,300	/R x	22,38000	=	6,71400	
			Subtotal:					14,39100	14,39100
Maquinària									
	C152-0039	H	CAMIÓ GRUA DE 5 T	0,300	/R x	66,06000	=	19,81800	
			Subtotal:					19,81800	19,81800
Materials									
	B056-06J5	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	2,000	x	0,16000	=	0,32000	
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	1,600	x	0,98000	=	1,56800	
	B9W1-14R6	UD	GRADA EN L SOBRE MURETS APROX CADA 5M	1,000	x	162,00000	=	162,00000	
	B07F-0LT6	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,022	x	222,32718	=	4,89120	
			Subtotal:					168,77920	168,77920
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,21587
			COST DIRECTE						203,20407
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**203,20407**

P-47 **P9Z3-DP6W** M2 ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080. INCLOSOS REMATS LATERALS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I PETITES PECES DE MUNTETGE, PARTS PROPORCIONALS I TOTS ELS MITJANS AUXILIAR I D'ELEVACIÓ NECESSÀRIS.

Rend.: 1,000 **3,91** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP0	H	AJUDANT FERRALLISTA	0,022	/R x	27,23000	=	0,59906	
	A0F-000I	H	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,022	/R x	30,67000	=	0,67474	
			Subtotal:					1,27380	1,27380
Materials									
	B0B8-1088	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM	1,200	x	2,15000	=	2,58000	

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 71 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 71 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080					
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,01836	x 1,93000	=	0,03543	
					Subtotal:		2,61543	2,61543
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01911
				COST DIRECTE				3,90834
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,90834**

P-48 **PB12-DIA1** M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S02 PER A RAMPES O ESCALES, D'UNA ALÇADA DE 90 CM. FORMADA PER MUNTANTS VERTICALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X20X2 MM DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. BASTIDOR HORITZONTAL SUPERIOR I INFERIOR DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA DE 40X40X2 MM. TANÇAMENT MITJANÇANT PLAFÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL BASTIDOR CADA 15 CM. INCLOU PASSAMÀ SUPERIOR INDEPENDENT DE PERFIL RODÓ ERGONÒMIC DE TUB D'ACER DE Ø43 MM I 1,5 MM DE GRUIX, SEPARAT DEL BASTIDOR 50 MM MITJANÇANT SUPORTS DE VARETA MASSISSA DE Ø12 MM. TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ (MÍNIM 70 MICRES) I UN ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR). FIXACIÓ A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLACA D'ACER DE 100X100X6 MM I ANCORATGE QUÍMIC AMB RESINA EPOXI I 4 VARETES ROSCADES M10 D'ACER ZINCAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CANTONADES, GIRS, LLIURAMENTS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA D'ACCESSIBILITAT.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Rend.: 1,000 **194,13** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	25,59000	=	5,11800	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,300	/R x	22,38000	=	6,71400	
	A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	0,200	/R x	27,33000	=	5,46600	
	A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,400	/R x	27,23000	=	10,89200	
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400	/R x	31,15000	=	12,46000	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,400	/R x	30,67000	=	12,26800	
					Subtotal:			52,91800	52,91800
Materials									

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	0,010	x 64,06000	=	0,64060	
	BB12-DIA1	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S02 PER A RAMPES O ESCALES, D'UNA ALÇADA DE 90 CM. FORMADA PER MUNTANTS VERTICALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X20X2 MM DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. BASTIDOR HORITZONTAL SUPERIOR I INFERIOR DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA DE 40X40X2 MM. TANCAMENT MITJANÇANT PLAFÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL BASTIDOR CADA 15 CM. INCLOU PASSAMÀ SUPERIOR INDEPENDENT DE PERFIL RODÓ ERGONÒMIC DE TUB D'ACER DE Ø43 MM I 1,5 MM DE GRUIX, SEPARAT DEL BASTIDOR 50 MM MITJANÇANT SUPORTS DE VARETA MASSISSA DE Ø12 MM. TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ (MÍNIM 70 MICRES) I UN ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR). FIXACIÓ A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLACA D'ACER DE 100X100X6 MM I ANCORATGE QUÍMIC AMB RESINA EPOXI I 4 VARETES ROSCADES M10 D'ACER ZINCAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CANTONADES, GIRS, LLIURAMENTS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA D'ACCESSIBILITAT.	1,020	x 136,52000	=	139,25040	
					Subtotal:		139,89100	139,89100
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,32295
				COST DIRECTE				194,13195
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**194,13195**

P-49 **PB12-DIA2** UD PORTA METÀL·LICA REPLEGABLE MOTORITZABLE (O MANUAL) PER A TANCAMENT DE RAMPA, MODEL S03, DE MIDES TOTALS 4,80 X 1,60 M. ESTRUCTURA FORMADA PER DUES FULLES ARTICULADES ENTRE SI (SISTEMA BI-FOLD), CONSTRUÏDES AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ RECTANGULAR 60X40X2 MM I TRAVESSERS INTERMEDIS DE REFORÇ PER GARANTIR LA RIGIDESA ESTRUCTURAL. FARCIT DEL BASTIDOR MITJANÇANT MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL PERÍMETRE CADA 15 CM. INCLOU LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ D'UN NOU MUNTANT VERTICAL DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA 100X100X3 MM PER A L'EXTREM LLIURE, I ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ I ARTICULACIÓ PER AL MUNTANT EXISTENT A L'ALTRE EXTREM. EL SISTEMA DE REPLEGAMENT INCLOU FRONTISSES DE

Rend.: 1,000 **2.369,10** €

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 72 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 72 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SEGURETAT D'ALTA RESISTÈNCIA AMB COIXINETS DE BOLES, PIVOTS DE GIR SUPERIOR I INFERIOR, I PASSADORS DE BLOQUEIG (SI ÉS MANUAL). ACABAT FINAL MITJANÇANT TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). INCLOU L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLAQUES D'ACER DE 150X150X8 MM I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VÀNOVA M12), AJUST DE LA FULLA RESPECTE AL PENDENT DEL 4,80% DE LA RAMPA PER MANTENIR LA LLUM MÍNIMA INFERIOR, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA.
			TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	1,000	/R x	27,33000	=	27,33000	
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000	/R x	25,59000	=	25,59000	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	1,000	/R x	30,67000	=	30,67000	
	A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	1,000	/R x	27,23000	=	27,23000	
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	1,000	/R x	31,15000	=	31,15000	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	1,000	/R x	22,38000	=	22,38000	
					Subtotal:			164,35000	164,35000
Materials									
	BB12-DIA2	UD	PORTA METÀL·LICA REPLEGABLE MOTORITZABLE (O MANUAL) PER A TANCAMENT DE RAMPA, MODEL S03, DE MIDES TOTALS 4,80 X 1,60 M. ESTRUCTURA FORMADA PER DUES FULLES ARTICULADES ENTRE SI (SISTEMA BI-FOLD), CONSTRUÏDES AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ RECTANGULAR 60X40X2 MM I TRAVESSERS INTERMEDIS DE REFORÇ PER GARANTIR LA RIGIDESA ESTRUCTURAL. FARCIT DEL BASTIDOR MITJANÇANT MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL PERÍMETRE CADA 15 CM. INCLOU LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ D'UN NOU MUNTANT VERTICAL DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA 100X100X3 MM PER A L'EXTREM LLIURE, I ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ I ARTICULACIÓ PER AL MUNTANT EXISTENT A	1,000	x	2.200,00000	=	2.200,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			L'ALTRE EXTREM. EL SISTEMA DE REPLEGAMENT INCLOU FRONTISSES DE SEGURETAT D'ALTA RESISTÈNCIA AMB COIXINETS DE BOLES, PIVOTS DE GIR SUPERIOR I INFERIOR, I PASSADORS DE BLOQUEIG (SI ÉS MANUAL). ACABAT FINAL MITJANÇANT TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). INCLOU L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLAQUES D'ACER DE 150X150X8 MM I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VÀNOVA M12), AJUST DE LA FULLA RESPECTE AL PENDENT DEL 4,80% DE LA RAMPA PER MANTENIR LA LLUM MÍNIMA INFERIOR, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA.
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	0,010 x 64,06000 = 0,64060

Subtotal:		2.200,64060	2.200,64060
DESPESES AUXILIARS	2,50 %		4,10875
COST DIRECTE			2.369,09935
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2.369,09935**

P-50	**PB12-DIA3**	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S04, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I TRAMS DE RAMPA, D'UNA ALÇADA TOTAL DE 90 CM. FORMADA PER: PASSAMÀ SUPERIOR: PERFIL HORITZONTAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX, AMB EXTREMS TAPATS I SOLDADURES ESMOLADES. ESTRUCTURA DE SUPORT: MUNTANTS PRINCIPALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR O RECTANGULAR SEGONS CÀLCUL, SITUATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. ACABAT: TRACTAMENT DE PROTECCIÓ MITJANÇANT GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I ACABAT FINAL GALVANITZAT. FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER DE 100X100X8 MM SOLDADES A LA BASE DELS MUNTANTS PRINCIPALS, I SISTEMA QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12 D'ACER INOXIDABLE O GALVANITZAT). TOT INCLÒS: PART PROPORCIONAL DE TRAMS EN PENDENT (4,50 M) I TRAMS RECTES (15,35 M), GIRS, CANTONADES, TAPES D'EXTREM, PLAQUES BASE, TACS QUÍMICS, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA (SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT).	**Rend.:**	**1,000**	**227,24**	**€**

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 73 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 73 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	25,59000	=	5,11800	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,300	/R x	22,38000	=	6,71400	
	A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,400	/R x	27,23000	=	10,89200	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,400	/R x	30,67000	=	12,26800	
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400	/R x	31,15000	=	12,46000	
	A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	0,200	/R x	27,33000	=	5,46600	
						Subtotal:		52,91800	52,91800
Materials									
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	0,010	x	64,06000	=	0,64060	
	BB12-DIA3	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S04, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I TRAMS DE RAMPA, D'UNA ALÇADA TOTAL DE 90 CM. FORMADA PER: PASSAMÀ SUPERIOR: PERFIL HORITZONTAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX, AMB EXTREMS TAPATS I SOLDADURES ESMOLADES. ESTRUCTURA DE SUPORT: MUNTANTS PRINCIPALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR O RECTANGULAR SEGONS CÀLCUL, SITUATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. ACABAT: TRACTAMENT DE PROTECCIÓ MITJANÇANT GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I ACABAT FINAL GALVANITZAT. FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER DE 100X100X8 MM SOLDADES A LA BASE DELS MUNTANTS PRINCIPALS, I SISTEMA QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12 D'ACER INOXIDABLE O GALVANITZAT).	1,000	x	172,36000	=	172,36000	
						Subtotal:		173,00060	173,00060

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,32295
COST DIRECTE			227,24155
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**227,24155**

P-51 **PB12-DIA4** UD SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TANCAMENT METÀL·LIC COMBINAT MODEL S05/S06, PER A ACCÉS A VESTIDORS I RAMPA, AMB UNA LONGITUD TOTAL DE 7,61 M I UNA ALÇADA DE 1,70 M. EL CONJUNT ESTÀ FORMAT PER: PORTA BATENT S05 (1,20 X 1,70 M): FULLA ÚNICA FABRICADA AMB BASTIDOR DE TUB D'ACER GALVANITZAT I REVESTIMENT MITJANÇANT PLANXA D'ACER GALVANITZAT OPACA. INCLOU MUNTANTS RODONS VERTICALS DE SUPORT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB CLAU I FERRATGES DE GIR REFORÇATS. TANCA FIXA S06 (6,41 X 1,60/1,70 M): TANCAMENT FIX COMPOST PER PANELLS DE PLANXA METÀL·LICA OPACA D'ACER GALVANITZAT SOBRE ESTRUCTURA DE MUNTANTS RODONS VERTICALS DISTRIBUÏTS SEGONS PLÀNOL. ACABAT: TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT I UN ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÉSTER AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE MITJANÇANT PLAQUES BASE D'ACER I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12), INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DE PLATINES I TOT EL MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE.

TOT INCLÒS: FABRICACIÓ A MIDA, TRANSPORT, MUNTATGE IN SITU, AJUST DE LA PORTA, PANY DE SEGURETAT, MANETA, TOPALLS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

Rend.: 1,000 **2.743,05** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	3,000	/R x	22,38000	=	67,14000	
	A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	2,000	/R x	27,33000	=	54,66000	
	A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	4,000	/R x	27,23000	=	108,92000	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	4,000	/R x	30,67000	=	122,68000	
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	4,000	/R x	31,15000	=	124,60000	
	A0D-0007	H	MANOBRE	2,000	/R x	25,59000	=	51,18000	
						Subtotal:		529,18000	529,18000

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 74 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 74 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials							
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	0,010	x 64,06000 =	0,64060	
	BB12-DIA4	UD	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TANCAMENT METÀL·LIC COMBINAT MODEL S05/S06, PER A ACCÉS A VESTIDORS I RAMPA, AMB UNA LONGITUD TOTAL DE 7,61 M I UNA ALÇADA DE 1,70 M. EL CONJUNT ESTÀ FORMAT PER: PORTA BATENT S05 (1,20 X 1,70 M): FULLA ÚNICA FABRICADA AMB BASTIDOR DE TUB D'ACER GALVANITZAT I REVESTIMENT MITJANÇANT PLANXA D'ACER GALVANITZAT OPACA. INCLOU MUNTANTS RODONS VERTICALS DE SUPORT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB CLAU I FERRATGES DE GIR REFORÇATS. TANCA FIXA S06 (6,41 X 1,6/0,70 M): TANCAMENT FIX COMPOST PER PANELLS DE PLANXA METÀL·LICA OPACA D'ACER GALVANITZAT SOBRE ESTRUCTURA DE MUNTANTS RODONS VERTICALS DISTRIBUÏTS SEGONS PLÀNOL. ACABAT: TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT I UN ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÈSTER AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE MITJANÇANT PLAQUES BASE D'ACER I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12), INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DE PLATINES I TOT EL MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE.	1,000	x 2.200,00000 =	2.200,00000	
			Subtotal:			2.200,64060	2.200,64060
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		13,22950
			COST DIRECTE				2.743,05010
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**2.743,05010**

P-52 **PB12-DIA5** ML SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA AMB DOBLE PASSAMÀ, MODEL S07, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I RAMPES AMB PENDENT DEL 10%. FORMADA PER: DOBLE PASSAMÀ: DOS PERFILS HORITZONTALS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3MM DE GRUIX SITUATS A UNES ALÇADES DE 0,90 M (PRINCIPAL) I 0,70 M (SECUNDARI ADAPTAT PER A NENS/ACCESSIBILITAT), CONNECTATS ALS MUNTANTS MITJANÇANT SUPORTS METÀL·LICS SOLDATS. MUNTANTS VERTICALS: PERFILS CIRCULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø80 MM, DISPOSATS VERTICALMENT SEGONS EL PENDENT DE LA RAMPA. PROTECCIÓ INFERIOR (SÓCOL): PLANXA CEGA D'ACER GALVANITZAT SITUADA A LA PART INFERIOR, AMB UNA ALÇADA LLIURE DES DEL TERRA DE 0,15 M PER EVITAR EL PAS D'OBJECTES O RODES DE CADIRES DE RODES. ACABAT: TRACTAMENT INTEGRAL DE GALVANITZACIÓ EN CALENT I ACABAT FINAL AMB PINTURA DE **Rend.: 1,000** **219,88** **€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			POLIÈSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA LLOSA DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER I SISTEMA DE TACS QUÍMICS (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES), INCLOENT EL TREPAT I EL SEGELLAT. PART PROPORCIONAL DE TRAMS RECTES I TRAMS EN PENDENT , GIRS DE PASSAMÀ, TAPES D'EXTREM, PLAQUES DE BASE, MATERIAL AUXILIAR, TRANSPORT I MUNTATGE. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,300	/R x	22,38000	=	6,71400	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,400	/R x	30,67000	=	12,26800	
	A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	0,200	/R x	27,33000	=	5,46600	
	A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,400	/R x	27,23000	=	10,89200	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	25,59000	=	5,11800	
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400	/R x	31,15000	=	12,46000	
					Subtotal:			52,91800	52,91800
Materials									
	BB12-DIA5	ML	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA AMB DOBLE PASSAMÀ, MODEL S07, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I RAMPES AMB PENDENT DEL 10%. FORMADA PER: DOBLE PASSAMÀ: DOS PERFILS HORITZONTALS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø80 MM SITUATS A UNES ALÇADES DE 0,90 M (PRINCIPAL) I 0,70 M (SECUNDARI ADAPTAT PER A NENS/ACCESSIBILITAT), CONNECTATS ALS MUNTANTS MITJANÇANT SUPORTS METÀL·LICS SOLDATS. MUNTANTS VERTICALS: PERFILS CIRCULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø80 MM, DISPOSATS VERTICALMENT SEGONS EL PENDENT DE LA RAMPA. PROTECCIÓ INFERIOR (SÓCOL): PLANXA CEGA D'ACER GALVANITZAT SITUADA A LA PART INFERIOR, AMB UNA ALÇADA LLIURE DES DEL TERRA DE 0,15 M PER EVITAR EL PAS D'OBJECTES O RODES DE CADIRES DE RODES. ACABAT: TRACTAMENT INTEGRAL DE GALVANITZACIÓ EN CALENT I ACABAT FINAL AMB PINTURA DE POLIÈSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR	1,000	x	165,00000	=	165,00000	

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 75 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 75 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			RAL A DEFINIR). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA LLOSA DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER I SISTEMA DE TACS QUÍMICS (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES), INCLOENT EL TREPAT I EL SEGELLAT.					
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	0,010	x	64,06000	=	0,64060
					Subtotal:			165,64060	165,64060
					DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,32295
					COST DIRECTE				219,88155
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**219,88155**
P-53	**PB12-DIA6**	ML	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE SERRALLERIA METÀL·LICA DE PROTECCIÓ S01 , COMPOSTA PER MÒDULS RECTES SUPERIORS I MÒDULS INCLINATS PER ALS TANCAMENTS LATERALS DE LA GRADERIA. L'ESTRUCTURA ESTÀ FORMADA PER: BASTIDOR PRINCIPAL: PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X20 MM, DISPOSAT EN PASSAMANS SUPERIOR, TRAVESSER INFERIOR I MUNTANTS VERTICALS LATERALS I INTERMEDIS (SEPARATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M). SUBESTRUCTURA DE TANCAMENT: MALLA METÀL·LICA DE REIXAT ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, AMB RETÍCULA DE 5X5 CM, SOLDADA AL BASTIDOR MITJANÇANT VARETES TUBULARS CADA 10 CM. ACABAT: TOT EL CONJUNT AMB TRACTAMENT DE GALVANITZAT I ACABAT FINAL AMB PINTURA DE COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ DE FACULTATIVA (DF). FIXACIÓ: SISTEMA D'ANCORATGE QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA AL CÈRCOL PERIMETRAL DEL MUR DE BLOC, INCLOENT PLATINES D'ACER, CARGOLERIA I TOT EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. INCLOU ELS TANCAMENTS LATERALS INCLINATS AMB GEOMETRIA ADAPTADA AL PENDENT DE LA SECCIÓ DE LA GRADA (ALÇADES VARIABLES D'1,35 M A 1,80 M SEGONS PLÀNOL), TALLS A BIAIX, SOLDADURES ESMERILADES, TRANSPORT A PEU D'OBRA, MITJANS AUXILIARS I MUNTATGE PROFESSIONAL. TOT TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL FEXS02. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.	**Rend.:**	**1,000**			**212,88**	**€**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,400	/R x	27,23000	=	10,89200	
	A01-FEPB	H	AJUDANT MANYÀ	0,200	/R x	27,33000	=	5,46600	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,400	/R x	30,67000	=	12,26800	
	A0F-000P	H	OFICIAL 1A MANYÀ	0,400	/R x	31,15000	=	12,46000	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,200	/R x	25,59000	=	5,11800	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,300	/R x	22,38000	=	6,71400	
					Subtotal:			52,91800	52,91800
Materials									
	BB12-DIA6	ML	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE SERRALLERIA METÀL·LICA DE PROTECCIÓ S01 , COMPOSTA PER MÒDULS RECTES SUPERIORS I MÒDULS INCLINATS PER ALS TANCAMENTS LATERALS DE LA GRADERIA. L'ESTRUCTURA ESTÀ FORMADA PER: BASTIDOR PRINCIPAL: PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X20 MM, DISPOSAT EN PASSAMANS SUPERIOR, TRAVESSER INFERIOR I MUNTANTS VERTICALS LATERALS I INTERMEDIS (SEPARATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M). SUBESTRUCTURA DE TANCAMENT: MALLA METÀL·LICA DE REIXAT ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, AMB RETÍCULA DE 5X5 CM, SOLDADA AL BASTIDOR MITJANÇANT VARETES TUBULARS CADA 10 CM. ACABAT: TOT EL CONJUNT AMB TRACTAMENT DE GALVANITZAT I ACABAT FINAL AMB PINTURA DE COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ DE FACULTATIVA (DF). FIXACIÓ: SISTEMA D'ANCORATGE QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA AL CÈRCOL PERIMETRAL DEL MUR DE BLOC, INCLOENT PLATINES D'ACER, CARGOLERIA I TOT EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. INCLOU ELS TANCAMENTS LATERALS INCLINATS AMB GEOMETRIA ADAPTADA AL PENDENT DE LA SECCIÓ DE LA GRADA (ALÇADES VARIABLES D'1,35 M A 1,80 M SEGONS PLÀNOL), TALLS A BIAIX, SOLDADURES ESMERILADES, TRANSPORT A PEU D'OBRA, MITJANS AUXILIARS I MUNTATGE PROFESSIONAL. TOT TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL FEXS02.	1,000	x	158,00000	=	158,00000	
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	0,010	x	64,06000	=	0,64060	
					Subtotal:			158,64060	158,64060
					DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,32295
					COST DIRECTE				212,88155
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**212,88155**

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 76 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 76 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-54	PD5B-5XF6	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 MM I DE 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX	Rend.:	1,000			134,59	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,150	/R x	25,59000	=	3,83850	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,150	/R x	30,67000	=	4,60050	
			Subtotal:					8,43900	8,43900
Materials									
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,140	x	100,21000	=	14,02940	
	BD5A-14TA	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 MM I 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL	1,050	x	106,66000	=	111,99300	
			Subtotal:					126,02240	126,02240
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,12659
			COST DIRECTE						134,58799
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**134,58799**

	PD7A-TS16	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, COLOR TEULA RAL8023, UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. TOT REALITZAT SEGONS PROTOCOL MUNICIPAL I INSTRUCCIONS DE LA DF, TOTALMENT MUNTAT I FIXAT.	Rend.:	1,000			15,54	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,152	/R x	22,38000	=	3,40176	
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,152	/R x	25,59000	=	3,88968	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,055	/R x	26,46000	=	1,45530	
			Subtotal:					8,74674	8,74674
Maquinària									
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,0211	/R x	58,77000	=	1,24005	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C13A-W61K	H	PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC AMB PLACA DE 30X30 CM	0,055	/R x	4,14000	=	0,22770
			Subtotal:					1,46775
Materials								
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,010	x	100,21000	=	1,00210
	BD7D-1OJS	M	TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA DE TIPUS A1 (CONSTRUCCIÓ MULTICAPA), DIÀMETRE NOMINAL DN 160, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-2, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT	1,050	x	4,12000	=	4,32600
			Subtotal:					5,32810	5,32810
			COST DIRECTE						15,54259
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**15,54259**

P-55	PD7A-Z34H	M	CONNEXIÓ COMPLETA DE CANAL DE DRENATGE (REIXA) A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE DIÀMETRE 160 MM, INCLOENT-HI: TREBALLS PREVIS: LOCALITZACIÓ DE L'EXTREM DEL TUB DE 160 MM I NETEJA DE LA BOCA DE CONNEXIÓ. PECES ESPECIALS: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT D'UNIÓ FORMAT PER ARQUETA DE SORTIDA DE LA CANAL O PEÇA DE TRANSICIÓ ESPECÍFICA, INCLOENT COLZE O EMPELT DE PVC DE 160 MM (DE QUALSEVOL GRAU) PER SALVAR EL DESNIVELL I LA DIRECCIÓ. EXECUCIÓ: * REBAIX DE TERRA O PICAT DE PAVIMENT NECESSARI PER ENCABIR LA CONNEXIÓ. SEGELLAT ESTANC DE LES UNIONS MITJANÇANT ADHESIU PER A PVC A PRESSIÓ O JUNTA ELÀSTICA SEGONS CORRESPONGUI. ANCORATGE DE LA UNIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE 150 KG/M³ PER EVITAR MOVIMENTS O TRENCAMENTS PER ASSENTAMENT. PROVES: VERIFICACIÓ DE L'ESTANQUEÏTAT I DEL CORRECTE DESGUÀS PER GRAVETAT. INCLOU: TOTS ELS MATERIALS (TUB, ACCESSORIS, COLES, FORMIGÓ), MÀ D'OBRA ESPECIALITZADA I MITJANS AUXILIARS.	Rend.:	1,000			30,66	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,120	/R x	25,59000	=	3,07080	

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 77 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 77 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,120	/R x	22,38000	=	2,68560	
					Subtotal:			5,75640	5,75640
Materials									
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	0,050	x	71,77000	=	3,58850	
	B07F-0LT7	M3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,050	x	115,41420	=	5,77071	
					Subtotal:			9,35921	9,35921
Partides d'obra									
	PD7A-TS16	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, COLOR TEULA RAL8023, UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, AMB CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE. TOT REALITZAT SEGONS PROTOCOL MUNICIPAL I INSTRUCCIONS DE LA DF, TOTALMENT MUNTAT I FIXAT.	1,000	x	15,54259	=	15,54259	
					Subtotal:			15,54259	15,54259
						COST DIRECTE			30,65820
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,65820**

P-56 **PDG2-WBMR** M — CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC — **Rend.: 1,000** — **6,48** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,020	/R x	25,59000	=	0,51180	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,083	/R x	26,46000	=	2,19618	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,010	/R x	30,97000	=	0,30970	
					Subtotal:			3,01768	3,01768
Maquinària									
	C13A-W61K	H	PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC AMB PLACA DE 30X30 CM	0,083	/R x	4,14000	=	0,34362	
					Subtotal:			0,34362	0,34362
Materials									
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	1,020	x	0,16000	=	0,16320	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BDG3-34IF	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	1,010	x	0,29000	=	0,29290	
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,050	x	2,49000	=	2,61450	
					Subtotal:			3,07060	3,07060
						DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,04527
						COST DIRECTE			6,47717
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,47717**

P-57 **PDK4-RRSH** U — RECOLOCACIÓ DE TAPES EXISTENTS A LA NOVA RASANT D'ACABAT DE PROJECTE, INCLÒS EL REPICAT DE FORMIGÓ AL VOLTANT DE LA TAPA I LA COL·LOCACIÓ AMB MORTER. TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA INCLOSES MANIPULACIONS I TALLS DE PECES, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. — **Rend.: 1,000** — **49,12** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000	/R x	25,59000	=	25,59000	
					Subtotal:			25,59000	25,59000
Maquinària									
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,520	/R x	16,31000	=	8,48120	
					Subtotal:			8,48120	8,48120
Materials									
	B07L-1PY3	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 15 (15 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,300	x	48,87000	=	14,66100	
					Subtotal:			14,66100	14,66100
						DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,38385
						COST DIRECTE			49,11605
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,11605**

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 78 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 78 de 97

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-58	PF20-CF99	M	SUBMINISTRAMENT I CONFECCIÓ DE CONVERSIÓ AÈREA-SUBTERRANIA PER CIRCUÏT D'ENLLUMENAT. REALITZAT AMB 3M DE TUB FE M63. INCLOU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PVC ESTANCA DE 150X150MM, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ I FIXACIÓ.	Rend.: 1,000	252,69 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,290	/R x	27,23000	=	7,89670	
A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,290	/R x	31,70000	=	9,19300	
					Subtotal:		17,08970	17,08970
Materials								
BF22-CF99	U	SUBMINISTRAMENT I CONFECCIÓ DE CONVERSIÓ AÈREA-SUBTERRANIA PER CIRCUÏT D'ENLLUMENAT PÚBLIC SOBRE FAÇANA. REALITZAT AMB 3M DE TUB FE M32. INCLOU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PVC ESTANCA DE 150X150MM SOBRE FAÇANA	1,000	x	235,60000	=	235,60000	
					Subtotal:		235,60000	235,60000
					COST DIRECTE			252,68970
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**252,68970**

P-59	PG2N-EUHI	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT PERFILS METÀL·LICS.	Rend.: 1,000	1,87 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,020	/R x	27,19000	=	0,54380	
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,016	/R x	31,70000	=	0,50720	
					Subtotal:		1,05100	1,05100
Materials								
BG2Q-1KSN	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V	1,020	x	0,79000	=	0,80580	
					Subtotal:		0,80580	0,80580

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			DESPESES AUXILIARS	1,50 %				0,01577
			COST DIRECTE					1,87257
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**1,87257**

P-60	PG33-E6UT	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	Rend.: 1,000	13,94 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,040	/R x	31,70000	=	1,26800	
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,040	/R x	27,19000	=	1,08760	
					Subtotal:		2,35560	2,35560
Materials								
BG33-G2TW	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,020	x	11,32000	=	11,54640	
					Subtotal:		11,54640	11,54640
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03533
					COST DIRECTE			13,93733
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,93733**

P-61	PG48-EQ87	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 5 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	Rend.: 1,000	53,55 €

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,200	/R x	31,70000	=	6,34000	
A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA	0,200	/R x	27,19000	=	5,43800	
					Subtotal:		11,77800	11,77800
Materials								
BGWD-0AS	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS	1,000	x	0,47000	=	0,47000	
BG46-19T0	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, DE 5 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18	1,000	x	41,13000	=	41,13000	

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 79 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 79 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	
			Subtotal:	41,60000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,17667
			COST DIRECTE	53,55467
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**53,55467**
P-62	**PG4B-127FV**	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE B, GAMMA TERCIARI, DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECANIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	**Rend.: 1,000** **898,87** **€**
			Mà d'obra	Unitats Preu Parcial Import
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 31,70000 = 11,09500	
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800	
			Subtotal: 16,53300	16,53300
			Materials	
	BGW2DAS	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS 1,000 x 0,43000 = 0,43000	
	BGAL-13A4J	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE B, GAMMA TERCIARI, DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECANIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN 1,000 x 881,66000 = 881,66000	
			Subtotal: 882,09000	882,09000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,24800
			COST DIRECTE	898,87100
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**898,87100**
P-63	**PHQE-C0TS**	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR LED MODEL MILAN M DE 140W, AMB ÒPTICA ASIMÈTRICA DE DISTRIBUCIÓ EXTENSIVA (ASEX), TEMPERATURA DE COLOR NEUTRA DE 4000K I EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB SISTEMA DENCESA I CONTROL INTEGRAT. LA PARTIDA INCLOU:	**Rend.: 1,000** **655,24** **€**
			CONTROLADOR ONFIELD: EQUIP AUXILIAR EN CAIXA EXTERNA PER A FACILITAR EL MANTENIMENT, INSTAL·LAT SOBRE SUPORT O	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ESTRUCTURA DE LA VISERA PROGRAMACIÓ: CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL SEGONS ELS PARÀMETRES ESPECÍFICS DEL CONTROL DE CAMP DE LA BISBAL D'EMPORDÀ, INCLOENT LA INTEGRACIÓ EN EL QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT. MATERIALS AUXILIARS: SUPORTS DE FIXACIÓ ORIENTABLES D'ACER GALVANITZAT, CONNECTORS ESTANCS IP66, CABLEJAT LLIURE DHALÒGENS PER A L'ALIMENTACIÓ I SENYAL DE CONTROL, I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LACIÓ: MUNTATGE EN ALÇADA (VISERA), ORIENTACIÓ FOTOMÈTRICA SEGONS ESTUDI D'IL·LUMINACIÓ, PER GARANTIR LA UNIFORMITAT DEL TERRENY DE JOC I PROVES DE FUNCIONAMENT NOCTURNES. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I VERIFICAT.	
			Mà d'obra	Unitats Preu Parcial Import
	A01-FEPD	H	AJUDANT ELECTRICISTA 0,483 /R x 27,19000 = 13,13277	
	A0F-000E	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,483 /R x 31,70000 = 15,31110	
			Subtotal: 28,44387	28,44387
			Materials	
	BHQ6-2Y9S	UD	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR LED MODEL MILAN M DE 140W, AMB ÒPTICA ASIMÈTRICA DE DISTRIBUCIÓ EXTENSIVA (ASEX), TEMPERATURA DE COLOR NEUTRA DE 4000K I EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB SISTEMA DENCESA I CONTROL INTEGRAT. LA PARTIDA INCLOU: 1,000 x 626,37000 = 626,37000	
			CONTROLADOR ONFIELD: EQUIP AUXILIAR EN CAIXA EXTERNA PER A FACILITAR EL MANTENIMENT, INSTAL·LAT SOBRE SUPORT O ESTRUCTURA DE LA VISERA. PROGRAMACIÓ: CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL SEGONS ELS PARÀMETRES ESPECÍFICS DEL CONTROL DE CAMP DE LA BISBAL D'EMPORDÀ, INCLOENT LA INTEGRACIÓ EN EL QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT. MATERIALS AUXILIARS: SUPORTS DE FIXACIÓ ORIENTABLES D'ACER GALVANITZAT, CONNECTORS ESTANCS IP66, CABLEJAT LLIURE DHALÒGENS PER A L'ALIMENTACIÓ I SENYAL DE CONTROL, I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LACIÓ: MUNTATGE EN ALÇADA (VISERA), ORIENTACIÓ FOTOMÈTRICA SEGONS ESTUDI D'IL·LUMINACIÓ, PER GARANTIR LA UNIFORMITAT DEL TERRENY DE JOC I PROVES DE FUNCIONAMENT NOCTURNES.	

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 80 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 80 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal:		
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	626,37000	626,37000
							0,42666
			COST DIRECTE			655,24053	655,24053
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**655,24053**	
P-64	**PQ1R-HB57**	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA. FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV, SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU:	**Rend.:**	**1,000**	**43,51**	**€**

FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FIFA (DISSENY ORIGINAL OLÍMPIADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

				Units		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,250	/R x	31,70000	=	7,92500	
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,250	/R x	27,23000	=	6,80750	
					Subtotal:			14,73250	14,73250
Materials									
	BQ1R-HB57	UD	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA. FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-U.V. SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU:	1,000	x	28,78000	=	28,78000	
					Subtotal:			28,78000	28,78000

FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal:		
			COST DIRECTE			43,51250	43,51250
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**43,51250**	
P-65	**PQ1R-HB58**	U	MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA (ACOPIAT EN OBRA). FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV. SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU:	**Rend.:**	**14,73**		**€**

FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FIFA (DISSENY ORIGINAL OLÍMPIADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA.

TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES.

				Units		Preu		Parcial	Import
Mà d'obra									
	A01-FEPH	H	AJUDANT MUNTADOR	0,250	/R x	27,23000	=	6,80750	

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 81 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 81 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000R	H	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,250	/R x	31,70000 =	7,92500	
					Subtotal:		14,73250	14,73250
				COST DIRECTE			14,73250	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,73250**

P-66 **PQ30-HAX4** U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE FONT MODEL ATLAS DE BENITO URBAN, FABRICADA AMB COS DE FOSA D'ALUMINI I ACABAT EN PINTURA POLIÈSTER AL FORN COLOR NEGRE FORJA. EL CONJUNT INCLOU: PREPARACIÓ DEL TERRENY: EXCAVACIÓ DE RASA PER A ESCOMESES I POU DE DRENATGE/DESGUÀS DE DIMENSIONS APROXIMADES 50X50X50 CM. OBRA CIVIL: REALITZACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A L'ANCORATGE DE LA FONT, INCLOENT PERNS D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM. CONNEXIÓ HIDRÀULICA: * ESCOMESA D'AIGUA POTABLE MITJANÇANT TUB DE POLIETILÈ DE Ø20 O Ø25 MM. INSTAL·LACIÓ DE CLAU DE PAS DE TALL INDEPENDENT (GENERALMENT SITUADA EN ARQUETA ADJACENT). AIXETA TEMPORITZADA DE POLSADORS DE LLAUTÓ CROMAT. SANEJAMENT: CONNEXIÓ DEL DESGUÀS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM O POU DE GRAVA FILTRANT, AMB REIXETA DE FOSA PER A LA RECOLLIDA D'AIGÜES. MUNTATGE: FIXACIÓ MECÀNICA DE LA COLUMNA, CONNEXIÓ DE MECANISMES INTERNS I PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUEÏTAT. **Rend.: 1,000** **1.036,44** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,300	/R x	25,59000 =		33,26700	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,300	/R x	30,97000 =		40,26100	
					Subtotal:			73,52800	73,52800
Maquinària									
	C152-003A	H	CAMIÓ GRUA DE 3 T	1,300	/R x	61,85000 =		80,40500	
					Subtotal:			80,40500	80,40500
Materials									
	BQ30-H5ZQ	U	FONT PER A EXTERIOR CLÀSSICA DE FOSA AMB ACABAT PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, BROC DE LLAUTÓ AMB POLSADOR TEMPORITZAT I REIXA DE DESGUÀS	1,000	x	850,00000 =		850,00000	
	BQ31-2A5K	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	1,000	x	30,67000 =		30,67000	
					Subtotal:			880,67000	880,67000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	1,83820	
				COST DIRECTE			1.036,44120	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1.036,44120**

P-67 **PR31-8RXP** M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS **Rend.: 1,000** **64,81** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	0,400	/R x	32,66000 =		13,06400	
					Subtotal:			13,06400	13,06400
Maquinària									
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,185	/R x	58,77000 =		10,87245	
					Subtotal:			10,87245	10,87245
Materials									
	B03J-0K8K	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 12 A 18 MM	1,94355	x	20,93000 =		40,67850	
					Subtotal:			40,67850	40,67850
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,19596	
				COST DIRECTE				64,81091	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**64,81091**

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 82 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 82 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	XPAUSS11	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYA EL PROJECTE. AQUESTES MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE SER DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA D'ACORD AL RD 1627/1997 MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLOS EN AQUEST PREU	**Rend.: 1.000** **3.186,25 €**
			COST DIRECTE	3.186,2500
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**3.186,2500**
	XPALUEL10	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'ADEQUACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC AMB INDICAT. L'APARELLATGE	**Rend.: 1.000** **250,00 €**
			COST DIRECTE	250,0000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**250,0000**

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia auténtica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

6.5. Pressupost

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 84 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 84 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

PRESSUPOST

Obra	01	40214
Capítol	01	MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capítol	01	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FE9S	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 30 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 17)	8,65	18,000	155,70
2	P2146-DJ5K	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 13)	5,62	18,830	105,82
3	P2146-JHXA	ML	DEMOLICIÓ D'ESGLAÓ DE QUALSEVOL TIPUS, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MANUALS. (P - 14)	54,93	2,500	137,33
4	P21G5-54CZ	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 20)	49,65	2,000	99,30
5	P21G5-54CX	U	DEMOLICIÓDE FONT I REIXA DE DESGUÀS, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 19)	56,70	1,000	56,70
6	P21G6-49JY	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84 CM DE FONDÀRIA I 50 CM D'AMPLÀRIA DE PARETS DE 30 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL/MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 21)	25,99	3,450	89,67
7	P214A-4RA9	U	DESMUNTATGE COMPLET DE PORTA DE REIXAT METÀL·LIC DE MALLA O PANELL DE FERRO GALVANITZAT, DE QUALSEVOL ALÇADA, INCLOENT-HI ELS SEGÜENTS CONCEPTES: TREBALLS PREVIS: RETIRADA D'ELEMENTS ACCESSORIS (FILFERROS D'ESPINES, OCULTACIONS, MALLES PLÀSTIQUES O BRUC). DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA: DESMUNTATGE DE LA MALLA I DELS BASTIDORS O PANELLS FIXATS ALS MUNTANTS. ARRENCAT DE SUPORTS: EXTRACCIÓ DELS PILARS I MUNTANTS ENCASTATS A TERRA O A MURET, INCLOENT-HI LA DEMOLICIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ SI FOS NECESSARI PER A LA SEVA EXTRACCIÓ TOTAL. TALL I TROSSEJAMENT: TALL AMB RADIAL O CISALLA DELS ELEMENTS PER FACILITAR-NE LA CÀRREGA I EL TRANSPORT. NETEJA: NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL I TAPAT BÀSIC DELS FORATS RESULTANTS DE L'EXTRACCIÓ DELS PILARS. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA MANUAL O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O CENTRE DE RECICLATGE I PAGAMENT DE LES TAXES DE CANONATGE I GESTIÓ DE RESIDUS METÀL·LICS/RUNA. INCLOU: MITJANS AUXILIARS, BASTIDES DE POCA ALÇADA SI CALEN, EINES MANUALS, MAQUINÀRIA DE TALL (P - 15)	375,04	1,000	375,04
8	P214A-4RAT	ML	DESMUNTATGE COMPLET DE BARANA METÀL·LICA FORMADA PER PASSAMÀ SUPERIOR I MUNTANTS VERTICALS, INCLOENT-HI: TALL I DESMUNTATGE: TALL AMB SERRA DE CINTA PORTÀTIL O RADIAL DELS TRAMS DE PASSAMÀ I DELS MUNTANTS. EXTRACCIÓ DE FIXACIONS: * SI ESTÀ SOLDADA: TALL A RAN DE PAVIMENT/MURET. SI ESTÀ ENCASTADA: PICAT PUNTUAL DEL PUNT DE L'ANCORATGE PER A L'EXTRACCIÓ DEL PILAR. SI ESTÀ CARGOLADA: DESCOLLAMENT DE PLATINES I TALL DE PERNS D'ANCORATGE EXISTENTS. TROSSEJAMENT: TALL DE LA BARANA EN TROSSOS MANEJABLES PER AL SEU TRANSPORT MANUAL. GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE AUTORITZAT, INCLOENT-HI EL PAGAMENT DE LES TAXES D'ABOCAMENT. ACABAT: REPÀS BÀSIC DELS PUNTS D'ANCORATGE (ESMERILAT DE RESTES DE METALL) PER DEIXAR LA ZONA SEGURA. (P - 16)	18,75	5,850	109,69

EUR

PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D´EMPORDÀ.

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
9	PDK4-RRSH	U	RECOLOCACIÓ DE TAPES EXISTENTS A LA NOVA RASANT D'ACABAT DE PROJECTE, INCLÒS EL REPICAT DE FORMIGÓ AL VOLTANT DE LA TAPA I LA COL·LOCACIÓ AMB MORTER. TOTALMENT EXECUTAT EN OBRA INCLOSES MANIPULACIONS I TALLS DE PECES, PARTS PROPORCIONALS I PETITS ELEMENTS DE MUNTATGE. (P - 59)	49,12	1,000	49,12
TOTAL	**Sub capítol**		**01.01.01**			**1.178,37**

Obra	01	40214
Capítol	01	MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA (P - 24)	9,05	3,240	29,32
TOTAL	**Sub capítol**		**01.01.02**			**29,32**

Obra	01	40214
Capítol	01	MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capítol	03	FONAMENTS I MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3Z3-IEIB	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 175 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-175/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 34)	17,61	5,400	95,09
2	P312-M9XX	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 31)	136,23	4,050	551,73
3	P310-D51P	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÁSTIC >= 500 N/MM2 (P - 30)	1,80	344,250	619,65
4	P322-D76W	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 32)	38,64	7,200	278,21
5	P6181-4VSX	M2	MUR ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, EXECUTAT AMB BLOC DE FORMIGÓ DE 40X20X20 CM, INCLOENT REFORÇOS ESTRUCTURALS INTEGRATS SEGONS DETALLS ''ENLLAÇ DE CANTONADA'' I ''DISTRIBUCIÓ TIPUS DE CÈRCOLS''. LA PARTIDA INCLOU: OBRA DE FÀBRICA: AIXECAMENT DEL MUR AMB MORTER DE CIMENT M-7,5, AMB JUNTA DE 1 CM, ASSEGURANT LA TRAVA VERTICAL I HORITZONTAL. CÈRCOLS VERTICALS I HORITZONTALS: FORMACIÓ DE PILARS I BIGUES DE LLIGAT DE 20X20 CM INTEGRATS EN LA PRÒPIA FÀBRICA, AMB ARMADURA D'ACER CORRUGAT B500S COMPOSTA PER 4Ø10 MM I ESTREPS DE Ø6 MM CADA 20 CM. ELS CÈRCOLS VERTICALS SE SITUARAN EN CANTONADES, TROBADES I A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 1,60 M ENTRE EIXOS. REFORÇ DE CANTONADA: COL·LOCACIÓ D'ARMADURA DE SOLAPAMENT EN	77,71	10,800	839,27

EUR

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 85 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 85 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA BISBAL D'EMPORDA

PRESSUPOST

Pàg.: 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
			ESQUADRA (L) DE 30X30 CM AMB BARRES DE Ø10 MM EN CADA FILADA HORITZONTAL DE LLIGAT. MASSISSAT. OMPLIMENT TOTAL DE LES CAVITATS DELS BLOCS QUE ALLOTGEN L'ARMADURA VERTICAL I HORITZONTAL AMB FORMIGÓ HA-25/P/10/I, COMPACTAT PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA AMB L'ACER. ANCORATGE QUÍMIC DE BASE: PERFORACIÓ I INSTAL·LACIÓ D'ESPERES DE Ø10 MM SOBRE EL FONAMENT O FORJAT, AMB ADHESIU BICOMPONENT, RESPECTANT LES DISTÀNCIES MÍNIMES A LA BICOMPONENT, RESPECTANT LES DISTÀNCIES MÍNIMES A LA VORA DEL FORMIGÓ SEGONS DETALL. ACABAT: NETEJA DE LA CARA VISTA, ANYELLAMENT DE LA FILADA DE CORONACIÓ I FORMACIÓ DE CAPA DE MORTER DE REPARTIMENT SOTA LA PRIMERA FILADA.			
6	P811-3EX3	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MAXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R (P - 40)	32,77	23,112	757,38
7	P89H-HECC	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA, SILICAT AMB ACABAT LLIS I PIGMENTS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ RIVADORA I DUES D'ACABAT (P - 41)	11,66	23,112	269,49
TOTAL	**Sub capítol**		**01.01.03**			**3.410,82**
			Obra 01 40214			
			Capítol 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT			
			Sub capítol 04 PAVIMENTS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR31-8RXP	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 70)	64,81	43,217	2.800,89
2	P9GH-148CZ	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. REMOLINAT MECÀNIC (P - 43)	161,02	34,441	5.545,69
3	P9Z2-DPRW	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ, AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ME 20X20 ØM D-6/6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080. INCLOSOS REMATS LATERALS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I PETITES PECES DE MUNTATGE, PARTS PROPORCIONALS I TOTS ELS MITJANS AUXILIAR I DELEVACIÓ NECESSARIS. (P - 47)	3,91	287,000	1.122,17
4	P21W-FEMW	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ ENTRE 4 I 6 CM DE FONDARIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLA-UNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR JUNTS DE RETRACCIÓ/DILATACIÓ. (P - 18)	4,15	57,000	236,55
5	P4Z0-6Z24	U	FORMACIÓ D'ANCORATGE VERTICAL PER A CERCOL DE SOLERA DE PAVIMENTS FORMAT PER UN RODÓ DE DIÀMETRE 10MM CADA 100CM DE LONGITUD 40CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 15CM EN EL PAVIMENT EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P - 35)	8,08	37,000	298,96
		EUR				

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA BISBAL D'EMPORDA

PRESSUPOST

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
6	P4Z0-6Z25	U	FORMACIÓ D'ANCORATGE HORITZONTAL PER A CONNEXIÓ DE RAMPA, FORMAT PER UN RODÓ DE DIÀMETRE 8MM CADA 80CM DE LONGITUD 50CM I ANCORAT UN MÍNIM DE 20CM EN EL PAVIMENT EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P - 36)	8,23	22,000	181,06
7	P51G-CVKT	M	JUNT DE DILATACIÓ EN FORMIGÓ, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) PER A CONTACTE DE PAVIMENT AMB EDIFICACIÓ EXISTENT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P - 38)	2,89	22,200	59,72
8	P3C2-4245	M2	ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 33)	69,73	8,760	612,23
TOTAL	**Sub capítol**		**01.01.04**			**10.857,27**
			Obra 01 40214			
			Capítol 01 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT			
			Sub capítol 05 DRENATGE			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD5B-5XF6	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 MM I DE 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250, SEGONS NORMA UNE-EN 1433. FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX (P - 56)	134,59	23,750	3.196,51
2	PD7A-Z34H	M	CONNEXIÓ COMPLETA DE CANAL DE DRENATGE (REIXA) A COL·LECTOR EXISTENT DE PVC DE DIÀMETRE 160 MM, INCLOENT-HI: TREBALLS PREVIS: LOCALITZACIÓ DE L'EXTREM DEL TUB DE 160 MM I NETEJA DE LA BOCA DE CONNEXIÓ. PECES ESPECIALS: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT D'UNIÓ FORMAT PER ARQUETA DE SORTIDA DE LA CANAL O PEÇA DE TRANSICIÓ ESPECÍFICA, INCLOENT COLZE O EMPELT DE PVC DE 160 MM DE QUALSEVOL GRAU) PER SALVAR EL DESNIVELL I LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ. REBAIX DE TERRENY MANUAL PER A PLANTEJAR LA CANONADA DE CONNEXIÓ, SEGELLAT ESTANC DE LES UNIONS MITJANÇANT ADHESIU PER A PVC A PRESSIÓ O UNITA ELÀSTICA SEGONS CORRESPONGUI. ANCORATGE DE LA UNIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ DE 150 KG/M³, PER EVITAR MOVIMENTS O TRENCAMENTS PER ASSENTAMENT. PROVES: VERIFICACIÓ DE L'ESTANQUEITAT I DEL CORRECTE DESGUÀS PER GRAVETAT. INCLOU: TOTS ELS MATERIALS (TUB, ACCESSORIS, COLES, FORMIGÓ), MA D'OBRA ESPECIALITZADA I MITJANS AUXILIARS. (P - 57)	30,66	18,000	551,88
TOTAL	**Sub capítol**		**01.01.05**			**3.748,39**
		EUR				

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 86 de 97

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 86 de 97

PRESSUPOST

Obra	01	40214
Capítol	01	MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capítol	06	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ30-HAX4	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPLETA DE FONT MODEL ATLAS DE BENITO URBAN, FABRICADA AMB COS DE FOSA D'ALUMINI I ACABAT EN PINTURA POLIÉSTER AL FORN COLOR NEGRE FORJA. EL CONJUNT INCLOU: PREPARACIÓ DEL TERRENY: EXCAVACIÓ DE RASA PER A ESCOMESES I POU DE DRENATGE/DESGUÀS DE DIMENSIONS APROXIMADES 50X50X50 CM. OBRA CIVIL: REALITZACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I PER A L'ANCORATGE DE LA FONT, INCLOENT PERNS D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM. CONNEXIÓ HIDRÁULICA: * ESCOMESA D'AIGUA POTABLE MITJANÇANT TUB DE POLIETILÉ DE Ø20 O Ø25 MM. INSTAL·LACIÓ DE CLAU DE PAS DE TALL INDEPENDENT (GENERALMENT SITUADA EN ARQUETA ADJACENT). AIXETA TEMPORITZADA DE POLSADORS DE LLAUTÓ CROMAT. SANEJAMENT: CONNEXIÓ DEL DESGUÀS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM O POU DE GRAVA FILTRANT, AMB REIXETA DE FOSA PER A LA RECOLLIDA D'AIGÜES. MUNTATGE: FIXACIÓ MECÀNICA DE LA COLUMNA, CONNEXIÓ DE MECANISMES INTERNS I PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUEÏTAT. (P - 69)	1.036,44	1,000	1.036,44

TOTAL	**Sub capítol**	**01.01.06**	**1.036,44**

Obra	01	40214
Capítol	01	MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Sub capítol	07	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB12-DIA1	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S02 PER A RAMPES O ESCALES, D'UNA ALÇADA DE 90 CM. FORMADA PER MUNTANTS VERTICALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 40X20X2 MM DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. BASTIDOR HORITZONTAL SUPERIOR I INFERIOR DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA DE 40X40X2 MM. TANCAMENT MITJANÇANT PLAFÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL BASTIDOR CADA 15 CM. INCLOU PASSAMÀ SUPERIOR INDEPENDENT DE PERFIL RODÓ ERGONÒMIC DE TUB D'ACER DE Ø43 MM I 1,5 MM DE GRUIX, SEPARAT DEL BASTIDOR 50 MM MITJANÇANT SUPORTS DE VARETA MASSISSA DE Ø12 MM. TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ (MÍNIM 70 MICRES). FIXACIÓ A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLACA D'ACER DE 100X100X6 MM I ANCORATGE QUÍMIC AMB RESINA EPOXI I 4 VARETES ROSCADES M10 D'ACER ZINCAT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE CANTONADES, GIRS, LLIURAMENTS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA D'ACCESSIBILITAT. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P - 48)	181,00	14,320	2.591,92
2	PB12-DIA2	UD	PORTA METÀL·LICA REPLEGABLE MOTORITZABLE (O MANUAL) PER A TANCAMENT DE RAMPA, MODEL S03, DE MIDES TOTALS 4,80 X 1,60 M. ESTRUCTURA FORMADA PER DUES FULLES ARTICULADES ENTRE SI (SISTEMA BI-FOLD), CONSTRUÏDES	2.369,10	1,000	2.369,10

EUR

PRESSUPOST

			AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ RECTANGULAR 60X40X2 MM I TRAVESSERS INTERMEDIS DE REFORÇ PER GARANTIR LA RIGIDESA ESTRUCTURAL. FARCIT DEL BASTIDOR MITJANÇANT MALLA ELECTROSOLDADA DE QUADRÍCULA 50X50 MM AMB FILFERRO DE DIÀMETRE 4 MM, SOLDADA AL PERÍMETRE CADA 15 CM. INCLOU LA FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ D'UN NOU MUNTANT VERTICAL DE TUB D'ACER DE SECCIÓ QUADRADA 100X100X3 MM PER A L'EXTREM LLIURE, I ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ I ARTICULACIÓ PER AL MUNTANT EXISTENT A L'ALTRE EXTREM. EL SISTEMA DE REPLEGAMENT INCLOU FRONTISSES DE SEGURETAT D'ALTA RESISTÈNCIA AMB COIXINETS DE BOLES, PIVOTS DE GIR SUPERIOR I INFERIOR, I PASSADORS DE BLOQUEIG (SI ÉS MANUAL). ACABAT FINAL MITJANÇANT TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ (70 MICRES) I PINTURA DE POLIÉSTER EN POLS LACADA AL FORN (COLOR RAL A DEFINIR PER LA D.F.). INCLOU L'ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLAQUES D'ACER DE 150X150X8 MM I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VÁNOVA M12), AJUST DE LA FULLA RESPECTE AL PENDENT DEL 4,80% DE LA RAMPA PER MANTENIR LA LLUM MÍNIMA INFERIOR, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXIILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P - 49)			
3	PB12-DIA3	ML	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA MODEL S04, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I TRAMS DE RAMPA, D'UNA ALÇADA TOTAL DE 90 CM. FORMADA PER: PASSAMÀ SUPERIOR: PERFIL HORITZONTAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3 MM DE GRUIX, AMB EXTREMS TAPATS I SOLDADURES ESMOLADES. ESTRUCTURA DE SUPORT: MUNTANTS PRINCIPALS DE TUB D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR O RECTANGULAR SEGONS CÀLCUL, SITUATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M. ACABAT: TRACTAMENT DE PROTECCIÓ MITJANÇANT GALVANITZACIÓ EN CALENT PER IMMERSIÓ I ACABAT FINAL GALVANITZAT. FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER DE 100X100X8 MM SOLDADES A LA BASE DELS MUNTANTS PRINCIPALS, I SISTEMA QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12 D'ACER INOXIDABLE O GALVANITZAT). TOT INCLÒS: PART PROPORCIONAL DE TRAMS EN PENDENT (4,50 M) I TRAMS RECTES (15,35 M), GIRS, CANTONADES, TAPES D'EXTREM, PLAQUES BASE, TACS QUÍMICS, TRANSPORT, MUNTATGE I MITJANS AUXILIARS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I VERIFICADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA (SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT). TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXIILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P - 50)	227,24	19,850	4.510,71
4	PB12-DIA4	UD	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TANCAMENT METÀL·LIC COMBINAT MODEL S05/S06, PER A ACCÉS A VESTIDORS I RAMPA, AMB UNA LONGITUD TOTAL DE 7,61 M I UNA ALÇADA DE 1,70 M. EL CONJUNT ESTÀ FORMAT PER: PORTA BATENT S05 (1,20 X 1,70 M): FULLA ÚNICA FABRICADA AMB BASTIDOR DE TUB D'ACER GALVANITZAT I REVESTIMENT MITJANÇANT PLANXA D'ACER GALVANITZAT OPACA. INCLOU MUNTANTS RODONS VERTICALS DE SUPORT, SISTEMA DE TANCAMENT AMB CLAU I FERRATGES DE GIR REFORÇATS.	2.638,05	1,000	2.638,05

EUR

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 87 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 87 de 97

PRESSUPOST

			TANCA FIXA S06 (6,41 X 1,60/1,70 M): TANCAMENT FIX COMPOST PER PANELLS DE PLANXA METÀL·LICA OPACA D'ACER GALVANITZAT SOBRE ESTRUCTURA DE MUNTANTS RODONS VERTICALS DISTRIBUÏTS SEGONS PLÀNOL. ACABAT: TOT EL CONJUNT REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZACIÓ EN CALENT (70 MICRES). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA BASE MITJANÇANT PLAQUES BASE D'ACER I TACS QUÍMICS D'ALTA RESISTÈNCIA (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES M12), INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT DE PLATINES I TOT EL MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE. TOT INCLÒS: FABRICACIÓ A MIDA, TRANSPORT, MUNTATGE IN SITU, AJUST DE LA PORTA, PANY DE SEGURETAT, MANETA, TOPALLS, MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXIILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P - 51)			
5	PB12-DIA5	ML	SUBMNISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA METÀL·LICA AMB DOBLE PASSAMÀ, MODEL S07, PER A TANCAMENT DE PLATAFORMA I RAMPES AMB PENDENT DEL 10%. FORMADA PER: DOBLE PASSAMÀ: DOS PERFILS HORITZONTALS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM I 3MM DE GRUIX SITUATS A UNES ALÇADES DE 0,90 M (PRINCIPAL) I 0,70 M (SECUNDARI ADAPTAT PER A NENS/ACCESSIBILITAT), CONNECTATS ALS MUNTANTS MITJANÇANT SUPORTS METÀL·LICS SOLDATS. MUNTANTS VERTICALS: PERFILS CIRCULARS DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE Ø80 MM, DISPOSATS VERTICALMENT SEGONS EL PENDENT DE LA RAMPA. PROTECCIÓ INFERIOR (SÓCOL): PLANXA CEGA D'ACER GALVANITZAT SITUADA A LA PART INFERIOR, AMB UNA ALÇADA LLIURE DES DEL TERRA DE 0,15 M PER EVITAR EL PAS D'OBJECTES O RODES DE CADIRES DE RODES. ACABAT: TRACTAMENT INTEGRAL DE GALVANITZACIÓ EN CALENT (70 MICRES). FIXACIÓ: ANCORATGE A LA LLOSA DE FORMIGÓ MITJANÇANT PLATINES D'ACER I SISTEMA DE TACS QUÍMICS (RESINA EPOXI + VARETES ROSCADES), INCLOENT EL TREPAT I EL SEGELLAT. PART PROPORCIONAL DE TRAMS RECTES I TRAMS EN PENDENT , GIRS DE PASSAMÀ, TAPES D'EXTREM, PLAQUES DE BASE, MATERIAL AUXILIAR, TRANSPORT I MUNTATGE. COMPLETAMENT INSTAL·LADA SEGONS NORMATIVA DB-SUA. TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXIILARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P - 52)	197,47	10,880	2.148,47

TOTAL	**Sub capitol**	**01.01.07**		**14.258,25**
Obra	01	40214		
Capitol	02	ZONA GRADERIES		
Sub capitol	01	ENDERROCS I DESMUNTATGES		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FE9S	M	TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 30 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 17)	8,65	157,250	1.360,21

EUR

PRESSUPOST

2	P2146-DJ5K	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 13)	5,62	42,850	240,82
3	P21Q2-HBH9	U	DESMUNTATGE DE CADIRA INDIVIDUAL DE PLÀSTIC (POLIPROPILÈ O SIMILAR) EN GRADERIA DE CAMP DE FUTBOL, FIXADA A PEU DE GRADA O A FRONT DE GRADA. EL PROCÉS INCLOU: DESMUNTATGE MECÀNIC: DESENROSCAT DE CARGOLS, FEMELLES O TACS D'ANCORATGE MITJANÇANT EINA MANUAL O ELÈCTRICA, AMB ESPECIAL CURA EN NO DANYAR LA CARCASSA PLÀSTICA NI ELS PUNTS DE FIXACIÓ. EXTRACCIÓ DE FERRATGES: RETIRADA DE PLATINES, SUPORTS METÀL·LICS I ELEMENTS D'UNIÓ ORIGINALS. NETEJA SUPERFICIAL: ELIMINACIÓ MANUAL DE POLS I RESTES D'OBRA GRUIXUDA ABANS DE L'ACOPI. CLASSIFICACIÓ I MARCATGE: IDENTIFICACIÓ PER SECTORS O FILES (SI S'ESCAU) PER FACILITAR LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EXACTA. PROTECCIÓ I ACOPI: TRASLLAT HORITZONTAL I VERTICAL FINS A ZONA DE MAGATZEM TEMPORAL DINS DE LA PRÒPIA OBRA. INCLOU L'APILAMENT ORDENAT SOBRE PALETS, PROTEGIT AMB FILM RETRÀCTIL O LONES PER EVITAR LA DEGRADACIÓ PER EXPOSICIÓ SOLAR O POLS D'OBRA DURANT EL TEMPS D'EMMAGATZEMATGE. TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MITJANS AUXILIARS (CISTELLS, PALETS), PETITS MATERIALS PER AL MARCATGE, CÀRREGA, DESCÀRREGA I MANTENIMENT DE L'ACOPI EN CONDICIONS ÒPTIMES FINS AL MOMENT DE LA SEVA NOVA INSTAL·LACIÓ. (P - 22)	14,35	200,000	2.870,00
4	P21Q2-HBHE	U	DESMUNTATGE DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ O SIMILAR, DE DIMENSIONS I PES VARIADES, INCLOENT: PREPARACIÓ I ESLINGATGE: NETEJA DE LES UNIONS PER ALLIBERAR ELS PUNTS D'ANCORATGE O LES GANCHOS DE TRANSPORT. COL·LOCACIÓ D'ESLINGUES DE CADENA O TÈXTILS D'ALTA RESISTÈNCIA CERTIFICADES PER A CÀRREGUES DE 5 TONES. IRTZAMENT I EXTRACCIÓ: ELEVACIÓ VERTICAL MITJANÇANT CAMIÓ GRUA DE GRAN TONATGE O EXCAVADORA AMB CAPACITAT DE CÀRREGA SUFICIENT, AMB ESPECIAL ATENCIÓ A L'ESTABILITAT DEL TERRENY I DEL PROPI ELEMENT PER EVITAR TRENCAMENTS D'ARESTES O DE L'ANCORATGE. TRASLLAT INTERN I ACOPI: TRANSPORT HORITZONTAL DINS DEL RECINTE DE L'OBRA FINS A LA ZONA D'EMMAGATZEMATGE TEMPORAL. ORGANITZACIÓ DE L'ACOPI: DISPOSICIÓ DELS BLOCS EN SUPERFÍCIE PLANA I CONSOLIDADA PER EVITAR ASSENTAMENTS DIFERENCIALS. INCLOU L'ANIVELLAMENT DEL TERRENY D'ACOPI I, SI CAL, LA COL·LOCACIÓ DE FUSTES DE REPARTIMENT PER FACILITAR L'EXTRACCIÓ DE LES ESLINGUES I PROTEGIR LA BASE DELS BLOCS. TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, LLOGUER DE MAQUINÀRIA D'ELEVACIÓ (CAMIÓ GRUA AUTOPROPULSAT), ÚTILS D'ESLINGATGE, SENYALISTA DE MANIOBRES, I MANTENIMENT DE L'ACOPI ORDENAT PER A LA SEVA POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ. (P - 23)	69,14	8,000	553,12

TOTAL	**Sub capitol**	**01.02.01**		**5.024,15**
Obra	01	40214		
Capitol	02	ZONA GRADERIES		
Sub capitol	02	MOVIMENT DE TERRES		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA	9,05	62,403	564,75

EUR

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 88 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 88 de 97

PRESSUPOST

			SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA (P - 24)		
2	P2255-W6AU	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 25)	22,99	5,040	115,87

TOTAL Sub capitol 01.02.02 **680,62**

Obra	01	40214
Capítol	02	ZONA GRADERIES
Sub capítol	03	FONAMENTS I MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3Z3-IEIB	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 175 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÁSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-175/P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 34)	17,61	40,050	705,28
2	P312-M9XX	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÓFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 31)	136,23	46,058	6.274,48
3	P310-D51P	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÁSTIC >= 500 N/MM2 (P - 30)	1,80	3.914,930	7.046,87
4	P4Z0-6Z36	U	UNITAT D'ANCORATGE QUÍMIC DE BARRES D'ACER CORRUGAT B500S DE DIÀMETRE 16 MM (2Ø16), SITUADES CADA 60 CM, SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ EXISTENT. EL PROCÉS INCLOU: PERFORACIÓ: REALITZACIÓ DE TALADRE AMB MARTELL PERCUTOR O CORONA DE DIAMANT, AMB EL DIÀMETRE I PROFUNDITAT SUFICIENTS PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA I LA CAPACITAT PORTANT SEGONS CÀLCUL. NETEJA DEL SUPORT: BUFAT AMB AIRE COMPRIMIT I RASPALLAT DE L'INTERIOR DEL FORAT PER ELIMINAR TOTALMENT RESTES DE POLS I LLETADA DE FORMIGÓ, GARANTINT LA CORRECTA UNIÓ DE LA RESINA. INJECCIÓ DE RESINA: APLICACIÓ DE RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT D'ALTA RESISTÈNCIA MITJANÇANT PISTOLA D'INJECCIÓ, ASSEGURANT L'OMPLIMENT DES DEL FONS DEL TALADRE CAP A L'EXTERIOR PER EVITAR BOSSES D'AIRE. COL·LOCACIÓ DE BARRES: INTRODUCCIÓ MANUAL DE LES BARRES CORRUGADES DE Ø16 MM AMB UN LLEUGER MOVIMENT DE GIR, ASSEGURANT-NE LA POSICIÓ I EL CENTRATGE DURANT EL TEMPS DE CURAT DE LA RESINA. TOT INCLÒS: MA D'OBRA ESPECIALITZADA, MAQUINÀRIA DE PERFORACIÓ, CARTUTXOS DE RESINA, BROQUES, CÀNULES MESCLADORES, NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS. COMPLETAMENT EXECUTAT SEGONS INDICACIONS DEL DETALL DE PROJECTE. (P - 37)	24,77	196,000	4.854,92
5	P6181-4VSX	M2	MUR ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, EXECUTAT AMB BLOC DE FORMIGÓ DE 40X20X20 CM, INCLOENT REFORÇOS ESTRUCTURALS INTEGRATS SEGONS DETALLS ''ENLLAÇ DE CANTONADA'' I ''DISTRIBUCIÓ TIPUS DE CÈRCOLS''. LA PARTIDA INCLOU: OBRA DE FÀBRICA: AIXECAMENT DEL MUR AMB MORTER DE CIMENT M-7,5, AMB JUNTA DE 1 CM, ASSEGURANT LA TRAVA VERTICAL I HORITZONTAL. CÈRCOLS VERTICALS I HORITZONTALS: FORMACIÓ DE PILARS I BIGUES DE LLIGAT DE 20X20 CM INTEGRATS EN LA PRÒPIA FÀBRICA, AMB ARMADURA D'ACER CORRUGAT B500S COMPOSTA PER	77,71	72,450	5.630,09

EUR

PRESSUPOST

4Ø10 MM I ESTREPS DE Ø6 MM CADA 20 CM. ELS CÈRCOLS VERTICALS SE SITUARAN EN CANTONADES, TROBADES I A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 1,60 M ENTRE EIXOS. REFORÇ DE CANTONADA: COL·LOCACIÓ D'ARMADURA DE SOLAPAMENT EN ESQUADRA (L) DE 30X30 CM AMB BARRES DE Ø10 MM EN CADA FILADA HORITZONTAL DE LLIGAT. MASSISSAT: OMPLIMENT TOTAL DE LES CAVITATS DELS BLOCS QUE ALLOTGEN L'ARMADURA VERTICAL I HORITZONTAL AMB FORMIGÓ HA-25/P/10/I, COMPACTAT PER GARANTIR L'ADHERÈNCIA AMB L'ACER. ANCORATGE QUÍMIC DE BASE: PERFORACIÓ I INSTAL·LACIÓ D'ESPERES DE Ø10 MM SOBRE EL FONAMENT O FORJAT EXISTENT MITJANÇANT RESINA EPOXÍDICA BICOMPONENT, RESPECTANT LES DISTÀNCIES MÍNIMES A LA VORA DEL FORMIGÓ SEGONS DETALL. ACABAT: NETEJA DE LA CARA VISTA, ANIVELLAMENT DE LA FILADA DE CORONACIÓ I FORMACIÓ DE CAPA DE MORTER DE REPARTIMENT SOTA LA PRIMERA FILADA.

TOT INCLÒS: MA D'OBRA DE PALETA I OFICIAL SERRALLER, SUBMINISTRAMENT DE BLOCS, ACER, FORMIGÓ, RESINES, MITJANS AUXILIARS I NETEJA FINAL. (P - 39)

TOTAL Sub capitol 01.02.03 **24.511,64**

Obra	01	40214
Capítol	02	ZONA GRADERIES
Sub capítol	04	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9GG-13UH7	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, AMB ADDITIU HIDRÓFUG HRA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, SENSE ADDITIUS, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE REGLE VIBRATORI I ACABAT REGLEJAT (P - 42)	158,91	12,855	2.042,79
2	PR31-8RXP	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 70)	64,81	3,723	241,29
3	P9GH-148CZ	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-4,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC ELÈCTRIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC (P - 43)	161,02	2,738	440,87

TOTAL Sub capitol 01.02.04 **2.724,95**

Obra	01	40214
Capítol	02	ZONA GRADERIES
Sub capítol	05	GRADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9W1-14R6X	M	RADA AUTOPORTANT AMB SECCIÓ EN ''L'' DE FORMIGÓ PREFABRICAT ARMAT, DE COLOR GRIS NATURAL I ACABAT LLIS D'EMMOTLLAMENT. L'ELEMENT ESTÀ DISSENYAT PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ SOBRE MURETS DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSATS, DISPOSATS A UNA DISTÀNCIA APROXIMADA DE 5,00 M ENTRE EIXOS. LA UNITAT INCLOU: SUBMINISTRAMENT: FABRICACIÓ DE LES PECES EN ''L'' AMB LES MIDES I RESISTÈNCIES CALCULADES PER A L'ÚS DE GRADERIA EN RECINTES ESPORTIUS. TRANSPORT: CÀRREGA,	203,20	105,000	21.336,00

EUR

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 89 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 89 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D'EMPORDA

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D'EMPORDA

PRESSUPOST

Pàg.: 11

		TRANSPORT I DESCARREGA A PEU D'OBRA MITJANÇANT CAMIÓ GRUA MUNTATGE: ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE PRECISIÓ MITJANÇANT GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE I EQUIP DE MUNTADORS ESPECIALITZATS. OBRA AUXILIAR: NIVELLAMENT PREVI DELS PUNTS DE SUPORT, COL·LOCACIÓ DE NEDPRES O MORTER DE REPARTIMENT EN LES ZONES DE CONTACTE I SEGELLAT DE JUNTS EN DEE PEÇA PER GARANTIR L'ESTANQUITAT. PROTECCIÓ I NETEJA FINAL DE LES PECES. SISTEMA: NETEJA FINAL DE LES PECES INSTAL·LADES, TOT INCLÒS SEGONS ELS DETALLS DEL PROJECTE, COMPLETAMENT INSTAL·LADA I LLISTA PER A L'ÚS.				
		TOTALMENT MUNTAT, I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P -46)				
2	P9VE-Z9NX	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GRAÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC DE 120 CM DE LONGITUD, AMB ACABAT LLIS DE COLOR GRIS NATURAL. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE SUPORT SOBRE LES GRADES PREFABRICADES EXISTENTS. ANIVELLAMENT, FIXACIÓ MITJANÇANT MORTER O ADHESIU ESPECÍFIC SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, I NETEJA FINAL. INCLOU PART PROPORCIONAL DE TRANSPORT A PEU D'OBRA I MITJANS AUXILIARS PER AL MUNTATGE (GRUA I PERSONAL ESPECIALITZAT). TOT TOTALMENT ACABAT.	115,86	21,600	2.502,58
		TOTALMENT MUNTAT, I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P -44)			
3	P9YH-14R6W	M	COL·LOCACIÓ EN OBRA DE BLOC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 7.200(L)*70(A)*48 M. PROCEDENT DE TRASLLAT INTERN I COPI EN OBRA. INCLOU LA PREPARACIÓ DE LA BASE DE SUPORT (MURET O SOLERA). EL MARCATGE TOPOGRÀFIC, L'ESLINGATGE DE LA PEÇA, EL MOVIMENT AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE GRAN TONATGE, L'ANIVELLAMENT PRECÍS I EL SEGELLAT DE JUNTS SI ESCAU. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS, PERSONAL ESPECIALITZAT EN MUNTATGE DE PREFABRICATS I MESURES DE SEGURETAT ESPECÍFIQUES PER A TREBALLS DE CARREGA SUSPESA. TOT TOTALMENT ACABAT.	41,20	2,000	82,40
		TOTALMENT MUNTAT, I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P -45)			
4	PQ1R-HBS7	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA, FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTIUV. SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU:	43,51	223,000	9.702,73
		FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FIFA (DISSENY ORIGINAL OLIMPÍADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE			

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D'EMPORDA

PRESSUPOST

Pàg.: 12

		FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA.				
		TOTALMENT MUNTAT, I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P -66)			
5	PQ1R-HBS8	U	MUNTATGE DE SEIENT ANATÒMIC AMB RESPATLLER ALT (330 MM) PER A GRADERIA (ACOPAT EN OBRA). FABRICAT EN POLIPROPILÈ INJECTAT D'ALTA QUALITAT AMB TRACTAMENT ANTI-UV. SUPERFÍCIE DEL SEIENT AMB RATLLAT ANTIDESLISANT EN FORMA D'ESPIGA I SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL EN FORMA D'ANELL OLÍMPIC PER A L'EVACUACIÓ DE LÍQUIDS. LA PARTIDA INCLOU:	14,73	60,000	883,80
		FIXACIÓ DIRECTA: INSTAL·LACIÓ SOBRE GRADA DE FORMIGÓ PREFABRICADA EXISTENT MITJANÇANT DOS ANCORATGES ESPECIALS (TACS QUÍMICS O D'EXPANSIÓ, SEGONS REQUERIMENT DEL SUPORT) I TAPS DE PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA. NORMATIVA: PRODUCTE HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVES UEFA I FIFA (DISSENY ORIGINAL OLIMPÍADA BARCELONA-92). MUNTATGE: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ (DISTÀNCIA ENTRE EIXOS RECOMANADA DE 460 A 520 MM), PERFORACIÓ DEL SUPORT DE FORMIGÓ, NETEJA DEL FORAT, COL·LOCACIÓ DE FIXACIONS I ANIVELLAMENT. ACCESSORIS: PART PROPORCIONAL DE NUMERACIÓ DE SEIENTS MITJANÇANT PLACA DE PVC O ALUMINI REMATXADA.			
		TOTALMENT MUNTAT, I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FEINES DESCRITES. (P -67)			
6	PBA2-FIZS	UD	PINTURA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL SOBRE PAVIMENT ASFÀLTIC O DE FORMIGÓ PER A LA DELIMITACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE PLAÇA D'ESPECTADOR PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA (PMR), AMB UNES DIMENSIONS DE 80X120 CM INCLOS EL PICTOGRAMA CENTRAL. EL PREU INCLOU:	200,92	6,000	1.205,52
		- PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE MITJANÇANT RASPALLAT MECÀNIC O AIRE A PRESSIÓ PER ELIMINAR POLS, GREIXOS O RESTES DE PINTURA ANTIGA MAL ADHERIDA, GARANTINT UNA FORQSITAT ÒPTIMA.			
		- REPLANTEIG I PREMARCATGE: TRAÇAT PREVI AMB CORDILL O GUIX DE LES LÍNIES PERIMETRALS I LA UBICACIÓ EXACTA DEL PICTOGRAMA SEGONS NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT VIGENT.			
		- MATERIALS DE PINTURA: APLICACIÓ DE PINTURA ACRÍLICA DE DOS COMPONENTS O CLOROCAUTXÚ D'ALTA RESISTÈNCIA AL DESGAST I ALS RAIGS UV. FONS BLAU: APLICACIÓ D'UNA BASE DE COLOR BLAU (RAL 5012 O SIMILAR) EN TOTA LA SUPERFÍCIE DEL REGUADRE. PICTOGRAMA BLANC: PINTAT DEL SÍMBOL INTERNACIONAL D'ACCESSIBILITAT (SIA) DE 80X120 CM EN COLOR BLANC-PUR.			
		- ACABAT ANTILLISCANT: ADDICIÓ DE MICROESFERES DE VIDRE I POLS DE VIDRE ANTILLISCANT (GRIP) DISPERSADES SOBRE LA PINTURA ENCARA HUMIDA PER GARANTIR UN COEFICIENT DE FREGAMENT SEGUR, ESPECIALMENT EN CONDICIONS DE PLUJA.			

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 90 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 90 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

PRESSUPOST

			INCLOU TOTS ELS MITJANS AUXILIARS: PINZELLS, RODETS, PLANTILLES DE FUSTA O CARTRÓ DUN SOL ÚS I TANCAMENT TEMPORAL DE LA ZONA PER AL CORRECTE ASSECAT (APROX. 2-4 HORES DEPENENT DE LA HUMITAT). (P - 55)			
7	PO1R+HBSX	U	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE SEIENT ERGONÒMIC PER A ACOMPANYANT DE PMR, SITUAT DE FORMA ADJACENT A LA PLAÇA RESERVADA. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA D'ALTA SEGURETAT, RETOLACIÓ IDENTIFICATIVA I ACABATS DE PROTECCIÓ. EL PREU INCLOU:	224,47	4,000	897,88
			- SUBMINISTRAMENT DEL SEIENT, SEIENT DE PLÀSTIC COPOLÍMER DE POLIPROPILE INJECTAT D'ALTA QUALITAT, AMB TRACTAMENT CONTRA RAIGS UV I ADDITIUS IGNÍFUGS (MÍNIM M1/B1), RESPALD ALT I BRAÇOLES INTEGRATS. SISTEMA DE DRENATGE CENTRAL PER EVITAR L'ACUMULACIÓ DE LÍQUIDS. COLOR A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA (SOLEN SER COLORS CORPORATIUS O EL VERD DE SEGURETAT).			
			- ESTRUCTURA I FIXACIÓ: SUPORT METÀL·LIC DE PEU CENTRAL O FIXACIÓ A FRONT DE GRADA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT O AMB PINTURA EPOXÍD ANTICORROSIVA PER A AMBIENTS EXTERIORS O SEMIEXTERIORS. ANCORATGE MITJANÇANT TACOS QUÍMICS O MECÀNICS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE (AISI 316) SOBRE EL FORMIGÓ DE LA GRADA, GARANTINT UNA RESISTÈNCIA MÍNIMA A L'EXTRACCIÓ I AL VANDALISME. TAPS DE SEGURETAT PER OCULTAR ELS CAPS DELS CARGOLS I EVITAR MANIPULACIONS O TALLS.			
			- SENYALITZACIÓ PERSONALITZADA: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLAÇA DE VINIL D'ALTA ADHERÈNCIA O PLAÇA D'ALUMINI REBLADA AL RESPATLLER DEL SEIENT, AMB EL LOGOTIP DEL CLUB I LA INSCRIPCIÓ "PLAÇA RESERVADA". FORMAT COMPANYONS: 10 CM (ALT) X 20 CM (AMPLE).			
			- TREBALLS AUXILIARS I NETEJA: REPLANTEIG PREVI SEGONS PLÀNOLS PER GARANTIR LA DISTÀNCIA NORMATIVA DE SEGURETAT RESPECTE A L'ESPAI DE LA CAIGUDA DE RODES (GARANTINT EL RADI DE GIR I L'ACCESSIBILITAT). PERFORACIÓ DEL SUPORT EXISTENT (FORMIGÓ O METALL). NETEJA FINAL DE LA ZONA D'ACTUACIÓ I RETIRADA DE RESIDUS A ABOCADOR AUTORITZAT. (P - 68)			

TOTAL **Sub capítol** **01.02.05** **36.610,91**

Obra 01 402/14
Capítol 02 ZONA GRADERIES
Sub capítol 06 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB12DIA6	ML	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE SERRALLERIA METÀL·LICA DE PROTECCIÓ S01, COMPOSTA PER MÒDULS RECTES SUPERIORS I MÒDULS INCLINATS PER ALS TANCAMENTS LATERALS DE LA GRADERIA. L'ESTRUCTURA ESTÀ FORMADA PER:	212,88	35,000	7.450,80
			BASTIDOR PRINCIPAL: PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X20 MM, DISPOSAT EN PASSAMANS SUPERIOR, TRAVESSER INFERIOR I MUNTANTS VERTICALS LATERALS I INTERMEDIS (SEPARATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA D'1,50 M). SUBESTRUCTURA DE TANCAMENT: MALLA METÀL·LICA DE			

EUR

PRESSUPOST

			REMAT ELECTROSOLDADA GALVANITZADA AMB RETÍCULA DE 5X5 CM, SOLDADA AL BASTIDOR MITJANÇANT VARETES TUBULARS CADA 10 CM. ACABAT: TOT EL CONJUNT AMB TRACTAMENT DE GALVANITZAT (70 MICRES). FIXACIÓ: SISTEMA D'ANCORATGE QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA AL CERCLE PERIMETRAL DEL MUR DE BLOC, INCLOENT PLATINES D'ACER, CARGOLERIA I TOT EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.			
			INCLOU ELS TANCAMENTS LATERALS, INCLINATS AMB GEOMETRIA ADAPTADA AL PENDENT DE LA SECCIÓ DE LA GRADA (ALÇADES VARIABLES D'1,35 M A 1,80 M SEGONS PLÀNOL), TALLS A BIAIX, SOLDADURES, ESMERILADES, TRANSPORT A PEU D'OBRA, MITJANS AUXILIARS I MUNTATGE PROFESSIONAL. TOT TOTALMENT ACABAT SEGONS DETALL FEX302.			
			TOTALMENT MUNTAT I EXECUTAT EN OBRA INCLOSES TOTES LES PARTS PROPORCIONALS, PETITES PECES DE MUNTATGE I TOTS ELS MITJANS AUXILIARS I D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER AL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DE LES FENES DESCRITES. (P - 53)			
2	PB12DIAX	ML	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PASSAMÀ METÀL·LIC DE PROTECCIÓ MODEL S09, AMB UNA ALÇADA TOTAL DE 72 CM, SITUAT A LA ZONA FRONTAL DE LES PLACES RESERVADES (PMR) I PERÍMETRES DE GRADA. L'ESTRUCTURA EXECUTADA SEGONS EL DETALL DEL PLÀNOL ES COMPON DE:	118,19	6,100	720,96
			- BASTIDOR PRINCIPAL: REALITZAT AMB PERFIL TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60X20 MM. DISPOSAT EN EL TRAVESSER SUPERIOR (PASSAMÀ), MUNTANTS VERTICALS INTERMEDIS I ESTRUCTURA DE SUPORT.			
			- TANCAMENT INFERIOR: INCORPORACIÓ D'UNA PLANXA CEGA DE PROTECCIÓ, SOLDADA AL PERFIL D'ALÇADA SITUADA A LA PART INFERIOR DEL BASTIDOR PER ACTUAR COM A SÒCOL DE PROTECCIÓ I GUIA D'ACCESSIBILITAT, EVITANT LA CAIGUDA D'OBJECTES I SERVINT DE TOPALL PER A CADIRES DE RODES.			
			- ACABAT: TOT EL CONJUNT DE SERRALLERIA REBRÀ UN TRACTAMENT DE GALVANITZAT EN CALENT PER GARANTIR LA PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ. ACABAT FINAL MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE PINTURA LACADA AL FORN O PINTURA EPOXÍD DE COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA (DF).			
			- SISTEMA DE FIXACIÓ: INCLOU PLATINES D'ACER SOLDADES A LA BASE DELS MUNTANTS. FIXADES MITJANÇANT ANCORATGE QUÍMIC D'ALTA RESISTÈNCIA O CARGOLERIA D'EXPANSIÓ SOBRE EL SUPORT DE FORMIGÓ O MUR EXISTENT. INCLOU EL SEGELLAT DELS PUNTS D'ANCORATGE.			
			EL PREU INCLOU: TRANSPORT A PEU D'OBRA I DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS (1 UNITAT DE 4,40 M I 1 UNITAT DE 1,70 M SEGONS AMIDAMENT), TREBALLS DE TALL, SOLDADURA, ESMERILADA I REPÀS DE LES ZONES DE GALVANITZAT AFECTADES PEL MUNTATGE. MATERIAL AUXILIAR, PLÀTINES, TAPS PER A TUBS I ELEMENTS DE SEGURETAT. MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I MUNTATGE PROFESSIONAL PER PART D'OPERARIS ESPECIALITZATS. NETEJA FINAL DE LA ZONA D'ACTUACIÓ. (P - 54)			

TOTAL **Sub capítol** **01.02.06** **8.171,76**

Obra 01 402/14

EUR

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT
DILIG

ÒRGAN
SECRETARIA

EXPEDIENT
2026/000003/3084

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 91 de 97

DOCUMENT
PROJECT

ÒRGAN
OAC

REGISTRE D'ENTRADA
E2026008116

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 91 de 97

PRESSUPOST

Capítol 02 ZONA GRADERIES
Sub capítol 07 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC (P - 58)	6,48	24,000	155,52
2	PF20-CF99	M	SUBMINISTRAMENT I CONFECCIÓ DE CONVERSIÓ AÉREA-SUBTERRANIA PER CIRCUÏT D'ENLLUMENAT. REALITZAT AMB 3M DE TUB FE M63. INCLOU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ DE PVC ESTANCA DE 150X150MM, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ I FIXACIÓ. (P - 60)	252,69	3,000	758,07
3	PG2N-EUHI	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT PERFILS METÀL·LICS. (P - 61)	1,87	40,000	74,80
4	PG33-E6UT	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV/FV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 62)	13,94	64,000	892,16
5	PHQE-C0TS	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR LED MODEL MILAN M DE 140W, AMB ÒPTICA ASIMÈTRICA DE DISTRIBUCIÓ EXTENSIVA (AS.EX.). TEMPERATURA DE COLOR NEUTRA DE 4000K I EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB SISTEMA D'ENCESA I CONTROL INTEGRAT. LA PARTIDA INCLOU: CONTROLADOR ONFIELD: EQUIP AUXILIAR EN CAIXA EXTERNA PER A FACILITAR EL MANTENIMENT, INSTAL·LAT SOBRE SUPORT O ESTRUCTURA DE LA VISERA. PROGRAMACIÓ: CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL SEGONS ELS PARÀMETRES ESPECÍFICS DEL CONTROL DE CAMP DE LA BISBAL D'EMPORDÀ, INCLOENT LA INTEGRACIÓ EN EL QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT. MATERIALS AUXILIARS: SUPORTS DE FIXACIÓ ORIENTABLES D'ACER GALVANITZAT, CONNECTORS ESTANCS IP66, CABLEJAT LLIURE D'HALÒGENS PER A L'ALIMENTACIÓ I SENYAL DE CONTROL, I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE. INSTAL·LACIÓ: MUNTATGE EN ALÇADA (VISERA), ORIENTACIÓ FOTOMÈTRICA SEGONS ESTUDI D'IL·LUMINACIÓ PER GARANTIR LA UNIFORMITAT DEL TERRENY DE JOC I PROVES DE FUNCIONAMENT NOCTURNES. TOTALMENT INSTAL·LAT, PROGRAMAT I VERIFICAT. (P - 65)	655,24	3,000	1.965,72
6	PG48-EQ87	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 5 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6.000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 63)	53,55	3,000	160,65
7	PG4B-127FV	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE B, GAMMA TERCIARI, DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 64)	898,87	1,000	898,87
8	XPAU-EL10	PA	PARTIDA ALÇADA PER A L'ADEQUACIÓ DEL QUADRE ELECTRIC AMB L'APARELLATGE INDICAT.	250,00	1,000	250,00

EUR

PRESSUPOST

(P - 0)

TOTAL Sub capítol 01.02.07 5.155,79

Obra 01 40214
Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P241-F83D	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES I RESIDUS, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, FINS A CAMIÓ I/O CONTENIDOR (P - 26)	3,22	82,050	264,20
2	P2R4-HJ3F	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 27)	9,96	82,050	817,22
3	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)	5,13	82,050	420,92
4	P2R5-DT1J	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 28)	11,08	83,466	924,80
5	F2RA71H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)	13,21	21,135	279,19
6	F2RA62F0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)	10,94	1,200	13,13
7	F2RA6580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	19,36	61,131	1.183,50
8	P2RA-EU5B	KG	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS PERILLOSOS DE BARREJATS PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (LER CODI 17 09 03*), EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT (P - 29)	0,36	22,680	8,16

TOTAL Capítol 01.03 3.911,12

Obra 01 40214
Capítol 04 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	21,32	1,000	21,32
2	J0B21103	U	DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	97,67	1,000	97,67
3	J0B2G103	U	DETERMINACIÓ DE L'ÀREA DE LA SECCIÓ RECTA TRANSVERSAL EQUIVALENT D'UNA PROVETA D'ACER PER ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068 (P - 9)	33,59	1,000	33,59

EUR

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA BISBAL D'EMPORDA

PRESSUPOST

4	J060770A	U	MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 (P - 5)	98,71	6,000	592,26
5	J062510 1	U	DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0,2%, RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	75,12	1,000	75,12
6	J911GCCD	U	DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE ENV 12633, PER UN NÚMERO IGUAL O SUPERIOR A 10 (P - 10)	93,23	1,000	93,23
7	JDV59502	U	JORNADA PER A EXECUCIÓ DE PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE DRENATGE, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE (P - 11)	305,25	1,000	305,25
8	JGV19101	U	JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES FINALS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, REALITZADA DE LES PROVES SEGONS LES EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I EL REBT, INCLOENT COM A MÍNIM ELS SEGÜENTS PARÀMETRES: LA VERIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT (CONTINUÏTAT DELS CONDUCTORS DE PROTECCIÓ, RESISTÈNCIA A TERRA I SENSIBILITAT DEL DIFERENCIAL) I DE LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT (TENSIÓ EN ELS ENDOLLS I PUNTS DE LLUM, FUNCIONAMENT DELS INTERRUPTORS I GRAU DE PROTECCIÓ), INCLOENT DESPLAÇAMENT, LES COMPROVACIONS I L'EMISSIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE L'INFORME FINAL DE PROVES CORRESPONENT (P - 12)	305,25	1,000	305,25
	TOTAL Capítol					**1.523,69**

Obra 01 40214
Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAUSS11	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYA EL PROJECTE. AQUESTES MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE SER DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA D'ACORD AL RD 1627/1997 MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN AQUEST PREU (P - 0)	3.186,25	1,000	3.186,25
	TOTAL Capítol					**3.186,25**

TOTAL 01.05 **3.186,25**

EUR

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DILIG	SECRETARIA	2026/000003/3084

Codi Segur de Verificació:
4abbd28c-c549-451c-974f-fea68dfae3a8
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_30023424
Data d'impressió: 18/11/2026 13:37:50
Pàgina 93 de 97

SIGNATURES
1.- Oscar Aparicio Pedrosa (TCAT) (Alcalde), 09/06/2026 11:50
2.- Verònica Sánchez Martínez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel PLE en la sessió ordinària amb data 30 de juny de 2026.), 08/07/2026 09:47
3.- Yolanda Cuenca Bermúdez (TCAT) (DILIGÈNCIA per fer constar que aquest projecte ha estat aprovat definitivament pel PLE en la sessió ordinària amb data 22 de setembre de 2026.), 24/09/2026 14:04

DOCUMENT	ÒRGAN	REGISTRE D'ENTRADA
PROJECT	OAC	E2026008116

Codi Segur de Verificació:
ddd3255f-b22a-466f-a153-df92c02548ed
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170221_2026_28268839
Data d'impressió: 08/06/2026 08:35:30
Pàgina 93 de 97

SIGNATURES
1.- JANE CERDANS ANA, 08/06/2026 08:04

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

6.6. Resum de pressupost

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D'EMPORDÀ

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Sub capitol			Import
Sub capitol	01.01.01	ENDERROCS I DESMUNTATGES	1.178,37
Sub capitol	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	29,32
Sub capitol	01.01.03	FONAMENTS I MURS	3.410,82
Sub capitol	01.01.04	PAVIMENTS	10.857,27
Sub capitol	01.01.05	DRENATGE	3.748,39
Sub capitol	01.01.06	MOBILIARI URBÀ	1.036,44
Sub capitol	01.01.07	SERRALLERIA	14.238,25
Capitol	**01.01**	**MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT**	**34.518,86**
Sub capitol	01.02.01	ENDERROCS I DESMUNTATGES	5.024,15
Sub capitol	01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	680,62
Sub capitol	01.02.03	FONAMENTS I MURS	24.511,64
Sub capitol	01.02.04	PAVIMENTS	2.724,95
Sub capitol	01.02.05	GRADES	36.610,91
Sub capitol	01.02.06	SERRALLERIA	8.171,76
Sub capitol	01.02.07	ENLLUMENAT	5.155,79
Capitol	**01.02**	**ZONA GRADERIES**	**82.879,82**
			117.398,68

NIVELL 2: Capitol			Import
Capitol	01.01	MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT	34.518,86
Capitol	01.02	ZONA GRADERIES	82.879,82
Capitol	01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	3.911,12
Capitol	01.04	CONTROL DE QUALITAT	1.523,69
Capitol	01.05	SEGURETAT I SALUT	3.186,25
Obra	**01**	**402'14**	**126.019,74**
			126.019,74

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	402'14	126.019,74
			126.019,74

EUR

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia auténtica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

6.7. Últim full

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia auténtica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE GRADERIA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL.
LA BISBAL D'EMPORDA.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	126.019,74
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 126.019,74.....	16.382,57
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 126.019,74.....	7.561,18
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	149.963,49
21 % IVA SOBRE 149.963,49.....	31.492,33
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	181.455,82

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent vuitanta-un mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims

Begur, maig 2026

JANE CERDANS ANA - 38152881K

Firmado digitalmente por JANE CERDANS ANA - 38152881K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-38152881K, givenName=ANA, sn=JANE CERDANS, cn=JANE CERDANS ANA - 38152881K
Fecha: 2026.06.08 08:04:52 +02'00'

L'arquitecta, Ana Jané Cerdans

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia auténtica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.