PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE DETERMINADA MAQUINÀRIA i ESPAIS GESTIONATS PER CIRE EN ELS CENTRES PENITENCIARIS , CENTRES OBERTS I EDUCATIUS DE CATALUNYA
Núm. expedient CIRE-2027-24

ÍNDEX DE CLÀUSULES

PRIMERA. Antecedents
SEGONA. Objecte del contracte i divisió en lots.
TERCERA. Descripció del servei per lot
3.1.Lot 1 al 2 :Manteniment de cuines , cafeteries i offices.
3.1.1.Descripció general del servei
3.1.2.Manteniment conductiu/preventiu
3.1.3.Manteniment normatiu/correctiu
3.1.4.Procediment execució del contracte
3.1.5.Altres obligacions del lot
3.2.Lot 3: Neteja de campanes, conductes i caixes de ventilació de cuines, cafeteries, offices i bugaderia i també equipaments de protecció contra incendis de les campanes de cuina i cafeteries.
3.2.1. Descripció general del servei
3.2.2. Manteniment conductiu/preventiu
3.2.3. Manteniment normatiu/correctiu
3.2.4. Procediment execució del contracte
3.2.5. Altres obligacions del plec
3.3.Lots 4: Manteniment de les fleques
3.3.1. Descripció general del servei
3.3.2. Manteniment conductiu/preventiu
3.3.3. Manteniment normatiu/correctiu
3.3.4. Procediment execució del contracte
3.3.5. Altres obligacions del plec

QUARTA. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
CINQUENA. Mitjans personals i Mitjans materials per a la prestació del servei
5.1 Mitjans personals
5.2 Mitjans materials
SISENA. Condicions particulars d'execució
6.1 Protocols i normatives d'entrada
6.2 Normes de seguretat
SETENA. Controls, auditories i accions de verificació. Responsabilitats. Servei de manteniment alternatiu.
7.1 Controls, auditories i accions de verificació
7.2 Responsabilitats i garanties
7.3 Servei de manteniment alternatiu
VUITENA. Model de treball: Formació, Ocupació i Inserció
NOVENA. Visita dels licitadors als centres penitenciaris
DESENA. Condicions d'inici i finalització de contracte
ONZENA. Pla de gestió de No Conformitats

ÍNDEX D'ANNEXOS

Annex 1: Adreces centres penitenciaris i persones de contacte
Annex 2: Inventari equipament cuines, offices i cafeteries
Annex 3: Manteniment preventiu equipament cuines, offices i cafeteries
Annex 4: Inventari equipament campanes cuines, offices i bugaderies més equipaments de protecció contra incendis .
Annex 5: Inventari equipament fleques
Annex 6: Manteniment preventiu fleques
Annex 7: Coordinació d'activitats empresarials i documentació a lliurar a efectes de PRL per la coordinació empresarial

Annex 8: Model de declaració segons la qual els licitadors manifesten haver visitat els espais i maquinària corresponents a l'objecte de cada lot.
Annex 9: Declaració responsable i compromís de confidencialitat
Annex 10: Compromís de compliment de procediment de No Conformitat.

PRIMERA. Antecedents

El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en endavant CIRE, és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya que té com a objecte facilitar la reinserció sociolaboral dels interns dels centres penitenciaris i educatius de Catalunya.
Per complir amb aquest objectiu el CIRE promou la formació, el treball productiu i la inserció d'aquest col·lectiu mitjançant el programa FOI (Formació-Ocupació-Inserció). Els equipaments utilitzats, entesos aquests espais com a centres laborals i productius, han de trobar-se en perfecte estat de funcionament, per la qual cosa es requereix un manteniment continuat de la seva maquinària.
Totes les operacions de manteniment objecte d'aquest contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents.

SEGONA. Objecte del contracte i divisió en lots.

2.1. Objecte del contracte i divisió en lots
L'objecte del contracte consisteix en la prestació del servei de manteniment conductiu, preventiu, normatiu (tècnic–legal) i correctiu de la maquinària, equips, instal·lacions i obra civil i urbanització dels espais relatius a cuines, offices, cafeteries, bugaderies, tallers productius, fleques, espais de formació, centres educatius i centres oberts segons s'indica en el següent quadre de centres penitenciaris i educatius de Catalunya.

Les adreces dels centres penitenciaris i persones de contacte es troben relacionades a l'**Annex 1** d'aquest plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT).

El contracte, així doncs, es divideix en els següents lots:
- **Lots 1 a 2**: Manteniment dels equipaments de la cuina, offices i cafeteria de funcionaris dels centres indicats.
    - *Lot 1:* CP Ponent i Centre Educatiu El Segre.
    - *Lot 2:* CP Mas Enric i Centre Obert Tarragona.
- **Lot 3:** Neteja de les campanes, filtres, conductes i caixes de ventilació de cuines, cafeteries, offices i bugaderia, i també equipaments de protecció contra incendis (PCI) de les campanes de cuina i cafeteries.
- **Lot 4:** Manteniment dels equipaments de les fleques dels centres penitenciaris indicats.

Els lots objecte d'aquest contracte són:

		CP C. P. DONES	CP C. P. JOVES	CP C. P. QUATRE CAMINS	CP C. P. BRIANS 1	CP C. P. BRIANS 2	CP C. P. LLEDONERS	CP C. P. MAS ENRIC	CP C. P. PUIG DE LES BASSES	CP C. P. PONENT	RAIMAT	CE C. E. LALZINA	CE C. E. CAN LLUPIÀ	CE C. E. EL SEGRE	CO C. O. BCN	CO C. O. GIRONA	CO C. O. TARRAGONA	CE C. E. ORIOL BADIA	CE C. E. MONTILIVI	CE C. E. TIL·LERS
LOT 1	EQUIPAMENTS CUINA, CAFETERIA OFFICES									x				x						
LOT 2	EQUIPAMENTS CUINA, CAFETERIA OFFICES							x									x			
LOT3	CONDUCTES DE CAMPANES, FILTRES, PCI DE CUINA I BUGADERIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x
LOT 4	EQUIPAMENTS DE FLEQUES		x	x																

La prestació del servei té com a principal finalitat garantir la continuïtat del servei prestat per CIRE en aquests espais amb un manteniment eficaç, de qualitat, amb l'aplicació dels requisits normatius i del seu control, i seguint les recomanacions dels fabricants, mitjançant les operacions oportunes per assegurar el nivell òptim de funcionament de la maquinària.

L'empresa contractista assumirà la funció d'empresa mantenidora davant els corresponents Departaments de la Generalitat de Catalunya i de les Entitats d'Inspecció i Control (OCA) que corresponguin.
SI el CIRE realitza alguna modificació en les instal·lacions o en els equipaments inicialment llistats, l'empresa contractista continuarà les seves funcions respecte d'aquesta modificació, activant-se, si escau, el procediment de modificació prevista regulat en el PCAP.

TERCERA: Descripció del servei per lot

3.1 LOT 1 al 2 : Manteniment de cuines, cafeteries i offices.

Lot 1: CP Ponent i Centre Educatiu El Segre.
Lot 2: CP Mas Enric i Centre Obert Tarragona.

3.1.1. Descripció general del servei
El servei de manteniment es dividirà en manteniment conductiu/preventiu, manteniment normatiu i manteniment correctiu. Els objectius del servei de manteniment, ***sense que les descripcions fetes tinguin caràcter limitatiu*** a complir per l'empresa contractista els següents:

- Revisar, mantenir i comprovar les màquines d'acord amb els terminis reglamentaris.
- Assessorar i proposar a CIRE mesures de millora del rendiment de les màquines per tal de reduir les despeses energètiques.
- Aportar solucions tècniques i/o econòmiques homogènies que puguin beneficiar a CIRE.
- Garantir la disponibilitat permanent de la maquinària amb un manteniment eficaç, de qualitat, amb l'aplicació dels requisits normatius i del seu control, seguint les recomanacions dels fabricants.
- Disposar dels serveis d'atenció telefònica, avaries urgents, en el següent horari: 07:00 a 21:00 tots els dies durant el temps del contracte.
- Realitzar operacions sistemàtiques i planificades que permetin garantir una disponibilitat i funcionalitat de la maquinària per donar continuïtat al servei i retardar el seu deteriorament.
- Mantenir i millorar el compliment del manteniment normatiu vinculat a les instal·lacions: gas, aigua, electricitat i equips de protecció, d'acord a les inspeccions tècniques oficial realitzades i organismes d'inspecció i control oficial.
- Control i manteniment de les barreres físiques.
- Realitzar els treballs no planificats per reparar les avaries causades.
- Responsabilitzar-se de que la maquinària estigui sempre operativa, evitar la seva degradació i garantir la seguretat als usuaris.
- Conservar i lliurar la documentació justificativa actualitzada (albarans exhaustius signats pel CIRE, informes de checklist, llibre de manteniment i certificats oficials de l'OCA) de qualsevol tipus de manteniment.
- Manteniment correctiu: Inclou el desglossament d'hores de mà d'obra i recanvis, certificat de garantia de la reparació i emissió de pressupostos en els terminis acordats.

Puntualment es podran demanar qualsevol tipus de manteniment i treballs d'obra, instal·lacions, pintura, serralleria, etc. en qualsevol dels àmbits d'actuació i espais que gestiona CIRE en els centre penitenciaris, centres oberts i centre educatius .
En el preu d'adjudicació d'aquests manteniments conductius/preventius es troben inclosos els conceptes de mà d'obra, quilometratge, desplaçaments o dietes per la qual cosa no s'admetrà cap més despesa que l'import d'adjudicació del lot.
En els cassos que els manteniments es realitzin en un centre penitenciari amb superficiari (C.P. Mas Enric) l'empresa contractista es coordinarà amb ells a través de CIRE.
En els espais de formació, centres oberts i centres educatius només es faran manteniments normatius i correctius.

3.1.2 Manteniment conductiu/preventiu:

Consistirà en les operacions necessàries per garantir el funcionament dels espais d'aquest plec. En l'**Annex 2** podeu trobar l'inventari de l'equipament de la cuina, offices i cafeteries dels diferents centres penitenciaris. L'inventari es orientatiu i en cap cas limitatiu.
Les operacions consistiran en:

- **Planificació i operacions:** L'empresa contractista realitzarà les operacions d'acord amb el calendari i les tasques mínimes descrites a l'**Annex 3** d'aquest PPT i les recomanacions dels fabricants.
- **Pla de Manteniment Preventiu Anual:** S'ha de lliurar al CIRE en el termini màxim d'un (1) mes des de la formalització del contracte per a la seva aprovació.
- **Interacció amb l'operativa:** Es programarà de manera que no interfereixi en els horaris crítics de preparació i servei de menjars dels centres. Qualsevol modificació de l'horari acordat s'ha de comunicar i justificar prèviament al CIRE.
- **Consumibles obligatoris:** Inclou l'aportació, a càrrec del contractista, dels petits materials necessaris (greixos alimentaris, teflons, petites juntes, cargols, femelles, etc.).

A més s'hauran de realitzar les següents actuacions:

- La manipulació, supervisió i control del correcte funcionament de la maquinària i instal·lacions.
- Les maniobres d'ajust i correcció, si fos necessari, dels paràmetres correctes de funcionament de la maquinària.
- La gestió de notificacions d'incidències, avaries, ordres de treball, etc.
- Mantenir netes les diferents màquines o conjunts i el seu entorn, sense pols, greix, ni restes de tubs, cintes adhesives, filferros, papers, peces, restes d'avaries resoltes, etc., així com repassos de pintura en aquelles parts de la instal·lació en què els cops o la corrosió hagin danyat la imatge de les instal·lacions i màquines
- Supervisar i fer el seguiment de les actuacions que terceres empreses hagin de realitzar en els mateixos espais i màquines que per la tipologia de la intervenció pogués interferir en el correcte compliment d'aquest contracte.

3.1.3. Manteniment normatiu/correctiu:

- **Manteniment normatiu (legal)**

Consisteix en la realització de totes aquelles actuacions d'obligat compliment necessàries per garantir el bon funcionament els equips, maquinària i instal·lacions de les cuines, cafeteries i offices.

L'empresa contractista vetllarà pel compliment de la normativa sectorial vigent, mantenint al dia els llibres de control oficials i col·laborant en les inspeccions de les OCA.

L'empresa contractista restarà obligada a informar als representants de CIRE de quines inspeccions periòdiques han de passar durant la durada del contracte i enviar la valoració econòmica d'aquestes intervencions.

Els manteniments normatius s'han de complir en temps i forma informant el responsable de manteniment de CIRE per coordinar les actuacions amb el centre.

- **Manteniment correctiu:**

Consistirà en aquells treballs no planificats necessaris per reparar les avaries causades per l'envelliment, per l'ús i les incidències dels equips.

- **Classificació i temps de resposta d'avaries:**

1. **Avaria Urgent:** Implica aturada total o parcial de l'activitat de la cuina, seguretat de les persones o servei de restauració. **Temps màxim de personació: 3 hores. Temps màxim de resolució: 24 hores.** En cas d'ésser detectada una avaria o deficiència de funcionament l'empresa contractista procedirà a la seva reparació o substitució ***prèvia aprovació de la solució proposada*** (mitjançant ordre de treball generada i aprovació dels corresponent pressupost que haurà d'incloure obligatòriament el personal que es destinarà a aquest manteniment correctiu segons es preveu al paràgraf anterior) ***per part de CIRE.*** A aquests efectes, els licitadors presentaran, en la seva oferta econòmica, el preu per hora i segons horari de realització del servei essent aquests vinculants en l'elaboració dels pressupostos.
2. **Avaria Ordinària:** No altera l'operativa essencial de la cuina. **Temps màxim de personació: 24 hores (feiners). Temps de resolució: màxim 72 hores.** En cas de detectar-se una avaria o deficiència de funcionament (tant per part de CIRE com pel propi empresa contractista), l'empresa contractista emetrà un pressupost valorat desglossat i detallat amb referència de les peces de recanvi, que serà valorat per part del CIRE. Cas d'autoritzar-se, s'informarà l'empresa contractista de que pot procedir a realitzar la reparació.

- **Règim de peces de recanvi:** Els recanvis han de ser originals o disposar de l'equivalència tècnica i homologació corresponent.

- **Límit d'actuació directa:** L'empresa podrà executar qualsevol reparació de forma immediata sense pressupost previ si l'import estimat és **igual o inferior a 300,00 € (IVA exclòs)** prèvia autorització del responsable del servei. Per a imports superiors, caldrà aprovació expressa per escrit dels serveis tècnics del CIRE.

Per la prestació del servei en aquests manteniment correctius, CIRE es reserva el dret de demanar pressupost a empreses diferents de la contractista per una mateixa intervenció de manteniment correctiu. En aquests casos, el pressupost es demanarà a tantes empreses com tècnicament es consideri necessari i suficient i totes les empreses tindran el mateix termini per fer-lo arribar al CIRE, inclòs l'empresa contractista (**3 dies a partir de la petició**). Es valoraran les diferents ofertes presentades i s'adjudicarà en base a l'oferta tècnica i/o econòmicament més avantatjosa.

Si durant el serveis de manteniment correctiu no hi ha tasques a realitzar s'haurà de fer manteniment preventiu de l'equipament que ocupa aquest contracte. Es facturarà como hores de correctiu.

3.1.4. Procediment execució del contracte.

Seguiment del contracte
Es realitzaran reunions mensuals (físicament o telemàticament) per establir el control i seguiment de les tasques, incidències i treballs realitzats.
Per a tal efecte, l'empresa contractista destinarà un responsable tècnic per al seguiment del contracte, que assistirà a les reunions de seguiment com a interlocutor de l'empresa.

En les tasques de qualsevol tipus de manteniment es sol·licitarà, quan sigui necessari, l'assessorament tècnic de l'empresa contractista en relació a diferents solucions tècniques.

Gestió del manteniment
- El responsable de manteniment, el tècnic de manteniment, i el referent de centre de CIRE són els únics interlocutors vàlids amb l'Empresa de Manteniment.
- Les ordres de reparació es donaran per escrit al tècnic de manteniment de l'empresa contractista i a mes a mes s'enviaran per correu al responsable de l'empresa contractista i a mantenimentcire.justicia@gencat.cat

- Aquestes ordres poden generar dues opcions:
  - Albarà de la reparació realitzada
  - Pressupost per a realitzar el treball
- Els pressupostos de reparació s'enviaran al referent de centre i mantenimentcire.justicia@gencat.cat. Els albarans de l'empresa de manteniment hauran de:
  - Detallar la feina realitzada.
  - Detallar l'horari de treball.
  - Estarà relacionat a les feines que li ha encomanat el referent de centre.

- Si el tècnic de manteniment no realitza les feines encomanades hauria de destinar el seu temps el manteniment preventiu, i detallar-ho perfectament el albarà.

- Si el referent de centre, no entén o no veu clar el que l'albarà detalla, NO el signarà (sense cap problema). S'informa al tècnic de manteniment de CIRE i serà ell qui entri en contacte amb el tècnic de l'empresa contractista.
- La signatura del albarà haurà d'incorporar el NIP (numero d'identificació personal). No es pagarà cap factura que no tingui l'albarà signat amb el NIP corresponent.

Tos els manteniments correctius es faran amb pressupost previ, autoritzat pel responsable de manteniment de CIRE. En les reparacions urgents no serà necessari pressupost previ però sí l'autorització del responsable de manteniment de CIRE o el personal responsable de CIRE en aquell moment.

En els manteniments correctius no es permetrà la facturació pels desplaçaments o quilometratge a no ser que el servei es faci per urgència fora dels horaris establerts, a excepció del centres oberts en els què es permetrà únicament en concepte de desplaçament amb un quilometratge màxim de desplaçament fins el lloc de l' intervenció :

A CE El Segre, màxim de 30 quilòmetres.
A CO Tarragona 100 quilòmetres.

La facturació de les actuacions correctives no podrà incloure altres conceptes com dietes, manutencions, peatges etc.

- **Horaris**

El manteniment correctiu haurà de complir amb tots el dies laborables segons el calendari següent.

Centre	Dies per setmana	Horari
CP Ponent	De dilluns a divendres.	6 hores (8 a 14 h)
CP Mas Enric	De dilluns a divendres	6 hores (8a 14 h)

El manteniment preventiu haurà de complir amb tots el dies laborables segons el calendari següent.

Centre	Dies per setmana	Horari
CP Ponent	De dilluns a divendres	2 hores (15 a 17 h)
CP Mas Enric	De dilluns a divendres	2 hores (15 a 17 h)

El compliment de les hores tan de preventiu com a correctiu son obligatòries. El horaris es podran pactar amb el responsables del centre sempre que no afecti al servei.

Horari d'accés als centres per qualsevol tipus de manteniment diferent al preventiu i correctiu:

CP PONENT	9.30 a 12.30 h
CP MAS ENRIC	9 a 12.30 h

Fora d'aquest horari s'ha de tramitar passi excepcional, per aquest tràmit cal coordinar-se amb el centre.

- **Temps de resposta i resolució en intervencions de manteniment correctiu**

Els pressupostos no urgents sol·licitats s'hauran de respondre en un període no superior a 48 hores. Els pressupostos urgents s'han d'enviar en un màxim de 24 hores.

Reparació d'avaries no urgents (no afecten al servei)
Des de que l'empresa contractista rep l'avís:

- 24 hores de resposta màxima per presentar-se al centre en qüestió, en cas de que no hi hagi presència de tècnic de preventiu. A aquesta temporalitat s'afegirà:

+ 72 hores com a màxim per resoldre la incidència des de l'autorització de la intervenció, sempre que es disposi del les peces de recanvi i/o no facin falta recanvis
ó
+ 7 dies naturals com a màxim per resoldre la incidència des de la recepció de l'autorització de la intervenció cas de necessitar peces de recanvi, excepte que es demostri la impossibilitat de disposar de les peces de recanvi en aquest termini.

Reparació d'avaries urgents (afecten al servei)
Des de que l'empresa contractista rep l'avís:

- 3 hores de resposta com a màxim per presentar-se al centre en qüestió. A aquesta temporalitat s'afegirà:

+ 24 hores com a màxim per resoldre la incidència des de la recepció de l'autorització de la intervenció, sempre que es disposi de les peces de recanvi; cas contrari, el temps necessari per disposar d'aquestes.

L'incompliment d'aquests terminis podrà comportar les penalitzacions descrites al plec de clàusules administratives.

Si, per qualsevol causa, l'empresa contractista no pogués complir els terminis, aquest ho comunicarà per escrit al CIRE. Si la manca d'intervenció perjudica o atura el servei CIRE valorarà altres opcions. CIRE es reserva el dret de contactar terceres empreses per tal de reparar l'avaria amb la màxima celeritat.

3.1.5 Altres obligacions del lot

- **Retirada d'equips a taller per reparació.**

Si un dels equips objecte de manteniment, que no representi instal·lació, ha de ser retirat al taller per a la seva reparació i és del tot imprescindible per la producció, l'empresa contractista ***haurà de deixar un equip de cortesia*** igual o similar característiques mentre duri la reparació, sense cap cost addicional pel CIRE. El trasllat a les instal·lacions i retorn de l'equip reparat no tindrà tampoc cap cost addicional pel CIRE. **Aquest equip s'haurà de trobar en perfecte estat de funcionament, complint amb la normativa de prevenció de riscos laborals.**

La reparació de l'equip al taller, una vegada acceptat el pressupost, no podrà superar els 15 dies.

La necessitat de substitució de l'aparell s'avaluarà conjuntament entre l'empresa contractista i personal tècnic del CIRE, tan bon punt l'empresa comuniqui que no admet reparació immediata.

La decisió pressa s'haurà de comunicar telefònicament i per escrit a la persona responsable del contracte, en el termini màxim de dos dies laborables després de la primera visita del tècnic. L'aparell de substitució el podrà retirar l'empresa tan bon punt es restitueixi l'original.

- **Avaria irreparable.**

Si un dels aparells objecte de manteniment pateix una avaria que l'empresa contractista considera irreparable per raons tècniques, ho haurà de comunicar telefònicament i per escrit a la persona responsable del contracte, en el termini màxim de dos dies laborables després de la primera visita del tècnic. També haurà de lliurar un informe tècnic com a mantenidor del perquè d`aquesta avaria irreparable. El CIRE es reserva la possibilitat de consultar a d'altres empreses sobre la resolució d'aquesta avaria.

- **Maquinària, eines, peces i reposicions**

L'empresa contractista haurà de disposar de totes les eines necessàries per a la realització del servei descrit en aquest plec i aniran al seu càrrec també les despeses dels mitjans materials complementaris que siguin necessaris (eines, vehicles, maquinària, etc.) així com de la seva conservació i manteniment. El CIRE, en cap cas, no es farà responsable de la pèrdua d'aquestes eines. L'empresa contractista seguirà els protocols de seguretat establerts a cada centre pel que fa al control i inventari de les eines i materials.

Els materials emprats per a reposicions o reparacions hauran d'ésser de solvència reconeguda i amb les acreditacions de qualitat corresponents per aquells productes que la requereixin, essent aplicats d'acord amb les normes del saber fer i les recomanacions d'ús dels fabricants. L'empresa adjudicatària seguirà també un criteri d'homogeneïtat de materials instal·lats i només en casos d'impossibilitat instal·larà materials diferents però semblants i compatibles amb els existents.

- **Trasllat i retirada d'aparells per destrucció:**

Si el CIRE ho demana, durant la vigència del contracte, l'empresa contractista haurà de procedir a la retirada i destrucció d'equips ubicats a qualsevol dels espais inclosos a l'abast del manteniment d'aquesta licitació. Es farà el trasllat, si escau, a un abocador controlat i degudament legalitzat. L'empresa haurà d'enviar al CIRE còpia del certificat de retirada i destrucció de l'equip (mitjançant un transport autoritzat i un gestor autoritzat).

L'empresa contractista haurà de procedir, a petició del responsable del contracte al trasllat físic d'equips dins d'un mateix espai i centre penitenciari. L'empresa contractista s'encarregarà de tots els treballs de desconnexió, recollida al lloc d'origen.

- **Garantia de les reparacions:** Totes les actuacions correctives tindran un període de garantia mínima de sis (6) mesos.

3.2 LOT 3: Neteja de campanes, conductes i caixes de ventilació de cuines cafeteries, offices i bugaderia i també equipaments de protecció contra incendis de les campanes de cuina i cafeteries.

CP Dones, CP Joves, CP Quatre Camins, Centre Obert Barcelona, CP Brians1, Brians 2, CP Lledoners, CP Mas Enric, Centre Obert de Tarragona, Puig de les Basses, Centre Obert de Girona, CP Ponent, CE Can Llupià, CE Til·lers i CE El Segre.

3.2.1.Descripció general del servei

L'objecte d'aquest lot és el manteniment preventiu, higiènic-sanitari i de seguretat contra incendis dels sistemes d'extracció de fums per evitar el risc d'incendi per acumulació de greixos i garantir la qualitat de l'aire.

El servei de manteniment es dividirà en manteniment conductiu/preventiu, manteniment normatiu i manteniment correctiu. Els objectius del servei de manteniment, ***sense que les descripcions fetes tinguin caràcter limitatiu*** a complir per l'empresa contractista els següents:

- Revisar, mantenir i comprovar les màquines d'acord amb els terminis reglamentaris.
- Garantir la disponibilitat permanent de la maquinària amb un manteniment eficaç, de qualitat, amb l'aplicació dels requisits normatius i del seu control, seguint les recomanacions dels fabricants.
- Disposar dels serveis d'atenció telefònica, avaries urgents, en el següent horari: 07:00 a 21:00 tots els dies durant el temps del contracte.
- Realitzar operacions sistemàtiques i planificades que permetin garantir una disponibilitat i funcionalitat de la maquinària per donar continuïtat al servei i retardar el seu deteriorament.
- Realitzar els treballs no planificats per reparar les avaries causades.
- Aportar solucions tècniques, econòmicament més avantatjoses i homogènies que puguin beneficiar el CIRE.
- Responsabilitzar-se de que la maquinària estigui sempre operativa, evitar la seva degradació i garantir la seguretat als usuaris.
- Totes les intervencions s'hauran de detallar en el llibre de manteniment, ja siguin manteniments normatius, preventiu o correctius.
- Aportació de llibre de manteniment i mantenir-los actualitzats.
- Conservar la documentació justificativa de les operacions de manteniment realitzades:
  - Manteniment conductiu/preventiu:
  - Albarà amb descripció exhaustiva de les intervencions realitzades i signat per CIRE
  - Llibre de manteniment actualitzat
  - Informe d'actuacions o *check list*
  - Manteniment normatiu:
  - Albarà amb descripció exhaustiva de les intervencions realitzades i signat per CIRE
  - Llibre de manteniment actualitzat
  - Certificat de la OCA
  - Manteniment correctiu:
  - no urgent:
  - Pressupost desglossat i detallat

- Albarà amb descripció exhaustiva de les intervencions realitzades (una vegada realitzades) i signat per CIRE
- Llibre de manteniment actualitzat

▪ urgent:

- Albarà valorat amb descripció exhaustiva de les intervencions realitzades (una vegada realitzades) i signat per CIRE
- Llibre de manteniment actualitzat

En el preu d'adjudicació d'aquests manteniments conductius/preventius es troben inclosos els conceptes de mà d'obra, quilometratge, desplaçaments o dietes per la qual cosa no s'admetrà cap més despesa que l'import d'adjudicació del lot.

En els cassos que els manteniments es realitzin en un centre penitenciari amb superficiari (C.P. Mas Enric, C.P. Lledoners, C.P. Puig de es Basses i C.P. Joves) l'empresa contractista es coordinarà amb ells a través de CIRE.

Es farà un seguiment per part de CIRE de les accions tant preventives com correctives objectes d'aquest contracte. En cas de què les accions de qualsevol tipus de manteniment no compleixin amb els objectius establerts s'aplicarà el Pla de No conformitats, establert en el PCAP. En els espais de formació i centres educatius només es faran manteniments normatius i correctius sota pressupost acordat.

3.2.2 Manteniment conductiu/preventiu:

Consistirà en les operacions necessàries per garantir el funcionament dels espais d'aquest plec. Les operacions de conducció consistiran en:

- **Neteja higiènica i desgreixatge:** Inclou el desgreixatge químic i mecànic en tot el recorregut d'extracció (campanes, conductes i extractors).
- **Revisió de sistemes Contra Incendis (PCI):** Comprovació semestral/anual dels sistemes d'extinció automàtica de la campana segons el RIPCI (RD 513/2017).
- **Horaris:** Aquestes actuacions es realitzaran **obligatòriament fora de l'horari de funcionament de les cuines** (tarda, nocturn o cap de setmana).

- La manipulació, supervisió i control del correcte funcionament de la maquinària i instal·lacions.
- Les maniobres d'ajust i correcció, si fos necessari, dels paràmetres correctes de funcionament de la maquinària.
- La gestió de notificacions d'incidències, avaries, ordres de treball, etc., siguin aquestes d'origen preventiu i conductiu.
- Registrar les actuacions i incidències de la maquinària mitjançant el "llibre oficial de manteniments" (específic d'indústria, si escau) o llibre (o fitxa) registre en els equips.

En l'**Annex 4** podeu trobar l'inventari de l'equipament de campanes. L'inventari es orientatiu i en cap cas limitatiu.

Les actuacions de manteniment preventiu d'aquest lot seran les següents:

CP DONES	JULIOL
CP JOVES	SETEMBRE
CP PONENT	OCTUBRE
CP BRIANS 1	JUNY
CP BRIANS2	MAIG
CP LLEDONERS	MARÇ
CP MAS ENRIC	ABRIL

CP PUIG DE LES BASSES	MAIG
CP QUATRE CAMINS	JUNY

El pla de manteniment preventiu, que a més, té com un del objectius eliminar els perills per la innocuïtat dels aliments serà el que es descriu a continuació:

- Per tal de donar compliment a la normativa vigent es realitzarà la revisió anual dels sistemes protecció conta incendis (estat dels automatismes), sortides de fums i la neteja dels filtres, obertures i conductes interns de les campanes, caixes de ventilació de les cuines, cafeteries offices i bugaderies dels centres penitenciaris dels que CIRE gestiona el servei.
- La neteja de les campanes i conductes de les cuines i bugaderia es faran les campanes, caixes de ventilació i conductes fins a finals de recorregut.
- El protocol de neteja mínim de les instal·lacions d'extracció ha de basar-se en el desmuntatge i neteja de filtres, la combinació d'accions mecàniques (robots de neteja de sistemes d'extracció) i injecció d'escuma activa per tal d'extreure el greix i borrissol acumulat a l'interior de tots els conductes i així evitar el risc que suposen aquests residus atapeint els conductes després d'un ús prolongat en el temps, esbandit i drenatge. També caldrà realitzar la neteja de les turbines d'extracció i el greix i borrissol que pugui haver dipositat al voltant del cablejat.
- Les accions de neteja de les campanes en cafeteries, cuines offices i bugaderia es portaran a terme en horari pactat amb el centre (previsiblement horari nocturn). Serà necessari planificar el calendari d'actuacions juntament amb el servei d'alimentació, bugaderia de CIRE i centre Penitenciari.
- L'empresa contractista haurà de ser una empresa autoritzada mantenidora de sistemes contra incendis ja que la revisió i comprovació dels PCIs queda associada a les accions de revisió i neteja dels sistemes d'extracció.
- Al final de cada neteja i revisió dels PCIs, l'empresa contractista emetrà un certificat d'execució indicant la data d'execució. També caldrà especificar si fruit de la revisió s'han detectat avaries o disfuncions i proposarà les accions correctives pertinents valorades econòmicament.
- Tots els registres necessaris per la neteja de conductes i turbines aniran a càrrec de l'empresa contractista.
- Es canviaran les corretges de les caixes de ventilació deixant les velles.
- A tots el centre Penitenciaris (Dones, Joves, Quatre Camins, Lledoners, Puig de les Basses, Mas Enric, Ponent, Brians 1 i Brians 2) es canviaran el filtres de cuina i cafeteria cada mes per uns de nets.
- En el cas de no haver pogut realitzar la neteja, s'especificarà la zona i/o màquina i el motiu. Es proposarà calendari per realitzar una segona intervenció, sense cost addicional.

3.2.3. Manteniment normatiu/correctiu:

Les operacions de manteniment normatiu es detallaran al Llibre Manteniment dels equips que hauran de ser signats i segellats per les empreses autoritzades i també arxivar els certificats específics expedit per aquestes amb la finalitat de poder ésser presentats a requeriment dels organismes competents i subministrarà la informació i documentació necessària del control i avaluació de CIRE segons les especificacions d'aquest plec.

L'empresa contractista restarà obligada a informar als representants de CIRE de quines inspeccions periòdiques han de passar durant la durada del contracte i enviar la valoració econòmica d'aquestes intervencions.

Els manteniments normatius s'han de complir en temps i forma informant el responsable de manteniment de CIRE per coordinar les actuacions amb el centre.

Les actuacions correctives seran del tipus:

No urgents:
En cas de detectar-se una avaria o deficiència de funcionament (tant per part de CIRE com pel propi empresa contractista), l'empresa contractista emetrà un pressupost valorat desglossat i detallat que serà valorat per part del CIRE. Cas d'autoritzar-se, s'informarà l'empresa contractista de que pot procedir a realitzar la reparació.

Urgents:
Avaria que afecta o paralitza la operativitat del servei.
No es podrà incloure a la factura de final de mes i per tant no s'abonarà cap reparació urgent que no hagi estat autoritzada per aquest circuït.

Temps de resposta: En cas d'avaria en l'extractor o disparada del sistema d'extinció, el **temps de resposta serà de 3 hores**. S'aplica el mateix límit d'actuació de **300,00 € (IVA exclòs)** per a petites reparacions.

El personal tècnic que realitzi la mà d'obra corresponent al manteniment correctiu serà el següent:

- Es realitzarà pel personal destinat al manteniment correctiu. En el cas que aquest tècnic efectuï aquesta feina en el mateix dia de realització les tasques preventives i per tant sense haver abandonat el Centre Penitenciari, no s'admetrà facturació en concepte de desplaçament.
- Per altre personal de l'empresa contractista o subcontractada per aquesta.

En cas d'ésser detectada una avaria o deficiència de funcionament l'empresa contractista procedirà a la seva reparació o substitució ***prèvia aprovació de la solució proposada*** (mitjançant ordre de treball generada i aprovació dels corresponent pressupost que haurà d'incloure obligatòriament el personal que es destinarà a aquest manteniment correctiu segons es preveu al paràgraf anterior) ***per part de CIRE.*** A aquests efectes, els licitadors presentaran, en la seva oferta econòmica, el preu per hora i segons horari de realització del servei essent aquests vinculants en l'elaboració dels pressupostos.

Per la prestació del servei, en aquests manteniment correctius, CIRE es reserva el dret de demanar pressupost a empreses diferents de la contractista per una mateixa intervenció de manteniment correctiu. El pressupost es demanarà a la vegada a tantes empreses com tècnicament es consideri necessari i suficient i totes les empreses tindran el mateix termini per fer-lo arribar al CIRE, inclòs l'empresa contractista (**3 dies a partir de la petició**). Es valoraran les diferents ofertes presentades i s'adjudicarà en base a l'oferta tècnica i/o econòmicament més avantatjosa.

3.2.4. Procediment execució del contracte.

Certificacions legals: Es lliurarà un Certificat Tècnic de Neteja i Bon Estat del Sistema i l'acta de revisió oficial PCI.

- **Manteniment conductiu/preventiu**

Per atendre aquest manteniment l'empresa contractista haurà de complir amb pla de manteniment ja descrit.

Un vegada realitzat el corresponent manteniment preventiu , s'haurà de deixar registrat en el llibre de manteniment del centre. Si en el preventiu es detecta que s'ha de realitzar un correctiu s'haurà d'enviar el corresponent pressupost de reparació i seguir el procediment del manteniments correctius.

- **Manteniment normatiu/correctiu**

Per atendre aquest manteniment correctiu l'empresa contractista haurà de disposar d'un ***servei telefònic*** (a través de dos telèfons: el genèric i el del responsable del servei de l'empresa contractista) ***per a urgències de 07:00 a 21:00 hores, els 365/366 dies anuals*** amb l'objectiu de:

- Localitzar en qualsevol moment al personal de l'empresa contractista.
- Complir amb el temps de resposta (intervenció i resolució).
- Complir amb l'objectiu del contracte.

Gestió del manteniment

- El responsable de manteniment, el tècnic de manteniment, i el referent de centre de CIRE són els únic interlocutors vàlid amb l'Empresa de Manteniment.
- Les ordres de reparació es donaran per escrit al tècnic de manteniment de l'empresa contractista i a mes a mes s'enviaran per correu el Responsable de l'empresa contractista i a mantenimentcire.justicia@gencat.cat
- Aquestes ordres poden generar dues opcions:

- Albarà de la reparació realitzada.
- Pressupost per a realitzar el treball.

- Els pressupostos de reparació s'enviaran al referent de centre i mantenimentcire.justicia@gencat.cat. Els albarans de l'empresa de manteniment hauran de:
  - Detallar la feina realitzada .
  - Detallar l'horari de treball.
  - Estarà relacionat a les feines que li ha encomanat el referent de centre.
  - Si el tècnic de manteniment no realitza les feines encomanades hauria de destinar el seu temps el manteniment preventiu, i detallar-ho perfectament el albarà.
- Si el referent de centre, no entén o no veu clar el que l'albarà detalla, NO ES SIGNA (sense cap problema). S'informa al tècnic de manteniment de CIRE i serà ell qui entri en contacte amb el tècnic de l'empresa contractista.
- La signatura del albarà haurà d'incorporar el NIP (numero d'identificació personal). No pagarà cap factura que no tingui albarà signat.

Tos els manteniments correctius es faran amb pressupost previ, autoritzat per el responsable de manteniment de CIRE. Les reparacions urgents no serà necessari pressupost previ però si l'autorització del responsable de manteniment de CIRE.

Es consideraran com a bens consumibles, i per tant inclosos en el manteniment, el petit material a utilitzar en el manteniment preventiu, com ara olis, greixos, cargols, juntes, draps, tacs, líquids de neteja, etc.

La facturació de les actuacions correctives pot incloure el concepte de quilometratge i els trajectes que seran com a màxim els quilòmetres que s' indiquen a continuació fins al lloc d' intervenció de l' empresa:

A CP Quatre Camins, CP Joves , CP Dones, CE Til·lers, CE Can Llupià i CO Barcelona2 i Dones, màxim de 30 quilòmetres
A CP Brians 2 i Brians 1 màxim de 35 quilòmetres
A CP Lledoners, màxim de 70 quilòmetres
A CP Mas Enric, màxim de 100 quilòmetres
A CP Puig de les Basses, màxim de 150 quilòmetres
A CP Ponent i CE El Segre, màxim de 180 quilòmetres
A CO Tarragona i CO Girona de 100 quilòmetres

La facturació de les actuacions correctives no podrà incloure altres conceptes com dietes, manutencions, peatges etc.

- **Horaris**

L'horari de la neteja de bugaderia i de cuina serà pactat amb el CIRE. Podrà ser tan en cap de setmana com en horari nocturn.

Horari d'accés als centres per qualsevol tipus de manteniment :

CP DONES	9.30 a 12.30 h
CP JOVES	8.30 a 12.30 h
CP QUATRE CAMINS	9 a 13.30 h
CP BRIANS 1	8.30 a 13 i 15.00 a 16.00 h
CP BRIANS2	Dll/Dj/Dv : 9 a 12.30 h Dt i Dx : 9 a 13 h Tardes : 15.30 a 18.30 h
CP LLEDONERS	8.30 a 12.45 h
CP MAS ENRIC	9 a 12.30 h
CP PUIG DE LES BASSES	8.30 a 12.30 h
CP PONENT	9.30 a 12.00 h
COTA	8.00 a 13.00 h
COB2	9.00 a 14.00 h
COGI	9.00 a 14.00 h
CE EL SEGRE	9.00 a 14.00 h
CE ELS TIL·LERS	9.00 a 14.00 h

- **Temps de resposta i resolució en intervencions de manteniment correctiu**
  Reparació d'avaries no urgents (no afecten al servei)
  Des de que l'empresa contractista rep l'avís:
  - 24 hores de resposta màxima per presentar-se al centre en qüestió. A aquesta temporalitat s'afegirà:
  + 72 hores com a màxim per resoldre la incidència des de l'autorització de la intervenció, sempre que es disposi del les peces de recanvi i/o no facin falta recanvis
    ó
  + 7 dies naturals com a màxim per resoldre la incidència des de la recepció de l'autorització de la intervenció cas de necessitar peces de recanvi, excepte que es demostri la impossibilitat de disposar de les peces de recanvi en aquest termini.

  Reparació d'avaries urgents (afecten al servei)
  Des de que l'empresa contractista rep l'avís:
  - 3 hores de resposta com a màxim per presentar-se al centre en qüestió. A aquesta temporalitat s'afegirà:
  + 24 hores com a màxim per resoldre la incidència des de la recepció de l'autorització de la intervenció, sempre que es disposi de les peces de recanvi; cas contrari, el temps necessari per disposar d'aquestes.

  L'incompliment d'aquests terminis podrà comportar les penalitzacions descrites al plec de clàusules administratives.

  Si, per qualsevol causa, l'empresa contractista no pogués complir els terminis, aquest ho comunicarà per escrit al CIRE. Si la manca d'intervenció perjudica o atura el servei CIRE valorarà altres opcions. CIRE es reserva el dret de contactar terceres empreses per tal de reparar l'avaria amb la màxima celeritat. Les despeses ocasionades aniran a càrrec de l'empresa contractista. Aquesta acció no eximeix l'empresa contractista de la possibilitat per part de CIRE d'aplicar la corresponent penalització

  3.2.5 Altres obligacions del plec

  - **Registre visual:** El contractista aportarà de manera obligatòria un **informe fotogràfic "abans i després"** de l'interior dels conductes.
  - **Protecció d'equips:** Es protegiran completament amb plàstics els blocs de cocció i taules de treball per evitar contaminacions.
  - **Gestió de residus líquids:** Les aigües residuals amb greixos i sosa han de ser aspirades i retirades pel centre. **Es prohibeix abocar residus líquids pels desguassos ordinaris de la cuina.**

- **Avaria irreparable.**
  Si un dels aparells objecte de manteniment pateix una avaria que l'empresa contractista considera irreparable per raons tècniques, ho haurà de comunicar telefònicament i per escrit a la persona responsable del contracte, en el termini màxim de dos dies laborables després de la primera visita del tècnic. També haurà de lliurar un informe tècnic com a mantenidor del perquè d'aquesta avaria irreparable.

  El CIRE es reserva la possibilitat de consultar a d'altres empreses sobre la resolució d'aquesta avaria.

- **Maquinària, eines, peces i reposicions**
  L'empresa contractista haurà de disposar de totes les eines necessàries per a la realització del servei descrit en aquest plec i aniran al seu càrrec també les despeses dels mitjans materials complementaris que siguin necessaris (eines, vehicles, maquinària, elevadors, software etc.) així com de la seva conservació i manteniment. El CIRE, en cap cas, no es farà responsable de la pèrdua d'aquestes eines. L'empresa contractista seguirà els protocols de seguretat establerts a cada centre pel que fa al control i inventari de les eines i materials.

  Els materials emprats per a reposicions o reparacions hauran d'ésser de solvència reconeguda i amb les acreditacions de qualitat corresponents per aquells productes que la requereixin, essent aplicats d'acord amb les normes del saber fer i les recomanacions d'ús dels fabricants. L'empresa contractista seguirà també un

criteri d'homogeneïtat de materials instal·lats i només en casos d'impossibilitat instal·larà materials diferents però semblants i compatibles amb els existents.

- **Trasllat i retirada d'aparells per destrucció:**

Si el CIRE ho demana, durant la vigència del contracte, l'empresa contractista haurà de procedir a la retirada i destrucció d'equips ubicats a qualsevol dels espais inclosos a l'abast del manteniment d'aquesta licitació. Es farà el trasllat, si escau, a un abocador controlat i degudament legalitzat. L'empresa haurà d'enviar al CIRE còpia del certificat de retirada i destrucció de l'equip. (Mitjançant un transport autoritzat i un gestor autoritzat).

L'empresa contractista haurà de procedir, a petició del responsable del, al trasllat físic d'equips dins d'un mateix espai i centre penitenciari sense cap cost afegit. L'empresa contractista s'encarregarà de tots els treballs de desconnexió, recollida al lloc d'origen, trasllat, revisió normativa post-trasllat i posta en marxa, tot això dins del seu horari.

No es pagarà cap factura fins que no s'hagin realitzat totes les tasques previstes per centre. Hi haurà una factura per neteja de cuina, neteja de cafeteria, neteja de bugaderia i una altre per la revisió de les PCIs.

3.3. Lots 4: Manteniment de les fleques

Lot 4: CP Joves i CP Quatre Camins

3.3.1.Descripció general del servei

L'objecte d'aquest lot és el manteniment de tota la maquinària de producció de pa (forns, pastadores, cambres de fermentació, etc.) per garantir la continuïtat operativa, eficiència energètica i seguretat laboral dels interns.

El servei de manteniment es dividirà en manteniment conductiu/preventiu, manteniment normatiu i manteniment correctiu. Els objectius del servei de manteniment, ***sense que les descripcions fetes tinguin caràcter limitatiu*** a complir per l'empresa contractista els següents:

- Revisar, mantenir i comprovar les màquines d'acord amb els terminis reglamentaris.
- Garantir la disponibilitat permanent de la maquinària amb un manteniment eficaç, de qualitat, amb l'aplicació dels requisits normatius i del seu control, seguint les recomanacions dels fabricants.
- Disposar dels serveis d'atenció telefònica, avaries urgents, en el següent horari: 07:00 a 21:00 tots els dies durant el temps del contracte.
- Realitzar operacions sistemàtiques i planificades que permetin garantir una disponibilitat i funcionalitat de la maquinària per donar continuïtat al servei i retardar el seu deteriorament.
- Realitzar els treballs no planificats per reparar les avaries causades.
- Aportar solucions tècniques, econòmicament més avantatjoses i homogènies que puguin beneficiar el CIRE.
- Responsabilitzar-se de que la maquinària estigui sempre operativa, evitar la seva degradació i garantir la seguretat als usuaris.
- Totes les intervencions s'hauran de detallar en el llibre de manteniment, ja siguin manteniments normatius, preventiu o correctius.
- Aportació de llibre de manteniment i mantenir-los actualitzats.
- Conservar la documentació justificativa de les operacions de manteniment realitzades:

- Manteniment conductiu/preventiu:
  - Albarà amb descripció exhaustiva de les intervencions realitzades i signat per CIRE
  - Llibre de manteniment actualitzat
  - Informe d'actuacions o *check list*
- Manteniment normatiu:
  - Albarà amb descripció exhaustiva de les intervencions realitzades i signat per CIRE
  - Llibre de manteniment actualitzat
  - Certificat de la OCA
- Manteniment correctiu:
  - no urgent:
    - Pressupost desglossat i detallat

- Albarà amb descripció exhaustiva de les intervencions realitzades (una vegada realitzades) i signat per CIRE
- Llibre de manteniment actualitzat

▪ urgent:
- Albarà valorat amb descripció exhaustiva de les intervencions realitzades (una vegada realitzades) i signat per CIRE
- Llibre de manteniment actualitzat

En el preu d'adjudicació d'aquests manteniments conductius/preventius es troben inclosos els conceptes de mà d'obra, quilometratge, desplaçaments o dietes per la qual cosa no s'admetrà cap més despesa que l'import d'adjudicació del lot.

En els cassos que els manteniments es realitzin en un centre penitenciari amb superficiari (C.P. Joves) l'empresa contractista es coordinarà amb ells a través de CIRE.

Es farà un seguiment per part de CIRE de les accions tant preventives com correctives objectes d'aquest contracte. En cas de què les accions de qualsevol tipus de manteniment no compleixin amb els objectius establerts s'aplicarà el Pla de No conformitats, establert en el PCAP.

3.3.2. Manteniment conductiu/preventiu:

- **Manteniment conductiu/preventiu:**

Consistirà en les operacions necessàries per garantir el funcionament dels espais d'aquest plec. Les operacions de conducció consistiran en:

- La manipulació, supervisió i control del correcte funcionament de la maquinària i instal·lacions.
- Les maniobres d'ajust i correcció, si fos necessari, dels paràmetres correctes de funcionament de la maquinària.
- La gestió de notificacions d'incidències, avaries, ordres de treball, etc., siguin aquestes d'origen preventiu, correctiu o conductiu.
- Mantenir netes les diferents màquines o conjunts i el seu entorn, sense pols, greix, ni restes de tubs, cintes adhesives, filferros, papers, peces, restes d'avaries resoltes, etc., així com repassos de pintura en aquelles parts de la instal·lació en què els cops o la corrosió hagin danyat la imatge de les instal·lacions i màquines
- Supervisar i fer el seguiment de les actuacions que terceres empreses hagin de realitzar en els mateixos espais i màquines que per la tipologia de la intervenció pogués interferir en el correcte compliment d'aquest contracte.
- Registrar les actuacions i incidències de la maquinària mitjançant el "llibre oficial de manteniments" (específic d'indústria, si escau) o llibre (o fitxa) registre en els equips.

En l'**Annex 5** podeu trobar l'inventari de l'equipament de fleca dels diferents centres penitenciaris. L'inventari es orientatiu i en cap cas limitatiu.

En l'**Annex 6** podeu trobar el pla de manteniment preventiu que seran dues intervencions anuals, que a més, té com un del objectius eliminar els perills per la innocuïtat dels aliments. Les intervencions s' hauran de fer:

1º intervenció: des del 15 de gener 31 de març
2º intervenció: des del 1 al 30 de setembre.

En les fleques en què hi hagi **descalcificador, s'haurà de realitzar revisió anual**, canvi de filtres i afegir periòdicament la sal necessària (la sal anirà a càrrec de CIRE). El material a utilitzar en aquesta intervenció es considerarà com a correctiu.

Es consideraran com a bens consumibles, i per tant inclosos en el manteniment, el petit material a utilitzar en el manteniment preventiu, com ara olis greixos, cargols, juntes, draps, tacs, líquids de neteja, etc.

3.3.3. Manteniment normatiu/correctiu:

Consisteix en la realització de totes aquelles actuacions d'obligat compliment necessàries per garantir el bon funcionament els equips, maquinària i instal·lacions de les fleques.
Les operacions de manteniment normatiu es detallaran al Llibre Manteniment dels equips que hauran de ser signats i segellats per les empreses autoritzades i també arxivar els certificats específics expedit per aquestes

amb la finalitat de poder ésser presentats a requeriment dels organismes competents i subministrarà la informació i documentació necessària del control i avaluació de CIRE segons les especificacions d'aquest plec.

L'empresa contractista restarà obligada a informar als representants de CIRE de quines inspeccions periòdiques han de passar durant la durada del contracte i enviar la valoració econòmica d'aquestes intervencions.

Els manteniments normatius s'han de complir en temps i forma informant el responsable de manteniment de CIRE per coordinar les actuacions amb el centre.
Seguretat tècnico-legal: Revisions d'elements sotmesos a pressió i anàlisi de combustió segons el RITE.
Temps de resposta: Al tractar-se d'un servei essencial, el **temps màxim de personació davant avaries urgents serà de 3 hores**. Límit d'actuació directa de **300,00 € (IVA exclòs)** per a urgències sense pressupost previ.

S'identificaran dos tipus d'actuacions, urgents i no urgents.

No urgents:
En cas de detectar-se una avaria o deficiència de funcionament (tant per part de CIRE com pel propi empresa contractista), l'empresa contractista emetrà un pressupost valorat desglossat i detallat que serà valorat per part del CIRE. Cas d'autoritzar-se, s'informarà l'empresa contractista de que pot procedir a realitzar la reparació.

Urgents:
Avaria que afecta o paralitza la operativitat del servei.
No es podrà incloure a la factura de final de mes i per tant no s'abonarà cap reparació urgent que no hagi estat autoritzada per aquest circuït.

El personal tècnic que realitzi la mà d'obra corresponent al manteniment correctiu serà el següent:
- Es realitzarà pel personal destinat al manteniment correctiu. En el cas que aquest tècnic efectuï aquesta feina en el mateix dia de realització les tasques preventives i per tant sense haver abandonat el Centre Penitenciari, no s'admetrà facturació en concepte de desplaçament.
- Per altre personal de l'empresa contractista o subcontractada per aquesta.

En cas d'ésser detectada una avaria o deficiència de funcionament l'empresa contractista procedirà a la seva reparació o substitució ***prèvia aprovació de la solució proposada*** (mitjançant ordre de treball generada i aprovació dels corresponent pressupost que haurà d'incloure obligatòriament el personal que es destinarà a aquest manteniment correctiu segons es preveu al paràgraf anterior) ***per part de CIRE.*** A aquests efectes, els licitadors presentaran, en la seva oferta econòmica, el preu per hora i segons horari de realització del servei essent aquests vinculants en l'elaboració dels pressupostos.

Per la prestació del servei, en aquests manteniment correctius, CIRE es reserva el dret de demanar pressupost a empreses diferents de l'empresa contractista per una mateixa intervenció de manteniment correctiu. El pressupost es demanarà a la vegada a tantes empreses com tècnicament es consideri necessari i suficient i totes les empreses tindran el mateix termini per fer-lo arribar al CIRE, inclòs l'empresa contractista (**3 dies a partir de la petició**) . Es valoraran les diferents ofertes presentades i s'adjudicarà en base a l'oferta tècnica i/o econòmicament més avantatjosa.

3.3.3. Procediment execució del contracte.

Aïllament de l'àrea: Es delimitarà la zona durant tasques complexes per evitar la caiguda de residus o components mecànics sobre les superfícies de farines o treball net.

- **Manteniment conductiu/preventiu**

Per atendre aquest manteniment l'empresa contractista haurà de complir amb el pla de manteniment ja descrit.

Un vegada realitzat el corresponent manteniment preventiu, s'haurà de deixar registrat en el llibre de manteniment del centre. Si en el preventiu es detecta que s'ha de realitzar un correctiu s'haurà d'enviar el corresponent pressupost de reparació i seguir el procediment del manteniments correctius.

- **Manteniment normatiu/correctiu**

Per atendre aquest manteniment correctiu l'empresa contractista haurà de disposar d'un ***servei telefònic*** (a través de dos telèfons: el genèric i el del responsable del servei de l'empresa contractista) ***per a urgències de 07:00 a 21:00 hores, els 365/366 dies anuals*** amb l'objectiu de:

- Localitzar en qualsevol moment al personal de l'empresa contractista.
- Complir amb el temps de resposta (intervenció i resolució).
- Complir amb l'objectiu del contracte.

Gestió del manteniment

- El responsable de manteniment, el tècnic de manteniment, i el referent de centre de CIRE són els únic interlocutors vàlid amb l'Empresa de Manteniment.
- Les ordres de reparació es donaran per escrit al tècnic de manteniment de l'empresa contractista i a mes a mes s'enviaran per correu el Responsable de l'empresa contractista i a mantenimentcire.justicia@gencat.cat
- Aquestes ordres poden generar dues opcions:
  - Albarà de la reparació realitzada.
  - Pressupost per a realitzar el treball.
- Els pressupostos de reparació s'enviaran al referent de centre i mantenimentcire.justicia@gencat.cat. Els albarans de l'empresa de manteniment hauran de:
  - Detallar la feina realitzada.
  - Detallar l'horari de treball.
  - Estarà relacionat a les feines que li ha encomanat el referent de centre.
  - Si el tècnic de manteniment no realitza les feines encomanades hauria de destinar el seu temps el manteniment preventiu, i detallar-ho perfectament el albarà.
- Si el referent de centre, no entén o no veu clar el que l'albarà detalla, NO ES SIGNA (sense cap problema). S'informa al tècnic de manteniment de CIRE i serà ell qui entri en contacte amb el tècnic de l'empresa contractista.
- La signatura del albarà haurà d'incorporar el NIP (numero d'identificació personal). No pagarà cap factura que no tingui albarà signat

Tos els manteniments correctius es faran amb pressupost previ, autoritzat per el responsable de manteniment de CIRE. Les reparacions urgents no serà necessari pressupost previ però si l'autorització del responsable de manteniment de CIRE.

Es consideraran com a bens consumibles, i per tant inclosos en el manteniment, el petit material a utilitzar en el manteniment preventiu, com ara olis, greixos, cargols, juntes, draps, tacs, líquids de neteja, etc.

La facturació de les actuacions correctives pot incloure el concepte de quilometratge i els trajectes que seran com a màxim els quilòmetres que s' indiquen a continuació fins al lloc d' intervenció de l' empresa:

A CP Quatre Camins i CP Joves màxim de 30 quilòmetres.

La facturació de les actuacions correctives no podrà incloure altres conceptes com dietes, manutencions, peatges etc.

- **Horaris**

Horari d'accés als centres per qualsevol tipus de manteniment:

CP JOVES	8.30 a 12.30 h
CP QUATRE CAMINS	9 a 13.30 h

- **Temps de resposta i resolució en intervencions de manteniment correctiu**

Reparació d'avaries no urgents (no afecten al servei)

Des de que l'empresa contractista rep l'avís:

- 24 hores de resposta màxima per presentar-se al centre en qüestió. A aquesta temporalitat s'afegirà:

+ 72 hores com a màxim per resoldre la incidència des de l'autorització de la intervenció, sempre que es disposi del les peces de recanvi i/o no facin falta recanvis
ó
+ 7 dies naturals com a màxim per resoldre la incidència des de la recepció de l'autorització de la intervenció cas de necessitar peces de recanvi, excepte que es demostri la impossibilitat de disposar de les peces de recanvi en aquest termini.

Reparació d'avaries urgents (afecten al servei)
Des de que l'empresa contractista rep l'avís:
- 3 hores de resposta com a màxim per presentar-se al centre en qüestió. A aquesta temporalitat s'afegirà:

+ 24 hores com a màxim per resoldre la incidència des de la recepció de l'autorització de la intervenció, sempre que es disposi de les peces de recanvi; cas contrari, el temps necessari per disposar d'aquestes.

L'incompliment d'aquests terminis podrà comportar les penalitzacions descrites al plec de clàusules administratives.

Si, per qualsevol causa, l'empresa contractista no pogués complir els terminis, aquest ho comunicarà per escrit al CIRE. Si la manca d'intervenció perjudica o atura el servei CIRE valorarà altres opcions. CIRE es reserva el dret de contactar terceres empreses per tal de reparar l'avaria amb la màxima celeritat. Les despeses ocasionades aniran a càrrec de l'empresa contractista. Aquesta acció no eximeix l'empresa contractista de la possibilitat per part de CIRE d'aplicar la corresponent penalització

3.3.5 Altres obligacions del plec

Lubrificants alimentaris: És obligatori l'ús exclusiu de greixos i olis lubrificants de grau alimentari (certificació NSF H1) en les parts mecàniques en contacte amb els aliments.

Sistemes de seguretat: Es mantindran sota estricta revisió les aturades d'emergència i sistemes de protecció de mans de tot l'equipament de fleca.

- **Avaria irreparable.**

Si un dels aparells objecte de manteniment pateix una avaria que l'empresa contractista considera irreparable per raons tècniques, ho haurà de comunicar telefònicament i per escrit a la persona responsable del contracte, en el termini màxim de dos dies laborables després de la primera visita del tècnic. També haurà de lliurar un informe tècnic com a mantenidor del perquè d`aquesta avaria irreparable
El CIRE es reserva la possibilitat de consultar a d'altres empreses sobre la resolució d'aquesta avaria.

- **Maquinària, eines, peces i reposicions**

L'empresa contractista haurà de disposar de totes les eines necessàries per a la realització del servei descrit en aquest plec i aniran al seu càrrec també les despeses dels mitjans materials complementaris que siguin necessaris (eines, vehicles, maquinària, software etc.) així com de la seva conservació i manteniment. El CIRE, en cap cas, no es farà responsable de la pèrdua d'aquestes eines. L'empresa contractista seguirà els protocols de seguretat establerts a cada centre pel que fa al control i inventari de les eines i materials.

Els materials emprats per a reposicions o reparacions hauran d'ésser de solvència reconeguda i amb les acreditacions de qualitat corresponents per aquells productes que la requereixin, essent aplicats d'acord amb les normes del saber fer i les recomanacions d'ús dels fabricants. L'empresa contractista seguirà també un criteri d'homogeneïtat de materials instal·lats i només en casos d'impossibilitat instal·larà materials diferents però semblants i compatibles amb els existents.

- **Trasllat i retirada d'aparells per destrucció:**

Si el CIRE ho demana, durant la vigència del contracte, l'empresa contractista haurà de procedir a la retirada i destrucció d'equips ubicats a qualsevol dels espais inclosos a l'abast del manteniment d'aquesta licitació. Es farà el trasllat, si escau, a un abocador controlat i degudament legalitzat. L'empresa haurà d'enviar al CIRE còpia del certificat de retirada i destrucció de l'equip (mitjançant un transport autoritzat i un gestor autoritzat).

L'empresa contractista haurà de procedir, a petició del responsable del contracte al trasllat físic d'equips dins d'un mateix espai i centre penitenciari sense cap cost afegit. L'empresa contractista s'encarregarà de tots els treballs de desconnexió, recollida al lloc d'origen, trasllat, revisió normativa post-trasllat i posta en marxa, tot això dins del seu horari.

QUARTA. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

En matèria de prevenció de riscos laborals, totes les empreses contractistes hauran de signar, i complir, amb la informació recollida a l'**Annex 7.**

4.1. Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE)

- Lliurament complet de la documentació recollida a l'**Annex 7** a la plataforma digital de CAE del CIRE abans de l'inici del contracte (avaluació de riscos, aptituds mèdiques, formació).

4.2. Equips de Protecció Individual (EPIs) i Eines

- Tot el personal tècnic anirà uniformat, identificat i proveït d'EPIs (calçat de seguretat, guants tèrmics, ulleres). Les eines elèctriques han de disposar de marcatge CE.

4.3. Protocols de Seguretat Específics

- **Permís de Treball:** Requerit per a treballs en calent (soldadures) o espais confinats (conductes).
- **Consigna/LOTO:** Bloqueig obligatori de les fonts d'energia elèctrica o de gas abans d'intervenir qualsevol màquina per evitar posades en marxa accidentals.

CINQUENA. Mitjans personals i Mitjans materials per a la prestació del servei

L'empresa contractista assignarà tots els recursos de personal, logística, eines, mitjans informàtics, etc. que siguin necessaris per a la correcta gestió d'aquest contracte.

L'empresa contractista haurà de complir respecte dels seus treballadors amb les obligacions i deures que la normativa estableix. Tanmateix serà responsable de facilitar-li els mitjans necessaris, formació i també en matèria de salut i prevenció de riscos laborals i de coordinar-se amb el servei de prevenció de CIRE. Les despeses derivades d'aquesta obligació aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària sense que suposin despeses addicionals o responsabilitats per al CIRE. En cap cas el personal contractat per l'empresa contractista per l'execució del contracte es considerarà personal de CIRE ni sota la seva direcció.

L'empresa contractista ha d'admetre que tots els seus treballadors destinats a un centre penitenciari passin, obligatòriament, un filtre de seguretat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que pot trigar fins a 20 dies i que podria comportar l'exclusió d'algun d'ells per l'accés al o als centres. L'empresa contractista n'haurà de proposar un nou tècnic de manera immediata, que disposi de la mateixa solvència tècnica que la exigida per la persona a substituir, en un termini no superior a 10 dies naturals.

L'empresa contractista garantirà també la confidencialitat de qualsevol informació i dades derivada de l'objecte i execució del contracte prohibint-se expressament la seva difusió o utilització forma de l'àmbit d'execució d'aquest contracte.

5.1 Mitjans personals

La categoria del personal que l'empresa contractista destinarà a la prestació del servei de tots els lots serà d'**oficial de primera** de la família objecte del lot corresponent. Els tècnics aportats estaran capacitats i acreditats per realitzar els manteniments objecte d'aquest contracte.
Sense que tingui caràcter limitador, el personal destinat a la prestació del servei, sigui personal propi o de terceres empreses subcontractades, complirà amb:

- Compliment de les obligacions d' afiliació a la seguretat social i compliment de normativa laboral vigent.
- Obligació de tramitar amb la suficient antelació, els corresponents passis per accedir als centres penitenciaris, centres educatius i centres oberts portar aquesta autorització i identificació de forma visible.

- Substitució obligatòria per part de l' empresa contractista del personal destinat al compliment de l'objecte del contracte per motius de vacances, permisos, baixes mèdiques, etc. Comunicació amb la deguda antelació per l'acceptació d'entrada i tràmit de passis.
- Compliment amb la deguda correcció i respecte envers tot el personal de CIRE i dels centres penitenciaris, centres educatius i centres oberts durant el desenvolupament del seu servei.
- La uniformitat de les persones designades serà l'adequada per a les tasques a realitzar i sempre s'hauran de poder identificar.

CIRE podrà exigir la substitució del personal destinat a la prestació del servei si comprova la falta de capacitació professional d'aquest, si aquest no actua amb la diligència deguda o no presta els serveis objecte de contracte de forma correcta provocant greus alteracions en la temporalitat dels treballs o en el manteniment objecte del contracte. També es podrà exigir la substitució del tècnic per motiu de seguretat o regimentals propis del centre penitenciari. A aquests efectes CIRE ho comunicarà per correu electrònic a l' empresa contractista, la qual disposa d'un termini no superior a 10 dies naturals des del lliurament del correu, per proposar un altre tècnic. Si l'empresa no facilita un nou tècnic en aquest termini es considerarà un incompliment de l'objecte principal del contracte, que donarà lloc a la imposició de penalitzacions o rescissió del contracte. L'empresa contractista haurà de garantir la professionalitat i estabilitat de l'equip de treball amb el personal proposat.

L' empresa contractista accepta els mecanismes de control de presència del personal que el CIRE consideri oportú efectuar. Entre aquests mecanismes es troben el control d'horaris i tasques a realitzar.

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb els següents requisits:

- **Responsable del Contracte:** Enginyer (tècnic o superior) o equivalent.
- **Oficials de Manteniment:** Títol de FP en branques de Manteniment Electromecànic o experiència acreditada mínima de 3 anys.
- **Carnets Oficials:** Carnets vigents d'instal·lador/mantenidor de gas (IG-B o superior) i RITE per a blocs de cocció i forns.
- **Personal PCI:** Qualificació de tècnic competent segons el RIPCI.
- **Substitucions:** Comunicació dels canvis al CIRE amb un mínim de 15 dies d'antelació per a la tramitació dels passis de seguretat.

5.2 Mitjans materials

L' empresa contractista disposarà del material, eines i mitjans d'elevació necessaris per poder executar les tasques especificades en aquest plec i d'aquelles derivades de les seves obligacions pel compliment de l'objecte del contracte. Totes les despeses ocasionades a aquest efecte aniran a càrrec del contractista.

El control d'entrades i sortides d'aquest material seguiran la normativa específica de seguretat de cada centre.

- Caixa d'eines completes amb marcatge CE, vehicles taller i telèfons de contacte corporatius.
- **Equips de mesura:** Analitzadors de combustió, multímetres, detectors de fuites amb certificat de calibratge vigent.
- **Lot 3:** Màquines d'injecció d'escuma alcalina, raspalls mecànics motoritzats, aspiradors de líquids industrials i càmeres endoscòpiques d'inspecció visual.

SISENA. Condicions particulars d'execució

6.1 Protocols i normatives d'entrada

Les empreses contractistes facilitaran a CIRE, i indirectament al Departament de Justícia, la identificació oficial de totes i cadascuna de les persones destinades als diferents tipus de manteniments.

El CIRE, per mitjà de la Direcció de cada centre penitenciari, centre educatiu o centre obert facilitarà el corresponent passi a aquestes persones per accedir al centre penitenciari. De manera prèvia a l'inici del servei, el contractista es posarà en contacte amb personal del centre i amb la finalitat d'acordar les gestions a fer i conèixer la normativa i protocol de cada centre.
El contractista estarà obligat a respectar els protocols d'entrada establerts per la direcció de cada centre penitenciari, educatiu o obert i del CIRE. A aquests efectes els protocols (sol·licitud dels passis, informació obligatòria, antelació i/o altres, aspectes logístics com horaris d'entrada, condicions especials de seguretat, etc.) poden ser diferents a cada centre i poden canviar durant la vigència del contracte.

L' empresa contractista s'ha d'acollir als terminis establerts i a la política d'identificació i als controls que exigeix el medi penitenciari. Les empreses contractistes poden contractar agències de transport si fos necessari, i s'encarregaran elles mateixes de transmetre'ls la normativa i els protocols. En cap cas el CIRE es relacionarà amb intermediaris o agències de transport.

Acreditació: Lliurament de la llista de personal al CIRE 15 dies abans (DNI, antecedents penals negatius, alta Seguretat Social).

Control d'eines: Presentació d'un inventari tancat i per duplicat de totes les eines a l'entrada (foneria). **No es permetrà la sortida de cap operari del centre si manca alguna de les eines llistades a l'entrada.**

6.2 Normes de seguretat

Caldrà complir amb:

1. **Equipaments i instal·lacions:** L'empresa contractista haurà de vetllar pel bon estat dels equipaments i instal·lacions vinculats a aquest contracte. El personal de l'empresa contractista no podrà manipular equips, materials i/o instal·lacions que no siguin objecte del contracte sense ordre directa del responsable del servei.
2. **Respecte les persones:** L'empresa contractista proporcionarà i actualitzarà la formació continuada del personal assignat al compliment d'aquest contracte en aspectes relacionats amb la seguretat laboral i amb les tasques pròpies per a la correcta prestació del servei.
3. **Respecte els edificis:** L'empresa contractista es compromet a fer complir al seu personal amb totes aquelles normes de conducta i d'altres disposicions que els responsables del Departament de Justícia i CIRE li marquin dintre de l'entorn penitenciari.
4. **Custòdia:** Prohibició de deixar eines o escales sense vigilància directa. S'hauran de recollir i guardar sota clau en els descansos.
5. **Objectes prohibits:** Prohibició d'introduir mòbils personals, aparells fotogràfics o objectes tallants no inventariats.
6. **Relació amb els interns:** Relació estrictament professional. Absolutament prohibit transmetre missatges a l'exterior, lliurar objectes, diners o tabac als interns.

El seu incompliment podrà comportar les penalitzacions regulades en el plec de clàusules administratives.

SETENA. Controls, auditories i accions de verificació. Responsabilitats. Servei de manteniment alternatiu.

7.1 Controls, auditories i accions de verificació

Per tal de realitzar el seguiment del contracte el CIRE pot realitzar amb la periodicitat que determini, auditories a l'empresa contractista, internes (pel propi CIRE) o bé mitjançant una empresa externa. Els punts a analitzar a l'auditoria serien, entre d'altres:

- Els grau de compliment serveis de manteniment de l'empresa contractista.
- Comprovacions de les diverses accions de manteniment.
- Els mitjans humans i tècnics de què l'adjudicatari disposa per a la realització del servei.
- Comprovacions del compliment de la normativa.
- Qualsevol requeriment relacionat amb el servei previst en el present plec.

Les despeses ocasionades per aquestes actuacions/auditories aniran a càrrec de l'empresa contractista.

7.2 Responsabilitats i garanties

L'empresa contractista serà responsable de totes les obligacions derivades del correcte compliment del contracte.

L'empresa contractista entregarà a la signatura del contracte una relació de persones, telèfons (habituals i per les urgències) i adreces de correu electrònic d'aquelles persones que directa o indirectament, es destinin ala prestació dels servei.

L'empresa contractista expedirà i lliurarà a CIRE garanties dels treballs, instal·lacions i/o materials nous.

Qualsevol reparació i treball realitzat per l'empresa contractista, així com les noves instal·lacions i materials subministrats, tindran la garantia que indiqui la legislació vigent, excepte en aquells casos particulars on s'especifiqui un termini diferent en aquest plec.
L'empresa contractista s'haurà de posar en contacte amb el fabricant o proveïdor dels equipaments cas de que aquests disposin de garantia. Aquesta informació li serà facilitada pel tècnic de manteniment de CIRE.
El contractista serà l'únic responsable dels danys causat a tercers o instal·lacions, mantenint vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. Les actuacions correctives tenen una garantia mínima de sis (6) mesos a cost zero per al CIRE.

7.3 Servei de manteniment alternatiu

Si la prestació objecte del contracte no es compleix en la forma estipulada en aquest plec com a conseqüència d'una negligència, no conformitat o d'un incompliment reiterat per part de l' empresa contractista, el CIRE es reserva el dret de contractar el servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu a empreses del sector.

Aquest manteniment alternatiu operarà en els casos que CIRE demani la substitució del personal i l'empresa contractista no pugui aportar personal qualificat en el termini establert a la clàusula cinquena. En funció de la gravetat dels incompliments el CIRE podrà aturar el servei de manteniment en qualsevol moment. Es comunicaran els motius a l'empresa en temps i forma. Tanmateix també s'informarà l'empresa contractista, mitjançant un correu electrònic, de la data a partir de la qual es procedirà al servei de manteniment alternatiu.

Es podrà restablir el servei amb l'empresa contractista quan aquesta demostri la seva solvència en el proveïment/compliment del servei afectat.

La totalitat del cost del manteniment alternatiu realitzat anirà a càrrec de l'empresa contractista. A aquests efectes CIRE es reserva la facultat de demanar a l'empresa contractista l'abonament de l'import dins de la següent factura o presentar directament a l'empresa contractista una nota de càrrec per l'import del manteniment alternatiu realitzat.

Qualsevol incidència greu en aquest aspecte suposarà un incompliment de l'objecte del contracte que pot ocasionar la rescissió unilateral per part de CIRE del contracte.

D'acord amb la LCSP, davant l'incompliment dels temps de resposta en avaries urgents (3 hores):

1. **Requeriment:** Avís escrit per a la personació en el termini improrrogable d'una (1) hora.

2. **Execució subsidiària:** Si es manté l'incompliment, **el CIRE podrà contractar directament l'actuació amb un tercer operador o amb el SAT del fabricant**.
3. **Detracció:** El cost total d'aquesta contractació alternativa **es detraurà i descomptarà directament de la següent factura mensual** del contractista principal.

VUITENA. Model de treball: Formació, Ocupació i Inserció

8.1. Respecte a l'entorn de formació i treball d'interns

Els operaris col·laboraran amb els monitors del CIRE i explicaran les bones pràctiques d'ús de les màquines als interns/treballadors per evitar avaries per mal ús.

8.2. Compromís social de contractació de persones sotmeses a mesures judicials

- L'empresa incorporarà a la seva plantilla el nombre de persones sotmeses a mesures judicials o interns en règim obert compromesos en la seva oferta.
- El CIRE facilitarà els candidats a través de la seva borsa de treball (ajudants de manteniment, neteja industrial). L'empresa assignarà un tutor intern i lliurarà mensualment els contractes de treball i RNT/RLC per acreditar el compliment d'aquesta obligació social (penalitzada com a falta greu del 7,5% si s'incompleix).

NOVENA. Visita dels licitadors als centres penitenciaris

- **Requisit obligatori:** La realització de la visita als següents centres és obligatòria per a poder concórrer a la licitació de cadascun dels lots, en la data i hora que consti a l'anunci de licitació:

  LOT 1 – Manteniment de cuines, cafeteries i offices

  - CP Ponent

  LOT 2 – Manteniment de cuines, cafeteries i offices

  - CP Mas Enric

  LOT 3 – Neteja de campanes, conductes i equips de protecció contra incendis

  - CP Dones
  - CP Joves
  - CP Quatre Camins
  - CP Brians 1
  - CP Brians 2
  - CP Puig de les Basses
  - CP Lledoners
  - CP Ponent
  - CP Mas Enric

  LOT 4 – Manteniment dels equipaments de fleca

  - CP Joves
  - CP Quatre Camins

- **Procediment:** Les sol·licituds es faran en els primers 10 dies naturals des de l'anunci al DOUE indicant nom i DNI dels representants (màxim 2 per empresa).
- **Admissió:** El responsable del CIRE segellarà la declaració de l'**Annex 8**, la qual s'ha d'adjuntar obligatòriament dins del **Sobre A/DEUC**. La manca de presentació serà motiu d'exclusió directa del procediment.

Les empreses que demanin realitzar les visites a determinats centres penitenciaris, segons el/s lo/s a que opten, hauran de lliurar, en el termini i forma establerta a l'anunci de licitació, el document que consta a l'**Annex 9** "Declaració responsable i compromís de confidencialitat.docx", presentant la identificació personal de les persones que realitzaran les visites.

DESENA. Condicions d'inici i finalització de contracte

10.1. Condicions d'inici del contracte (Fase de replantejament)

En els primers 15 dies naturals es realitzarà una visita conjunta i s'estendrà una **Acta de l'Estat Inicial de la Maquinària** ("estat zero") per documentar de forma objectiva les avaries preexistents de l'anterior contractista. Una vegada iniciat el contracte s'haurà de lliurar un informe d'auditoria de l'estat dels equipaments en un termini màxim de 30 dies naturals des de l'inici de la prestació del servei.
Des de la signatura del contracte disposaran de 15 dies naturals per enviar la documentació (DNI, fotografia, dades del vehicle, llistat d'eines, etc.) i complir tots els tràmits necessaris per la realització dels passis als centres penitenciaris, educatius i centres oberts.

10.2. Condicions de finalització del contracte (Fase de reversió)

Dos (2) mesos abans de la finalització, es realitzarà una auditoria de sortida. El contractista sortint **està obligat a lliurar tots els equips en perfecte estat i amb el preventiu al dia**. Si es detecten deficiències, el CIRE les repararà executant subsidiàriament l'import de la garantia definitiva o de l'última factura mensual.

ONZENA. Pla de gestió de No Conformitats

Procediment de gestió de no conformitat:

L' empresa contractista s'ha de fer responsable de què els serveis objecte d'aquesta licitació es prestin d'acord amb els requeriments d'aquest PPT, amb les clàusules administratives particulars i en el marc de tota la normativa aplicable a l'objecte d'aquest contracte. Queda exempta de responsabilitat en els casos en els que el no hagi estat possible per causes de força major degudament justificades o imputables a CIRE.

L'empresa licitadora haurà de disposar d'un procediment de gestió de no conformitats de client que es pugui generar durant l'execució del contracte, el qual haurà de presentar a la seva oferta. En cas que les empreses licitadores no disposin d'un procediment de gestió de no conformitat de client propi, haurà de presentar el compromís de compliment del procediment segons l'**Annex núm. 10.**

El procediment establert per les no conformitats es troba regulat al plec administratiu d'aquesta contractació.

Les empreses licitadores que presentin el seu Procediment de gestió de no conformitat, hauran de complir amb els continguts especificats en el propi informe (accions immediates, anàlisi de causes, mesures correctives, etc.), així com el compliment del termini de resposta.

11.1. Obertura

La detecció de qualsevol desviació donarà lloc a l'obertura d'una No Conformitat (NC) per escrit indicant la descripció dels fets i la tipificació (lleu o greu).

11.2. Procediment i terminis

1. **Al·legacions:** El contractista disposarà de **tres (3) dies feiners** per presentar descàrrecs i lliurar un **Pla d'Accions Correctores (PAC)** per solucionar la incidència.
2. **Resolució:** Els serveis tècnics del CIRE emetran resolució en un termini de 5 dies feiners. Si es valida la NC, **s'aplicarà el percentatge de penalització mensual (2,5%, 5% o 7,5%) directament sobre la factura d'aquell mes**.

11.3. Reincidència

L'acumulació de tres (3) No Conformitats lleus validades i no esmenades en els terminis del PAC facultarà el CIRE per a elevar de forma automàtica la qualificació de la incidència a No Conformitat Greu.

Barcelona, a data de signatura digital.

ANNEX NÚMERO 1

ADRECES DELS CENTRES PENITENCIARIS I PERSONES DE CONTACTE

Centre Penitenciari Dones

Dr. Trueta, 76-98

08005 Barcelona

Tel. 932 251 514

Cap de producció: Sra. Esther Sumoy 692 083 741 esumoy@xij.gencat.cat

Cap de cuina: Sr.José Torcuato Herrerias 685 145 217 jose.herrerias@gencat.cat

Coordinadora de Formació: Ana Montemayor 650 81 12 71 amontemayor@gencat.cat

Centre Penitenciari de Joves

Ctra. Del Masnou a Granollers, km.13

08430 La Roca del Vallès

Tel. 936 934 126

Cap de producció: Sr. Ferran Martínez 695 357 746 fmartinezro@gencat.cat

Cap de cuina: Sr. Federico Adamson 637 364 958 fadamson@gencat.cat

Coordinadora de Formació: Xenxa Batllori 606 59 97 01 vbatllori@gencat.cat

Centre Penitenciari de Quatre Camins

Ctra. Del Masnou a Granollers, km.13

08430 La Roca del Vallès

Tel. 938 424 412

Cap de producció: Sr. Óscar Teresa 677 17 8649 oteresa@gencat.cat

Cap de cuina: Sra. Mª Carmen Roldan 628 716 519 mdcroldan@gencat.cat

Coordinadora de Formació: Xenxa Batllori 606 59 97 01 vbatllori@gencat.cat

Centre Penitenciari de Brians 1

Ctra. De Martorell a Capellades, Km.23

08781 Sant Esteve de Sesrovires

Telèfon: 937 758 033

Cap de producció: Sra. Maria Jesús Sanz 637 347 960 mjsanz@gencat.cat

Cap de cuina: Mireia Gellida 606 51 30 54 mireia.gellida@gencat.cat

Cap de serveis: Ricard Blanca 609186182 rblanca@gencat.cat

Coordinadora de Formació: Mónica Martinez 637 34 73 54 momartinezb@gencat.cat

Centre Penitenciari de Brians 2

Crta. De Martorell a Capellades, Km.23

08781 Sant Esteve de Sesrovires

Tel. 936 935 030

Cap de producció Sr. Marc Vidal mvidalr@gencat.cat

Cap de serveis Sr. Pere Compte 675788695 pcompte@gencat.cat

Cap de cuina: Sra. Yolanda Carrasco 637 365 052 ycarrascob@gencat.cat

Coordinadora de Formació: Aurora Porras 637 34 54 95 aporras@gencat.cat

Centre Penitenciari de Lledoners

Ctra C-55 de Manresa a Solsona, Km 37, Camí de les Torres,

08250 Sant Joan de Vilatorrada

Telf. 93 876 51 82

Cap de producció: Lluís Peña 637 363 493 lpena@gencat.cat

Cap de cuina: Sra. Yolanda Torres 637 347 377 ytorrres@gencat.cat

Coordinador de Formació: Mónica Martinez 637 34 73 54 momartinezb@gencat.cat

Centre Penitenciari Mas Enric

Travessera Comella Moro 15 s/n

43764 El Catllar (Tarragona)

Coordenades GPS: 41.149940,1.287644).

Telf. 977 59 20 70

Cap de producció: Sra. Carmina Alonso 637 364 575 calonsoca@gencat.cat

Cap de cuina: Sr. David Tomás 637 365 223 david.tomas@gencat.cat

Coordinadora de Formació: Mª Victoria Aguilar 637 34 5498 mvaguilar@gencat.cat

Centre Penitenciari Puig de les Basses

Raval Disseminat, 53

17600 Figueres (Girona)

Tel. 972 657 288

Cap de producció: Sr. Manel Rico 675 786 300 mricov@gencat.cat

Cap de cuina: Sr. Josep Lluis Fauchs 637 345 170 jlfauchs@gencat.cat

Centre penitenciari Ponent

Victòria Kent, s/n

25071 Lleida

Tel. 973 22 03 33

Cap de producció: Sr. Marc Ródenas 649 850 020 mrodenas@gencat.cat

Cap de cuina: Sr. Manuel Baena 637 364 951 mbaenag@gencat.cat

Coordinadora de Formació: Mercè Llena 675 89 70 65 mllena@gencat.cat

Taller exterior de CIRE a Raïmat

Carretera de Raïmat a Sucs, km 1,5

25111 Raïmat (Lleida)

Tel. 973 724 121

Cap de producció: Sr. Josep Morell 637 365 168 jmorell@gencat.cat

Centre educatiu l'Alzina

Mas del Bon Retorn, s/n

08184 Palu Solità i Plegamans (Barcelona)

Telf. 938 639 252

Coordinadora de Formació: Mónica Bellavista 660 91 70 07 mbellavista@gencat.cat

Centre educatiu Can Llupià

Carrer Germans Desvalls, 58,

08035 Barcelona

Telf. 934 28 26 21

Coordinador de Formació: Pere Tàrraga 637 34 41 68 ptarraga@gencat.cat

Centre educatiu El Segre

Partida de Rufea, 64,

25194 Lleida

Telf. 973 28 00 41

Cap de producció: Sr. Marc Ródenas 649 850 020 mrodenas@gencat.cat

Coordinadora de Formació: Mercè Llena 675 89 70 65 mllena@gencat.cat

Centre Obert Barcelona

Carrer del Pare Manjón, 2

Sant Andreu, 08033

Barcelona

Telf.93 274 25 68

Responsable alimentació: Sr. Xavier González 645 815 645 javier.gonzalezag@gencat.cat

Centre Obert Girona

Carrer Illa Formentera, 24

17007 Girona

Telf. 972 48 70 07

Responsable alimentació: Sr. Xavier González 645 815 645 javier.gonzalezag@gencat.cat

Centre Obert Tarragona

Carrer de Guillem Oliver, 8-10

43005 Tarragona

Responsable alimentació: Sr. Xavier González 645 815 645 javier.gonzalezag@gencat.cat

CE Oriol Badia

Camí de Mas Moió, 12

08736 Font-Rubí

Barcelona

Telf.93 897 91 19

Coordinador de Formació: Mª Victoria Aguilar 637 34 5498 mvaguilar@gencat.cat

CE Montilivi

Carrer Lluís Santaló, 1

17003 Girona

Telf.972 94 14 80

CE Els Til·lers

Carrer dels Mossos d' esquadra

08100 Barcelona

Telf.93 570 52 89

ANNEX NÚMERO 2

CUINES, OFFICES I CAFETERIES DE FUNCIONARIS

C.P. PONENT		UNITATS
CAFETERIA FUNCIONARIS		
Talladora embotits		1
Forn amb sota foc		1
Forn inoxtrend		1
nevera inox petita de 3 portes Fagor		1
Fregidores		2
cuina gas 4 focs		1
campana extractora completa inox		1
planxa		1
bàscula		1
microones		1
esterilitzador		1
obrellaunes		1
campanes murals		1
bany maria/reserva		1
expositor/nevera		1

CUINA		
BÀSCULA		1
FILTRE PER A MARMITA		2
CUBETA PERFFORADA PER A BASCULANT		4
CARRO PER TRANSPORTAR CISTELLES	DASC	1
FILTRE		1
BASCULANTE 100L	FIREX	2
ABATIDOR	HD	1
FORN AMB CARROS EXTRA	RATIONAL	3
FREGIDORA	LAINOX	3
PLANXA	LAINOX	2
FOCS	LAINOX	1
TURMIX PETIT	ROBOT COUPE	2
TURMIX GRAN AMB SUPORT	ROBOT COUPE	2
TALLAVERDURES AMB DISCOS	ROBOT COUPE	2
EXTERMINADOR INSECTES		6
ARMARIS CALENTS		3
CARROS PORTA SAFATES		28
CARROS PORTA SACOS DE BASURA		6
CARRO DE DESCARTONAGE		2
FREGADERO VERTEDERO		1
MESA APOYO MARMITAS		2
CARRO ESTANTERIA		2
FUENTE DE AGUA		1
MARMITA	FIREX	3
BASCULANTE 200L	FIREC	2
SISTEMA RENTAT		2

UBICACIÓ	UN.	DESCRIPCIÓ

M1	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) Escalfament indirecte de l'aigua mitjançant resistències de silicona colocades a la part inferior de la cuba. Les resistències de silicona milloren el rendiment i redueixen el consum elèctric. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per a facilitar la seva neteja. Amb capacitat de cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat. 4 cubetes. La regulació i control de la temperatura del bany maria es realitza mitjançant termostat i termòmetre analógic. la temperatura de treball va de 30º C a 90º C. Amb pilot indicador de funcionament Aixetes per a l'entrada i desaigüe de l'aigua incorporats. Potes robustes amb peus regulables en alçada. Construcció interior i exterior en acer inoxidable AISI 304 18/10 En el moment de funcionament del bany maria, çes necessari que la cuba sempre contingui aigua. Mides 1600 x 700 x 850 - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 3500 Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.
M1	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació
M1	1	RENTAMANS construcció d'acer inoxidable. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Se subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador. Mides aproximades: 415x310x185 mm
M1	1	RENTAVAIXELLES OBERTURA FRONTAL: Amb bomba per a l'esbandit, que garantitza un perfecte resultat higiènic amb un cicle d'esbandit complert lineal a 80º C.(EFFI-RINSE). - Model amb control i comandament i sistema per omplir termostàtic. - Obertura de la porta: 380 mm. Alçada útil interna de 360 mm. Ha d'admetre safates GN-1/1. Cistella de 500 x 500 - Cicles de rentat de 90", 120" i 180" - Producció teòrica màxima de 40 cistelles/hora. - Tanc de 20 litres de volum, amb resistència d'escalfament de 2,8 kW. - Calderí de 7 litres de volum - Bomba de rentat de 600 W. - Consum d'aigua per cicle de 2,4 litres, - Esbandit amb sistema termostop. - Instal·lació monofàsica Multipower, amb escfalfament en el calderí que es pot seleccionar en el moment de la seva instal·lació, de 2,8 / 3,7 kW. - Multivoltatge: Permet connectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica.
M1	1	AIGÜERA amb bastidor amb dues cubetes i escorredor. Quatre potes regulables en alçada, amb peto posterior soldat, que permeten la col·locació de rentaplats frontal descrit. Les cubes incorporen vàlvules de desguàs.Aixeta monomando 2 aigües amb palanca no manual. Cany giratori logitud 250mm. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica

M1	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M1	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
M1	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M1	1	TAULA DE TREBALL MURAL. Construït en acer inoxidable, en acabat satinat. • Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xasis que garantitzi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taulell frontal de 50 mm i cantoneres arrodonides. • Estructura sòlida i robusta.• Inclouren potes d'acer inoxidable i han de ser regulables en alçada. • Prestatge interior amb reforç central. (Llargaria segons plànol) x 700 x 850
M2	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) Escalfament indirecte de l'aigua mitjançant resistències de silicona colocades a la part inferior de la cuba. Les resistències de silicona milloren el rendiment i redueixen el consum elèctric. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per a facilitar la seva neteja. Amb capacitat de cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat. 4 cubetes. La regulació i control de la temperatura del bany maria es realitza mitjançant termostat i termòmetre analógic. la temperatura de treball va de 30º C a 90º C. Amb pilot indicador de funcionament Aixetes per a l'entrada i desaigüe de l'aigua incorporats. Potes robustes amb peus regulables en alçada. Construcció interior i exterior en acer inoxidable AISI 304 18/10 En el moment de funcionament del bany maria, çes necessari que la cuba sempre contingui aigua. Mides aproximades 1600 x 700 x 850 - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 3500 Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.
M2	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació
M2	1	RENTAMANS construcció d'acer inoxidable. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Se subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador. Mides aproximades: 415x310x185 mm

M2	1	RENTAVAIXELLES OBERTURA FRONTAL: Amb bomba per a l'esbandit, que garantitza un perfecte resultat higiènic amb un cicle d'esbandit complert lineal a 80º C.(EFFI-RINSE). - Model amb control i comandament i sistema per omplir termostàtic. - Obertura de la porta: 380 mm. Alçada útil interna de 360 mm. Ha d'admetre safates GN-1/1. Cistella de 500 x 500 - Cicles de rentat de 90", 120" i 180" - Producció teòrica màxima de 40 cistelles/hora. - Tanc de 20 litres de volum, amb resistència d'escalfament de 2,8 kW. - Calderí de 7 litres de volum - Bomba de rentat de 600 W. - Consum d'aigua per cicle de 2,4 litres, - Esbandit amb sistema termostop. - Instal·lació monofàsica Multipower, amb escfalfament en el calderí que es pot seleccionar en el moment de la seva instal·lació, de 2,8 / 3,7 kW. - Multivoltatge: Permet connectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica.
		- Doble sistema de safates filtre en la cuba. - Micro magnètic de seguretat en l'obertura de la porta. Dimensions aproximades 600x600x830 - Dotació: 1 cistella base CT-10, 1 cistella per a plats CP-16/18 i dos cistelles per als coberts.
M2	1	AIGÜERA amb bastidor amb dues cubetes i escorredor. Quatre potes regulables en alçada, amb peto posterior soldat, que permeten la col·locació de rentaplats frontal descrit. Les cubes incorporen vàlvules de desguàs.Aixeta monomando 2 aigües amb palanca no manual. Cany giratori logitud 250mm. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica
	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M2	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M2	1	TAULA DE TREBALL MURAL. Construït en acer inoxidable, en acabat satinat. • Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xasis que garantitzi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taulell frontal de 50 mm i cantoneres arrodonides. • Estructura sòlida i robusta.• Inclouren potes d'acer inoxidable i han de ser regulables en alçada. • Prestatge interior amb reforç central. (Llargaria segons plànol) x 700 x 850

M3	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. • Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. • Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30 ºC a 90 ºC. • Pilot indicador de funcionament. • Potes robustes amb peus regulables. • Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. • Dotació de cubetes no inclosa.
M3	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació
M3	1	RENTAMANS construcció d'acer inoxidable. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Se subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador. Mides aproximades: 415x310x185 mm
M3	1	RENTAVAIXELLES CAPOTA: Construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440 mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500. - Capota compensada amb sistema d'asa i moll. - Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran capdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multivoltatge, permet conectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates . filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. - Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. - Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica - Alçada interna útil de 380 mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions aproximades 630 x 750 x 1465. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm)
M3	1	PICA DE GRAN CAPACITAT. Aïguera d'una gama de gran capacitat. Aixeta dutxa monomando amb 2 aigües amb aixeta monomando palanca no manual. Cany giratori logitud adaptat per la pica. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. • Taulell de profunditat 700 mm con aïguera amb "peto" posterior de 100 mm de altura i frontal de 50 mm d'alçada Totalment soldat. • Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304

		18/10. Mides aproximades 1500 x 700 2 Cubetes Amb bastidor incorporat • Cubes de gran capacitat per al rentat de grans utensilis amb protecció insonoritzant. • Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigüe i el tub del "rebosadero"
M3	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M3	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
M3	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M3	1	TAULA DE TREBALL MURAL. Construït en acer inoxidable, en acabat satinat. • Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xasis que garantitzi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taulell frontal de 50 mm i cantoneres arrodonides. • Estructura sòlida i robusta.• Inclouren potes d'acer inoxidable i han de ser regulables en alçada. • Prestatge interior amb reforç central. (Llargaria segons plànol) x 700 x 850
M3	1	ARMARI QUÍMICS Armari disenyat per facilitar l'organització de la cuina /office. Dimensions aprox. 60x60x175• Han de millorar la higiene i ajuden a complir les normatives de sanitat. Porta abatible• Equipat amb prestatges d'acer inoxidable regulables en alçada. • Construits totalment en acer inoxidable • Amb peus d'acer inoxidable regulables en alçada.
M4	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. • Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. • Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30 ºC a 90 ºC. • Pilot indicador de funcionament. • Potes robustes amb peus regulables. • Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. • Dotació de cubetes no inclosa.
M4	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació

M4	1	RENTAMANS construcció d'acer inoxidable. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Se subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador. Mides aproximades: 415x310x185 mm
M4	1	RENTAVAIXELLES CAPOTA: Construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440 mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500. - Capota compensada amb sistema d'asa i moll. - Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran capdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multivoltatge, permet conectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates . filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. - Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. - Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica - Alçada interna útil de 380 mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions aproximades 630 x 750 x 1465. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm)
M4	1	PICA DE GRAN CAPACITAT. Aïguera d'una gama de gran capacitat. Aixeta dutxa monomando amb 2 aigües amb aixeta monomando palanca no manual. Cany giratori logitud adaptat per la pica. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. • Taulell de profunditat 700 mm con aïguera amb "peto" posterior de 100 mm de altura i frontal de 50 mm d'alçada Totalment soldat. • Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Mides aproximades 1500 x 700 2 Cubetes Amb bastidor incorporat • Cubes de gran capacitat per al rentat de grans utensilis amb protecció insonoritzant. • Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigüe i el tub del "rebosadero"
M4	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M4	1	Insectocutor. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
M4	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M4	1	EXTRACTOR NOU

M4	1	ARMARI QUÍMICS Armari disenyat per facilitar l'organització de la cuina /office. Dimensions aprox. 60x60x175• Han de millorar la higiene i ajuden a complir les normatives de sanitat. Porta abatible• Equipat amb prestatges d'acer inoxidable regulables en alçada. • Construits totalment en acer inoxidable • Amb peus d'acer inoxidable regulables en alçada.
M5	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. • Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. • Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30 ºC a 90 ºC. • Pilot indicador de funcionament. • Potes robustes amb peus regulables. • Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. • Dotació de cubetes no inclosa.
M5	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació
M5	1	RENTAMANS construcció d'acer inoxidable. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Se subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador. Mides aproximades: 415x310x185 mm
M5	1	RENTAVAIXELLES CAPOTA: Construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440 mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500. - Capota compensada amb sistema d'asa i moll. - Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran capdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multivoltatge, permet conectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates . filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. - Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. - Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica - Alçada interna útil de 380 mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions aproximades 630 x 750 x 1465. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm)

M5	1	AIGUERA DOBLE PICA, Aixeta monomando 2 aigües amb palanca no manual. Cany giratori logitud correspoent a l'aiguera on es monta. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica (125 CM MAX)
M5	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M5	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
M5	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M5	1	TAULA DE TREBALL MURAL. Construït en acer inoxidable, en acabat satinat. • Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xasis que garantitzi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taulell frontal de 50 mm i cantoneres arrodonides. • Estructura sòlida i robusta.• Inclouren potes d'acer inoxidable i han de ser regulables en alçada. • Prestatge interior amb reforç central. (Llargaria segons plànol) x 700 x 850
M5	1	ARMARI QUÍMICS Armari disenyat per facilitar l'organització de la cuina /office. Dimensions aprox. 60x60x175• Han de millorar la higiene i ajuden a complir les normatives de sanitat. Porta abatible• Equipat amb prestatges d'acer inoxidable regulables en alçada. • Construits totalment en acer inoxidable • Amb peus d'acer inoxidable regulables en alçada.
M5	2	IL·LUMINACIO LED ESTANCA
M6	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. • Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. • Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30 ºC a 90 ºC. • Pilot indicador de funcionament. • Potes robustes amb peus regulables. • Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. • Dotació de cubetes no inclosa.
M6	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació

M6	1	RENTAVAIXELLES CAPOTA: Construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440 mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500. - Capota compensada amb sistema d'asa i moll. - Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran capdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multivoltatge, permet conectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates . filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. - Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. - Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica - Alçada interna útil de 380 mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions aproximades 630 x 750 x 1465. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm)
M6	1	PICA DE GRAN CAPACITAT. Aïguera d'una gama de gran capacitat. Aixeta dutxa monomando amb 2 aigües amb aixeta monomando palanca no manual. Cany giratori logitud adaptat per la pica. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. • Taulell de profunditat 700 mm con aïguera amb "peto" posterior de 100 mm de altura i frontal de 50 mm d'alçada Totalment soldat. • Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Mides aproximades 1500 x 700 2 Cubetes Amb bastidor incorporat • Cubes de gran capacitat per al rentat de grans utensilis amb protecció insonoritzant. • Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigüe i el tub del "rebosadero"
M6	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M6	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
M6	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M6	1	ARMARI QUÍMICS Armari disenyat per facilitar l'organització de la cuina /office. Dimensions aprox. 60x60x175• Han de millorar la higiene i ajuden a complir les normatives de sanitat. Porta abatible• Equipat amb prestatges d'acer inoxidable regulables en alçada. • Construits totalment en acer inoxidable • Amb peus d'acer inoxidable regulables en alçada.

M7	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. • Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. • Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30 ºC a 90 ºC. • Pilot indicador de funcionament. • Potes robustes amb peus regulables. • Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. • Dotació de cubetes no inclosa.
M7	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació
M7	1	RENTAVAIXELLES CAPOTA: Construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440 mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500. - Capota compensada amb sistema d'asa i moll. - Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran capdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multivoltatge, permet conectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates . filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. - Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. - Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica - Alçada interna útil de 380 mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions aproximades 630 x 750 x 1465. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm)
M7	1	Pica doble seno, Aixeta monomando 2 aigües amb palanca no manual. Cany giratori logitud 250mm. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica
M7	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M7	1	RENTAMANS construcció d'acer inoxidable. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Se subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador. Mides aproximades: 415x310x185 mm
M7	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un

		manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
M7	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M7	1	TAULA DE TREBALL MURAL. Construït en acer inoxidable, en acabat satinat. • Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xasis que garantitzi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taulell frontal de 50 mm i cantoneres arrodonides. • Estructura sòlida i robusta.• Inclouren potes d'acer inoxidable i han de ser regulables en alçada. • Prestatge interior amb reforç central. (Llargaria segons plànol) x 700 x 850
M7	2	MOSQUITERES
M8-DONES	1	PASSAPLATS
M8-DONES	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. • Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. • Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30 ºC a 90 ºC. • Pilot indicador de funcionament. • Potes robustes amb peus regulables. • Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. • Dotació de cubetes no inclosa.
M8-DONES	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació
M8-DONES	1	RENTAVAIXELLES CAPOTA: Construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440 mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500. - Capota compensada amb sistema d'asa i moll. - Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran capdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multivoltatge, permet conectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates . filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. - Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. - Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica - Alçada interna útil de 380 mm, permet introduir

		safates GN-1/1. Dimensions aproximades 630 x 750 x 1465. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm)
M8-DONES	1	PICA DE GRAN CAPACITAT. Aïguera d'una gama de gran capacitat. Aixeta dutxa monomando amb 2 aigües amb aixeta monomando palanca no manual. Cany giratori logitud adaptat per la pica. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica. • Taulell de profunditat 700 mm con aïguera amb "peto" posterior de 100 mm de altura i frontal de 50 mm d'alçada Totalment soldat. • Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Mides aproximades 1500 x 700 2 Cubetes Amb bastidor incorporat • Cubes de gran capacitat per al rentat de grans utensilis amb protecció insonoritzant. • Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigüe i el tub del "rebosadero"
M8-DONES	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M8-DONES	1	RENTAMANS construcció d'acer inoxidable. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Se subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador. Mides aproximades: 415x310x185 mm
M8-DONES	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
M8-DONES	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M8-DONES	1	TAULA DE TREBALL MURAL. Construït en acer inoxidable, en acabat satinat. • Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xasis que garantitzi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taulell frontal de 50 mm i cantoneres arrodonides. • Estructura sòlida i robusta.• Inclouren potes d'acer inoxidable i han de ser regulables en alçada. • Prestatge interior amb reforç central. (Llargaria segons plànol) x 700 x 850
M8-DONES	1	MOSQUITERES
M9-INGRESSOS	1	AIGUERA DOBLE PICA, Aixeta monomando 2 aigües amb palanca no manual. Cany giratori logitud correspoent a l'aiguera on es monta. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica

M9-INGRESSOS	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M9-INGRESSOS	1	ARMARI CALENT AMB RODES:on capacidad para 10 GN- 2/1. - Separación entre guías de 60 mm. - Doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40 kg/m3. Con este aislamiento se consigue una menor pérdida de calor y un importante ahorro de energía. - Dotados de 4 ruedas giratorias insonorizadas, de Ø 160 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro. - Calefacción mediante resistencias y aire forzado. - Sistema de asas horizontales para su óptimo desplazamiento. - Incorporan cubeta, con sistema anti-olas, donde se deposita agua para la creación de humedad. - Termostato de control de 0 °C a 90 °C y termómetro exterior. - Bisagras dotadas con mecanismo de cierre automático; cuando la puerta está en una posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, evitando pérdida de temperatura y consiguiendo un ahorro de energía. - Cierre provisto de llaves. - Carros construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 (18/10). - Dotación de estantes de varilla y recipientes Gastronorm no incluida. - Voltaje: 230 V - 1+N - 50/60 Hz.
M9-INGRESSOS	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
M9-INGRESSOS	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M9-INGRESSOS	1	MOSQUITERES
M-10 INFERMERIA	1	ARMARI CALENT AMB RODES:on capacidad para 10 GN- 2/1. - Separación entre guías de 60 mm. - Doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40 kg/m3. Con este aislamiento se consigue una menor pérdida de calor y un importante ahorro de energía. - Dotados de 4 ruedas giratorias insonorizadas, de Ø 160 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro. - Calefacción mediante resistencias y aire forzado. - Sistema de asas horizontales para su óptimo desplazamiento. - Incorporan cubeta, con sistema anti-olas, donde se deposita agua para la creación de humedad. - Termostato de control de 0 °C a 90 °C y termómetro exterior. - Bisagras dotadas con mecanismo de cierre

		automático; cuando la puerta está en una posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, evitando pérdida de temperatura y consiguiendo un ahorro de energía. - Cierre provisto de llaves. - Carros construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 (18/10). - Dotación de estantes de varilla y recipientes Gastronorm no incluida. - Voltaje: 230 V - 1+N - 50/60 Hz.
M-10 INFERMERIA	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M-10 INFERMERIA	1	INSECTOCUCTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
M-10 INFERMERIA	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació
M-10 INFERMERIA	1	RENTAVAIXELLES OBERTURA FRONTAL: Amb bomba per a l'esbandit, que garantitza un perfecte resultat higiènic amb un cicle d'esbandit complert lineal a 80º C.(EFFI-RINSE). - Model amb control i comandament i sistema per omplir termostàtic. - Obertura de la porta: 380 mm. Alçada útil interna de 360 mm. Ha d'admetre safates GN-1/1. Cistella de 500 x 500 - Cicles de rentat de 90", 120" i 180" - Producció teòrica màxima de 40 cistelles/hora. - Tanc de 20 litres de volum, amb resistència d'escalfament de 2,8 kW. - Calderí de 7 litres de volum - Bomba de rentat de 600 W. - Consum d'aigua per cicle de 2,4 litres, - Esbandit amb sistema termostop. - Instal·lació monofàsica Multipower, amb escfalfament en el calderí que es pot seleccionar en el moment de la seva instal·lació, de 2,8 / 3,7 kW. - Multivoltatge: Permet connectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica.
M-10 INFERMERIA	1	
M-10 INFERMERIA	1	MOSQUITERES
M-10 PSIQUIATRIA	1	AIGUERA DOBLE PICA, Aixeta monomando 2 aigües amb palanca no manual. Cany giratori logitud correspoent a l'aiguera on es monta. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica
M-10 PSIQUIATRIA	1	MOSQUITERES

M11	1	FINESTRA PASSAPLATS 160X90
M11	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) SEC El moble és accessible per tots els costats, podent-se acoblar corre-safates als laterals llargs. • Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable. • Cuba embotida amb cantonades arrodonides per facilitar-ne la neteja. Amb capacitat en cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat de 4 cubetes. La regulació i el control de la temperatura del bany Maria es realitza mitjançant termòstat i termòmetre analògic. Temperatura de treball de 30 ºC a 90 ºC. • Pilot indicador de funcionament. • Potes robustes amb peus regulables. • Construcció interior i exterior amb acer inoxidable AISI-304 18/10. • Dotació de cubetes no inclosa.
M11	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació
M11	1	RENTAVAIXELLES CAPOTA: Construcció en acer inoxidable. Obertura de capota de 440 mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500. - Capota compensada amb sistema d'asa i moll. - Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran capdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multivoltatge, permet conectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates . filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. - Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. - Recuperador d'escalfor opcional, que recull i condensa els vapors produïts durant el rentat i esbandit. Millora la eficiència energètica - Alçada interna útil de 380 mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions aproximades 630 x 750 x 1465. Potència 6,75/11,25 Kw. Producció de 40 cistelles hora, 720 plats hora i 1440 gots per hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm)
M11	1	AIGUERA DOBLE PICA, Aixeta monomando 2 aigües amb palanca no manual. Cany giratori logitud correspoent a l'aiguera on es monta. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica
M11	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
M11	1	INSECTOCUTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2

M11	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
M11	1	ARMARI QUÍMICS Armari disenyat per facilitar l'organització de la cuina /office. Dimensions aprox. 60x60x175• Han de millorar la higiene i ajuden a complir les normatives de sanitat. Porta abatible• Equipat amb prestatges d'acer inoxidable regulables en alçada. • Construits totalment en acer inoxidable • Amb peus d'acer inoxidable regulables en alçada.
CENTRE OBERT	1	SOSTRE FACIL NETEJA
CENTRE OBERT	4	IL·LUMINACIO LED
DERT	1	MOBLE BANY MARIA amb reserva inferior (aire forzat) Escalfament indirecte de l'aigua mitjançant resistències de silicona colocades a la part inferior de la cuba. Les resistències de silicona milloren el rendiment i redueixen el consum elèctric. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per a facilitar la seva neteja. Amb capacitat de cubetes GN 1/1 de 150 mm de profunditat. 4 cubetes. La regulació i control de la temperatura del bany maria es realitza mitjançant termostat i termòmetre analógic. la temperatura de treball va de 30º C a 90º C. Amb pilot indicador de funcionament Aixetes per a l'entrada i desaigüe de l'aigua incorporats. Potes robustes amb peus regulables en alçada. Construcció interior i exterior en acer inoxidable AISI 304 18/10 En el moment de funcionament del bany maria, çes necessari que la cuba sempre contingui aigua. Mides 1600 x 700 x 850 - 4 Cubetes. Amb reserva inferior. Potència: 3500 Tensió: 230-400/3/50-60 Hz. Sense elements de protecció a la part superior, com ara vidres protectors, llum o escalfor.
DERT	1	DESCALCIFICADOR Corresponent a les necessitats del rentavaixelles que s'instal·li. Sistema volumètric Vàlvula electrònica de fàcil programació
DERT	1	RENTAMANS construcció d'acer inoxidable. Si de 345x245 mm, profunditat 120 mm. Polsador de genoll. Pre-mesclar aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció i control de temperatura. Se subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne pre-mesclador. Mides aproximades: 415x310x185 mm

DERT	1	RENTAVAIXELLES OBERTURA FRONTAL: Amb bomba per a l'esbandit, que garantitza un perfecte resultat higiènic amb un cicle d'esbandit complert lineal a 80º C.(EFFI-RINSE). - Model amb control i comandament i sistema per omplir termostàtic. - Obertura de la porta: 380 mm. Alçada útil interna de 360 mm. Ha d'admetre safates GN-1/1. Cistella de 500 x 500 - Cicles de rentat de 90", 120" i 180" - Producció teòrica màxima de 40 cistelles/hora. - Tanc de 20 litres de volum, amb resistència d'escalfament de 2,8 kW. - Calderí de 7 litres de volum - Bomba de rentat de 600 W. - Consum d'aigua per cicle de 2,4 litres, - Esbandit amb sistema termostop. - Instal·lació monofàsica Multipower, amb escfalfament en el calderí que es pot seleccionar en el moment de la seva instal·lació, de 2,8 / 3,7 kW. - Multivoltatge: Permet connectar la màquina a una red amb tensió monofàsica o trifàsica.
DERT		- Doble sistema de safates filtre en la cuba. - Micro magnètic de seguretat en l'obertura de la porta. Dimensions aproximades 600x600x830 - Dotació: 1 cistella base CT-10, 1 cistella per a plats CP-16/18 i dos cistelles per als coberts.
DERT	1	AIGUERA DOBLE PICA, Aixeta monomando 2 aigües amb palanca no manual. Cany giratori logitud correspoent a l'aiguera on es monta. Incloses les claus de pas i adaptació a la pica
DERT	1	CAFETERA, entrada aigua, 6kW recomació fabricant trifàsica. (No s'ha de licitar només és per tenir en conte per la instal·lació)
DERT	1	INSECTOCUTOR. Atrapa insectes compacte amb carcassa robusta d'estructura de metall, amb un manteniment senzill amb el reemplaçament de les plaques adhesives i tubs de llum UV. Per a un màxim 100 m2
DERT	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
DERT	1	ARMARI QUÍMICS Armari disenyat per facilitar l'organització de la cuina /office. Dimensions aprox. 60x60x175• Han de millorar la higiene i ajuden a complir les normatives de sanitat. Porta abatible• Equipat amb prestatges d'acer inoxidable regulables en alçada. • Construits totalment en acer inoxidable • Amb peus d'acer inoxidable regulables en alçada.
DERT	1	TAULA DE TREBALL MURAL. Construït en acer inoxidable, en acabat satinat. • Proveïdes d'omegues de reforç longitudinals a la part inferior del taulell i d'un xasis que garantitzi estabilitat al moment de treballar sobre la taula. Taulell frontal de 50 mm i cantoneres arrodonides. • Estructura sòlida i robusta.• Inclouren potes d'acer inoxidable i han de ser regulables en alçada. • Prestatge interior amb reforç central. (Llargaria segons plànol) x 700 x 850
DERT F1	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats

		sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
DERT F1	1	ARMARI CALENT AMB RODES:on capacidad para 10 GN- 2/1. - Separación entre guías de 60 mm. - Doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40 kg/m3. Con este aislamiento se consigue una menor pérdida de calor y un importante ahorro de energía. - Dotados de 4 ruedas giratorias insonorizadas, de Ø 160 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro. - Calefacción mediante resistencias y aire forzado. - Sistema de asas horizontales para su óptimo desplazamiento. - Incorporan cubeta, con sistema anti-olas, donde se deposita agua para la creación de humedad. - Termostato de control de 0 °C a 90 °C y termómetro exterior. - Bisagras dotadas con mecanismo de cierre automático; cuando la puerta está en una posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, evitando pérdida de temperatura y consiguiendo un ahorro de energía. - Cierre provisto de llaves. - Carros construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 (18/10). - Dotación de estantes de varilla y recipientes Gastronorm no incluida. - Voltaje: 230 V - 1+N - 50/60 Hz.
DERT F2	1	CARRO "Camarera" de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975
DERT F2	1	ARMARI CALENT AMB RODES:on capacidad para 10 GN- 2/1. - Separación entre guías de 60 mm. - Doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40 kg/m3. Con este aislamiento se consigue una menor pérdida de calor y un importante ahorro de energía. - Dotados de 4 ruedas giratorias insonorizadas, de Ø 160 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro. - Calefacción mediante resistencias y aire forzado. - Sistema de asas horizontales para su óptimo desplazamiento. - Incorporan cubeta, con sistema anti-olas, donde se deposita agua para la creación de humedad. - Termostato de control de 0 °C a 90 °C y termómetro exterior. - Bisagras dotadas con mecanismo de cierre automático; cuando la puerta está en una posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, evitando pérdida de temperatura y consiguiendo un ahorro de energía. - Cierre provisto de llaves. - Carros construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 (18/10). - Dotación de estantes de varilla y recipientes

		Gastronorm no incluida. - Voltaje: 230 V - 1+N - 50/60 Hz.

CP MAS ENRIC		UNITATS
CUINA		
OBRELLAUNES ELÈCTRIC PROFESIONAL	LTELLIER	1
CARRO CALENT 1 PORTA	DISTFORN	6
TALLADORA EMBOTITS	CGP-300 EDENOX	1
BALANÇA ELECTRÒNICA 1550 KG	GRAMK3	1
EXTERMINADOR INSECTES		6
ABATEDOR TEMPERARUTA	CSP-202-D FAGOR	1
CAMPANA CENTRAL		2
CAMPANA MURAL		1
CUINA GAS 6 FOCS	CG9.60H FAGOR	1
FORN	AE 202 FAGOR	2
FREGIDORA ELÈCTRICA DOS CUBES 20L	FE9-10AC FAGOR	4
FRY-TOP	FTG/C9-10L FAGOR	4
BASCULANT 185L	BM1G 200L FIREX	3
MARMITA GAS 189K	PT IG 180 FIREX	3
ESTERILITZADOR GANIVETS	DISFORM	2
CENTRIFUGADORA VERDURES	ES200 SAMMIC	1

TALLADORA EMBOTITS	CGP-300 EDENOX	1
TALADORES VERDURES	CA-301 SAMMIC	1
PELAPATATES	PPS-25T EDENOX	1
CAMPANA EXTRACCIOMURAL		1
GRANULDISK	GRANULE	1
RENTAPEROLES	LP 130 FAGOR	1
OFFICES		
ARCO CONGELADOR	INFRICO	10
DESCALCIFICADOR		13
RENTAVAIXELLES	CO 501FAGOR	13
EXPOSITOR VERTICAL	FAGOR ERV-400	9
BANY MARIA		10
CAFETERIA		
OBRELLAUNES ELÈCTRIC PROFESIONAL	LTELLIER	1
TALLADORA EMBOTITS	CGP-350 EDENOX	1
CAMPANA MURAL		1
CUINA GAS	CG9-41 FAGOR	1
FORN	AE 102 FAGOR	1
FREGIDORA ELÈCTRICA DOS CUBES 20L	FE9-10AC FAGOR	2
FRY-TOP	FTG/C9-10L FAGOR	1
TAULA FREDA	CMFP 225GN	1
EXTERMINADOR INSECTES		3
TENTAVAIXELLES CAPOTA	CO110 FAGOR	1
EXPOSITOR VERTICAL	CAEP 1402 FAGOR	1
MOBLE FRED RESERVA	MVR1600P	1
CAMPANA MURAL		1
BANY MARIA 4 CUBES 20L	MC1600CBM	2

MAQUINA GEL	FIM 60 K FAGOR	1
FORN MICROONES	FTE 6-10L FAGOR	1

L’equipament del C.E. Segre i C.O. Tarragona en la primera visita de correctiu s’haurà de realitzar per l’empresa adjudicatària.

ANNEX NÚMERO 3

FITXES GENÈRIQUES D'ACTUACIONS EN LA MAQUINÀRIA DE CUINES, OFFICES, ETC:

BASCULANT

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Estat exterior (cops, tiradors, paracops etc)	MENSUAL
Botonera/Display/Placa principal	MENSUAL
Anivellació	MENSUAL
Neteja del pilots	SEMANAL
Verificació estat de cremadors, difusor, termopar i injectors	MENSUAL
Control de la clau de pas de gas i verificació de fluides	MENSUAL
Control de transmissió de bolcat i greixatge	MENSUAL

CAMPANA I SISTEMA APORTACIO D'AIRE

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Comprovació de les connexions elèctriques i reparació dels defectes trobats	QUINZENAL
Verificació dels elements antivibratoris i conductes elàstics d'unió de ventilació	ANUAL
Muntatge, desmuntatge i neteja dels filtres	QUINZENAL
Buidat dipòsit de greixos	QUINZENAL
Tensió de línia	MENSUAL
Comprovació extractor	MENSUAL
Corretja trapezoidal	MENSUAL
Segellat de fissures dels conductes	ANUAL
Revisió PCI	ANUAL
Neteja del conducte interior	ANUAL
Alineació motor-turbina	MENSUAL

FOGONS

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Estat exterior (cops, tiradors, paracops etc)	MENSUAL

Botonera/Display/Placa principal	MENSUAL
Anivellació	MENSUAL
Neteja de la placa, graella y difusors	SEMANAL
Neteja del cremador de taula	SEMANAL
Neteja del pilots	SEMANAL
verificació esta de cremadors, difusor, termopar i injectors	MENSUAL
Control de la clau de pas de gas i verificació de fluides	MENSUAL

FORN

DESCRIPCIÓ	**PERIODICITAT**
Estat exterior (cops, tiradors, paracops etc)	MENSUAL
Botonera/Display/Placa principal	MENSUAL
Anivellació	MENSUAL
Comprovació frontisses o lubrificació de porta	MENSUAL
Recollat de cargols	MENSUAL
Calibratge de sonda	ANUAL
Control de la clau de pas de gas i aigua i verificació de fluides	MENSUAL
Comprovació vàlvula de gas	MENSUAL
Neteja cremador	MENSUAL
Comprovació sistema de ionització i encesa	MENSUAL
Comprovació ventiladors	MENSUAL
Desaigües	MENSUAL
Control duresa aigua	MENSUAL

FREGIDORES

DESCRIPCIÓ	**PERIODICITAT**
Estat exterior (cops, tiradors, paracops etc)	MENSUAL
Botonera/Display/Placa principal	MENSUAL
Anivellació	MENSUAL
Verificació alimentació elèctrica	MENSUAL

GRANULDISK/LAVAPEROLES/RENTAVAIXELLES

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Estat exterior (cops, tiradors, paracops etc)	MENSUAL
Botonera/Display/Placa principal	MENSUAL
Anivellació	MENSUAL
Control alimentació elèctrica i hidràulica	ANUAL
Neteja i verificació del sensor de nivell	ANUAL
Verificació mànegues i canonades	ANUAL
Verificació gomes d'estanquitat de les portes	ANUAL
verificació filtre de vessament	ANUAL
verificació de les injectors ruixadors	ANUAL
Verificació i lubrificació coixinets	ANUAL
Verificació dels desaigües	ANUAL
Verificació sensors de tancament	ANUAL
Verificació de les temperatures dels sensors	ANUAL
Verificació de l'estat del carro i rodes	ANUAL
Canvi de mànegues de rentat	BIANUAL

MARMITA

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Estat exterior (cops, tiradors, paracops etc)	MENSUAL
Botonera/Display/Placa principal	MENSUAL
Anivellació	MENSUAL
Control alimentació elèctrica i hidràulica	ANUAL
Control tancament marmita	MENSUAL
Verificació estat aixeta d'omplir	MENSUAL

PELAPATATES

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Comprovació Disc Abrasiu	ANUAL
Collar cargols fluixos	SETMANAL

Cables i connexionat maquinaria	MENSUAL
Interruptors i fusibles.	MENSUAL

PLANXA

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Estat exterior (cops, tiradors, paracops etc)	MENSUAL
Botonera/Display/Placa principal	MENSUAL
Anivellació	MENSUAL
Neteja de la placa, graella y difusors	SEMANAL
Neteja del cremador de taula	SEMANAL
Neteja del pilots	SEMANAL
verificació esta de cremadors, difusors, termopar i injectors	MENSUAL
Control de la clau de pas de gas i verificació de fluides	MENSUAL

TALLADORA D'EMBOTITS

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Lubrificar barra guia contrapes	SETMANAL
Lubrificar barra del carro	SETMANAL
Lubrificar lleva reguladora	SETMANAL
Lubrificar comandament i eix de la fulla	SETMANAL
Cables i connexionat maquinaria	MENSUAL
Sistemes de seguretat	MENSUAL
Interruptors i fusibles.	MENSUAL

TALLADORA VERDURES

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Verificació de l'estat del reten	ANUAL
Anivellació de la maquina	ANUAL
Collar cargols fluixos	SETMANAL
Cables i connexionat maquinaria	SETMANAL
Verificació sistemes de seguretat	ANUAL

Interruptors i fusibles.	SETMANAL

ABATEDOR TEMPERATURA

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Neteja de condensador	TRIMESTRAL
Neteja del sifó de condensats	MENSUAL
Anivellació de la maquina	ANUAL
Collar cargols fluixos	SETMANAL
Cables i connexionat maquinaria	MENSUAL
Verificació fuites refrigerant	MENSUAL
Calibratge de sondes/termòstats	ANUAL
Verificació tancament	MENSUAL

ARMARIS I CARROS CALENTS

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Verificació termostats i sondes	MENSUAL
Veriificcació tancamanet	MENSUAL
Collar cargols fluixos	MENSUAL
Cables i connexionat maquinaria	MENSUAL
Anivellació i verificacio rodes	ANUAL
Verificació resistències	MENSUAL
Calibratge de sondes/termòstats	ANUAL
Collar cargols fluixos	MENSUAL

BANY MARIA

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Verificació termostats i sondes	MENSUAL
Veriificcació tancamanet	MENSUAL
Collar cargols fluixos	MENSUAL
Cables i connexionat maquinaria	MENSUAL
Verrificació fuites d'aiguia	MENSUAL
Neteja desaigua i sifó	MENSUAL

Anivellació	ANUAL
Calibratge de sondes/termòstats	ANUAL
Verificació resistències	MENSUAL

TUNEL RENTAT

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Verificació termostats i sondes	MENSUAL
Veriificcació tancamanet	MENSUAL
Collar cargols fluixos	MENSUAL
Cables i connexionat maquinaria	MENSUAL
Verrificació fuites d'aiguia	MENSUAL
Neteja desaigua i sifó	MENSUAL
Anivellació	ANUAL
Verificació resistències	MENSUAL
Verificació motors	MENSUAL

VITRINA/EXPOSITOR/REFRIGERADORS

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Neteja de condensador	TRIMESTRAL
Neteja del sifÓ de condensats	MENSUAL
Anivellació de la maquina	ANUAL
Collar cargols fluixos	SETMANAL
Cables i connexionat maquinaria	MENSUAL
Verificació fuites refrigerant	MENSUAL
Calibratge de sondes/termòstats	ANUAL
Verificació tancament	MENSUAL

MAQUINA DE GEL

DESCRIPCIÓ	PERIODICITAT
Neteja de condensador	TRIMESTRAL
Neteja del sifÓ de condensats	MENSUAL
Anivellació de la maquina	ANUAL

Collar cargols fluixos	SETMANAL
Cables i connexionat maquinaria	MENSUAL
Verificació tancament	MENSUAL
Verificació fuites refrigerant	MENSUAL

BALANÇA/BÀSCULES

DESCRIPCIÓ	**PERIODICITAT**
Calibratge	ANUAL

ANNEX NÚMERO 4

INVENTARI CAMPANES DIFERENTS CENTRES PENIENCIARIS

CP PONENT		**UNITATS**
CUINA		
Campana extractora fum zona fregidores		1
Campana extractora fum zona paella basculant		1
Campana extractora fums zona forns		1
CAFETERIA FUNCIONARIS		
campana extractora completa inox		1
campanes murals		1
CP PUIG DE LES BASSES		**UNITATS**
CUINA		
Campana extractora marmites i basculants		1
Campana extr. Planxes, fogons i fregidores		1
Campana extractora Granuldisk		1
Campana extracció Forns		1
CAFETERIA FUNCIONARIS		
Campana extracció Central 1 2149 Cocció		1
Campana extracció Central 2 2148 Buffet		1
Campana rentaplats FAGOR FI-100 2235 Plonge		1
CP QUATRE CAMINS		**UNITATS**
CUINA		
Campana extracció forns		1
Campana extracció marmites		1
Campana extracció focs		1
CAFETERIA		
Campana extracció fums		1

CP BRIANS 2		UNITATS
CUINA		
Campana d' extracció i aportació túnel de rentat	COMENDA	1
Campana VILAK C.5000X3500X850	ALTEX	1
Campana VILAK C.4500X2200X800	ALTEX	1
Campana VILAK C.4000X3500X850	ALTEX	1
CAFETERIA FUNCIONARIS		
Campana P BLOCK SV 1050X800	ALTEX	1
Campana P VILAK 5000X1100X850	LAINOX	1
CP LLEDONERS		**UNITATS**
CUINA		
Campana forn		1
Campana de planxa i fogons		1
Campana de marmites basculants		1
CAFETERIA		
Campana extracció 90 x 100 x 90		1
Campana extracció + PCI		1
Campana de rentavaixelles 100 x 100		1
CP JOVES		**UNITATS**
CUINA		
Campana Extractora Fregits/Planxa	S/M	1
Campana Extractora Cocció	S/M	1
Campana Extractora	S/M	1
CP DONES		**UNITATS**
CUINA		
Campana extractora zona cocció		1
Campana extractora forn		1

CAFETERIA FUNCIONARIS		
Campana extractora forn		1
CP MAS ENRIC		**UNITATS**
CUINA		
Campana central		2
Campana mural		1
Campana extracció mural		1
CAFETERIA		
Campana mural		2
CP BRIANS 1		**UNITATS**
CUINA		
Campana extractora marmites		1
Campana extractora fogons		1
Campana extractora forns		1
CAFETERIA EXTERIOR		
Campana extractora		1
CAFETERIA INTERIOR		
Campana extractora		1
CE CAN LLUPIÀ		**UNITATS**
CUINA		
Campana extractora		1
CE ELS TIL·LERS		**UNITATS**
CUINA		
Campana extractora		1
CE EL SEGRE		**UNITATS**
CUINA		
Campana extractora		1
CO BARCELONA 2		**UNITATS**
CUINA		
Campana extractora		1

CO GIRONA		UNITATS
CUINA		
Campana extractora		1
CO TARRAGONA		**UNITATS**
CUINA		
Campana extractora		1

ANNEX NÚMERO 5

RELACIÓ D'EQUIPS DE FLECA

CP QUATRE CAMINS		UNITATS
CAMARA DE FERMENTACION AUT. MOD.	SALVA	1
INYECTORA ELECTRICA DE RELLENOS	TERPAN IRA 83L	1
CAMARA FERMENTACIÓN	CLIMPAN NEO BAKE MAXI	1
BATEDORA PLANETARIA	TERPAN BTC-30/30	1
FORMADORA DE BARRES	SALVA	1
FORN DE CARRO ROTATIU	TERPAN RTF-4 100X80	1
DIVISORA-FENYEDORA MOD.DAT-HC1	SALVA THA100/800	1
AMASADORA ESPIRAL	SALVA	1
ARMARI FRIGORIFICA 3 PORTES	TERPAN	1
REFRIGERADOR D'AIGUA	SALVA 175L	1
DOSIFICADOR CONTA LITRES	DERTEC PLUS 10	1
BATEDORA PLANETARIA	TERPAN	1

CP JOVES		UNITATS
REFRIGERADOR D'AIGUA	TERPAN RA- 175	1
DOSIFICADOR CONTA LITRES	DERTEC PLUS 10	1
AMASADORA ESPIRAL	TERPAN MOD.AST-130F	1
DIVISORA-FENYEDORA MOD.DAT-HC1	TERPAN DATHC1	1
FORMADORA DE BARRES	TERPAN FBT-600/CM	1
CAMARA DE FERMENTACION AUT.	SALVA	1
CAMARA FERMENTACIÓN	SALVA	1
HORNO DE CARRO ROTATIVO	TERPAN MOD THR-180/L	1
BATEDORA PLANETARIA	TERPAN BTC-30/30	1
ARCON		5

ANNEX NÚMERO 6

FITXES GENÈRIQUES D'ACTUACIONS EN LA MAQUINÀRIA FLECA

AMASADORA

DESCRIPCIÓ
VERIFICAR LAMPARES I DISPOSITIUS SONORS QUE NO ESTIGUIN FETS MALBE
VERIFICAR PECES MECANQUES EN BON ESTAT I QUE NO TINGUIN JOC EXCESSIU O FUNCIONAMENT IREEGULAR
ENGREIXAR PUNTS MÒBILS
TENSAR CORRETGES
VERIFICAR QUE ELS DISPOSTIUS DE SEGURETAT ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS I CUNPLIXIN LA SEVA FUNCIÓ
VERIFICAR CABLEJAT I BONERES
VERIFICACIO QUE ELS CONSUMS ELÈCTRICS SIGUIN CORRECTES
COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE MOTORS I NETEJA
VERIFICACIÓ DEL CONEXIONAT A TERRA SEGONS LE LEGISLACIÓ VIGENT

FRIGORÍFIC ARMARI POSITIU

DESCRIPCIÓ
VERIFICAR LAMPARES I DISPOSITIUS SONORS QUE NO ESTIGUIN FETS MALBE
VERIFICAR QUE ELS DISPOSTIUS DE SEGURETAT ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS I CUNPLIXIN LA SEVA FUNCIÓ
VERIFICAR CABLEJAT I BONERES
COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE MOTORS I NETEJA
VERIFICAR PECES MECANQUES EN BON ESTAT I QUE NO TINGUIN JOC EXCESSIU O FUNCIONAMENT IREEGULAR
VERIFICACIÓ DEL CONEXIONAT A TERRA SEGONS LE LEGISLACIÓ VIGENT
VERIFICAR I NETEJAR EVAPORADORS I CONDENSADOR
CALIBRATGE DE SONDES

BATIDORA

VERIFICAR LAMPARES I DISPOSITIUS SONORS QUE NO ESTIGUIN FETS MALBE
VERIFICAR PECES MECANQUES EN BON ESTAT I QUE NO TINGUIN JOC EXCESSIU O FUNCIONAMENT IREEGULAR

ENGREIXAR PUNTS MÒBILS
TENSAR CORRETGES
VERIFICAR QUE ELS DISPOSTIUS DE SEGURETAT ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS I CUNPLIXIN LA SEVA FUNCIÓ
VERIFICAR CABLEJAT I BONERES
VERIFICACIO QUE ELS CONSUMS ELÈCTRICS SIGUIN CORRECTES
COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE MOTORS I NETEJA
VERIFICACIÓ DEL CONEXIONAT A TERRA SEGONS LE LEGISLACIÓ VIGENT

CAMARA REPÒS

VERIFICAR LAMPARES I DISPOSITIUS SONORS QUE NO ESTIGUIN FETS MALBE
VERIFICAR PECES MECANQUES EN BON ESTAT I QUE NO TINGUIN JOC EXCESSIU O FUNCIONAMENT IREEGULAR
ENGREIXAR PUNTS MÒBILS
TENSAR CORRETGES
VERIFICAR QUE ELS DISPOSTIUS DE SEGURETAT ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS I CUNPLIXIN LA SEVA FUNCIÓ
VERIFICAR CABLEJAT I BONERES
VERIFICACIO QUE ELS CONSUMS ELÈCTRICS SIGUIN CORRECTES
COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE MOTORS I NETEJA
VERIFICACIÓ DEL CONEXIONAT A TERRA SEGONS LE LEGISLACIÓ VIGENT

CAMARA FERMENTACIÓ

VERIFICAR LAMPARES I DISPOSITIUS SONORS QUE NO ESTIGUIN FETS MALBE
VERIFICAR PECES MECANQUES EN BON ESTAT I QUE NO TINGUIN JOC EXCESSIU O FUNCIONAMENT IREEGULAR
ENGREIXAR PUNTS MÒBILS
TENSAR CORRETGES
VERIFICAR QUE ELS DISPOSTIUS DE SEGURETAT ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS I CUNPLIXIN LA SEVA FUNCIÓ
VERIFICAR CABLEJAT I BONERES
VERIFICACIO QUE ELS CONSUMS ELÈCTRICS SIGUIN CORRECTES
COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE MOTORS I NETEJA

VERIFICACIÓ DEL CONEXIONAT A TERRA SEGONS LE LEGISLACIÓ VIGENT
VERIFICACIÓ SONDES
VERIFICAR I CONTROLAR CONSUMS
CONTROLA CONEXIONS D'AIGUA I NETEJA DE LA CUBETA PRODUCTORA DE VAPOR
VERIFICAR I NETEJAR EVAPORADORS I CONDENSADORS

DIVISORA PESADORA

VERIFICAR LAMPARES I DISPOSITIUS SONORS QUE NO ESTIGUIN FETS MALBE
VERIFICAR PECES MECANQUES EN BON ESTAT I QUE NO TINGUIN JOC EXCESSIU O FUNCIONAMENT IREEGULAR
ENGREIXAR PUNTS MÒBILS
VERIFICAR I CAMBIAR SI FOS NECESARI JUNTES DE PISTO , NETEJA DE BOMBA D'OLI I REGULACIÓ DE LA BOMBA
TENSAR CORRETGES
VERIFICAR QUE ELS DISPOSTIUS DE SEGURETAT ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS I CUNPLIXIN LA SEVA FUNCIÓ
VERIFICAR CABLEJAT I BONERES
VERIFICACIO QUE ELS CONSUMS ELÈCTRICS SIGUIN CORRECTES
COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE MOTORS I NETEJA
VERIFICACIÓ DEL CONEXIONAT A TERRA SEGONS LE LEGISLACIÓ VIGENT

FORMADORA

VERIFICAR LAMPARES I DISPOSITIUS SONORS QUE NO ESTIGUIN FETS MALBE
VERIFICAR PECES MECANQUES EN BON ESTAT I QUE NO TINGUIN JOC EXCESSIU O FUNCIONAMENT IREEGULAR
ENGREIXAR PUNTS MÒBILS
TENSAR CORRETGES
VERIFICAR QUE ELS DISPOSTIUS DE SEGURETAT ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS I CUNPLIXIN LA SEVA FUNCIÓ
VERIFICAR CABLEJAT I BONERES
VERIFICACIO QUE ELS CONSUMS ELÈCTRICS SIGUIN CORRECTES
COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE MOTORS I NETEJA

VERIFICACIÓ DEL CONEXIONAT A TERRA SEGONS LE LEGISLACIÓ VIGENT
COMPROVACIÓ ESTAT I TENSAT DE LES LONES

FORN

VERIFICAR LAMPARES I DISPOSITIUS SONORS QUE NO ESTIGUIN FETS MALBE
VERIFICAR PECES MECANQUES EN BON ESTAT I QUE NO TINGUIN JOC EXCESSIU O FUNCIONAMENT IREEGULAR
ENGREIXAR PUNTS MÒBILS
VERIFICAR I CAMBIAR SI FOS NECESARI JUNTES DE PISTO , NETEJA DE BOMBA D'OLI I REGULACIÓ DE LA BOMBA
TENSAR CORRETGES
VERIFICAR QUE ELS DISPOSTIUS DE SEGURETAT ESTIGUIN EN BONES CONDICIONS I CUNPLIXIN LA SEVA FUNCIÓ
VERIFICAR CABLEJAT I BONERES
VERIFICACIO QUE ELS CONSUMS ELÈCTRICS SIGUIN CORRECTES
COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE MOTORS I NETEJA
VERIFICACIÓ DEL CONEXIONAT A TERRA SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT
VERIFIACIÓ CONEXIONAT D'AIGUA I NETAJAR PRODUCTOR DE VAPOR
VERIFIACIÓ DEL SISTEMA D'EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ

QUEMADOR

COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE MOTORS I NETEJA
VERIFICACIÓ DEL CONEXIONAT A TERRA SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT
VERIFICAR PECES MECANQUES EN BON ESTAT I QUE NO TINGUIN JOC EXCESSIU O FUNCIONAMENT IREEGULAR
ENGREIXAR PUNTS MÒBILS
VERIFICAR I CAMBIAR SI FOS NECESARI JUNTES DE PISTO , NETEJA DE BOMBA D'OLI I REGULACIÓ DE LA BOMBA
TENSAR CORRETGES
NETEJA CONDUCTES DE LA COMBUSTIO
ANALISIS DE COMBUSTIÓ
VERIFICACIÓ FUNCIONAMENT CENTRALETA

BALANÇA

CALIBRATGE

ANNEX NÚMERO 7

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

En compliment amb l'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i amb el RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l'art. 24 de la Llei 31/95, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, posem en coneixement les normes i comportaments de treball implantats a la nostra organització empresarial, amb la finalitat de garantir la seguretat del personal d'ambdues empreses.

1. Abans de l'inici dels treballs les dues empreses han d'establir els mitjans de coordinació per a la prevenció de riscos laborals. Si no es disposa res en contra, el mitjà de coordinació establert inicialment serà l'intercanvi d'informació i comunicacions entre ambdues empreses.
2. Signatura d'aquesta acta de coordinació d'activitats empresarials.
3. Celebració de reunions dels responsables de coordinació en prevenció de les empreses.
4. Es podrà suspendre la seva activitat dintre de les instal·lacions del CIRE si es detecten anomalies en els seus comportaments que puguin afectar a la seguretat.

1. Identificacions

Per part del **Centre d'Iniciatives per a la Reinserció**

Nom i cognoms: Sergi Heredero

Càrrec: Cap de Departament de Prevenció de Riscos Laborals

Telèfon/mail: sergiheredero@gencat.cat

Núm. D.N.I.:

Per part de **xxx empresa**

Nom i cognoms:
Càrrec:

Telèfon/mail:

Núm. D.N.I.:

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

INFORMACIÓ PREVENTIVA PER A LES EMPRESES QUE REALITZEN TREBALLS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ EN ESPAIS CIRE. Centre d'Iniciatives per a la Reinserció Coordinació d'activitats empresarials Treballs manteniment i reparació

Informació preventiva per empreses Pàgina 2 de 5

AVALUACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES INSTAL·LACIONS CIRE

Amb l'objectiu de donar compliment a la normativa vigent en matèria de seguretat, i en especial al R.D. 171/2004, que té per objectiu el desenvolupament de l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, referit a la coordinació d'activitats empresarials, es defineixen a continuació els riscos als quals estan sotmeses les persones que desenvolupen el seu treball en tallers penitenciaris del CIRE. L'avaluació de riscos ve acompanyada de les mesures preventives i d'emergència corresponents.

La informació de caràcter preventiu que els facilitem en aquest document ha de ser traslladada a tots els treballadors de la empresa i a les empreses contractades o subcontractades per l'empresari titular i/o principal, quan aquests realitzin treballs de manteniment en espais CIRE per a una millor coordinació de les activitats i d'acord amb la legislació vigent en prevenció de riscos laborals.

Aquest document s'entrega a les empreses a través de la gerència o dels responsables de prevenció de riscos, i és responsabilitat d'aquests donar a conèixer aquest document als seus empleats i a les empreses contractades o subcontractades per l'empresa.

RISCOS GENÈRICS PRESENTS EN ELS TALLERS DEL CIRE

• Atropellaments, cops o xocs per vehicles. Presència de diferents tipus de vehicles: camions, furgonetes, carretons elevadors i altra maquinària rodant.

• Cops o xocs contra objectes immòbils.

• Caigudes a diferent nivell, en especial caigudes des de dalt del vehicle i molls de càrrega / descàrrega.

• Caigudes al mateix nivell a causa de superfícies irregulars, desnivells, taques d'oli, terra moll o relliscós, etc.

• Caiguda d'objectes o materials emmagatzemats, apilats o estibats en zona d'emmagatzematge, com esplanades i molls.

• Torcedures a causa de trepitjades sobre objectes, desnivells, irregularitats en el ferm, etc.

• Riscos diversos intrínsecs al treball a desenvolupar.

• Riscos diversos intrínsecs als espais CIRE (Centres Penitenciaris).

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció Coordinació d'activitats empresarials Treballs manteniment i reparació

Informació preventiva per empreses Pàgina 3 de 5

NORMES I MESURES PREVENTIVES

• No es podrà circular a més de 30 km/h. dins del recinte penitenciari.

• Es recorda l'obligació de complir i respectar la senyalització de circulació i riscos existents en el recinte penitenciari i l'espai CIRE.

• No s'haurà de romandre en altres llocs diferents d'aquells en els quals es realitzi l'activitat i es disposi de la corresponent autorització.

• S'hauran de seguir en tot moment les indicacions del personal CIRE i/o personal funcionari.

• Sota cap concepte s'hauran de manipular quadres elèctrics i equips de treball, llevat de personal autoritzat.

• S'hauran de respectar les normes bàsiques d'ordre i neteja. Quan es realitzin treballs dins del recinte o en instal·lacions CIRE, s'haurà de deixar el lloc de treball net i ordenat, en iguals condicions en què es va trobar.

• En els desplaçaments a peu, s'hauran de respectar les zones per a ocells (vianants).

• Tots els equips de protecció que s'utilitzin han de ser certificats.

• Si vostè detecta alguna fallada en matèria de seguretat que afecti la realització de les seves activitats, n'informarà el responsable de la contractació, el qual avisarà el Servei de Prevenció del CIRE.

• Totes les màquines han de complir la normativa que els sigui aplicable.

• No posar fora de funcionament els dispositius de seguretat existents.

• Les intervencions en les màquines s'hauran de realitzar sense tensió i garantint que no pugui ser restablerta, posant la màquina en marxa accidentalment.

• No utilitzar els equips de treball del CIRE. Cada industrial portarà el seu material.

• Informar el responsable de la contractació, qui alhora informarà el Servei de Prevenció, de tots els accidents i incidents que tingui el personal que presti els seus serveis al CIRE.

• Prohibit fumar a les instal·lacions dels tallers (només es podrà fumar a les zones destinades a tal efecte).

ACTUACIONS EN CAS D'EMERGÈNCIES

NOTIFICACIÓ DE EMERGÈNCIES.

Si detecta alguna situació d'emergència ha d'alertar el personal de la zona (funcionaris, personal CIRE).

CONSIGNES EN CAS D'EMERGÈNCIA.

• Mantingui la calma.

• Avisi el funcionari o personal CIRE més pròxim donant tota la informació possible (identificació de la persona informant, tipus d'incident, localització, actuació desenvolupada fins al moment...).

• Segueixi les indicacions dels funcionaris o personal CIRE.

• No assumeixi riscos innecessaris.

• Si sospita que alguna persona ha quedat atrapada a la zona de l'emergència, notifiqui-ho immediatament al personal d'intervenció.

• En cas d'incendi:

- En focs de poca magnitud (conat d'incendi), si no ha arribat el personal d'intervenció, utilitzi un extintor portàtil de pols polivalent ABC o CO2.

- Eviti en la mesura del possible la renovació d'aire a la zona afectada.

- Asseguri en tot moment una via d'evacuació.

- Eviti inhalar els fums produïts per l'incendi.

EN CAS D'EVACUACIÓ.

Si vostè rep l'ordre d'evacuació:

• Segueixi les indicacions del personal d'evacuació.

• Deixi el que està fent, si no és imprescindible per a la evacuació.

• No retrocedeixi a recollir objectes personals.

• Abandoni la zona de forma ordenada, seguint les vies d'evacuació establertes o que li indiquin.

• No utilitzi l'ascensor durant una emergència.

• Si sospita que alguna persona ha quedat atrapada a la zona afectada, notifiqui-ho immediatament al personal d'evacuació.

• Si observa núvols de gasos o fum, mantingui's lluny d'ells, fugint en direcció transversal a la del vent.

• En presència de fum abundant, camini ajupit i cobreixi's el nas i la boca amb una peça de roba humida.

• Si la seva roba crema, rodi pel terra. En cap cas corri.

• No utilitzi el seu vehicle, llevat que rebi una ordre expressa.

• Quan abandoni la zona afectada, adreci's al punt de reunió que se li indiqui i esperi ordres.

• Al punt de reunió, comprovi si falta algun company i, en aquest cas, notifiqui-ho als Equips d'Emergència.

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció Coordinació d'activitats empresarials Treballs manteniment i reparació

Informació preventiva per empreses Pàgina 5 de 5

PUNTS DE CONCENTRACIÓ GENERALS.

En cas d'evacuació, el punt de concentració de les persones presents a les instal·lacions seran generalment els voltants de les sortides de les zones afectades per la emergència.

El personal funcionari del Centre Penitenciari podrà variar els punts de concentració en funció de la emergència (localització, tipus, evolució, etc.).

La persona sotasignant ha llegit i comprès el contingut del material lliurat, i es compromet a:

• Informar els seus treballadors sobre el contingut d'aquesta Guia.

• Complir i fer complir als seus treballadors les instruccions que ha rebut per part de CIRE.

• Transmetre aquesta informació a totes les empreses que subcontracti.

• Complir la normativa legal vigent en tota l'àrea que ocupa CIRE.

Estic d'acord amb les especificacions redactades en el document "Informació preventiva per a les empreses que realitzen treballs de manteniment i reparació en espais CIRE" i les accepto.

Signatura: Nom i cognoms de la persona responsable:

Raó social de la empresa: NIF:

de

de 20

Documentació a lliurar per part de les empreses d'acord amb la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'Art. 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les seves modificacions en el R.D. 171/2004, en el qual es regula la matèria de coordinació d'activitats empresarial. Empresa	**Avaluació de riscos dels treballs a desenvolupar**

Certificat de la modalitat organitzativa de prevenció - Contracte amb Servei DE Prevenció ALIÈ o Constitució del Servei de Prevenció Propi) – Contracte Anual

Últim rebut de pagament o carta actual comunicant la vigència del contracte del Servei de Prevenció Aliè.

Llistat de treballadors, maquinària, vehicles i subcontractes que accedeixen a la feina.

Treballadors	**Aptitud Mèdica - Certificat mèdic – Anual**

EPIS - Registre de lliurament d'equips de protecció individual

Formació PRL – Formació específica sobre l'activitat a realitzar – 20 hores (14h troncals + 6 específica)

Designació Recurs Preventiu – Curs 60h – (Només per activitats perilloses")

Autorització ús maquinària

Maquinària / Equips de treball	**Declaració de conformitat CE / Adaptació al RD 1215/1997**

Manual d'Instruccions

ITV (En el cas de vehicles) – Certificats de Manteniments

Productes Químics	**Fitxa de Dades de Seguretat (FDS)**

ANNEX 8

MODEL DE DECLARACIÓ SEGONS LA QUAL ELS LICITADORS MANIFESTEN HAVER VISITAT ELS ESPAIS I MAQUINÀRIA CORRESPONENTS A L'OBJECTE DE CADA LOT

El Sr.....amb DNI núm..... en representació de l'empresa..... manifesta haver visitat les dependències dels Centres Penitenciaris i/o educatius que tot seguit es relaciona, en compliment d'allò establert en el Plec de Prescripcions Tècniques o en aquesta licitació, per tal de poder confeccionar l'oferta econòmica i tècnica presentada en la licitació d'aquest expedient:

LOT/LOTS A QUE ES PRESENTA L'EMPRESA I PER LA QUAL REALITZA LA VISITA AL/ALS CENTRE/S QUE ES DESCRIUEN TOT SEGUIT (*)	

CENTRE PENITENCIARI :	
Data de la visita:	
PER PART DE L'EMPRESA LICITADORA	**PER PART DE CIRE**
Nom, cognoms i signatura de la/les persona/persones que realitzen la visita	Tècnic/tècnics que acompanyen la visita.

CENTRE PENITENCIARI:	
Data de la visita:	
PER PART DE L'EMPRESA LICITADORA	**PER PART DE CIRE**
Nom, cognoms i signatura de la/les persona/persones que realitzen la visita	Tècnic/tècnics que acompanyen la visita.

CENTRE PENITENCIARI:	
Data de la visita:	
PER PART DE L'EMPRESA LICITADORA	**PER PART DE CIRE**
Nom, cognoms i signatura de la/les persona/persones que realitzen la visita	Tècnic/tècnics que acompanyen la visita.

CENTRE PENITENCIARI :	
Data de la visita:	
PER PART DE L'EMPRESA LICITADORA	**PER PART DE CIRE**
Nom, cognoms i signatura de la/les persona/persones que realitzen la visita	Tècnic/tècnics que acompanyen la visita.

***Es poden imprimir i utilitzar tants fulls corresponents a aquest Annex com el licitador necessiti.**

Amb la signatura d'aquest document s'accepta conèixer i acceptar l'estat de la maquinària objecte del lot a que es presenta.

ANNEX 9

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE DETERMINADA MAQUINÀRIA DELS ESPAIS GESTIONATS PER CIRE EN ELS CENTRES PENITENCIARIS I EDUCATIUS DE CATALUNYA

DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE HAN DE PRESENTAR TOTES LES EMPRESES LICITADORES I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT.

El Sr. / Sra. ....., amb NIF núm. ....., d'ara endavant la persona interessada, en nom de l'empresa ....., cas de resultar adjudicatària d'aquest expedient, declara que té plena capacitat legal per a subscriure aquest document, i també per acomplir les obligacions i assumir les responsabilitats que contrau amb la signatura.

Aquesta declaració responsable es regula per les clàusules següents:

Primera. Que cas de resultar adjudicatària en cap cas s'al·legarà com a causa d'incompliment de qualsevol de les clàusules del contracte el desconeixement dels espais i instal·lacions necessàries per tal de donar compliment a l'objecte d'aquest contracte.

Segona. Compromís de confidencialitat: La persona interessada assumeix, voluntàriament i en virtut d'aquest document, el compromís de confidencialitat sobre tota la informació relativa als centres de treball, i a les persones sotmeses a mesures judicials d'aquells, dels quals el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) li permeti l'accés. El compromís que assumeix la persona interessada inclou, també, l'obligació de fer-lo extensiu als seus treballadors/res, assessors/res, representants o qualsevol altra persona col·laboradora que, en nom o en benefici de la persona interessada, intervingui en la prestació de servei objecte del contracte. El compromís estableix les obligacions següents:

- La persona interessada es compromet a mantenir, en reserva i en rigorós secret, la informació que rebi dels centres penitenciaris durant l'execució del contracte, i mantenir-la degudament protegida de l'accés de persones no autoritzades a conèixer-la ni a fer-ne ús.
- La persona interessada es compromet a no divulgar ni utilitzar la informació dels centres per a finalitats diferents de les estrictament necessàries per realitzar els treballs objecte del contracte.
- La persona interessada no recavarà altra informació de les persones sotmeses a mesures judicials adscrites per CIRE a l'execució d'aquest contracte que aquelles que li siguin expressament facilitades.
- La persona interessada no farà divulgació d'aquesta informació fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest contracte.

Tercera. Condicions d'ús i de divulgació de la informació: La persona interessada només pot donar a conèixer la documentació i la informació dels centres de treball i persones sotmeses a mesures judicials als seus treballadors/res, directors/res, socis/es, associats/des, assessors/es, agents o representants, en la mesura estricta i necessària en què cadascú necessiti conèixer-la per realitzar els treballs previstos, o bé al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) en el cas que li requereixi, d'acord amb les lleis de procediment. L'obligació de la confidencialitat de la informació recau, com s'ha dit a la clàusula primera, en la persona interessada i en aquelles altres que, necessàriament, hagin de conèixer la informació per a la seva feina.

Quarta. Responsabilitat: De l'incompliment de qualsevol de les obligacions de confidencialitat i custòdia de les dades dels centres penitenciaris i persones sotmeses a mesures judicials, establertes en aquest document de compromís, se'n farà responsable a la persona interessada. Aquesta haurà d'atendre les sancions per l'incompliment de les obligacions i les responsabilitats, pels perjudicis ocasionats al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), o a terceres persones relacionades, directament o indirectament, amb la informació del centre, sempre que la vulneració del compromís sigui imputable a la persona interessada o als seus/seves col·laboradors/es.

Cinquena. Temporalitat: El compromís de reserva i de secret rigorós relatius a la informació obtinguda per la persona interessada tindrà una vigència indefinida, llevat que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) alliberi la persona interessada d'aquests compromisos, de manera expressa i per escrit.

Sisena. Modificacions: El present document constitueix la totalitat del compromís assumit per la persona interessada com a obligació a favor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Per tant, el document no podrà ser modificat unilateralment. Per modificar-lo, caldrà l'acceptació mútua, expressa i escrita de les dues parts.

La persona interessada reconeix i manifesta que coneix la totalitat del contingut d'aquest document de compromís i que entén l'abast, les obligacions i les responsabilitats directes i indirectes que se'n deriven. Com a prova d'acceptació, la persona interessada el signa a la ciutat de ....., el ..... d ..... de 2027.

(Nom, segell i signatura)

Annex núm. 10

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE DETERMINADA MAQUINÀRIA i ESPAIS GESTIONATS PER CIRE EN ELS CENTRES PENITENCIARIS I EDUCATIUS DE CATALUNYA

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE PROCEDIMENT NO CONFORMITAT

El/la senyor/a _____, amb el NIF núm. _____ com a _____ de l'empresa _____ _____ amb el NIF núm. _____.

DECLARA

Sota la seva responsabilitat, el compromís a respondre, en el **termini màxim de 5 dies naturals**, als informes de No Conformitats que puguin obrir-se durant l'execució del present contracte:

Així mateix, manifesta ser coneixedor que per la validesa de la resposta de l' empresa licitadora, davant dels Informes de no conformitats que es puguin trametre, aquests hauran de presentar el següent continguts:

 Accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa proveïdora

 Anàlisi i descripció de les causes que han motivat el incompliment

 Pla de mesures correctores que s'activarà per a cada causa detectada

 Indicació dels responsables que activaran les mesures correctores i els terminis de compliment de les mateixes

Lloc i data