PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA EN EL BARRI DE TORRE-ROMEU

D. PRESSUPOST

Document 4 de 7

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 01 EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UENT	M2	DESBROSSADA I NETEJA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY AMB DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR. (P - 26)	3,51	200,000	702,00
2	FR11UPOD	U	PODA I RETIRADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. (P - 28)	17,90	20,000	358,00
3	FR11UERB	U	TRITURACIÓ I RETIRADA DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ, EN VORERES SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE <= 5 1 U (P - 27)	174,18	3,000	522,54
4	F214UPUN	M	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE MUR AMB UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB PUNTAL METÀL·LIC TELESCÒPIC I TAULÓ (P - 4)	16,85	33,000	556,05
5	F214UTAL	M	TALL EN MUR DE FORMIGÓ DE 19 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM O DIAMANT. (P - 5)	21,60	33,000	712,80
6	F214U303	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 2)	81,32	22,770	1.851,66
7	F214U100	M3	ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 1)	79,66	17,250	1.374,14
8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ INCLOSA LA BASE. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 7)	9,83	75,000	737,25
9	F214UTLL	M	TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ, DE PECES, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 6)	2,96	99,400	294,22
10	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 8)	9,35	393,500	3.679,23
11	F214UBAS	M2	ENDERROC DE BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 3)	12,70	393,500	4.997,45
12	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 9)	5,18	401,000	2.077,18
13	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	18,81	16,500	310,37

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

PRESSUPOST

14	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 13)	14,95	401,000	5.994,95
TOTAL	CAPÍTOL		01.01			**24.167,84**

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (P - 10)	18,81	16,500	310,37
2	F227JPWV	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 1 M2 (P - 12)	4,80	16,500	79,20
3	P312-IBH0	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 25 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (P - 61)	142,76	22,000	3.140,72
4	P3J4-HZ0D	U	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (P - 63)	320,86	10,000	3.208,60
5	P3J4-HZ11	U	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (P - 64)	299,78	18,000	5.396,04
6	P3J4-HMID	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA FET A MIDA, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (P - 62)	361,89	31,750	11.490,01
7	P7B1-6Q55	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 350 A 400 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 65)	4,80	137,500	660,00
8	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDÓS DE MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM (P - 14)	43,88	165,000	7.240,20
9	F52GUP0R	M3	SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA	51,31	10,000	513,10

			DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANT (P - 21)			
10	F550U002	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMPLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS ´´GROUT´´. LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. TOTALMENT ACABADA. (P - 22)	225,70	53,000	11.962,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			**44.000,34**

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 25)	165,64	4,000	662,56
2	P2241-52SN	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 60)	1,85	270,000	499,50
3	P967-164W4	M	VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, FABRICADA AMB GRANULATS RECICLATS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/P/20 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 67)	33,23	107,000	3.555,61
4	P93L-B3ES	M2	SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT BOMBA (P - 66)	39,94	270,000	10.783,80
5	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 23)	26,59	270,000	7.179,30
6	P9GH-148DF	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-3,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC (P - 68)	145,27	0,960	139,46
7	F9V2U248	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAÓ DE PECES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE COLOR GRIS DE MIDES APROXMADES	140,30	2,000	280,60

			100X50X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES. S'INCLOU LA RETIRADA DEL FORMIGÓ EXISTENT, I EL REPLANTEIG I AJUSTAMENTS NECESARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ. (P - 24)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.03			**23.100,83**

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 04 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11UPOD	U	PODA I RETIRADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. (P - 28)	17,90	5,000	89,50
2	FR245411	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25% (P - 29)	6,07	200,000	1.214,00
3	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 11)	2,01	200,000	402,00
4	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (P - 31)	2,08	200,000	416,00
5	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÍA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (P - 30)	55,36	20,000	1.107,20
6	FRZUUMDC	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ XARXA DE COCO EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A 70 GR/M2 TIPUS DUPONT PLANTEX O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 32)	3,05	200,000	610,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.04			**3.838,70**

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ	5,57	3,600	20,05

			LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 15)			
2	F2R4238	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (P - 20)	37,77	485,490	18.336,96
3	F2R71H1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 16)	13,03	313,092	4.079,59
4	F2R7LP1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 17)	11,01	445,500	4.904,96
5	F2R8TD0	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (P - 18)	85,29	3,600	307,04
6	F2RIQFO	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 19)	27,25	3,600	98,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.05			**27.746,70**

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL S1 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	H014U002	H	FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (P - 33)	32,88	1,000	32,88
2	H015UMAN	H	MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT (P - 34)	30,17	12,000	362,04
3	H015UNET	H	MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL PERSONAL (P - 35)	27,45	12,000	329,40
4	H141U111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 (P - 36)	7,16	1,000	7,16
5	H142U110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168. (P - 37)	8,08	1,000	8,08
6	H1433115	U	PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458 (P - 38)	23,37	1,000	23,37
7	H1441201	U	MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405 (P - 39)	0,82	3,000	2,46
8	H1451110	U	PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL (P - 40)	1,80	1,000	1,80
9	H1462242	U	PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES (P - 41)	25,49	1,000	25,49
10	H1481242	U	GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 42)	12,73	1,000	12,73
11	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 43)	6,79	2,000	13,58
12	H148U800	U	ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471 (P - 44)	20,85	1,000	20,85
13	H6AA2111	M	TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 45)	3,70	240,000	888,00
14	HBC12100	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALÇÀRIA (P - 48)	7,56	10,000	75,60
15	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA (P - 50)	6,81	20,000	136,20
16	HBC1U000	M	CINTA D'ABALISAMENT COL.LOCADA, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 51)	0,24	60,000	14,40
17	HBC1EAJ1	U	GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 49)	133,08	1,000	133,08

PRESSUPOST

18	HBBA1511	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 47)	33,98	2,000	67,96
19	HBB11251	U	PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 46)	58,71	2,000	117,42
20	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS (P - 52)	167,78	6,000	1.006,68
21	HQU1UVES	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 53)	87,18	6,000	523,08
22	HQU25701	U	BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 54)	30,80	1,000	30,80
23	HQU27902	U	TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 55)	36,73	1,000	36,73
24	HQUA1100	U	FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (P - 56)	145,76	1,000	145,76
25	HQUACCJ0	U	MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM. (P - 57)	26,16	1,000	26,16
26	HQUAP000	U	CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME (P - 58)	251,13	1,000	251,13
27	HQUAU500	U	RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (P - 59)	41,93	1,000	41,93
TOTAL	CAPÍTOL		01.S1			**4.334,77**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 01 EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR11UENT	M2	DESBROSSADA I NETEJA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY AMB DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre 1	T	Superficie					
2			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2	T	Superficie					
4			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

2 FR11UPOD U — PODA I RETIRADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

3 FR11UERB U — TRITURACIÓ I RETIRADA DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ, EN VORERES SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE <= 5 1 U

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 F214UPUN M — MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE MUR AMB UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB PUNTAL METÀL·LIC TELESCÒPIC I TAULÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 01	T	Long					
2	Retirada de selectiva per batatxes		3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Mur 02	T	Long					
4	Retirada de selectiva per batatxes		3,000	6,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

5 F214UTAL M — TALL EN MUR DE FORMIGÓ DE 19 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM O DIAMANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 01	T	Long	Unitats				
2	Talls per demolir per batatxes		3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3	Mur 02	T	Long	Unitats				

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

AMIDAMENTS

4	Talls per demolir per batatxes		3,000	6,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

6 F214U303 M3 — ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 01	T	Long	Alçada	Unitats	Gruix		
2	Demolició de mur per batatxes		3,300	2,200	2,000	0,300	4,356	C#*D#*E#*F#
3			3,100	2,200	3,000	0,300	6,138	C#*D#*E#*F#
4	Mur 02	T	Long	Alçada	Unitats	Gruix		
5	Demolició de mur per batatxes		3,000	2,200	4,000	0,300	7,920	C#*D#*E#*F#
6			3,300	2,200	2,000	0,300	4,356	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,770**

7 F214U100 M3 — ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 01	T	Long	Amplada	Unitats	Gruix		
2	Demolició de sabates de mur per batatxes		3,300	1,000	2,000	0,500	3,300	C#*D#*E#*F#
3			3,100	1,000	3,000	0,500	4,650	C#*D#*E#*F#
4	Mur 02	T	Long	Amplada	Unitats	Gruix		
5	Demolició de sabates de mur per batatxes		3,000	1,000	4,000	0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
6			3,300	1,000	2,000	0,500	3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,250**

8 F219U020 M — ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ INCLOSA LA BASE. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur 01	T	Long					
2	Vorada jardi existent		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	Mur 02	T	Long					
4	Vorada jardi existent		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

9 F214UTLL M — TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ, DE PECES, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Rda Oliana	T		Ample	Unitats			
2				2,200	2,000		4,400	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit superior mur	T	Long					

4			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
5	Previsió altres espai		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,400

10 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Rda Oliana	T	Long	Ample				
2			55,000	2,200			121,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit superior mur	T	Long	Ample				
4			55,000	3,500			192,500	C#*D#*E#*F#
5	Previsió altres espai		40,000	2,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,500

11 F214UBAS M2 ENDERROC DE BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Rda Oliana	T	Long	Ample				
2			55,000	2,200			121,000	C#*D#*E#*F#
3	Àmbit superior mur	T	Long	Ample				
4			55,000	3,500			192,500	C#*D#*E#*F#
5	Previsió altres espai		40,000	2,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,500

12 F221U051 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit superior mur	T	Long	Ample	Alçada			
2			55,000	3,500	2,000		385,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió altres espai		40,000	2,000	0,200		16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,000

13 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments gabions	T	Long	Ample	Alçada			
2			55,000	1,000	0,300		16,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

14 F228U050 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit superior mur	T	Long	Ample	Alçada			
2			55,000	3,500	2,000		385,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió altres espai		40,000	2,000	0,200		16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,000

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments gabions	T	Long	Ample	Alçada			
2			55,000	1,000	0,300		16,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

2 F227JPWV M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 1 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments gabions	T	Long	Ample	Alçada			
2			55,000	1,000	0,300		16,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

3 P312-IBH0 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 25 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonamentació gabions	T	Long	Ample	Gruix			
2			55,000	2,000	0,200		22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 P3J4-HZ0D U ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gabions 2x1x1.50 m	T	Unitats					

2	Filera baixa alineació de 6.60 m		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Filera baixa alineació de 8.80 m		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Filera baixa alineació de 9.50 m		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Filera baixa alineació de 6.60 m		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P3J4-HZ11 U

ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gabions 2x1x1 m	T	Unitats					
2	Filera alta alineació de 6.60 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Filera alta alineació de 8.80 m		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Filera alta central alineació de 13.70 m		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Filera alta central alineació de 4.80 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Filera alta alineació de 9.50 m		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Filera alta alineació de 6.60 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 P3J4-HMID M3

ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA FET A MIDA, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gabions 2x1x1.50 m	T	Long	Ample	Alçada	Unitas		
2	Filera baixa alineació de 6.60 m		2,600	1,500	1,000	1,000	3,900	C#*D#*E#*F#
3	Filera baixa alineació de 8.80 m							
4	Filera baixa alineació de 9.50 m		2,600	1,500	1,000	1,000	3,900	C#*D#*E#*F#
5	Filera baixa alineació de 6.60 m		2,600	1,500	1,000	1,000	3,900	C#*D#*E#*F#
6			2,500	1,500	1,000	1,000	3,750	C#*D#*E#*F#
7	Gabions 2x1x1 m	T	Long	Ample	Alçada	Unitats		
8	Filera alta alineació de 6.60 m		1,600	1,000	1,000	1,000	1,600	C#*D#*E#*F#
9	Filera alta alineació de 8.80 m		2,600	1,000	1,000	1,000	2,600	C#*D#*E#*F#
10	Filera alta central alineació de 13.70 m		2,100	1,000	1,000	1,000	2,100	C#*D#*E#*F#
11	Filera alta central alineació de 4.80 m		2,800	1,000	1,000	1,000	2,800	C#*D#*E#*F#
12	Filera alta alineació de 9.50 m		2,400	1,000	1,000	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#
13			1,800	1,000	1,000	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
14	Filera alta alineació de 6.60 m		1,800	1,000	1,000	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
15			1,200	1,000	1,000	1,000	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,750

7 P7B1-6Q55 M2

GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 350 A 400 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit trasdos mur	T	Long	Ample				
2			55,000	2,500			137,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,500

8 F228UJ00 M3

REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDÓS DE MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit superior mur	T	Long	Ample	Alçada			
2			55,000	1,500	2,000		165,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

9 F52GUP0R M3

SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F550U002 ML

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMPLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS ´´GROUT´´. LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long					
2	Tram 1		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 2		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram central		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Substitució reixes existents		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P2241-52SN M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova vorera	T	Long	Ample				
2	Vorera superior		55,000	3,000			165,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorera inferior		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

3 P967-164W4 M VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, FABRICADA AMB GRANULATS RECICLATS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/P/20 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long					
2	Tram 1 superior panot		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram 2 superior panot		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 1 parterre		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 parterre		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

4 P93L-B3ES M2 SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT BOMBA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova vorera	T	Long	Ample				
2	Vorera superior		55,000	3,000			165,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorera inferior		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

5 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova vorera	T	Long	Ample				
2	Vorera superior		55,000	3,000			165,000	C#*D#*E#*F#
3	Vorera inferior		105,000				105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

6 P9GH-148DF M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-3,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Ample	Long	Gruix	Unitats		
2	Creació nova rampa		0,800	3,000	0,200	2,000	0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

7 F9V2U248 U SUBSTITUCIÓ DE GRAÓ DE PECES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE COLOR GRIS DE MIDES APROXMADES 100X50X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES. S'INCLOU LA RETIRADA DEL FORMIGÓ EXISTENT, I EL REPLANTEIG I AJUSTAMENTS NECESARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Graons part superior escales		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 04 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FR11UPOD U PODA I RETIRADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FR245411 M2 LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre 1	T	Superficie					
2			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2	T	Superficie					
4			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre 1	T	Superficie					
2			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2	T	Superficie					
4			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

AMIDAMENTS

4 FR71U100 M2

SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre 1	T	Superficie					
2			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2	T	Superficie					
4			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

5 FR3PUTAJ M3

APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre 1	T	Superficie	Gruix				
2			120,000	0,100			12,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2	T	Superficie					
4			80,000	0,100			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

6 FRZUUMDC M2

SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ XARXA DE COCO EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A 70 GR/M2 TIPUS DUPONT PLANTEX O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parterre 1	T	Superficie					
2	Previsió		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
3	Parterre 2	T	Superficie					
4	Previsió		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F2R4200 M3

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residu	T	Long	Ample	Alçada	Densitat		
2	Previsió		1,000	1,000	1,000	1,800	1,800	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	1,000	1,800	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

2 F2R4238 M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residu	T	Superf	Gruix	Volum	Esponjament		
2	Formigó mur de contenció				22,700	1,350	30,645	C#*D#*E#*F#
3	Formigó fonament mur de contenció				17,250	1,350	23,288	C#*D#*E#*F#
4	Paviment panot voreres		393,500	0,080		1,350	42,498	C#*D#*E#*F#
5	Paviment base voreres		393,500	0,150		1,350	79,684	C#*D#*E#*F#
6	Residu	T	Long	Ample	Alçada	Esponjament		
7	Terres mur de contenció		55,000	3,500	2,000	1,250	481,250	C#*D#*E#*F#
8	Aprofitament de terres		-55,000	2,500	1,000	1,250	-171,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **485,490**

3 F2R71H1 TN

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residu	T	Superf	Gruix	Volum	Densitat		
2	Formigó mur de contenció				22,700	2,400	54,480	C#*D#*E#*F#
3	Formigó fonament mur de contenció				17,250	2,400	41,400	C#*D#*E#*F#
4	Paviment panot voreres		393,500	0,080		2,400	75,552	C#*D#*E#*F#
5	Paviment base voreres		393,500	0,150		2,400	141,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **313,092**

4 F2R7LP1 TN

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residu	T	Long	Ample	Alçada	Densitat		
2	Terres mur de contenció		55,000	3,500	2,000	1,800	693,000	C#*D#*E#*F#

3	Aprofitament de terres		-55,000	2,500	1,000	1,800	-247,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,500

5 F2R8TD0 TN

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS.
AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA.
L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residu	T	Long	Ample	Alçada	Densitat		
2	Troncs i soques		1,000	1,000	1,000	1,800	1,800	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	1,000	1,800	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

6 F2RIQFO TN

DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Residu	T	Long	Ample	Alçada	Densitat		
2	Previsió		1,000	1,000	1,000	1,800	1,800	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	1,000	1,800	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

OBRA 01 PRESSUPOST MUR RONDA OLIANA
CAPÍTOL S1 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 H014U002 H

FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H015UMAN H

MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mes setmana hora		3,000	4,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 H015UNET H

MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL PERSONAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	mes setmana hora		3,000	4,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 H141U111 U

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 H142U110 U

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 H1433115 U

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 H1441201 U

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos unitats		4,000	0,250	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 H1451110 U

PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 H1462242 U

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

10 H1481242 U GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 H1487460 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 H148U800 U ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 H6AA2111 M TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000	4,000			240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

14 HBC12100 U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALÇÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 HBC1U000 M CINTA D'ABALISAMENT COL.LOCADA, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

AMIDAMENTS

17 HBC1EAJ1 U GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 HBB11251 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 HQU1H110 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 HQU1UVES MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 HQUACCJ0 U MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 HQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 HQUAU500 U RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	operari mesos		4,000	0,250			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F214U100	M3	ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	79,66 €
P- 2	F214U303	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	81,32 €
P- 3	F214UBAS	M2	ENDERROC DE BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	12,70 €
P- 4	F214UPUN	M	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE MUR AMB UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB PUNTAL METÀL·LIC TELESCÒPIC I TAULÓ (SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	16,85 €
P- 5	F214UTAL	M	TALL EN MUR DE FORMIGÓ DE 19 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM O DIAMANT. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	21,60 €
P- 6	F214UTLL	M	TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ, DE PECES, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P- 7	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ INCLOSA LA BASE. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	9,83 €
P- 8	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	9,35 €
P- 9	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P- 10	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ. (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	18,81 €
P- 11	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2,01 €
P- 12	F227JPWV	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 1 M2 (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80 €
P- 13	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	14,95 €
P- 14	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDÓS DE MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,88 €

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57 €
P- 16	F2R71H1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	13,03 €
P- 17	F2R7LP1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	11,01 €
P- 18	F2R8TD0	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT. (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	85,29 €
P- 19	F2RIQFO	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	27,25 €
P- 20	F2R4238	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	37,77 €
P- 21	F52GUP0R	M3	SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANT (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	51,31 €
P- 22	F550U002	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMPLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS ´´GROUT´´. LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. TOTALMENT ACABADA. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	225,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	26,59 €
P- 24	F9V2U248	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAÓ DE PECES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE COLOR GRIS DE MIDES APROXMADES 100X50X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES. S'INCLOU LA RETIRADA DEL FORMIGÓ EXISTENT, I EL REPLANTEIG I AJUSTAMENTS NECESARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ. (CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	140,30 €
P- 25	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	165,64 €
P- 26	FR11UENT	M2	DESBROSSADA I NETEJA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY AMB DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51 €
P- 27	FR11UERB	U	TRITURACIÓ I RETIRADA DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ, EN VORERES SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE <= 5 1 U (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	174,18 €
P- 28	FR11UPOD	U	PODA I RETIRADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS. (DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	17,90 €
P- 29	FR245411	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25% (SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	6,07 €
P- 30	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÍA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	55,36 €
P- 31	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES. (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08 €
P- 32	FRZUUMDC	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ XARXA DE COCO EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A 70 GR/M2 TIPUS DUPONT PLANTEX O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA. (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05 €
P- 33	H014U002	H	FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,88 €

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 34	H015UMAN	H	MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT (TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	30,17 €
P- 35	H015UNET	H	MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL PERSONAL (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	27,45 €
P- 36	H141U111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 (SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	7,16 €
P- 37	H142U110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168. (VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	8,08 €
P- 38	H1433115	U	PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458 (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	23,37 €
P- 39	H1441201	U	MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	0,82 €
P- 40	H1451110	U	PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P- 41	H1462242	U	PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	25,49 €
P- 42	H1481242	U	GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	12,73 €
P- 43	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	6,79 €
P- 44	H148U800	U	ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471 (VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	20,85 €
P- 45	H6AA2111	M	TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70 €
P- 46	HBB11251	U	PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	58,71 €
P- 47	HBBA1511	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,98 €
P- 48	HBC12100	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALÇÀRIA (SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	7,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	HBC1EAJ1	U	GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	133,08 €
P- 50	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA (SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	6,81 €
P- 51	HBC1U000	M	CINTA D'ABALISAMENT COL.LOCADA, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	0,24 €
P- 52	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	167,78 €
P- 53	HQU1UVES	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (VUITANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	87,18 €
P- 54	HQU25701	U	BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	30,80 €
P- 55	HQU27902	U	TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	36,73 €
P- 56	HQUA1100	U	FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	145,76 €
P- 57	HQUACCJ0	U	MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM. (VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	26,16 €
P- 58	HQUAP000	U	CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	251,13 €
P- 59	HQUAU500	U	RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	41,93 €
P- 60	P2241-52SN	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1,85 €
P- 61	P312-IBH0	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 25 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	142,76 €
P- 62	P3J4-HMID	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA FET A MIDA, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	361,89 €

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	P3J4-HZ0D	U	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	320,86 €
P- 64	P3J4-HZ11	U	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	299,78 €
P- 65	P7B1-6Q55	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 350 A 400 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80 €
P- 66	P93L-B3ES	M2	SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT BOMBA (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,94 €
P- 67	P967-164W4	M	VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, FABRICADA AMB GRANULATS RECICLATS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/P/20 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	33,23 €
P- 68	P9GH-148DF	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-3,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	145,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F214U100	M3	ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**79,66 €**
			Altres conceptes	79,66 €
P- 2	F214U303	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**81,32 €**
			Altres conceptes	81,32 €
P- 3	F214UBAS	M2	ENDERROC DE BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**12,70 €**
			Altres conceptes	12,70 €
P- 4	F214UPUN	M	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE MUR AMB UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB PUNTAL METÀL·LIC TELESCÒPIC I TAULÓ	**16,85 €**
	B0AK-07AS		CLAU ACER	0,14640 €
	B0D21-07OY		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,80000 €
	B0D62-07PL		PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,42282 €
			Altres conceptes	14,48 €
P- 5	F214UTAL	M	TALL EN MUR DE FORMIGÓ DE 19 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM O DIAMANT.	**21,60 €**
			Altres conceptes	21,60 €
P- 6	F214UTLL	M	TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ, DE PECES, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**2,96 €**
			Altres conceptes	2,96 €
P- 7	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ INCLOSA LA BASE. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**9,83 €**
			Altres conceptes	9,83 €
P- 8	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**9,35 €**
			Altres conceptes	9,35 €
P- 9	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**5,18 €**
			Altres conceptes	5,18 €
P- 10	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**18,81 €**
			Altres conceptes	18,81 €
P- 11	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	**2,01 €**

AJUNTAMENT DE SABADELL
AREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,01 €
P- 12	F227JPWV	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 1 M2	**4,80 €**
			Altres conceptes	4,80 €
P- 13	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**14,95 €**
			Altres conceptes	14,95 €
P- 14	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDÓS DE MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM	**43,88 €**
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	36,21450 €
			Altres conceptes	7,67 €
P- 15	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**5,57 €**
			Altres conceptes	5,57 €
P- 16	F2R71H1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**13,03 €**
	B2RA71H1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,53000 €
			Altres conceptes	0,50 €
P- 17	F2R7LP1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**11,01 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA7LP1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	10,59000 €
			Altres conceptes	0,42 €
P- 18	F2R8TD0	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**85,29 €**
	B2RA8TD0		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	82,00800 €
			Altres conceptes	3,28 €
P- 19	F2RIQFO	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**27,25 €**
	B2RA73G1		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	26,20000 €
			Altres conceptes	1,05 €
P- 20	F2R4238	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT	**37,77 €**
			Altres conceptes	37,77 €
P- 21	F52GUP0R	M3	SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANT	**51,31 €**
	B8PGUP0R		SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB MATERIAL DE PEDRERA D' ÀRID GRANÍTIC SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANT	49,34000 €
			Altres conceptes	1,97 €
P- 22	F550U002	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMPLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS ´´GROUT´´. LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. TOTALMENT ACABADA.	**225,70 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	4,00000 €

AJUNTAMENT DE SABADELL
AREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0C5UG00		ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	180,00000 €
			Altres conceptes	41,70 €
P- 23	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**26,59 €**
	B0111000		AIGUA	0,01780 €
	B0512401		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,42705 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,41500 €
			Altres conceptes	17,73 €
P- 24	F9V2U248	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAÓ DE PECES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE COLOR GRIS DE MIDES APROXMADES 100X50X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES. S'INCLOU LA RETIRADA DEL FORMIGÓ EXISTENT, I EL REPLANTEIG I AJUSTAMENTS NECESARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ.	**140,30 €**
	B9V2U248		PEÇA DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE COLOR GRIS DE 40X36X15 CM.	14,07500 €
			Altres conceptes	126,23 €
P- 25	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**165,64 €**
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	106,24000 €
			Altres conceptes	59,40 €
P- 26	FR11UENT	M2	DESBROSSADA I NETEJA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY AMB DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR.	**3,51 €**
	BRLA1701		PRODUCTE HERBICIDA PER A MALES HERBES DE FULLA AMPLA AMB ATRAZINA COM A MATERIA ACTIVA	0,02076 €
			Altres conceptes	3,49 €
P- 27	FR11UERB	U	TRITURACIÓ I RETIRADA DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ, EN VORERES SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE <= 5 1 U	**174,18 €**
			Altres conceptes	174,18 €
P- 28	FR11UPOD	U	PODA I RETIRADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS.	**17,90 €**
			Altres conceptes	17,90 €
P- 29	FR245411	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%	**6,07 €**
			Altres conceptes	6,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÌA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÉRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	**55,36 €**
	B03DU400		TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	33,44200 €
			Altres conceptes	21,92 €
P- 31	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	**2,08 €**
	BR4UU100		MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,20640 €
			Altres conceptes	1,87 €
P- 32	FRZUUMDC	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ XARXA DE COCO EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A 70 GR/M2 TIPUS DUPONT PLANTEX O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.	**3,05 €**
	BR3PU016		GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	0,99000 €
	BRI31330		MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE	1,34200 €
			Altres conceptes	0,72 €
P- 33	H014U002	H	FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL	**32,88 €**
			Altres conceptes	32,88 €
P- 34	H015UMAN	H	MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT	**30,17 €**
			Altres conceptes	30,17 €
P- 35	H015UNET	H	MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL PERSONAL	**27,45 €**
			Altres conceptes	27,45 €
P- 36	H141U111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812	**7,16 €**
	B141U111		CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812	6,88000 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 37	H142U110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.	**8,08 €**
	B1422120		ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	7,77000 €

AJUNTAMENT DE SABADELL
AREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,31 €
P- 38	H1433115	U	PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458	**23,37 €**
	B1432012		PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458	22,47000 €
			Altres conceptes	0,90 €
P- 39	H1441201	U	MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405	**0,82 €**
	B1441201		MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405	0,79000 €
			Altres conceptes	0,03 €
P- 40	H1451110	U	PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL	**1,80 €**
	B1451110		PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL	1,73000 €
			Altres conceptes	0,07 €
P- 41	H1462242	U	PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES	**25,49 €**
	B1462242		PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES	24,51000 €
			Altres conceptes	0,98 €
P- 42	H1481242	U	GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340	**12,73 €**
	B1481131		GRANOTA DE TREBALL, DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS	12,24000 €
			Altres conceptes	0,49 €
P- 43	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340	**6,79 €**
	B1487460		IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340	6,53000 €
			Altres conceptes	0,26 €
P- 44	H148U800	U	ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471	**20,85 €**
	B148U800		ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471	20,05000 €
			Altres conceptes	0,80 €
P- 45	H6AA2111	M	TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**3,70 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B6AA211A		TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS	0,88000 €
	B6AZAF0A		DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20 USOS	0,04200 €
			Altres conceptes	2,78 €
P- 46	HBB11251	U	PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**58,71 €**
	BBL12602		PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS	43,26000 €
			Altres conceptes	15,45 €
P- 47	HBBA1511	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**33,98 €**
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00000 €
	BBBA1500		PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM	17,48000 €
			Altres conceptes	14,50 €
P- 48	HBC12100	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALÇÀRIA	**7,56 €**
	BBC12102		CON D'ABALIÇAMENT DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALÇARIA, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	6,87000 €
			Altres conceptes	0,69 €
P- 49	HBC1EAJ1	U	GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**133,08 €**
	BBC1EAJ0		GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V	87,35000 €
			Altres conceptes	45,73 €
P- 50	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA	**6,81 €**
	BBC1KJ04		TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS	4,96000 €
			Altres conceptes	1,85 €
P- 51	HBC1U000	M	CINTA D'ABALISAMENT COL.LOCADA, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**0,24 €**
	BBC1D000		GARLANDA D'ABALIÇAMENT REFLECTORA, PER A SEGURETAT I SALUT	0,10000 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 52	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS	**167,78 €**
	BQU1H110		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS	161,33000 €
			Altres conceptes	6,45 €
P- 53	HQU1UVES	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**87,18 €**

AJUNTAMENT DE SABADELL
AREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQU1U504		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4 USOS	81,15000 €
			Altres conceptes	6,03 €
P- 54	HQU25701	U	BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**30,80 €**
	BQU25700		BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES	25,66000 €
			Altres conceptes	5,14 €
P- 55	HQU27902	U	TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**36,73 €**
	BQU27900		TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES	26,08500 €
			Altres conceptes	10,65 €
P- 56	HQUA1100	U	FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	**145,76 €**
	BQUA1100		FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	140,15000 €
			Altres conceptes	5,61 €
P- 57	HQUACCJ0	U	MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM.	**26,16 €**
	BQUACCJ0		MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM	25,15000 €
			Altres conceptes	1,01 €
P- 58	HQUAP000	U	CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME	**251,13 €**
	BQUAP000		CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME	241,47000 €
			Altres conceptes	9,66 €
P- 59	HQUAU500	U	RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL	**41,93 €**
	BQUAU500		RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI	40,32000 €
			Altres conceptes	1,61 €
P- 60	P2241-52SN	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**1,85 €**
			Altres conceptes	1,85 €
P- 61	P312-IBH0	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 25 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA	**142,76 €**
	B06F1-I5GQ		FORMIGÓ EN MASSA HM - 25 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	110,66000 €
			Altres conceptes	32,10 €
P- 62	P3J4-HMID	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA FET A MIDA, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	**361,89 €**
	B03B-05NR		PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	52,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AM-078K		FILFERRO ACER GALVANITZAT	7,50400 €
	B353-HMID		GABIÓ A MIDA, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA	190,00000 €
			Altres conceptes	111,89 €
P- 63	P3J4-HZ0D	U	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	**320,86 €**
	B03B-05NR		PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	52,50000 €
	B0AM-078K		FILFERRO ACER GALVANITZAT	7,50400 €
	B353-HZ0E		GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA	110,70000 €
			Altres conceptes	150,16 €
P- 64	P3J4-HZ11	U	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	**299,78 €**
	B03B-05NR		PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	35,00000 €
	B0AM-078K		FILFERRO ACER GALVANITZAT	6,43200 €
	B353-HZ11		GABIÓ DE 2X1X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA	109,00000 €
			Altres conceptes	149,35 €
P- 65	P7B1-6Q55	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 350 A 400 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	**4,80 €**
	B7B1-0KQ2		GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 350 A 400 G/M2	2,89300 €
			Altres conceptes	1,91 €
P- 66	P93L-B3ES	M2	SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT BOMBA	**39,94 €**
	B06A-2MHM		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	18,51413 €
			Altres conceptes	21,43 €
P- 67	P967-164W4	M	VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, FABRICADA AMB GRANULATS RECICLATS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/P/20 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	**33,23 €**
	B011-05ME		AIGUA	0,00207 €

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06A-2MHN		FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/P/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	7,17763 €
	B07L-1PY6		MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	0,45204 €
	B962-IXGB		PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, FABRICADA AMB GRANULATS RECICLATS	6,39450 €
			Altres conceptes	19,20 €
P- 68	P9GH-148DF	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-3,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC	**145,27 €**
	B06B-12QK		FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-3,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA	125,11800 €
			Altres conceptes	20,15 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	26,12 €
A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	31,11 €
A0121000	H	OFICIAL 1A	31,62 €
A012F000	H	OFICIAL 1A MANYÀ	31,62 €
A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	31,62 €
A013F000	H	AJUDANT DE MANYÀ	28,03 €
A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	28,03 €
A0140000	H	MANOBRE	26,39 €
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	27,29 €
A0D-0007	H	MANOBRE	24,55 €
A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	24,69 €
A0F-000B	H	OFICIAL 1A	29,42 €
A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	29,42 €
A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	29,42 €
A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	29,42 €
A0F-000Y	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	29,90 €

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	16,31 €
C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	67,20 €
C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	15,22 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	79,73 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	112,48 €
C131-005E	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	60,89 €
C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	79,91 €
C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	7,55 €
C136-00F4	H	MOTOANIVELLADORA PETITA	90,20 €
C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	84,61 €
C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	56,51 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	45,56 €
C1503000	H	CAMIÓ GRUA	62,76 €
C15E-0062	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	29,69 €
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,16 €
C172-003J	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	168,95 €
C175-00G6	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	83,63 €
C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	2,05 €
C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	8,46 €
C1R1-00CY	M3	SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS	28,05 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	4,66 €

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C207-00E1	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC	8,39 €
C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	5,35 €
C20L-00DO	H	REMOLINADOR MECÀNIC	6,08 €
CR12-00KC	H	TRACTOR DE 69,9 A 94,9 KW (95 A 129 CV), AMB PNEUMÀTICS, AMB TRITURADORA DE SOCA	67,05 €
CR241111	H	TRACTOR SOBRE PNEUMATICS DE 14,7 A 25 KW DE POTENCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLARIA DE TREBALL 0,6 A 1.19 M.	32,80 €
CRL17AA0	H	ASPERSOR MANUAL PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES	25,74 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	AIGUA	1,78 €
B011-05ME	M3	AIGUA	2,18 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	23,09 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	34,49 €
B03B-05NR	M3	PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	17,50 €
B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	29,08 €
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	142,35 €
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	138,88 €
B0532310	KG	CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	0,33 €
B06A-2MHM	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	117,55 €
B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/P/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	116,52 €
B06B-12QK	M3	FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-3,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA	119,16 €
B06F1-I5GQ	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 25 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	100,60 €
B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	57,88 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,00 €
B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	1,83 €

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0AM-078K	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT	**2,68 €**
B0C5UG00	KG	ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	**3,00 €**
B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	**0,45 €**
B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	**14,48 €**
B141U111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812	**6,88 €**
B1422120	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	**7,77 €**
B1432012	U	PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458	**22,47 €**
B1441201	U	MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405	**0,79 €**
B1451110	U	PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL	**1,73 €**
B1462242	U	PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES	**24,51 €**
B1481131	U	GRANOTA DE TREBALL, DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS	**12,24 €**
B1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340	**6,53 €**
B148U800	U	ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471	**20,05 €**

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**12,53 €**
B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**26,20 €**
B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**10,59 €**
B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**91,12 €**
B353-HMID	M3	GABIÓ A MIDA, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA	**190,00 €**
B353-HZ0E	U	GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA	**110,70 €**
B353-HZ11	U	GABIÓ DE 2X1X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA	**109,00 €**
B6AA211A	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS	**0,88 €**
B6AZAF0A	U	DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20 USOS	**0,14 €**
B7B1-0KQ2	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 350 A 400 G/M2	**2,63 €**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGUP0R	M3	SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB MATERIAL DE PEDRERA D' ÀRID GRANÍTIC SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANT	**49,34 €**
B962-IXGB	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, FABRICADA AMB GRANULATS RECICLATS	**6,09 €**
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	**8,25 €**
B9V2U248	U	PEÇA DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE COLOR GRIS DE 40X36X15 CM.	**5,63 €**
BBBA1500	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM	**17,48 €**
BBC12102	U	CON D'ABALIÇAMENT DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALÇARIA, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	**6,87 €**
BBC1D000	M	GARLANDA D'ABALIÇAMENT REFLECTORA, PER A SEGURETAT I SALUT	**0,10 €**
BBC1EAJ0	U	GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V	**87,35 €**
BBC1KJ04	M	TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS	**12,40 €**
BBL12602	U	PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS	**43,26 €**
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	**106,24 €**
BQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS	**161,33 €**
BQU1U504	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4 USOS	**81,15 €**

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQU25700	U	BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES	**102,64 €**
BQU27900	U	TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES	**104,34 €**
BQUA1100	U	FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	**140,15 €**
BQUACCJ0	U	MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM	**25,15 €**
BQUAP000	U	CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME	**241,47 €**
BQUAU500	U	RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI	**40,32 €**
BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	**0,33 €**
BR4UU100	KG	MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	**5,16 €**
BRI31330	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE	**1,22 €**
BRLA1701	L	PRODUCTE HERBICIDA PER A MALES HERBES DE FULLA AMPLA AMB ATRAZINA COM A MATERIA ACTIVA	**5,19 €**

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	**Rend.: 1,000**				**101,51 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000	/R x	27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	27,29000	27,29000
Maquinària:							
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,16000 =	1,51200	
					Subtotal...	1,51200	1,51200
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630	x	23,09000 =	37,63670	
B0514301	T	CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS	0,250	x	138,88000 =	34,72000	
					Subtotal...	72,71270	72,71270
					COST DIRECTE		101,51470
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**101,51470**
D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	**Rend.: 1,000**				**226,37 €**
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,050	/R x	27,29000 =	28,65450	
					Subtotal...	28,65450	28,65450
Maquinària:							
C1705600	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,725	/R x	2,16000 =	1,56600	
					Subtotal...	1,56600	1,56600
Materials:							
B0111000	M3	AIGUA	0,200	x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,530	x	23,09000 =	35,32770	
B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200	x	142,35000 =	28,47000	
B0532310	KG	CALÇ AËRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS	400,000	x	0,33000 =	132,00000	
					Subtotal...	196,15370	196,15370
					COST DIRECTE		226,37420

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	**226,37420**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	FR2B1101	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	**Rend.: 1,000**			**2,63 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,080 /R x	31,62000 =	2,52960	
					Subtotal...	2,52960	2,52960
					COST DIRECTE		2,52960
					DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,10118
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,63078**
P- 1	F214U100	M3	ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**			**79,66 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,500 /R x	26,39000 =	13,19500	
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
					Subtotal...	40,48500	40,48500
	Maquinària:						
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,200 /R x	16,31000 =	3,26200	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,300 /R x	67,20000 =	20,16000	
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050 /R x	108,08000 =	5,40400	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,160 /R x	45,56000 =	7,28960	
					Subtotal...	36,11560	36,11560
					COST DIRECTE		76,60060
					DESPESES INDIRECTES 4,00%		3,06402
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**79,66462**
P- 2	F214U303	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**Rend.: 1,000**			**81,32 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,900 /R x	24,55000 =	22,09500	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,900 /R x	24,69000 =	22,22100	
	A0F-000Y	H	OFICIAL 1A SOLDADOR	0,600 /R x	29,90000 =	17,94000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	62,25600	62,25600
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,360 /R x	15,22000 =	5,47920	
	C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,0729 /R x	84,61000 =	6,16807	
	C207-00E1	H	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC	0,400 /R x	8,39000 =	3,35600	
					Subtotal...	15,00327	15,00327
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,93384
					COST DIRECTE		78,19311
					DESPESES INDIRECTES 4,00%		3,12772
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**81,32083**
P- 3	F214UBAS	M2	ENDERROC DE BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**Rend.: 1,000**			**12,70 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,040 /R x	24,55000 =	0,98200	
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,300 /R x	24,69000 =	7,40700	
					Subtotal...	8,38900	8,38900
	Maquinària:						
	C111-0056	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,150 /R x	15,22000 =	2,28300	
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,025 /R x	56,51000 =	1,41275	
					Subtotal...	3,69575	3,69575
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12584
					COST DIRECTE		12,21059
					DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,48842
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,69901**
P- 4	F214UPUN	M	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE MUR AMB UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB PUNTAL METÀL·LIC TELESCÒPIC I TAULÓ	**Rend.: 1,000**			**16,85 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250 /R x	24,55000 =	6,13750	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	0,250 /R x	29,42000 =	7,35500	
					Subtotal...	13,49250	13,49250
	Materials:						
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,080 x	1,83000 =	0,14640	
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	4,000 x	0,45000 =	1,80000	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,0292	x	14,48000 =	0,42282	
						Subtotal...	2,36922	2,36922
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,33731
						COST DIRECTE		16,19903
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,64796
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,84699**
P- 5	F214UTAL	M	TALL EN MUR DE FORMIGÓ DE 19 CM DE FONDÀRIA, AMB DISC DE CARBORÚNDUM O DIAMANT.	**Rend.: 1,000**				**21,60 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,800	/R x	24,69000 =	19,75200	
						Subtotal...	19,75200	19,75200
	Maquinària:							
	C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	0,085	/R x	8,46000 =	0,71910	
						Subtotal...	0,71910	0,71910
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,29628
						COST DIRECTE		20,76738
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,83070
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**21,59808**
P- 6	F214UTLL	M	TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ, DE PECES, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**Rend.: 1,000**				**2,96 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,085	/R x	24,69000 =	2,09865	
						Subtotal...	2,09865	2,09865
	Maquinària:							
	C178-00GF	H	MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	0,085	/R x	8,46000 =	0,71910	
						Subtotal...	0,71910	0,71910
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,03148
						COST DIRECTE		2,84923
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,11397
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,96320**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 7	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ INCLOSA LA BASE. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**9,83 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,300	/R x	26,39000 =	7,91700	
						Subtotal...	7,91700	7,91700
	Maquinària:							
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,010	/R x	67,20000 =	0,67200	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002	/R x	89,10000 =	0,17820	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,015	/R x	45,56000 =	0,68340	
						Subtotal...	1,53360	1,53360
						COST DIRECTE		9,45060
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,37802
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,82862**
P- 8	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**9,35 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,100	/R x	27,29000 =	2,72900	
						Subtotal...	2,72900	2,72900
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,020	/R x	16,31000 =	0,32620	
	C1105A00	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,060	/R x	67,20000 =	4,03200	
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006	/R x	89,10000 =	0,53460	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,030	/R x	45,56000 =	1,36680	
						Subtotal...	6,25960	6,25960
						COST DIRECTE		8,98860
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,35954
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**9,34814**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 9	F221U051	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**5,18 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,010 /R x	26,39000 =	0,26390		
					Subtotal...	0,26390	0,26390	
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035 /R x	89,10000 =	3,11850		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,035 /R x	45,56000 =	1,59460		
					Subtotal...	4,71310	4,71310	
						COST DIRECTE		4,97700
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,19908
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**5,17608**
P- 10	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. S'INCLOU LA CÀRREGA I EL TRANSPORT INTERIOR DE TERRES PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**18,81 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,040 /R x	26,39000 =	1,05560		
					Subtotal...	1,05560	1,05560	
	Maquinària:							
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x	89,10000 =	0,71280		
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x	112,48000 =	15,74720		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x	45,56000 =	0,56950		
					Subtotal...	17,02950	17,02950	
						COST DIRECTE		18,08510
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,72340
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,80850**
P- 11	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	**Rend.: 1,000**				**2,01 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0140000	H	MANOBRE	0,022 /R x	26,39000 =	0,58058		
					Subtotal...	0,58058	0,58058	
	Maquinària:							
	C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	0,012 /R x	112,48000 =	1,34976		
					Subtotal...	1,34976	1,34976	
						COST DIRECTE		1,93034
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,07721
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,00755**
P- 12	F227JPWV	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS D'1,5 I MENYS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VOREres <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 1 M2	**Rend.: 1,000**				**4,80 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,11798 /R x	24,55000 =	2,89641		
					Subtotal...	2,89641	2,89641	
	Maquinària:							
	C131-005E	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,02753 /R x	60,89000 =	1,67630		
					Subtotal...	1,67630	1,67630	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04345
						COST DIRECTE		4,61616
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,18465
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,80080**
P- 13	F228U050	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ I/O DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	**Rend.: 1,000**				**14,95 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,200 /R x	27,29000 =	5,45800		
					Subtotal...	5,45800	5,45800	
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100 /R x	79,73000 =	7,97300		
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,125 /R x	7,55000 =	0,94375		
					Subtotal...	8,91675	8,91675	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST DIRECTE			14,37475
				DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,57499
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,94974**
P- 14	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE TRASDÓS DE MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM	**Rend.: 1,000**			**43,88 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0150000	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	0,080 /R x	27,29000 =	2,18320	
					Subtotal...	2,18320	2,18320
	Maquinària:						
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x	79,73000 =	3,18920	
	C133A0K0	H	PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA	0,080 /R x	7,55000 =	0,60400	
					Subtotal...	3,79320	3,79320
	Materials:						
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.500 KG/M3)	1,050 x	34,49000 =	36,21450	
					Subtotal...	36,21450	36,21450
				COST DIRECTE			42,19090
				DESPESES INDIRECTES 4,00%			1,68764
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**43,87854**
P- 15	F2R4200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**			**5,57 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,200 /R x	26,39000 =	5,27800	
					Subtotal...	5,27800	5,27800
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,07917
				COST DIRECTE			5,35717
				DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,21429

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	**5,57146**
P- 16	F2R71H1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**		**13,03 €**
					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B2RA71H1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x	12,53000 =	12,53000	
						Subtotal...	12,53000	12,53000
						COST DIRECTE		12,53000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,50120
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**13,03120**
P- 17	F2R7LP1	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**		**11,01 €**
					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA7LP1	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 10,59000 =	10,59000		
					Subtotal...	10,59000		10,59000
							COST DIRECTE	10,59000
							DESPESES INDIRECTES 4,00%	0,42360
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**11,01360**
P- 18	F2R8TD0	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ AL LLIURAMENT DEL CORRESPONENT CERTIFICAT D'UN CENTRE DE RECICLATGE. NO S'ACCEPTARÀ EL CERTIFICAT D'UN DIPÒSIT AUTORITZAT (ABOCADOR), EL QUAL NO DONARÀ LLOC, A L'ABONAMENT D'AQUESTA PARTIDA. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL TEÒRIC REALMENT EXECUTAT.	**Rend.: 1,000**				**85,29 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Materials:							
	B2RA8TD0	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE TRONCS I SOQUES NO PERILLOSOS, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,900	x 91,12000 =	82,00800		
					Subtotal...	82,00800		82,00800
							COST DIRECTE	82,00800
							DESPESES INDIRECTES 4,00%	3,28032
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**85,28832**
P- 19	F2RIQFO	TN	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**Rend.: 1,000**				**27,25 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA73G1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000	x 26,20000 =	26,20000		
					Subtotal...	26,20000		26,20000
							COST DIRECTE	26,20000
							DESPESES INDIRECTES 4,00%	1,04800
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**27,24800**
P- 20	F2R4238	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT	**Rend.: 1,000**				**37,77 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Maquinària:							
	C138-00KR	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,010	/R x 84,61000 =	0,84610		
	C15E-0062	H	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,250	/R x 29,69000 =	7,42250		
	C1R1-00CY	M3	SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS	1,000	/R x 28,05000 =	28,05000		
					Subtotal...	36,31860		36,31860
							DESPESES AUXILIARS 1,00%	0,00000
							COST DIRECTE	36,31860
							DESPESES INDIRECTES 4,00%	1,45274
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**37,77134**
P- 21	F52GUP0R	M3	SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB FORMIGÓ RECICLAT SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANT	**Rend.: 1,000**				**51,31 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B8PGUP0R	M3	SUMINISTRE I REBLERT DE GABIA DE GABIÓ, AMB MATERIAL DE PEDRERA D' ÀRID GRANÍTIC SEGONS DESCRIPCIÓ DE PROJECTE, DE MIDA MÍNIMA DE L'ÀRID EL DOBLE DEL PAS DE MALLA DEL GABIÓ. S'INCLOU P.P. DE TRIA, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ AMB L'ESPECEJAMENT SEGONS DF, MERMES I RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANT	1,000	x 49,34000 =	49,34000		
						Subtotal...	49,34000	49,34000
				COST DIRECTE				49,34000
				DESPESES INDIRECTES	4,00%			1,97360
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**51,31360**
P- 22	F550U002	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA VERTICAL FABRICADA AMB PANELLS DE 97 CM DE LONGITUD I FORMADA PER UN PASSAMÀ RECTANGULAR DE 60X10 MM I BARROTS DE VARETA DE Ø10 MM SOLDATS. ELS BARROTS ES FIXARAN AL PASSAMÀ DE 60X10 MM ANCORAT AL TERRA MITJANÇANT PERFORACIÓ DE 20 CM I OMPLERT AMB MORTER RÀPID TIPUS ´´GROUT´´. LA BARANA ESTARÀ COMPOSTA PER U ACER S275JR I TINDRÀ ACABAT GALVANITZAT EN CALENT. TOTALMENT ACABADA.	**Rend.: 1,000**				**225,70 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600	
A012F000	H		OFICIAL 1A MANYÀ	0,400	/R x	31,62000 =	12,64800	
A013F000	H		AJUDANT DE MANYÀ	0,200	/R x	28,03000 =	5,60600	
A0140000	H		MANOBRE	0,200	/R x	26,39000 =	5,27800	
						Subtotal...	33,01800	33,01800
Materials:								
B0A3UZ00	U		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	2,000	x	2,00000 =	4,00000	
B0C5UG00	KG		ACER S275JR, EN PERFILS LAMINATS TIPUS L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR, PLANXA, TALLAT A MIDA, TREBALLAT I GALVANITZAT	60,000	x	3,00000 =	180,00000	
						Subtotal...	184,00000	184,00000
				COST DIRECTE				217,01800
				DESPESES INDIRECTES	4,00%			8,68072
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**225,69872**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 23	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER PASTAT DE 3 CM DE GRUIX COM A MÀXIM. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.	**Rend.: 1,000**				**26,59 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H		OFICIAL 1A	0,300	/R x	31,62000 =	9,48600	
A0140000	H		MANOBRE	0,150	/R x	26,39000 =	3,95850	
						Subtotal...	13,44450	13,44450
Maquinària:								
C200URAD	H		MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
						Subtotal...	0,11650	0,11650
Materials:								
B0111000	M3		AIGUA	0,010	x	1,78000 =	0,01780	
B0512401	T		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,003	x	142,35000 =	0,42705	
B9E1U200	M2		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020	x	8,25000 =	8,41500	
D0701641	M3		MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,031	x	101,51470 =	3,14696	
						Subtotal...	12,00681	12,00681
				COST DIRECTE				25,56781
				DESPESES INDIRECTES	4,00%			1,02271
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**26,59052**
P- 24	F9V2U248	U	SUBSTITUCIÓ DE GRAÓ DE PECES DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE COLOR GRIS DE MIDES APROXMADES 100X50X15 CM. COL.LOCADES I REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L..INCLOU P.P. DE TALL DE PECES. S'INCLOU LA RETIRADA DEL FORMIGÓ EXISTENT, I EL REPLANTEIG I AJUSTAMENTS NECESARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ.	**Rend.: 1,000**				**140,30 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0121000	H		OFICIAL 1A	2,000	/R x	31,62000 =	63,24000	
A0140000	H		MANOBRE	2,000	/R x	26,39000 =	52,78000	
						Subtotal...	116,02000	116,02000
Maquinària:								
C200URAD	H		MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	4,66000 =	0,11650	
						Subtotal...	0,11650	0,11650

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B9V2U248	U	PEÇA DE FORMIGÓ COMPRIMIT DE COLOR GRIS DE 40X36X15 CM.	2,500	x 5,63000 =	14,07500		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,015	x 101,51470 =	1,52272		
	D070A4D1	M3	MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 (M-20B), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,014	x 226,37420 =	3,16924		
					Subtotal...	18,76696	18,76696	
							COST DIRECTE	134,90346
							DESPESES INDIRECTES 4,00%	5,39614
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**140,29960**
P- 25	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT.	**Rend.: 1,000**				**165,64 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,800	/R x 31,62000 =	25,29600		
	A0140000	H	MANOBRE	0,800	/R x 26,39000 =	21,11200		
					Subtotal...	46,40800	46,40800	
	Maquinària:							
	C1101200	H	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,400	/R x 16,31000 =	6,52400		
					Subtotal...	6,52400	6,52400	
	Materials:							
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O EQUIVALENT DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x 106,24000 =	106,24000		
	D0701641	M3	MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 (M-40A), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,001	x 101,51470 =	0,10151		
					Subtotal...	106,34151	106,34151	
							COST DIRECTE	159,27351
							DESPESES INDIRECTES 4,00%	6,37094
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**165,64445**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 26	FR11UENT	M2	DESBROSSADA I NETEJA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY AMB DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC. S'INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE BROSSA A L'ABOCADOR.	**Rend.: 1,000**				**3,51 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,002	/R x 26,39000 =	0,05278		
					Subtotal...	0,05278	0,05278	
	Maquinària:							
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,002	/R x 108,08000 =	0,21616		
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,030	/R x 79,73000 =	2,39190		
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,004	/R x 45,56000 =	0,18224		
	CRL17AA0	H	ASPERSOR MANUAL PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS I HERBICIDES	0,020	/R x 25,74000 =	0,51480		
					Subtotal...	3,30510	3,30510	
	Materials:							
	BRLA1701	L	PRODUCTE HERBICIDA PER A MALES HERBES DE FULLA AMPLA AMB ATRAZINA COM A MATERIA ACTIVA	0,004	x 5,19000 =	0,02076		
					Subtotal...	0,02076	0,02076	
							COST DIRECTE	3,37864
							DESPESES INDIRECTES 4,00%	0,13515
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**3,51379**
P- 27	FR11UERB	U	TRITURACIÓ I RETIRADA DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ, EN VORERES SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE <= 5 1 U	**Rend.: 1,000**				**174,18 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A01-FEPJ	H	AJUDANT JARDINER	1,6981	/R x 31,11000 =	52,82789		
					Subtotal...	52,82789	52,82789	
	Maquinària:							
	CR12-00KC	H	TRACTOR DE 69,9 A 94,9 KW (95 A 129 CV), AMB PNEUMÀTICS, AMB TRITURADORA DE SOCA	1,6981	/R x 67,05000 =	113,85761		
					Subtotal...	113,85761	113,85761	
							DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,79242
							COST DIRECTE	167,47792
							DESPESES INDIRECTES 4,00%	6,69912
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	**174,17704**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 28	FR11UPOD	U	PODA I RETIRADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS.	**Rend.: 1,000**				**17,90 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,500 /R	x 31,62000 =	15,81000		
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,050 /R	x 28,03000 =	1,40150		
					Subtotal...	17,21150	17,21150	
					COST DIRECTE		17,21150	
					DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,68846	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**17,89996**	
P- 29	FR245411	M2	LLAURADA DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2M, AMB TRACTOR SOBRE NEUMÀTICS I EQUIP DE LLAURADA D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M, PER A UNA PENDENT INFERIOR AL 25%	**Rend.: 1,000**				**6,07 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Maquinària:							
	CR241111	H	TRACTOR SOBRE PNEUMATICS DE 14,7 A 25 KW DE POTENCIA, AMB EQUIP DE LLAURADA I UNA AMPLARIA DE TREBALL 0,6 A 1.19 M.	0,100 /R	x 32,80000 =	3,28000		
					Subtotal...	3,28000	3,28000	
	Partides d'obra:							
	FR2B1101	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	1,010	x 2,52960 =	2,55490		
					Subtotal...	2,55490	2,55490	
					COST DIRECTE		5,83490	
					DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,23340	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,06830**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 30	FR3PUTAJ	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA, PER A JARDINERES I/O PARTERRES.CARACTERÍSTIQUES: TEXTURA: FRANCA O FRANCA ARENOSA. EXEMPTA DE MATERIALS AMB UNA GRANULOMETRÍA SUPERIOR ALS 14 MM. PH: ENTRE 6,5 I 7,5 CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2 DS/M (EXTRACTE DE PASTA SATURADA) CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% PES SEC MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 6 %. PES SEC HAN D'ESTAR LLIURES DE PATOGENS, MALES HERBES I CONTAMINATS QUE PUGUIN AFECTAR NEGATIVAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES.	**Rend.: 1,000**				**55,36 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,750 /R	x 26,39000 =	19,79250		
					Subtotal...	19,79250	19,79250	
	Materials:							
	B03DU400	M3	TERRA ADEQUADA DE JARDINERIA.	1,150	x 29,08000 =	33,44200		
					Subtotal...	33,44200	33,44200	
					COST DIRECTE		53,23450	
					DESPESES INDIRECTES 4,00%		2,12938	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**55,36388**	
P- 31	FR71U100	M2	SEMBRA DE GESPA, MESCLA DE LLAVORS RESISTENTS A L'OMBRA I TRAPITJABLE (MESCLA UMBRIA), INCLÒS EL COBRIMENT DE LA LLAVOR I PASSADA DE CORRÓ I 3 SEGADES.	**Rend.: 1,000**				**2,08 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,030 /R	x 31,62000 =	0,94860		
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,030 /R	x 28,03000 =	0,84090		
					Subtotal...	1,78950	1,78950	
	Materials:							
	BR4UU100	KG	MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA (MESCLA UMBRIA).	0,040	x 5,16000 =	0,20640		
					Subtotal...	0,20640	0,20640	
					COST DIRECTE		1,99590	
					DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,07984	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		**2,07574**	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 32	FRZUUMDC	M2	SUBMNISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ XARXA DE COCO EN SUPERFÍCIE, D'UN GRAMATGE DE 65 A 70 GR/M2 TIPUS DUPONT PLANTEX O EQUIVALENT. FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, D.10 MM I DE 20-10-20 CM., AMB LA DENSITAT NECESSARIA EN FUNCIÓ DE LA PENDENT DEL TERRENY. S'INCLOU LA PREPARACIÓ PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE DEL TERRENY I P.P. DE TALLS I FORMACIÓ DE FORATS PER A L'ENTREGA AMB ARQUETES, ARBRAT, CONTORNS DEL PARTERRE. TOTALMENT INSTAL.LADA.	**Rend.: 1,000**				**3,05 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012P000	H	OFICIAL 1A JARDINER	0,010	/R x	31,62000 =	0,31620	
	A013P000	H	AJUDANT DE JARDINER	0,010	/R x	28,03000 =	0,28030	
						Subtotal...	0,59650	0,59650
	Materials:							
	BR3PU016	UT	GRAPA PER FIXA MALLA ANTIHERBES DE 6MM I DE 13X3 D'ACER GALVANITZAT I AMB PUNTA EN BOSSES DE 1000 UTS	3,000	x	0,33000 =	0,99000	
	BRI31330	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE	1,100	x	1,22000 =	1,34200	
						Subtotal...	2,33200	2,33200
						COST DIRECTE		2,92850
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,11714
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,04564**
P- 33	H014U002	H	FORMACIÓ DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL	**Rend.: 1,000**				**32,88 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	1,000	/R x	31,62000 =	31,62000	
						Subtotal...	31,62000	31,62000
						COST DIRECTE		31,62000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		1,26480
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**32,88480**
P- 34	H015UMAN	H	MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT	**Rend.: 1,000**				**30,17 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	29,00500	29,00500
						COST DIRECTE		29,00500
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		1,16020
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**30,16520**
P- 35	H015UNET	H	MÀ D'OBRA PER LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DEL PERSONAL	**Rend.: 1,000**				**27,45 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	1,000	/R x	26,39000 =	26,39000	
						Subtotal...	26,39000	26,39000
						COST DIRECTE		26,39000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		1,05560
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**27,44560**
P- 36	H141U111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812	**Rend.: 1,000**				**7,16 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B141U111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812	1,000	x	6,88000 =	6,88000	
						Subtotal...	6,88000	6,88000
						COST DIRECTE		6,88000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,27520
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**7,15520**
P- 37	H142U110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES, ESTÀNDARD AMB MUNTURA UNIVERSAL O POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.	**Rend.: 1,000**				**8,08 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B1422120	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	1,000	x 7,77000 =	7,77000		
					Subtotal...	7,77000	7,77000	
					COST DIRECTE			7,77000
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,31080
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**8,08080**
P- 38	H1433115	U	PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458	**Rend.: 1,000**				**23,37 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	B1432012	U	PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458	1,000	x 22,47000 =	22,47000		
					Subtotal...	22,47000	22,47000	
					COST DIRECTE			22,47000
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,89880
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**23,36880**
P- 39	H1441201	U	MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405	**Rend.: 1,000**				**0,82 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	B1441201	U	MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405	1,000	x 0,79000 =	0,79000		
					Subtotal...	0,79000	0,79000	
					COST DIRECTE			0,79000
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,03160
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,82160**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 40	H1451110	U	PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL	**Rend.: 1,000**				**1,80 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	B1451110	U	PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL	1,000	x 1,73000 =	1,73000		
					Subtotal...	1,73000	1,73000	
					COST DIRECTE			1,73000
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,06920
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,79920**
P- 41	H1462242	U	PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES	**Rend.: 1,000**				**25,49 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							
	B1462242	U	PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES	1,000	x 24,51000 =	24,51000		
					Subtotal...	24,51000	24,51000	
					COST DIRECTE			24,51000
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,98040
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**25,49040**
P- 42	H1481242	U	GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIGE, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTERIORS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340	**Rend.: 1,000**				**12,73 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B1481131	U	GRANOTA DE TREBALL, DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS	1,000	x	12,24000 =	12,24000	
						Subtotal...	12,24000	12,24000
						COST DIRECTE		12,24000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,48960
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**12,72960**
P- 43	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340	**Rend.: 1,000**				**6,79 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340	1,000	x	6,53000 =	6,53000	
						Subtotal...	6,53000	6,53000
						COST DIRECTE		6,53000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,26120
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**6,79120**
P- 44	H148U800	U	ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471	**Rend.: 1,000**				**20,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	B148U800	U	ARMILLA PER A SENYALISTA AMB TIRES REFLECTORES A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471	1,000	x	20,05000 =	20,05000	
						Subtotal...	20,05000	20,05000
						COST DIRECTE		20,05000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,80200
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**20,85200**
P- 45	H6AA2111	M	TANCA, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D. BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**Rend.: 1,000**				**3,70 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,100	/R x	26,39000 =	2,63900	
						Subtotal...	2,63900	2,63900
	Materials:							
	B6AA211A	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,50X2 M DE TUB DE 40 MM DE D PER A FIXAR A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, PER A 20 USOS	1,000	x	0,88000 =	0,88000	
	B6AZAF0A	U	DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I PER A 20 USOS	0,300	x	0,14000 =	0,04200	
						Subtotal...	0,92200	0,92200
						COST DIRECTE		3,56100
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,14244
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**3,70344**
P- 46	HBB11251	U	PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**Rend.: 1,000**				**58,71 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500	
						Subtotal...	13,19500	13,19500
	Materials:							
	BBL12602	U	PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS	1,000	x	43,26000 =	43,26000	
						Subtotal...	43,26000	43,26000
						COST DIRECTE		56,45500
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		2,25820
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**58,71320**
P- 47	HBBA1511	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**Rend.: 1,000**				**33,98 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,500	/R x	26,39000 =	13,19500	
						Subtotal...	13,19500	13,19500
	Materials:							
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000	x	2,00000 =	2,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BBBA1500	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM	1,000	x 17,48000	= 17,48000		
					Subtotal...	19,48000		19,48000
					COST DIRECTE			32,67500
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			1,30700
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**33,98200**
P- 48	HBC12100	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALÇÀRIA	**Rend.: 1,000**				**7,56 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,015	/R x 26,39000	= 0,39585		
					Subtotal...	0,39585		0,39585
	Materials:							
	BBC12102	U	CON D'ABALIÇAMENT DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 30 CM. D'ALÇARIA, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	1,000	x 6,87000	= 6,87000		
					Subtotal...	6,87000		6,87000
					COST DIRECTE			7,26585
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,29063
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**7,55648**
P- 49	HBC1EAJ1	U	GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**Rend.: 1,000**				**133,08 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,700	/R x 31,62000	= 22,13400		
	A0140000	H	MANOBRE	0,700	/R x 26,39000	= 18,47300		
					Subtotal...	40,60700		40,60700
	Materials:							
	BBC1EAJ0	U	GARLANDA LLUMINOSA DE 25 M DE LLARGÀRIA, 6 LÀMPADES, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V	1,000	x 87,35000	= 87,35000		
					Subtotal...	87,35000		87,35000
					COST DIRECTE			127,95700
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			5,11828
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**133,07528**

AJUNTAMENT DE SABADELL
ÀREA D´ESPAI URBÀ. ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ.
SERVEI D´OBRES PÚBLIQUES
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DEL MUR EXISTENT ENTRE RONDA OLIANA I EL CARRER DE LA PERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 50	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA	**Rend.: 1,000**				**6,81 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,060	/R x 26,39000	= 1,58340		
					Subtotal...	1,58340		1,58340
	Materials:							
	BBC1KJ04	M	TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS	0,400	x 12,40000	= 4,96000		
					Subtotal...	4,96000		4,96000
					COST DIRECTE			6,54340
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,26174
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,80514**
P- 51	HBC1U000	M	CINTA D'ABALISAMENT COL.LOCADA, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**Rend.: 1,000**				**0,24 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	H	MANOBRE	0,005	/R x 26,39000	= 0,13195		
					Subtotal...	0,13195		0,13195
	Materials:							
	BBC1D000	M	GARLANDA D'ABALIÇAMENT REFLECTORA, PER A SEGURETAT I SALUT	1,000	x 0,10000	= 0,10000		
					Subtotal...	0,10000		0,10000
					COST DIRECTE			0,23195
					DESPESES INDIRECTES 4,00%			0,00928
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,24123**
P- 52	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS	**Rend.: 1,000**				**167,78 €**
				Unitats	Preu €	Parcial		Import
	Materials:							
	BQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS	1,000	x 161,33000	= 161,33000		

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	161,33000		161,33000
				COST DIRECTE			161,33000
				DESPESES INDIRECTES 4,00%			6,45320
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**167,78320**
P- 53	HQU1UVES	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AILLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**Rend.: 1,000**			**87,18 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,030 /R x	26,39000 =	0,79170	
				Subtotal...		0,79170	0,79170
	Maquinària:						
	C1503000	H	CAMIÓ GRUA	0,030 /R x	62,76000 =	1,88280	
				Subtotal...		1,88280	1,88280
	Materials:						
	BQU1U504	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS, DE 8,2X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LÀMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, INSTAL.LACIÓ ELECTRICA, 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, PER A 4 USOS	1,000 x	81,15000 =	81,15000	
				Subtotal...		81,15000	81,15000
				COST DIRECTE			83,82450
				DESPESES INDIRECTES 4,00%			3,35298
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**87,17748**
P- 54	HQU25701	U	BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**Rend.: 1,000**			**30,80 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	3,95850		3,95850
	Materials:						
	BQU25700	U	BANC DE FUSTA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,40 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES	0,250 x	102,64000 =	25,66000	
				Subtotal...	25,66000		25,66000
				COST DIRECTE			29,61850
				DESPESES INDIRECTES 4,00%			1,18474
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,80324**
P- 55	HQU27902	U	TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**Rend.: 1,000**			**36,73 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	H	MANOBRE	0,350 /R x	26,39000 =	9,23650	
				Subtotal...		9,23650	9,23650
	Materials:						
	BQU27900	U	TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,50 M DE LLARGÀRIA I 0,80 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES	0,250 x	104,34000 =	26,08500	
				Subtotal...	26,08500		26,08500
				COST DIRECTE			35,32150
				DESPESES INDIRECTES 4,00%			1,41286
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**36,73436**
P- 56	HQUA1100	U	FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	**Rend.: 1,000**			**145,76 €**
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BQUA1100	U	FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	1,000 x	140,15000 =	140,15000	
				Subtotal...	140,15000		140,15000
				COST DIRECTE			140,15000
				DESPESES INDIRECTES 4,00%			5,60600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**145,75600**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 57	HQUACCJ0	U	MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM.	**Rend.: 1,000**				**26,16 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQUACCJ0	U	MANTA DE COTÓ I FIBRA SINTÈTICA DE 110X210 CM	1,000	x	25,15000 =	25,15000	
						Subtotal...	25,15000	25,15000
						COST DIRECTE		25,15000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		1,00600
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**26,15600**
P- 58	HQUAP000	U	CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME	**Rend.: 1,000**				**251,13 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQUAP000	U	CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME	1,000	x	241,47000 =	241,47000	
						Subtotal...	241,47000	241,47000
						COST DIRECTE		241,47000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		9,65880
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**251,12880**
P- 59	HQUAU500	U	RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL	**Rend.: 1,000**				**41,93 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Materials:							
	BQUAU500	U	RECONEIXAMENT MÈDIC OBLIGATORI	1,000	x	40,32000 =	40,32000	
						Subtotal...	40,32000	40,32000
						COST DIRECTE		40,32000
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		1,61280
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**41,93280**
P- 60	P2241-52SN	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**Rend.: 1,000**				**1,85 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Maquinària:							
	C131-005G	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,011	/R x	79,91000 =	0,87901	
	C136-00F4	H	MOTOANIVELLADORA PETITA	0,010	/R x	90,20000 =	0,90200	
						Subtotal...	1,78101	1,78101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000
						COST DIRECTE		1,78101
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,07124
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**1,85225**
P- 61	P312-IBH0	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 25 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA	**Rend.: 1,000**				**142,76 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,300	/R x	24,55000 =	7,36500	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,075	/R x	29,42000 =	2,20650	
						Subtotal...	9,57150	9,57150
	Maquinària:							
	C172-003J	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,100	/R x	168,95000 =	16,89500	
						Subtotal...	16,89500	16,89500
	Materials:							
	B06F1-I5GQ	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 25 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,100	x	100,60000 =	110,66000	
						Subtotal...	110,66000	110,66000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,14357
						COST DIRECTE		137,27007
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		5,49080
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**142,76088**
P- 62	P3J4-HMID	M3	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA FET A MIDA, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	**Rend.: 1,000**				**361,89 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	1,000	/R x	24,55000 =	24,55000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	1,500	/R x	29,42000 =	44,13000	
						Subtotal...	68,68000	68,68000
	Maquinària:							
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,500	/R x	56,51000 =	28,25500	
						Subtotal...	28,25500	28,25500
	Materials:							

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B03B-05NR	M3	PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	3,000	x	17,50000 =	52,50000	
	B0AM-078K	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT	2,800	x	2,68000 =	7,50400	
	B353-HMID	M3	GABIÓ A MIDA, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA	1,000	x	190,00000 =	190,00000	
						Subtotal...	250,00400	250,00400
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,03020
						COST DIRECTE		347,96920
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		13,91877
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**361,88797**
P- 63	P3J4-HZ0D	U	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	**Rend.: 1,000**				**320,86 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	2,000	/R x	24,55000 =	49,10000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x	29,42000 =	58,84000	
						Subtotal...	107,94000	107,94000
	Maquinària:							
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,500	/R x	56,51000 =	28,25500	
						Subtotal...	28,25500	28,25500
	Materials:							
	B03B-05NR	M3	PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	3,000	x	17,50000 =	52,50000	
	B0AM-078K	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT	2,800	x	2,68000 =	7,50400	
	B353-HZ0E	U	GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA	1,000	x	110,70000 =	110,70000	
						Subtotal...	170,70400	170,70400
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,61910
						COST DIRECTE		308,51810
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		12,34072
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**320,85882**

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P- 64	P3J4-HZ11	U	ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 2X1.5X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA	**Rend.: 1,000**				**299,78 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	2,000	/R x	24,55000 =	49,10000	
	A0F-000B	H	OFICIAL 1A	2,000	/R x	29,42000 =	58,84000	
						Subtotal...	107,94000	107,94000
	Maquinària:							
	C13C-00LP	H	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,500	/R x	56,51000 =	28,25500	
						Subtotal...	28,25500	28,25500
	Materials:							
	B03B-05NR	M3	PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS	2,000	x	17,50000 =	35,00000	
	B0AM-078K	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT	2,400	x	2,68000 =	6,43200	
	B353-HZ11	U	GABIÓ DE 2X1X1 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 4,5 MM, I 100X100 MM DE PAS DE MALLA	1,000	x	109,00000 =	109,00000	
						Subtotal...	150,43200	150,43200
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		1,61910
						COST DIRECTE		288,24610
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		11,52984
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**299,77594**
P- 65	P7B1-6Q55	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 350 A 400 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	**Rend.: 1,000**				**4,80 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	H	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020	/R x	26,12000 =	0,52240	
	A0F-000D	H	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,040	/R x	29,42000 =	1,17680	
						Subtotal...	1,69920	1,69920
	Materials:							
	B7B1-0KQ2	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 350 A 400 G/M2	1,100	x	2,63000 =	2,89300	
						Subtotal...	2,89300	2,89300
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02549
						COST DIRECTE		4,61769
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		0,18471

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**4,80240**
P- 66	P93L-B3ES	M2	SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT BOMBA		**Rend.: 1,000**			**39,94 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,160	/R x	24,55000 =	3,92800	
	A0F-000T	H	OFICIAL 1A PALETA	0,080	/R x	29,42000 =	2,35360	
						Subtotal...	6,28160	6,28160
	Maquinària:							
	C172-003J	H	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,080	/R x	168,95000 =	13,51600	
						Subtotal...	13,51600	13,51600
	Materials:							
	B06A-2MHM	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/B/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	0,1575	x	117,55000 =	18,51413	
						Subtotal...	18,51413	18,51413
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,09422
						COST DIRECTE		38,40595
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		1,53624
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**39,94219**
P- 67	P967-164W4	M	VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, FABRICADA AMB GRANULATS RECICLATS, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/P/20 DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA		**Rend.: 1,000**			**33,23 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,450	/R x	24,55000 =	11,04750	

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0E-000A	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,00531	/R x	24,69000 =	0,13110	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,220	/R x	29,42000 =	6,47240	
						Subtotal...	17,65100	17,65100
	Maquinària:							
	C176-00FX	H	FORMIGONERA DE 165 L	0,00531	/R x	2,05000 =	0,01089	
						Subtotal...	0,01089	0,01089
	Materials:							
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00095	x	2,18000 =	0,00207	
	B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE-235/P/20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	0,0616	x	116,52000 =	7,17763	
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESIGNACIÓ G SEGONS NORMA UNE-EN 998-2, SUBMINISTRAT EN SACS DE 25 KG	0,00781	x	57,88000 =	0,45204	
	B962-IXGB	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, FABRICADA AMB GRANULATS RECICLATS	1,050	x	6,09000 =	6,39450	
						Subtotal...	14,02624	14,02624
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,26477
						COST DIRECTE		31,95290
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		1,27812
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**33,23101**
P- 68	P9GH-148DF	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HF DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-3,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC		**Rend.: 1,000**			**145,27 €**
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	H	MANOBRE	0,250	/R x	24,55000 =	6,13750	
	A0F-000S	H	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,133	/R x	29,42000 =	3,91286	
						Subtotal...	10,05036	10,05036
	Maquinària:							
	C175-00G6	H	ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	0,040	/R x	83,63000 =	3,34520	
	C20K-00DP	H	REGLE VIBRATORI	0,133	/R x	5,35000 =	0,71155	
	C20L-00DO	H	REMOLINADOR MECÀNIC	0,050	/R x	6,08000 =	0,30400	
						Subtotal...	4,36075	4,36075

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 23/07/26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	B06B-12QK	M3	FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF-3,5 MPA DE RESISTÈNCIA A FLEXOTRACCIÓ I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA	1,050	x	119,16000 =	125,11800	
						Subtotal...	125,11800	125,11800
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,15076
						COST DIRECTE		139,67987
						DESPESES INDIRECTES 4,00%		5,58719
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**145,26706**

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 23/07/26 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES	24.167,84
Capítol	01.02	ESTRUCTURA	44.000,34
Capítol	01.03	PAVIMENTS	23.100,83
Capítol	01.04	JARDINERIA	3.838,70
Capítol	01.05	GESTIÓ DE RESIDUS	27.746,70
Capítol	01.S1	SEGURETAT I SALUT	4.334,77
Obra	**01**	**Pressupost MUR RONDA OLIANA**	**127.189,18**
			127.189,18

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost MUR RONDA OLIANA	127.189,18
			127.189,18

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		127.189,18
13 % DESPECES GENERALS SOBRE 127.189,18.....		16.534,59
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 127.189,18.....		7.631,35
Subtotal		151.355,12
21 % IVA SOBRE 151.355,12.....		31.784,58
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	183.139,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT VUITANTA-TRES MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		127.189,18
13 % DESPECES GENERALS SOBRE 127.189,18.....		16.534,59
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 127.189,18.....		7.631,35
Subtotal		151.355,12
21 % IVA SOBRE 151.355,12.....		31.784,58
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	183.139,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT VUITANTA-TRES MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)