QUADRE DE PREUS DE PARTIDES D'OBRA PER TREBALLS RELACIONATS AMB LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT I EL SEU MANTENIMENT.

Codi	Amidam	Partides d'obra	Preu (PEM)
OBRA CIVIL			
OC	ML	RASA CANALITZACIÓ EN TERRA PER A E.P. DE 0,4X0,4 MTS, COMPRENENT EXCAVAC Ó, REBLIMENT, COMPACTACIÓ TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, AIXÍ COM TUB COARRUGAT.	54,11 €
OC	ML	RASA CANALITZACIÓ EN PANOT PER A E.P. DE 0,4X0,4 MTS, COMPRENENT EXCAVAC Ó, REBLIMENT, COMPACTACIÓ TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, AIXÍ COM TUB COARRUGAT.	82,97 €
OC	ML	RASA CANALITZACIÓ EN CALÇADA PER A E.P. DE 0,5X1,0 MTS, COMPRENENT EXCAVAC Ó, REBLIMENT, COMPACTACIÓ TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, AIXÍ COM TUB COARRUGAT.	113,88 €
OC	UT	CATA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 1X1X1 MT. INCLOU DEMOLICIÓ REPOSICIÓ	110,69 €
OC	UT	PERICÓ DE REGISTRE DE 0,40X0,40X0,60 DE MIDES ÚTILS AMB TAPA I MARC DE FUNDICIÓ PER A "EP	282,96 €
OC	UT	PERICÓ DE REGISTRE DE 0,60X0,60X1,00 DE MIDES ÚTILS AMB TAPA I MARC DE FUNDICIÓ PER A "EP	353,55 €
OC	UT	SUBMINISTRAMENT DE SAC DE RUNA TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR	75,08 €
OC	UT	CIMENTACIÓ DIMENSIONS 0,60X0,60X0,60 MTS	338,53 €
OC	UT	CIMENTACIÓ DIMENSIONS 0,80X0,80X0,80 MTS	366,62 €
OC	UT	CIMENTACIÓ DIMENSIONS 0,80X0,80X1,80 MTS	395,57 €
OC	UT	CIMENTACIÓ DIMENSIONS 1,00X1,00X1,30 MTS	433,27 €
OC	UT	DEMOLICIÓ DE BASAMENT DIMENSIONS 0,60X0, 60X0, 60 MTS	63,31 €
OC	UT	DEMOLICIÓ DE BASAMENT DIMENSIONS 0,80X0, 80X0,80 MTS	104,98 €
OC	UT	DEMOLICIÓ DE BASAMENT DIMENSIONS 0,80X0,80X1,00 MTS	114,79 €
OC	UT	DEMOLICIÓ DE BASAMENT DIMENSIONS 1,00X1,00X1,30 MTS	157,86 €
OC	UT	BANCADA D'ACER INOX PER QUADRE D'ENLLUMENAT, INCLOSA PLANTILLA	503,99 €
OC	UT	SUBMINISTRAMENT I REBLIMENT DE FORMIGO	61,04 €
OC	M2	DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT EN VORERA	46,17 €
OC	M2	DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT EN CALÇADA PORMAT AMB 20CM GRUIX FORMIGÓ DE CP250KG/CM2 PER TRACT.SUPERF.AMB EMULSIÓ ASFÀLITICA CATÒNICA DE 5CM GRUIX AGLOMERAT.	98,20 €
OC	M2	DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ	34,36 €
OC	M2	DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE ESPECIAL	84,46 €
MUNTATGE, DESMUNTATGE I FEINES DE MANTENIMENT			
MM	UT	COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA EN SUPORT FINS A 6 MTS D'ALÇADA	22,72 €
MM	UT	COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA EN SUPORT ENTRE 6 I 10 MTS D'ALÇADA	34,64 €
MM	UT	COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA EN SUPORT ENTRE 10 I 14 MTS D'ALÇADA	38,26 €
MM	UT	COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA EN SUPORT DE MÉS DE 14 MTS D'ALÇADA	51,65 €
MM	UT	DESMUNTATGE DE LLUMENERA FINS A 6 MTS D'ALÇADA	22,93 €
MM	UT	DESMUNTATGE DE LLUMENERA ENTRE 6 I 10 MTS D'ALÇADA	30,60 €
MM	UT	DESMUNTATGE DE LLUMENERA ENTRE 10 I 14 MTS D'ALÇADA	30,60 €
MM	UT	DESMUNTATGE DE LLUMENERA DE MÉS DE 14 MTS D'ALÇADA	34,12 €
MM	UT	SUBSTITUCIÓ DIFUSOR O REFLECTOR DE GLOBUS O BALISA	48,07 €
MM	UT	SUBSTITUCIÓ D'EQUIP EN LLUMENERA EXISTENT FINS A 6 MTS D'ALÇADA	56,87 €
MM	UT	SUBSTITUCIÓ D'EQUIP EN LLUMENERA EXISTENT ENTRE 6 I 10 MTS D'ALÇADA	63,99 €
MM	UT	SUBSTITUCIÓ D'EQUIP EN LLUMENERA EXISTENT ENTRE 10 I 14 MTS D'ALÇADA	70,70 €
MM	UT	SUBSTITUCIÓ D'EQUIP EN LLUMENERA EXISTENT DE MÉS DE 14 MTS D'ALÇADA	80,37 €
MM	UT	SUBSTITUCIÓ DEL CABLEJAT INTERIOR DEL PUNT DE LLUM AMB MUNTANT 3X2,5MM2	45,30 €
MM	UT	SUBSTITUCIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ CLAVED AL INTERIOR DEL PUNT DE LLUM	42,70 €
MM	UT	DESPLAÇAMENT DE PUNT DE LLUM EXISTENT INCLOUENT MATERIAL ELÈCTRIC, SENSE INCLOURE OBRA CIVIL	168,47 €
MM	UT	MUNTATGE D'OPTICA DE LEDS EN COLUMNA O SUPORT FINS A 5 MTS D'ALÇADA, INCLÒS RETIR DE L'EXISTENT, EL CONNEXIONAT I LES PROVES	42,14 €
MM	UT	MUNTATGE D'OPTICA DE LEDS EN COLUMNA O SUPORT ENTRE 5 I 12 MTS D'ALÇADA, INCLÒS RETIR DE L'EXISTENT, EL CONNEXIONAT I LES PROVES	91,91 €
MM	UT	MUNTATGE DE GRUP SEMAFÒRIC DE LEDS EN COLUMNA O SUPORT FINS A 5 MTS D'ALÇADA, INCLÒS RETIR DE L'EXISTENT, EL CONNEXIONAT I LES PROVES	52,39 €
MM	UT	MUNTATGE DE GRUP SEMAFÒRIC DE LEDS EN COLUMNA O SUPORT ENTRE 5 I 12 MTS D'ALÇADA, INCLÒS RETIR DE L'EXISTENT, EL CONNEXIONAT I LES PROVES	110,54 €
MM	UT	INSTAL.LACIÓ ACUSTICA PER INVIDENTS, NO INCLOU MATERIALS	67,02 €
MM	UT	INSTAL.LACIÓ DE COMPTADOR DE TEMPS PER A VIANANTS, NO INCLOU MATERIALS	67,02 €
MM	ML	RETIRADA DE LÍNIA GRAPADA SOBRE FAÇANA	1,64 €

Altres / Còpia - CSV: 163411442017536221 47 .

Codi	Amidam	Partides d'obra	Preu (PEM)
MM	ML	RETIRADA DE LÍNIA AÈRIA SOBRE AILLADORS	0,29 €
MM	ML	RETIRADA DE LÍNIA AÈRIA TRENADA	0,23 €
MM	ML	RETIRADA DE LÍNIA PER TUBULAR	2,22 €
MM	UT	INSTAL.LACIÓ DE PICA DE CONNEXIÓ A TERRA FINS A 2 MTS DE LLARGÀRIA, INCLÒS MATERIAL, COL.LOCACIÓ I CONNEXIONS	56,95 €
MM	UT	INSTAL.LACIÓ DE PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER GALVANITZAT 50X50 CMTS, INCLÒS MATERIAL, COL.LOCACIÓ I CONNEXIONS	82,23 €
MM	UT	CONVERSIÓ SOTERRANI-AERI AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 40 (29 MM), INCLÒS EL MATERIAL	64,40 €
MM	UT	CONVERSIÓ SOTERRANI-AERI AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 63 (36 MM), INCLÒS EL MATERIAL	72,45 €
MM	UT	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER A LAMPADA EN SUPORT FINS A 6 MTS D'ALÇADA	48,07 €
MM	UT	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER A LAMPADA EN SUPORT ENTRE 6 I 10 MTS D'ALÇADA	76,49 €
MM	UT	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER A LAMPADA EN SUPORT ENTRE 10 I 14 MTS D'ALÇADA	82,92 €
MM	UT	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER A LAMPADA EN SUPORT DE MÉS DE 14 MTS D'ALÇADA	89,11 €
MM	UT	SUPLEMENT PER PUNT MÚLTIPLE	31,40 €
MM	UT	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA PER A LÀMPADA EN BRAÇ MURAL	51,70 €
MM	UT	INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE CONNEXIONS EN SUPORT	33,55 €
MM	UT	SUBSTITUCIÓ DE BAIXANT	48,07 €
MM	UT	REVISIÓ D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I PROVES	48,07 €
MM	UT	RETIRADA DE CAIXA DE CONNEXIONS EN SUPORTS	16,78 €
MM	ML	ESTESA DE CABLE SOBRE FAÇANA, INCLOS ENCREUAMENTS DE CARRERS	4,35 €
MM	ML	ESTESA DE LINIA AERIA AMB CABLE TRENAT SOBRE PAL DE FUSTA	2,71 €
MM	ML	ESTESA DE CABLES PER TUBULAR	2,21 €
MM	ML	SUPLEMENT PER CABLES ARMATS	0,17 €
MM	ML	ESTESA DE CABLE DE COURE NU EN RASA OBERTA	1,02 €
MM	ML	ESTESA DE CABLE DE COURE AÏLLAT PER TUBULAR	2,38 €
MM	UT	KIT D'UNIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS AMB TERMORETRÀCTIL PER A SECCIONS INFERIORS A 3,5X35 MM2	52,37 €
MM	UT	KIT D'UNIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS AMB TERMORETRÀCTIL PER A SECCIONS ENTRE 3,5X35 MM2 I 3,5X70 MM2	77,67 €
SUPORTS A TERRA I A PARET			
TP	UT	MUNTATGE DE COLUMNA/BÀCUL FINS A 6 MTS D'ALÇADA COMPRENENT DESCÀRREGA, AIXECAMENT I ANIVELLAMENT	51,90 €
TP	UT	MUNTATGE DE COLUMNA/BÀCUL ENTRE 6 I 10 MTS D'ALÇADA COMPRENENT DESCÀRREGA, AIXECAMENT I ANIVELLAMENT	79,09 €
TP	UT	MUNTATGE DE COLUMNA/BÀCUL ENTRE 10 I 14 MTS D'ALÇADA COMPRENENT DESCÀRREGA, AIXECAMENT I ANIVELLAMENT	133,01 €
TP	UT	MUNTATGE DE COLUMNA/BÀCUL DE MÉS DE 14 MTS D'ALÇADA, COMPRENENT DESCÀRREGA, AIXECAMENT I ANIVELLAMENT	150,37 €
TP	UT	MUNTATGE DE COLUMNA DE FOSA FINS A 6 MTS D'ALÇADA	93,78 €
TP	UT	REDREÇAR COLUMNA	73,89 €
TP	UT	INSTAL·LACIÓ DE BALISA	67,10 €
TP	UT	FIXACIÓ DE PAL DE FUSTA FINS A 10 MTS D'ALÇADA, COMPRENENT DESCÀRREGA, AIXECAMENT, ANIVELLAMENT I EL FORAT DE BASE	101,33 €
TP	UT	FIXACIÓ DE PAL METÀL.LIC SOBRE FAÇANA	100,31 €
TP	UT	FIXACIÓ DE BRAÇ SOBRE FAÇANA O PAL DE FUSTA	60,49 €
TP	UT	COL.LOCACIÓ DE JOC DE 4 PERNS QUÍMICS, INCLÒS EL MATERIAL	54,06 €
TP	UT	PINTURA ANTICORROSIVA 30CM, INCLÒS CARTELES	71,23 €
TP	UT	TANCAMENT DE PORTA DE SUPORT AMB MATERIAL NOU INCLÓS	70,27 €
TP	UT	TANCAMENT DE PORTA EXISTENT DE SUPORT AMB FLEJE, INCLOU MATERIAL	35,13 €
TP	UT	RETIRADA DE COLUMNA O BÀCUL FINS A 6 MTS D'ALÇADA.	49,61 €
TP	UT	RETIRADA DE COLUMNA O BÀCUL ENTRE 6 I 10 MTS D'ALÇADA.	77,25 €
TP	UT	RETIRADA DE COLUMNA O BÀCUL ENTRE 10 I 14 MTS D'ALÇADA.	99,30 €
TP	UT	RETIRADA DE COLUMNA O BÀCUL DE MÉS DE 14 MTS D'ALÇADA.	134,46 €
TP	UT	RETIRADA DE COLUMNA DE FOSA FINS A 6 MTS D'ALÇADA	77,25 €
TP	UT	RETIRADA DE BRAÇ MURAL SOBRE PAL DE FUSTA, PAL METÀL.LIC O FAÇANA.	40,01 €
TP	UT	RETIRADA DE PAL DE FUSTA FINS A 10 MTS D'ALÇADA	77,25 €
TP	UT	RETIRADA DE PAL METÀL.LIC	57,95 €
TP	UT	SUPLEMENT PER PUNT MÚLTIPLE	23,81 €
TP	UT	RETIRADA DE OBJECTES PENJANTS EN SUPORTS	44,32 €
QUADRES DE COMANDAMENT			

Altres / Còpia - CSV: 163411442017536221147 .

Codi	Amidam	Partides d'obra	Preu (PEM)
QC	UT	RETIRADA DE QUADRE DE MANIOBRA EXISTENT.	235,92 €
QC	UT	INSTAL.LACIÓ DEL NOU QUADRE, CONNEXIONS I PROVES.	253,35 €
QC	UT	CONDICIONAMENT DE QUADRE DE MANIOBRA EXISTENT	685,77 €
TRAMITS ADMINISTRATIUS			
TA	UT	PROJECTE I LEGALITZACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU TAXES DE EIC	2.070,00 €
TA	UT	MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLOU TAXES DE EIC	902,75 €
GESTIÓ ENERGETICA DE QUADRES			
GE	UT/any	Gestió energetica per quadre	107,26 €
GE	UT/any	Comunicacions PRS per quadre	116,20 €

Altres / Còpia - CSV: 163411442017536221147 .

QUADRE DE PREUS DE MÀ D'OBRA I PRESTACIÓ VEHICLES

Aquests preus no estan sotmesos a baixa

Codi	Categoria	Amidament	Preu (PEM)
MO001	ENCARREGAT HORARI NORMAL	h	30,99 €
MO002	ENCARREGAT HORARI NOCTURN	h	39,93 €
MO003	ENCARREGAT HORARI FESTIU DIÜRN	h	39,93 €
MO004	ENCARREGAT HORARI FESTIU NOCTURN	h	46,07 €
MO005	OFICIAL 1ª HORARI NORMAL	h	22,79 €
MO006	OFICIAL 1ª HORARI NOCTURN	h	29,65 €
MO007	OFICIAL 1ª HORARI FESTIU DIÜRN	h	29,65 €
MO008	OFICIAL 1ª HORARI FESTIU NOCTURN	h	34,20 €
MO009	AJUDANT HORARI NORMAL	h	21,29 €
MO010	AJUDANT HORARI NOCTURN	h	27,67 €
MO011	AJUDANT HORARI FESTIU DIÜRN	h	27,67 €
MO012	AJUDANT HORARI FESTIU NOCTURN	h	31,92 €
MO013	TÈCNIC REGULADOR DE SEMÀFORS HORARI NORMAL	h	50,42 €
MO014	TÈCNIC REGULADOR DE SEMÀFORS HORARI NOCTURN	h	65,54 €
MO015	TÈCNIC REGULADOR DE SEMÀFORS HORARI FESTIU DIÜRN	h	65,54 €
MO016	TÈCNIC REGULADOR DE SEMÀFORS HORARI FESTIU NOCTURN	h	75,62 €

SV001	SERVEI DE CAMIÓ GRÚA (INCLOU XÒFER) HORARI NORMAL	h	54,37 €
SV002	SERVEI DE CAMIÓ GRÚA (INCLOU XÒFER) HORARI NOCTURN	h	70,68 €
SV003	SERVEI DE CAMIÓ GRÚA (INCLOU XÒFER) HORARI FESTIU DIÜRN	h	70,68 €
SV004	SERVEI DE CAMIÓ GRÚA (INCLOU XÒFER) HORARI FESTIU NOCTURN	h	81,56 €
SV005	SERVEI DE CAMIÓ CISTELLA (INCLOU XÒFER) HORARI NORMAL	h	38,02 €
SV006	SERVEI DE CAMIÓ CISTELLA (INCLOU XÒFER) HORARI NOCTURN	h	49,43 €
SV007	SERVEI DE CAMIÓ CISTELLA (INCLOU XÒFER) HORARI FESTIU DIÜRN	h	49,43 €
SV008	SERVEI DE CAMIÓ CISTELLA (INCLOU XÒFER) HORARI FESTIU NOCTURN	h	57,02 €
SV009	SERVEI DE VEHICLE LLEUGER (INCLOU XÒFER) HORARI NORMAL	h	40,62 €
SV010	SERVEI DE VEHICLE LLEUGER (INCLOU XÒFER) HORARI NOCTURN	h	47,47 €
SV011	SERVEI DE VEHICLE LLEUGER (INCLOU XÒFER) HORARI FESTIU DIÜRN	h	47,47 €
SV012	SERVEI DE VEHICLE LLEUGER (INCLOU XÒFER) HORARI FESTIU NOCTURN	h	52,03 €

Altres / Còpia - CSV: 163411442017536221147 .

QUADRE DE PREUS DE MATERIALS, VEHICLES I MAQUINÀRIA

Les empreses han d'oferir una baixa per cad un dels quatre grups de materials emplenant les caselles grogues

Grup	Detall	Material	Amidament	Ponderació	Baixa que s'ofereix	Baixa ponderada
Grup 1	A. MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ	Tubs / elements de presa de terra, elements de fixació,...	ml/ut	4		0,00%
	B. CONDUCTORS	Cables i conductors	ml			
	C. ARMARIS I CAIXES	Armaris, caixes doble aïll., caixes de derivació,...	Ut			
	D. MANIOBRA COMANDAMENT, PROTECCIÓ, APARELLATGE, MEDICIÓ I COMPTATGE	Aparellatge en general; Contactors, relès, interruptors magnet. I dif., ...				
		Rellotges astronòmics, equips i aparellatge de telelectura i telecontrol, nodes, connectors, ...				
		Comptadors, transformadors d'int....				
		Elements per a les comunicacions i la telegestió				
Grup 2	SUOPORTS PER ENLLUMENAT O SEMÀFORS	Suports: baculs, columnes braços. Xapa, fosa, ...	Ut	6		0,00%
		Accessoris per a suports				
Grup 3	ACCESSORIS PER ENLLUMENAT I SEMÀFORS	Fonts de llum	Ut	8		0,00%
		Optiques				
		Accessoris per Llumeneres				
		Equips, drivers, ...				
Grup 4	CONJUNTS O EQUIPS SENCERS	Llumeneres senceres	Ut	12		0,00%
		Conjunts optics semàforics sencers				

Baixa ponderada resultant que només serveix per aplicar a la puntuació del criteri AUT3 **0,00%**

Altres / Còpia - CSV: 163411442017536221 47 .