Codi Segur de Verificació:
0d42c9b0-b2a1-4730-b9e4-bd223dcf0498
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3427406
Data d'impressió: 24/11/2026 11:58:12
Pàgina 1 de 9

SIGNATURES
1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d'obres i instal·lacions), 20/11/2026 17:03:36

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PECES D'ACER INOXIDABLE AISI 316 PER A LA RECONSTRUCCIÓ DELS SPIGOT DE LA SOLERA VENTILADA DELS TÚNELS DE COMPOSTATGE PER A L'AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÉS ORIENTAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
0d42c9b0-b2a1-4730-b9e4-bd223dcf0498
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3427406
Data d'impressió: 24/11/2026 11:58:12
Pàgina 2 de 9

SIGNATURES
1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d'obres i instal·lacions), 20/11/2026 17:03:36

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PECES D'ACER INOXIDABLE AISI 316 PER A LA RECONSTRUCCIÓ DELS SPIGOT DE LA SOLERA VENTILADA DELS TÚNELS DE COMPOSTATGE PER A L'AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

ÍNDEX

Clàusula 1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE 3
Clàusula 2. EMPLAÇAMENT 3
Clàusula 3. LOTS DEL CONTRACTE 3
Clàusula 4. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT 3
4.1 Descripció del contracte 4
4.2 Amidaments 5
4.3 Característiques de les peces d'acer inoxidable AISI 316 a fabricar i subministrar 5
4.4 Seguretat 6
Clàusula 5. CONSIDERACIONS PARTICULARS DEL SUBMINISTRAMENT 6
5.1 Documentació 6
5.2 Coordinació dels treballs 6
5.3 Termini de lliurament 6
5.4 Horari de treball 6
5.5 Garantia dels béns 7
5.6 Finalització de les tasques i recepció 7
5.7 Facturació 7
Clàusula 6. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT 7
6.1 Mitjans materials 7
6.2 Mitjans personals 7
6.3 Seguretat i salut 8
6.4 Requisits ambientals del contracte 9
Clàusula 7. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 9
7.1 Responsabilitat respecte al material 9
7.2 Responsabilitat respecte al control i funcionament 9
Clàusula 8. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS 9

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
0d42c9b0-b2a1-4730-b9e4-bd223dcf0498
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3427406
Data d'impressió: 24/11/2026 11:58:12
Pàgina 3 de 9
SIGNATURES
1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d'obres i instal·lacions), 20/11/2026 17:03:36

Clàusula 1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la fabricació i subministrament de peces d'acer inoxidable AISI 316 per a la reconstrucció dels spigot de la solera ventilada dels túnels de compostatge per a l'ampliació de la planta de digestió anaeròbica i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, en endavant CCTRVO.

L'abast del contracte inclou la fabricació, el subministrament i el transport de les peces d'acer inoxidable AISI 316, així com tots els elements necessaris que permetin la seva execució completa fins al lliurament dels béns a les instal·lacions del Consorci.

Les determinacions requerides per l'execució d'aquest contracte s'indiquen en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, en endavant PPT.

Clàusula 2. EMPLAÇAMENT

El CCTRVO, està situat al camí Ral, s/n, de Granollers. Les coordenades són: latitud (41°34'1.55"N) i longitud (2°16'20.30"E).



Figura 1. Vista aèria del CCTRVO. Font: Google Maps 2026.

El CCTRVO està format per:

a) La planta de digestió anaeròbia i de compostatge de la fracció d'orgànica, que es composa de tres naus principals:

   i. Nau de recepció i pretractament.
   ii. Nau de túnels de compostatge.
   iii. Nau de refí.

b) La planta de transferència de la fracció resta i d'envasos.
c) L'edifici de control.
d) Nou edifici de serveis.

El subministrament inclòs en aquest contracte es requereix per a la seva instal·lació en la nau de túnels de compostatge del CCTRVO.

Els materials seran descarregats amb mitjans del Consorci en el punt que indiqui el personal responsable de recepcionar els materials.

Clàusula 3. LOTS DEL CONTRACTE

No es divideix l'objecte del contracte en lots.

Clàusula 4. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT


CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
0d42c9b0-b2a1-4730-b9e4-bd223dcf0498
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3427406
Data d'impressió: 24/11/2026 11:58:12
Pàgina 4 de 9
SIGNATURES
1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d'obres i instal·lacions), 20/11/2026 17:03:36


4.1 Descripció del contracte

El contracte inclou la fabricació i subministrament de les peces dissenyades per a reparar l'embocadura dels spigot d'11 túnels de compostatge (d'un total de 12 túnels).

Els túnels tenen dimensions nominals de 30 m de longitud i 4,70 m d'amplada. Nominalment, cada túnel presenta un total de 13 alineacions de forats de ventilació (excepte un dels túnels que en té 12), conformant canals longitudinals de 40 mm d'amplada i de 35 mm de profunditat.



Dins de cada canal es localitzen els caps de les peces tipus spigot, amb un diàmetre exterior de 30 mm, on hi ha perforats els forats de ventilació de la solera. Cada canal disposa nominalment d'un total de 76 spigot, el que implica que cada túnel disposa de 76 x 13 = 988 spigot (excepte un dels túnels que en té 76 x 12 = 912 spigot).




Per tal de corregir les embocadures prefabricades de plàstic perforades in situ, que amb el temps han anat perdent la seva geometria nominal, es preveu la col·locació d'una peça d'acer inoxidable AISI 316 dissenyada i fabricada específicament per a aquest projecte a partir de la informació recavada pel Consorci en relació amb actuacions similars fetes en túnels amb la mateixa tecnologia (WTT).

La peça respon a les següents geometries:

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
0d42c9b0-b2a1-4730-b9e4-bd223dcf0498
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3427406
Data d'impressió: 24/11/2026 11:58:12
Pàgina 5 de 9
SIGNATURES
1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d'obres i instal·lacions), 20/11/2026 17:03:36



Detall geometria embocadura spigot acer AISI 316

Tenint en compte tot l'exposat anteriorment, el Consorci necessitarà de la fabricació i subministrament d'un total de 10.792 peces d'acer inoxidable AISI 316 per a la reconstrucció dels spigot de la solera de ventilada dels túnels de compostatge.

Les peces s'han de fabricar rematant els cantells angulosos per a evitar talls durant la manipulació en obra. Les peces es lliuraran netes, lliures de greix i pols. Els materials es facilitaran a obra en una o vàries caixes de fusta sobre europalet i amb una massa màxima de 1000 kg per unitat.

4.2 Amidaments

De conformitat amb l'abast dels treballs de reparació sobre túnels es preveu la instal·lació del següent número de peces:

Nº de túnels	Nº de canals total	Nº de peces/canal	Nº de peces total
11	142	76	10.792

El proveïdor ha de preveure el subministrament a planta d'aquesta producció nominal en data límit 15 de gener de 2027.

El contractista ha de preveure la fabricació i subministrament a obra d'aquelles peces que puguin ser necessàries per sobre del número d'unitats nominals per tal de respondre a marres, pèrdues, o desperfectes.

El contractista ha de fabricar i lliurar aquestes peces addicionals en un termini no superior a una (1) setmana des de la notificació per part del Consorci. Aquestes peces seran facturades per unitats realment subministrades i al mateix preu unitari que la resta del subministrament, sempre dins del pressupost màxim del contracte. Aquestes unitats només es fabricaran amb la comanda prèvia i expressa del responsable del contracte.

4.3 Característiques de les peces d'acer inoxidable AISI 316 a fabricar i subministrar

Aquest plec delimita de forma concreta la tipologia de les peces d'acer inoxidable AISI 316 que s'han de fabricar i subministrar atenent el seu compromís contractual.

Amb aquesta finalitat, aquest plec estableix les prescripcions tècniques particulars dels béns que configuren aquest contracte i fixa uns valors mínims de qualitat en els articles, que asseguren l'acompliment dels objectius d'aquest plec que, entre d'altres, són els següents:

a) Minimitzar les conseqüències negatives que, per a la persona que treballa, pot tenir el funcionament del sistema usuari-objecte.

b) Rendibilitzar al màxim el cost del bens gràcies a una optimització de la solidesa i durabilitat dels objectes.

c) Potenciar la qualitat dels articles envers a:
- la seva solidesa i durabilitat.
- la seva resistència al foc si es tracta de materials combustibles.
- la seva capacitat de reciclatge dels materials constituents.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
0d42c9b0-b2a1-4730-b9e4-bd223dcf0498
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3427406
Data d'impressió: 24/11/2026 11:58:12
Pàgina 6 de 9

SIGNATURES
1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d'obres i instal·lacions), 20/11/2026 17:03:36

- el respecte del medi ambient en el procés de producció i reciclatge dels béns.
- la seva qualitat formal.
- l'adequació de la forma a la funció, ergonomia i seguretat.

4.4 Seguretat

El contractista ha de complir amb totes les mesures de seguretat aplicables als treballs de fabricació i subministrament dels béns.

Clàusula 5. CONSIDERACIONS PARTICULARS DEL SUBMINISTRAMENT

5.1 Documentació

El contractista ha de lliurar al Consorci la documentació següent, prèviament a l'inici del contracte:

1. Tota la documentació tècnica referent a els elements a fabricar i subministrar.
2. Les dades de contacte del responsable de servei.
3. La documentació requerida en matèria de seguretat i salut, inclòs la coordinació d'activitats empresarials, segons procedeixi.

El contractista ha d'actualitzar tota la documentació cada vegada que hi hagi canvis sobre aquesta.

5.2 Coordinació dels treballs

En cas de ser requerits treballs materials a les instal·lacions del Consorci el contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de seguretat, salut i higiene. Això implica la coordinació d'activitats empresarials entre l'empresa i el Consorci.

Totes les tasques han de ser prèviament coordinades amb el responsable del contracte del Consorci. No es permet l'accés a les instal·lacions per a la realització del subministrament sense previ avís i coordinació entre el contractista i el Consorci.

El contractista ha de notificar l'inici de les tasques de subministrament per tal que puguin ser supervisades pel Consorci, si es considera oportú.

Les tasques a l'interior de les instal·lacions del Consorci s'han de desenvolupar procurant el mínim de destorb al desenvolupament de l'activitat del CCTRVO i del Consorci, i d'acord amb les indicacions facilitades pel Consorci.

5.3 Termini de lliurament

El termini de subministrament és de 6 setmanes a partir de la formalització del contracte i fins el subministrament dels béns, sense superar en cap cas la data límit de 15 de gener de 2027.

És responsabilitat del contractista, si escau, l'emmagatzematge dels béns fins a la seva entrega sense cap cost addicional al Consorci.

Durant tota la vigència del contracte, el Consorci podrà sol·licitar unitats addicionals dels articles objecte del contracte. Aquestes unitats hauran de ser subministrades pel contractista mantenint els mateixos preus unitaris adjudicats i en un termini màxim d'una setmana des de la comunicació per part del Consorci o l'ofert pel contractista en cas de reducció de termini..

Si el contractista no compleix amb el termini de subministrament previst en aquest Plec per causes que li siguin imputables, el Consorci pot aplicar les penalitzacions indicades al Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP).

5.4 Horari de treball

L'horari de descàrrega de béns és el següent:

De dilluns a divendres de 08:00h a 19:00 h
Dissabtes de 6:00h a 14:00h

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
0d42c9b0-b2a1-4730-b9e4-bd223dcf0498
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3427406
Data d'impressió: 24/11/2026 11:58:12
Pàgina 7 de 9
SIGNATURES
1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d'obres i instal·lacions), 20/11/2026 17:03:36

L'horari pot ser objecte de modificacions previ acord amb el responsable del contracte del Consorci.

5.5 Garantia dels béns

La garantia mínima dels béns és de 1 any.

El contractista ha de garantir les condicions de subministrament, funcionals, i de seguretat dels bens objecte del contracte.

5.6 Finalització de les tasques i recepció

Una vegada el responsable del contracte doni el vistiplau a les tasques realitzades es considerarà finalitzat el contracte i el responsable del contracte, o persona en qui delegui per part del contractista, i el responsable del contracte, o persona en qui delegui del Consorci, i si s'escau la Interventora, signaran una acta de recepció.

5.7 Facturació

Davant la dificultat de recompte, a la recepció del material a planta es farà la tara d'una mostra petita però suficient (p.e. 25-50 peces) per a determinar la massa per unitat de comprovació.

Un cop lliurades les peces i efectuada la comprovació provisional mitjançant pesatge, es podrà abonar, en concepte de pagament parcial, fins al 90% de l'import corresponent al nombre d'unitats provisionalment acreditades, calculat aplicant el preu unitari ofert.

El 10% restant s'abonarà després del recompte definitiu, de l'emissió de l'acta de recepció o conformitat i de la determinació del nombre total d'unitats efectivament subministrades i acceptades. L'import total abonat no podrà superar el resultat de multiplicar les unitats efectivament rebudes i conformades pel preu unitari ofert, dins del pressupost màxim del contracte.

El contracte no es liquidarà fins a la finalització dels treballs de reparació de túnels, moment en el qual es podrà fer un recompte precís de les peces realment subministrades. Aquest recompte es farà mitjançant la suma de les peces realment instal·lades i les que eventualment puguin quedar com a sobrants.

A la finalització dels treballs de reparació de túnels s'aixecarà un acta que reculli el detall de les verificacions efectuades i fixi el volum final de materials fabricat i subministrat. Aquesta acta serà signada per totes dues parts (Consorci i proveïdor) i determinarà l'import de la darrera fita de pagament del contracte, que serà com a màxim del 10% del preu base del contracte més les unitats subministrades per sobre de la quantitat nominal multiplicades pel preu unitari ofert.

Clàusula 6. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT

6.1 Mitjans materials

El material necessari per a dur a terme el subministrament segons les especificacions d'aquest plec són a càrrec del contractista.

El contractista és el responsable del manteniment i bon estat dels seus materials i béns i ha de garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives de seguretat i salut, i preveure tot allò necessari per al funcionament correcte dels béns instal·lats i per assolir els objectius de rendiments i garanties.

6.2 Mitjans personals

No es preveu la subrogació de personal.

El Consorci no té relació administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal del contractista durant la vigència del contracte, ni en el seu termini.

El contractista ha de designar un responsable de servei que té les funcions següents:

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
0d42c9b0-b2a1-4730-b9e4-bd223dcf0498
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3427406
Data d'impressió: 24/11/2026 11:58:12
Pàgina 8 de 9
SIGNATURES
1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d'obres i instal·lacions), 20/11/2026 17:03:36

a) Fer el seguiment del compliment de les prestacions i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.
b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades al PPT i al PCAP.
c) Revisar el compliment de les prestacions, la distribució dels recursos i l'estat d'execució del contracte conjuntament amb la persona designada pel Consorci.
d) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel Consorci.
e) Proposar al Consorci la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa durant el desenvolupament del contracte.
f) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en el contracte.
g) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci.
h) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.
i) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.
j) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte.
k) Les altres que resultin d'aquest plec.

Pel que fa als mitjans personals, el contractista ha de:

a) Preveure la substitució dels seus operaris en situació de vacances, malaltia, o altres similars, per d'altres de com a mínim igual qualificació i requisits exigits en aquest PPT.
b) Dotar al seu personal de l'uniforme adequat de treball i dels corresponents EPIS, d'acord amb les tasques i l'avaluació dels riscos del lloc de treball, que s'han de mantenir sempre en un correcte estat.
c) Respondre dels danys que puguin ocasionar els treballadors a les instal·lacions del Consorci per la seva negligència, fent-se càrrec dels costos corresponents. S'exigeix al contractista durant la vigència del contracte subscriure una pòlissa de responsabilitat civil.
d) Totes les empreses que participin al contracte han d'estar donades d'alta al registre industrial competent.

El personal necessari per el correcte compliment del contracte ha de ser cobert per personal del mateix contractista amb qualificació, formació i experiència professional suficient.

En finalitzar el contracte, el personal anirà a càrrec del contractista, sense que aquest pugui reclamar al Consorci indemnització o compensació de cap classe.

La imatge del personal ha de ser acurada i han de portar l'uniforme sempre net, sense altres indicacions, anagrames o símbols que els previstos en el disseny d'aquest uniforme i que, prèviament, ha de ser aprovat pel Consorci.

S'exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del seu personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal comportament del personal del contracte.

6.3 Seguretat i salut

El contractista ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene, això també implica la coordinació d'activitats empresarials, en cas que les prestacions es facin dins les instal·lacions del Consorci.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d'enviar al Consorci tota la documentació sobre la coordinació d'empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta documentació s'ha de fer arribar al Consorci abans de l'inici de les tasques.

Els treballadors i subcontractes del contractista que hagin de fer treballs materials a les instal·lacions del Consorci han de penjar la documentació a la plataforma E-Coordina.

Els treballadors del contractista han de complir les normes d'ús i accés de les instal·lacions del CCTRVO, així com de qualsevol altra zona del Consorci.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Codi Segur de Verificació:
0d42c9b0-b2a1-4730-b9e4-bd223dcf0498
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3427406
Data d'impressió: 24/11/2026 11:58:12
Pàgina 9 de 9

SIGNATURES
1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d'obres i instal·lacions), 20/11/2026 17:03:36

El responsable del servei ha d'assegurar que el personal del contracte té coneixement sobre les mesures de seguretat que s'han de prendre per tal de que s'asseguri el major nivell de seguretat possible durant les operacions.

6.4 Requisits ambientals del contracte

El contractista es fa càrrec dels residus generats a les instal·lacions del CCTRVO com a resultat de les tasques objecte del contracte.

La maquinària i vehicles emprats al contracte han de tenir uns nivells mínims de sorolls i de contaminació permesos, així com complir amb una estricta neteja. En aquest sentit, les matrícules, llegendes, panells i números d'identificació del vehicle s'han de poder llegir clarament i hi ha d'haver absència de tota indicació o símbols i logotips que no siguin els acordats amb el Consorci.

Els vehicles i maquinària no han de presentar fuites de cap mena de fluid. Són a càrrec del contractista els danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions del Consorci en cas de vessament de qualsevol fluid per part dels vehicles que presten el contracte.

Clàusula 7. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

7.1 Responsabilitat respecte al material

El contractista és responsable dels accidents, danys i perjudicis que es puguin ocasionar a les instal·lacions del Consorci amb motiu de la realització dels treballs que exigeix aquest contracte, així com dels danys que es puguin ocasionar a tercers durant tot el procés i que siguin responsabilitat del contractista.

Les despeses ocasionades per la reparació de danys, desperfectes o ruptures produïdes, i que siguin responsabilitat del contractista, són a càrrec del contractista.

7.2 Responsabilitat respecte al control i funcionament

El contractista és el responsable que el contracte es presti segons la planificació, les especificacions establertes al contracte i segons la seva oferta, i mitjançant personal responsable i preparat per a la realització dels treballs inclosos en el contracte.

Clàusula 8. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions en aquest PPT no eximeixen al contractista de l'execució del contracte segons el bon ofici i el costum de l'objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.

Aquest plec es complementa amb el Plec de clàusules administratives particulars i, ambdós junts, regulen el contracte per a la fabricació i subministrament de peces d'acer inoxidable AISI 316 per a la reconstrucció dels spigot de la solera ventilada dels túnels de compostatge per a l'ampliació de la planta de digestió anaeròbica i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental.

Document signat electrònicament.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.