Consorci Sanitari Integral

EXPEDIENT CSI-2026-181

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CORTINES A LA PLANTA 3 DE LA RESIDÈNCIA COLLBLANC DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

(IMP-SC-006)

INDEX

1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ 3
2. ABAST DEL CONTRACTE 3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES 3
4. MESURAMENTS ORIENTATIUS 4
5. CONDICIONS D'EXECUCIÓ 4
6. TERMINI D'EXECUCIÓ 5
7. GARANTIA 5
8. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 5
9. DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR A LA FINALITZACIÓ 5
10. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 5

1. OBJECTE DE LA LICITACIÓ

L'objecte del present contracte és el subministrament i la instal·lació de 18 conjunts (decorativa i opaca) de noves cortines a les habitacions de la planta 3 de la Residència Collblanc del Consorci Sanitari Integral.

La prestació inclou la presa de mides, la confecció, el subministrament dels teixits, carrils, accessoris, elements de fixació i la instal·lació completa de les cortines, així com la retirada dels elements existents i la gestió dels residus generats durant els treballs.

2. ABAST DEL CONTRACTE

L'adjudicatari haurà d'executar la totalitat dels treballs necessaris per deixar les cortines completament instal·lades i operatives.

La prestació inclou, com a mínim:

- Visita prèvia i comprovació de mides.
- Fabricació i confecció de les cortines.
- Subministrament de carrils i accessoris.
- Retirada de les cortines existents.
- Retirada dels carrils existents si escau.
- Instal·lació dels nous carrils.
- Instal·lació de 18 noves cortines.
- Realització dels ajustos necessaris per al seu correcte funcionament.
- Neteja final de les zones d'actuació.
- Retirada i gestió dels residus generats.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES

Les cortines subministrades hauran de complir, com a mínim, les característiques següents:

Cortina decorativa

- Teixit ignífug tipus polièster FR o equivalent.
- Apte per a ús residencial i sociosanitari.
- Elevada resistència a l'ús i a les operacions habituals de neteja.
- Color a determinar pel CSI.

El licitador haurà d'acreditar documentalment les característiques ignífugues dels teixits oferts mitjançant fitxa tècnica o certificat del fabricant

Cortina opaca

- Teixit tipus blackout.
- Capacitat d'ocultació de la llum superior al 99%.
- Característiques ignífugues.
- Color a determinar pel CSI.

El licitador haurà d'acreditar documentalment les prestacions d'opacitat i comportament al foc dels teixits proposats.

Carrils

- Carril d'alumini lacat blanc o equivalent.
- Accionament manual.
- Tots els accessoris necessaris inclosos.

4. MESURAMENTS ORIENTATIUS

Es preveu el subministrament i instal·lació de:

- 18 conjunts de cortines.
- Amplada aproximada de 215 cm.
- Alçada aproximada de 250 cm.

Les dimensions indicades tenen caràcter orientatiu.

Correspondrà a l'adjudicatari verificar les mesures reals abans de la fabricació dels elements.

5. CONDICIONS D'EXECUCIÓ

Els treballs s'executaran amb la residència en funcionament.

L'adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per minimitzar les molèsties als residents, familiars i professionals del centre.

Els treballs es coordinaran amb la Direcció d'Infraestructures i Manteniment del CSI.

Qualsevol desperfecte ocasionat durant l'execució dels treballs haurà de ser reparat per l'adjudicatari sense cost addicional per al CSI.

6. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini màxim d'execució serà de quatre (4) setmanes des de la formalització de l'encàrrec o de l'acta d'inici dels treballs.

7. GARANTIA

L'adjudicatari haurà de garantir els materials i els treballs executats durant un període mínim de dos (2) anys a comptar des de la recepció dels treballs.
Durant aquest període haurà de substituir o reparar qualsevol defecte imputable a defectes de fabricació, instal·lació o muntatge sense cap cost per al Consorci Sanitari Integral què inclouen els següents punts:

- La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials o de funcionament).
- La reparació, substitució de les parts defectuoses

8. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

L'empresa adjudicatària haurà de disposar durant tota la vigència del contracte d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 100.000 euros.

9. DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR A LA FINALITZACIÓ

Fitxes tècniques i descriptives del material instal•lat,
Certificats de comportament al foc dels teixits.
Certificats de garantia els materials instal·lats.
Relació de les unitats subministrades i instal·lació.
Instruccions de neteja i manteniment dels teixits.

10. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material i ho haurà de justificar mitjançant els certificats oportuns expedits per organismes oficials.

En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.