Codi Segur de Verificació:
cc1e07c0-9718-4205-bc62-f8b59e33a7b1
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29693941
Data d'impressió: 25/11/2026 11:11:06
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES
1.- NÚRIA MORA DÍAZ (TCAT) (Arquitecte tècnic), 20/10/2026 14:44

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MASQUEFA

# PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT DE BUSTIES PLURIDOMICILIARIES PEL NUCLI DE EL MASET AL TM DE MASQUEFA.

*Subministrament de blocs de bústies per a la urbanització El Maset*

Expedient: X2026004350 · Octubre de 2026

## 1. Objecte del contracte

Aquest plec estableix les condicions tècniques mínimes per al subministrament de 11 blocs de bústies pluridomiciliàries, amb 48 bústies individuals per bloc (528 bústies), els seus suports i cobertes, i 250 plaques d'identificació individual gravades.

El subministrament es destina a la urbanització El Maset, al terme municipal de Masquefa. L'Ajuntament disposa, a més, de 2 blocs de 48 bústies adquirits l'any 2025, que no formen part d'aquest subministrament; la previsió final és de 624 bústies.

## 2. Abast i unitats a subministrar

La prestació comprèn la fabricació o provisió dels elements, la preparació per al transport, el transport, la descàrrega i l'entrega de la documentació i accessoris necessaris per al seu ús.

No s'inclouen en l'objecte d'aquest plec les obres de fonamentació, la col·locació definitiva ni la fixació dels blocs al terreny, atès que l'informe de necessitats únicament exigeix transport i descàrrega. Qualsevol ampliació d'aquest abast requeriria previsió contractual expressa.

## 3. Característiques dels blocs de bústies

Cada bloc disposarà de 48 compartiments individuals de disposició horitzontal, tipus revister, sense tapa individual de boca-cartes i amb portes individuals cegues.

El conjunt tindrà un sistema d'obertura centralitzada que permeti l'obertura total del frontal per facilitar el repartiment de correspondència, sense perjudici del tancament individual de cada compartiment.

El cos i el marc frontal seran d'acer amb tractament de cataforesi; les portes seran d'alumini, de color verd. Els materials i acabats han de ser adequats per a la intempèrie i resistents a la corrosió en condicions ordinàries d'exposició exterior.

Dimensions mínimes de cada bústia: 255 mm d'amplada (base), 80 mm d'alçada i 400 mm de fondària. Dimensions aproximades de cada agrupació de 48 bústies: 1.256 mm d'amplada, 1.185 mm d'alçada i 422 mm de fondària. Les dimensions totals es consideren aproximades i s'admetran variacions justificades sempre que es respectin la capacitat, les dimensions mínimes individuals i la compatibilitat amb l'emplaçament.

Totes les portes, frontisses, panys i altres elements mòbils han de funcionar sense encallaments ni arestes tallants accessibles. Els elements individuals han de permetre tasques ordinàries de manteniment i substitució.



AJUNTAMENT DE MASQUEFA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu fer la validació a http://validacio.masquefa.cat

Codi Segur de Verificació:
cc1e07c0-9718-4205-bc62-f8b59e33a7b1
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29693941
Data d'impressió: 25/11/2026 11:11:06
Pàgina 2 de 4

SIGNATURES
1.- NÚRIA MORA DÍAZ (TCAT) (Arquitecte tècnic), 20/10/2026 14:44

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MASQUEFA

### 4. Tancaments, claus i identificació

Cada bústia incorporarà pany o sistema de tancament individual i les claus necessàries per al seu ús, que s'entregaran identificades de manera inequívoca.

El sistema d'obertura centralitzada incorporarà els dispositius de tancament i claus corresponents i permetrà l'accés al conjunt de compartiments per al repartiment postal.

La identificació de cada compartiment haurà de poder efectuar-se de forma visible i duradora, mitjançant numeració o sistema equivalent, sense perjudici de les plaques específiques previstes a l'apartat 6.

### 5. Suports i cobertes de protecció

S'entregaran 2 potes de suport per bloc, amb una longitud nominal d'1,50 m, és a dir, 22 potes en total, amb els elements de connexió o fixació al bloc que siguin necessaris segons el sistema del fabricant.

S'entregarà una coberta o teulada de protecció contra la pluja per a cadascun dels 11 blocs. La coberta haurà de ser compatible amb el bloc, protegir les bústies de la pluja i disposar d'un acabat apte per a exterior.

Els suports i les cobertes s'han de subministrar de forma coordinada amb el model de bústies proposat, de manera que no requereixin adaptacions de fabricació no previstes.

### 6. Plaques d'identificació

Se subministraran 250 plaques individuals, totes amb gravat diferent, de dimensions 70 × 20 mm, de material bicapa tipus Gravoply G-355 o equivalent en prestacions i acabat, amb gravat làser.

Cada placa disposarà d'adhesiu posterior tipus 3M o equivalent de prestacions adequades a la fixació prevista.

El contingut concret de cada gravat serà facilitat o validat per l'Ajuntament abans de la producció. L'empresa adjudicatària haurà de presentar, quan sigui requerit, una prova de llegibilitat i de disposició del text.

### 7. Compatibilitat, qualitat i normativa

Els productes seran nous, sense ús previ, de fabricació regular, i s'entregaran complets, sense deformacions, oxidacions, desperfectes ni defectes d'acabat.

Les bústies i els seus components compliran la normativa tècnica que els sigui aplicable, incloses les exigències pertinents de la norma UNE-EN 13724, quan resulti aplicable al tipus de bústia ofert, o les disposicions que la substitueixin. L'empresa haurà d'identificar en la seva documentació les normes efectivament acreditades.

Les referències comercials contingudes en aquest plec s'entenen sempre acompanyades de la menció «o equivalent». L'equivalència s'acreditarà documentalment en relació amb les prestacions exigides.



AJUNTAMENT DE MASQUEFA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu fer la validació a http://validacio.masquefa.cat

Codi Segur de Verificació:
cc1e07c0-9718-4205-bc62-f8b59e33a7b1
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29693941
Data d'impressió: 25/11/2026 11:11:06
Pàgina 3 de 4

SIGNATURES
1.- NÚRIA MORA DÍAZ (TCAT) (Arquitecte tècnic), 20/10/2026 14:44

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MASQUEFA

## 8. Documentació tècnica del subministrament

L'empresa haurà d'aportar fitxes tècniques o documentació del fabricant que permetin verificar materials, dimensions, acabats, capacitat, tipus d'obertura, panys, suports i cobertes.

En el lliurament s'inclouran les instruccions bàsiques d'ús i manteniment, la relació de claus i accessoris, la identificació del model subministrat i les condicions de garantia.

Si la proposta incorpora variacions dimensionals respecte de les dimensions aproximades de l'agrupació, caldrà indicar-les expressament.

## 9. Termini i lloc de lliurament

El termini màxim de lliurament de la totalitat del subministrament serà de tres mesos des de la formalització del contracte, sens perjudici d'un termini inferior ofert i acceptat contractualment.

L'entrega ordinària es realitzarà al Magatzem de la Brigada Municipal, Antiga Fàbrica de Cartró, carrer Sant Antoni, 39, 08783 Masquefa. L'Ajuntament podrà indicar, dins del municipi i amb coordinació prèvia, el lloc d'emplaçament de la urbanització El Maset: Associació de Veïns d'El Maset, carrer Maset, 1, 08783 Masquefa.

El contractista coordinarà la data i franja de lliurament amb el responsable municipal, amb antelació suficient. El transport, la manipulació i la descàrrega aniran a càrrec del contractista i s'entendran inclosos en el preu.

## 10. Embalatge, transport i descàrrega

Els blocs, cobertes, potes i plaques s'embalaran i protegiran adequadament per evitar cops, ratllades, humitat i pèrdua d'accessoris durant el transport.

La descàrrega es farà amb els mitjans personals i materials necessaris, sense exigir la participació de personal municipal. Es retiraran els embalatges i residus generats per la descàrrega, llevat d'indicació municipal diferent per protegir el material durant l'emmagatzematge.

## 11. Comprovació i recepció

A l'arribada, els serveis municipals podran verificar les quantitats, la integritat dels materials, les dimensions, els acabats, la disponibilitat de claus, l'obertura centralitzada i el funcionament dels tancaments individuals.

La recepció es documentarà de conformitat amb les condicions contractuals. La signatura d'un albarà de lliurament no comportarà, per si sola, l'acceptació definitiva de materials que presentin defectes o incompliments.

Els elements defectuosos, incomplets o que no s'ajustin a les especificacions hauran de ser substituïts o corregits pel contractista sense cost addicional, dins el termini que li indiqui justificadament l'Ajuntament.



AJUNTAMENT DE MASQUEFA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu fer la validació a http://validacio.masquefa.cat

Codi Segur de Verificació:
cc1e07c0-9718-4205-bc62-f8b59e33a7b1
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29693941
Data d'impressió: 25/11/2026 11:11:06
Pàgina 4 de 4
SIGNATURES
1.- NÚRIA MORA DÍAZ (TCAT) (Arquitecte tècnic), 20/10/2026 14:44

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MASQUEFA

## 12. Garantia i assistència

El subministrador respondrà dels defectes de fabricació, materials, acabats i funcionament imputables al subministrament durant el termini de garantia establert en el plec de clàusules administratives particulars i en el contracte.

Durant aquest període, el contractista reparará o substituirà, sense cost per a l'Ajuntament, els components defectuosos per causes que li siguin imputables, inclosos els costos de transport que corresponguin.

L'empresa facilitarà un canal de contacte per a incidències i informació sobre la reposició de panys, claus, portes i altres components substituïbles.

## 13. Seguiment del contracte

La supervisió tècnica correspondrà a la persona designada com a responsable del contracte per l'Ajuntament de Masquefa, que podrà comprovar les característiques del material i donar instruccions relacionades amb el lliurament dins l'abast contractual.

Qualsevol incidència que pugui afectar el termini, la qualitat o les quantitats s'haurà de comunicar tan aviat com sigui coneguda.

## 14. Relació amb el plec administratiu

Els preus, el pressupost base, el valor estimat, els criteris d'adjudicació, les penalitats, el règim jurídic i la garantia contractual s'establiran al plec de clàusules administratives particulars (PCAP). En cas de contradicció, caldrà resoldre-la d'acord amb la normativa aplicable i els documents contractuals.

Les millores de termini o de quantitat de plaques que resultin adjudicades seran exigibles en els termes de l'oferta acceptada i del PCAP.

## Annex I. Quadre resum de quantitats

| Element | Quantitat | Observacions |
|---|---|---|
| Blocs de bústies | 11 | 48 compartiments per bloc; 528 bústies |
| Potes de suport | 22 | 2 per bloc; longitud 1,50 m |
| Cobertes protectores | 11 | 1 per bloc |
| Plaques identificatives | 250 | 70 × 20 mm, gravat làser, adhesiu posterior |
| Claus i tancaments | Conjunt complet | Per a 528 bústies i obertures centralitzades |

Núria Mora Díaz
Serveis Tècnics Municipals
Masquefa, a la data de la signatura digital



AJUNTAMENT DE MASQUEFA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu fer la validació a http://validacio.masquefa.cat