Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI
Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE D'ARRENDAMENT, TRANSPORT, DECORACIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES CARROSSES PER A LA CAVALCADA DE REIS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET EL 5 DE GENER DE 2027

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.

L'objecte del present plec tècnic consisteix en establir les bases tècniques que serviran per l'execució del contracte de subministrament, en règim de lloguer, de les 6 (SIS) carrosses que han de desfilar a la Cavalcada de Reis, que es celebra el dia 5 de gener de 2027, inclòs el seu transport, decoració, condicionament i manteniment, i la seva posterior retirada, així com la dotació de personal necessària per a la prestació d'aquest contracte.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament inclou:

- Les carroses, en règim de lloguer
- El transport de les carrosses fins al municipi
- Muntatge i decoració de les mateixes
- Proves i posada a punt
- Acompanyament per part de 2 tècnics durant la desfilada de les carrosses
- Desmuntatge i desallotjament.

Tot el material emprat haurà d'acomplir els estàndards europeus quant a la seva qualitat i seguretat, així com disposar de la documentació acreditativa que ho certifiqui.

El material a subministrar, serà el següent:

A.- 3 CARROSSES: REIS MELCIOR, GASPAR I BALTASAR

Cadascuna d'aquestes 3 (TRES) carrosses haurà d'estar formada per una gran escala amb baranes que culminarà en un tron lluminós elevat.

Decoració: els tres trons hauran de ser il·luminats i de colors diferents, concretament blau i daurat, morat i daurat i verd i groc, respectivament. També hauran de tenir decoració floral il·luminada en els faldons i els laterals de les escales. Els trons de cadascuna de les carrosses hauran de tenir forma de estrella, d'ales de papallona i de motius florals il·luminats, i disposaran de recolza-braços de fusta i estaran entapissat per a la comoditat dels reis.

Les carrosses, no seran plataformes industrials ni reutilitzables. Hauran de tenir un mètode d'ancoratge compatible per a ser arrossegats per vehicles (no inclosos). Seran remolcables mitjançant sistema de connexió buló o passador i disposar d'un quadre elèctric amb mecanismes protectors, proveïdes de plataformes especials de baixa altura i faldons de seguretat per impedir l'accés fortuït a les rodes.

Mides: L'espai disponible a les carrosses haurà de ser suficient per encabir-hi 20 figurants. L'alçada serà de 4 metres. L'amplada serà de 2,5 metres. La llargada serà de 9 metres.

Espai amb portes abatibles a la part del darrere per encabir-hi el generador elèctric (exclòs)

Il·luminació:
Garlandes de LED de baixa potència i gran lluminositat (entre 12.000 i 18.000 mini bombetes)
4 Focus projectors LED (Mínim IP65 20W 1.400Lm 30.00H) Blanc càlid

Seguretat:
Plataforma de baixa alçada per a comoditat i seguretat dels menors
Faldons de seguretat per impedir-ne l'accés accidental a les rodes.

Quadre elèctric 5000W amb proteccions a terra distribuïdes a les diferents parts de la carrossa

Tipus de tracció: amb remolc (exclòs el vehicle tractor). Han de dur roda de recanvi

B.- 2 CARROSSES: MISSATGERS i GUSPINS

Les 2 (DUES) carrosses hauran d'incorporar:

Temàtica Carrossa 1: "GALIÓ", de grans dimensions, dintre del qual se situaran els diferents figurants.

Haurà d'estar decorada amb elements del mon NAVAL (Mascaró de proa, veles, màstils...)

Temàtica Carrossa 2: "VAIXELL XINÉS", de grans dimensions, en la que se situaran els diferents figurants.

Haurà d'estar decorada amb elements de la cultura xinesa (drac i fanalets), de colors llampants i cridaners.

Hauran de tenir decoració floral il·luminada en els faldons i els laterals de les escales.

Les carrosses, no seran plataformes industrials ni reutilitzables. Hauran de tenir un mètode d'ancoratge compatible per a ser arrossegats per vehicles (no inclosos). Seran remolcables mitjançant sistema de connexió buló o passador i disposar d'un quadre elèctric amb mecanismes protectors, proveïdes de plataformes especials de baixa altura i faldons de seguretat per impedir l'accés fortuït a les rodes.

Mides: L'espai disponible a la carrossa haurà de ser suficient per encabir-hi 20 figurants. L'alçada serà de 4,5 metres. L'amplada serà de 2,60 metres. La llargada serà de 9 metres.

Espai amb portes abatibles a la part del darrere per encabir-hi el generador elèctric (exclòs)

Il·luminació:
- Garlandes de LED de baixa potència i gran lluminositat (entre 12.000 i 18.000 mini bombetes)
- 4 Focus projectors LED (Mínim IP65 20W 1.400Lm 30.00H) Blanc càlid

Seguretat:
- Plataforma de baixa alçada per a comoditat d'accés i seguretat dels menors
- Faldons de seguretat per impedir-ne l'accés accidental a les rodes.
- Quadre elèctric 5000W amb proteccions a terra distribuïdes a les diferents parts de la carrossa

Tipus de tracció: amb remolc (exclòs el vehicle tractor). Han de dur roda de recanvi.

C.- CARROSSA FADA

Temàtica: La carrossa haurà d'incorporar l'estructura d'un estel vermell de grans dimensions, amb una gran escala

Decoració: el tron haurà de ser de color vermell i amb forma d'estrella. També hauran de tenir decoració floral lluminosa en els faldons i els laterals de l'escala

El tron, disposarà de recolza-braços de fusta i estarà entapissat per a la comoditat de la Fada.

Les carrosses, no seran plataformes industrials ni reutilitzables. Hauran de tenir un mètode d'ancoratge compatible per a ser arrossegats per vehicles (no inclosos). Seran remolcables mitjançant sistema de connexió buló o passador i disposar d'un quadre elèctric amb mecanismes protectors, proveïdes de plataformes especials de baixa altura i faldons de seguretat per impedir l'accés fortuït a les rodes.

Mides: L'espai disponible a la carrossa haurà de ser suficient per encabir-hi 18 figurants. L'alçada serà de 4 metres. L'amplada serà de 2,5 metres. La llargada serà de 9 metres

Espai amb portes abatibles a la part del darrere per encabir-hi el generador elèctric (exclòs)

Il·luminació:

- Garlandes de LED de baixa potència i gran lluminositat (entre 12.000 i 18.000 bombetes)
- 4 Focus projectors LED (Mínim IP65 20W 1.400Lm 30.00H) Blanc càlid

Seguretat:

- Plataforma de baixa alçada per a comoditat i seguretat dels menors
- Faldons de seguretat per impedir-ne l'accés accidental a les rodes.
- Quadre elèctric 5000W amb proteccions a terra distribuïdes a les diferents parts de la carrossa

Tipus de tracció: amb remolc (exclòs el vehicle tractor). Han de dur roda de recanvi

3. OBLIGACIONS DEL/LA CONTRACTISTA

El contractista, transportarà les carrosses al seu destí en una grua rígida.

El contractista estarà obligat a realitzar el muntatge i lliurament de les carrosses per a la cavalcada de Reis, dintre dels vuit dies abans de la data de la cavalcada.

El desmuntatge i la recollida de material s'ha de fer durant els sis dies posteriors a la cavalcada a requeriment de la Direcció de Cultura, sense perjudici de l'obligació de la Direcció de Cultura de comunicar les dates i ubicació on cal prestar el servei amb l'antelació raonable i suficient, la qual haurà de valorar-se en funció de la seva magnitud i dimensions. L'adjudicatari/a haurà de planificar, informar i coordinar amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet els terminis tant de muntatge com de desmuntatge.

El dia de la Cavalcada, el personal tècnic del Contractista realitzarà les comprovacions oportunes, posada a punt i muntatge final i preparació per a la desfilada.

Un mínim de 2 tècnics del CONTRACTISTA, acompanyaran les carrosses durant la Cavalcada, per a solucionar qualsevol eventualitat o avaria, de tipus mecànic, elèctric o amb els guarniments, que pogués sortir mentre dura la mateixa.

Un cop finalitzat l'acte, el personal tècnic realitzarà el desmuntatge i posterior desallotjament de les carrosses.

Totes les infraestructures hauran de ser retirades de l'espai on es dipositin a la major brevetat possible, com a màxim el 12 de gener de 2027, un cop s'hagi executat l'objecte principal del contracte.

3.1. RESPONSABILITAT DE LA INSTAL.LACIÓ

- El/la contractista serà l'únic/a responsable de les instal·lacions realitzades en compliment de la normativa tècnica d'aplicació, si aquesta s'escau per les característiques de les instal·lacions dutes a terme.

- Abans de la sortida de les Carrosses, el/la contractista haurà de presentar als serveis tècnics municipals documentació acreditativa de la solidesa de les infraestructures que hi haurà instal·lat i de les seves característiques

3.2. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

- Per a la execució del contracte, l'adjudicatari/a haurà d'aportar el personal apropiat per cobrir els objectius que s'estableixen en el present plec de prescripcions tècniques. Es realitzaran les tasques esmentades en la clàusula primera, sempre sota la supervisió de la tècnica de cultura responsable del cicle festiu.

- L'empresa contractista, sota les directrius dels i les responsables de la Direcció de Cultura, assumirà la direcció tècnica del personal que aporti per dur a terme aquesta contractació. Amb aquesta finalitat, les empreses licitadores, en la seva oferta, hauran de fer constar la persona responsable d'aquesta direcció tècnica. Aquesta persona d'estar disponible, des de l'arribada de les carrosses, el procés de muntatge, desenvolupament de l'acte i posterior desmuntatge i retirada de les mateixes. Així mateix, es farà càrrec de la coordinació de les empreses i personal que subcontracti per a l'execució d'aquest contracte. També es coordinarà amb altres equips tècnics externs que puguin intervenir eventualment en els actes.

- El personal del/la contractista dependrà exclusivament de l'empresa contractista, per la qual cosa tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal propi al seu càrrec, el qual no adquirirà cap vincle laboral amb l'Administració contractant.

- Així mateix, l'empresa contractista haurà de complir, amb caràcter general, tota la normativa de prevenció de riscos laborals.

- Tot el personal que l'empresa contractista destinarà a l'execució d'aquesta contractació, sigui de plantilla pròpia o subcontractat, haurà d'anar adequadament acreditat o identificat.

- El/la contractista haurà de portar un control permanent de la qualificació professional d'aquest personal i vetllar perquè compleixin en tot moment amb les normes de seguretat establertes

- En cas d'incidències, el temps màxim de resolució serà de 30 minuts des del moment en que la direcció de cultura comunica via telefonia a l'adjudicatari la incidència.

4. SEGUIMENT DE LES ACCIONS OBJECTE DEL CONTRACTE

Per al seguiment del contracte es convocaran les reunions necessàries de tècnics i tècniques de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l'empresa adjudicatària, sense perjudici del seguiment operatiu de les accions, la freqüència del qual establirà l'Ajuntament. El seguiment continuat de les tasques a desenvolupar dependrà directament de la Direcció de Cultura.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de les signatures

Jose Velasco Martínez
Director de Cultura, Esports i LGTBI

Ana Bardají Pociello
Cap del Departament de Cicle Festiu
i Foment de la Lectura