LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

I

Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment i conservació de les Fonts Ornamentals i Basses naturalitzades

Data: Octubre 2026

Fonts Ornamentals de Lleida

Regidoria de Sostenibilitat

T. 973 700 455 Fax 973 700 459

mediambient@paeria.es

Índex de contingut

1 CONDICIONS GENERALS 3

1.1 OBJECTE DEL PLEC 3
1.2 DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS 4
1.3 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI 5
1.3.1 CONTACTE AMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 5
1.3.2 PERSONAL COMPROMÈS EN L'OFERTA DEL CONTRACTE 5
1.3.3 PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DELS TREBALLS DEL SERVEI 6
1.3.4 MAQUINÀRIA I VEHICLES 6
1.3.5 GESTIÓ DE RESIDUS I APLICACIÓ DE PRODUCTES D'HIGIENE I PREVENCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 7
L'ADJUDICATARI ES FARÀ CÀRREC DE LA GESTIÓ DE LA TOTALITAT DELS RESIDUS GENERATS EN LA REALITZACIÓ DE TOTS ELS TREBALLS DESCRITS EN AQUEST PLEC I DELS QUE LI PUGUIN SER ENCOMANATS COM A TREBALLS EXTRAORDINARIS. 7
1.4 MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 7
1.5 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT EL SERVEI 8
1.6 ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS 9

2 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA 10

2.1 MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA 10
2.1.1 FONTS ORNAMENTALS I ESTANYS O BASSES NATURALITZADES 10

3 CONTROL DE QUALITAT 16

3.1 OBJECTE 16
3.2 DEFINICIÓ 16
3.3 OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL 16
3.4 PARÀMETRES I NIVELLS DE QUALITAT: FONTS ORNAMENTALS 17

4 GESTIÓ DE RESIDUS 20

5 SEGURETAT I SALUT 21

5.1 CONDICIONS 21

5.2 FACTORS I AGENTS DEL TREBALL 21
5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCCIÓ 21
5.3.1 PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA 21
5.3.2 LES EINES 22
5.3.3 LES TASQUES 22
5.4 PROTECCIONS INDIVIDUALS 22

6 PRESSUPOST 24

6.1 VALORACIÓ DEL SERVEI 24
6.2 DESGLOSSAMENT DELS COSTOS 24
6.3 JUSTIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ SETMANAL 25

Índex de taules

Taula 1. Relació de les fonts ornamentals i basses de biodiversitat en manteniment de la ciutat de Lleida 4

1 CONDICIONS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, a partir d'ara PPT, és establir les condicions i nivells de qualitat en el servei de manteniment de les 21 fonts ornamentals de la ciutat de Lleida i Raimat, incloent les 2 basses naturalitzades.

Aquest PPT s'inclou el manteniment dels elements hidràulics i elèctrics, dels elements estructurals, dels materials impermeabilitzants, de la qualitat de l'aigua, i qualsevol reparació ordinària que pugui sorgir. D'altra banda, en l'àmbit de les basses naturalitzades, s'inclou la neteja de possibles elements (brossa) que pugui dipositar-se en la làmina d'aigua, i la supervisió i control visual de la qualitat de l'aigua i dels diferents elements vegetals presents a la bassa.

Aquest contracte té per objecte la prestació del servei públic de manteniment de les fonts ornamentals i basses naturalitzades de la ciutat de Lleida. Aquest PPT serà d'aplicació al contracte del Servei de manteniment de les fonts ornamentals i basses naturalitzades gestionades per l'Ajuntament de Lleida, que és recullen a la Taula 1,

Número	Tipologia	Barri	Espai
1	Font ornamental	Bordeta	Plaça Sant Jordi
2	Font ornamental	Bordeta	Parc Joan Oro
3	Font ornamental	Cappont	Carrer Doctora Castells
4	Font ornamental	Centre Històric	Plaça La Pau Font Gran
5	Font ornamental	Centre Històric	Plaça La Pau Font Petita
6	Font ornamental	Centre Històric	Costa del Jan
7	Font ornamental	Centre Històric	Plaça Sanahuja
8	Font ornamental	Pardinyes	Corregidor Escofet
9	Font ornamental	Pardinyes	Parc de les Vies
10	Font ornamental	Balàfia	Maria Aurèlia Capmany
11	Font ornamental	Balàfia	Plaça França
12	Font ornamental	Clot	Clot de les Granotes
13	Font ornamental	Camp d'Esports	Doctor Fleming
14	Font ornamental	Camp d'Esports	Onze de Setembre
15	Font ornamental	Escorxador	Av. Catalunya
16	Font ornamental	Instituts	Plaça Ernest Lluch
17	Font ornamental	Centre Històric	Parc Santa Cecilia
18	Font ornamental	Magraners	Rentador
19	Bassa naturalitzada	Centre Històric	Bassa Seu Vella
20	Font ornamental	La Mariola	Plaça dels Pagesos
21	Font ornamental	Universitat	Plaça de les Missions
22	Font ornamental	Raimat	Plaça Major

23	Bassa naturalitzada	Bordeta	Parc de l'Aigua

Taula 1. Relació de les fonts ornamentals i basses en manteniment de la ciutat de Lleida

Seran d'aplicació al contracte, com a supletòries a les contingudes en aquest PPT, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquen ni s'oposin a allò que s'hi especifica:

Textos normatius

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Lleis, Decrets, Ordres i normativa amb relació a la seguretat i salut al treball.
- Normativa sobre procediments de gestió de residus.
- Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, aprovat segons pel Real Decreto 84/2002, de 2 de agosto de 2002.

1.2 DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS

La direcció de l'execució i seguiments de les actuacions objecte PPT es realitzarà per part de la Direcció Facultativa (DF), a càrrec dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Lleida qui dirigirà, supervisarà i inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l'àmbit d'actuació, per tal d'acomplir els objectius del contracte i les bones pràctiques de manteniment de les fonts ornamentals i basses naturalitzades.

Per a tal fi, la DF exercirà les funcions següents:

- Assistir a l'adjudicatari en la interpretació dels documents del Plec i definició de detalls de les actuacions i de la seva execució garantint el compliment de les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Plec.
- Formular amb l'adjudicatari l'acta d'inici de la prestació del servei.
- Requerir, acceptar o reparar si escau, tota la documentació que l'Ajuntament consideri necessària per a poder comprovar, dirigir i conformar l'execució dels treballs i el compliment de les programacions, anuals, mensuals i setmanals.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de la prestació del servei que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si s'acompleixen o no les actuacions i els objectius definits al PPT i al contracte.
- En cas d'incompliments en l'execució de les tasques o de les condicions prescrites, ordenar al contractista la seva correcció i substitució o reparació corresponents.
- Proposar les modificacions del servei que impliquin canvis d'activitats o que s'estimin necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions que formuli l'adjudicatari.
- Establir amb l'adjudicatari la documentació de les característiques i condicions d'actuacions ocultes, abans de la seva ocultació.

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de les tasques executades.

1.3 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI

1.3.1 Contacte amb la Direcció facultativa

L'adjudicatari estarà permanentment en contacte amb la DF de l'Ajuntament, a qui facilitarà una adreça (domicili), telèfons (almenys un serà d'atenció permanent) i correus electrònics. També nomenarà una persona responsable davant l'Ajuntament, que portarà el control dels serveis contractats i farà les funcions d'interlocutor i portaveu de l'empresa amb la DF.

Es realitzarà, almenys, una reunió trimestral amb el responsable del contracte per tal d'avaluar el funcionament del servei, i la seva correcta execució i si s'estan fent els treballs segons les necessitats i demandes de l'Ajuntament.

1.3.2 Personal compromès en l'oferta del contracte

El nombre i qualificació del personal compromès a l'oferta per l'adjudicatari estarà al servei al contracte durant tot el seu període d'execució.

Aquest personal, haurà d'estar en possessió de la qualificació professional relativa al manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de Legionel·la i altres organismes nocius i la seva disseminació per aerosolització (SEA492_2), recollida en el Reial decret 1223/2010, d'1 d'octubre, pel qual es complementa el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, mitjançant l'establiment de tres qualificacions professionals corresponents a la Família Professional Seguretat i Medi Ambient o un certificat de professionalitat que acrediti les unitats de competència corresponents a la formació establerta en aquesta qualificació.

A més a més, l'equip de personal format per l'Oficial i l'Auxiliar de dilluns a divendres, i l'Auxiliar de dissabte i diumenge, hauran de disposar obligatòriament de la següent formació:

- *Oficial: Haurà de tenir formació professional de grau mitjà o superior en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, Instal·lacions de Producció de Calor, Manteniment Electromecànic, Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, o Mecatrònica Industrial. O també podrà ser una formació similar, la qual es valorarà la seva idoneïtat o no.*
- *Auxiliar: Haurà de tenir com a mínim formació professional de grau mitjà en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, Instal·lacions de Producció de Calor o Manteniment Electromecànic. O també podrà ser una formació similar, la qual es valorarà la seva idoneïtat o no.*

Les baixes laborals de tota mena, hauran de ser cobertes per l'empresa per garantir la continuïtat del treball, contractades i comunicades en el termini màxim d'una setmana, a la DF.

Per als períodes de vacances anuals que corresponen als treballadors, l'adjudicatari haurà de programar amb antelació l'organització i les alternances necessàries per no repercutir negativament en la prestació del servei.

Qualsevol modificació en el nombre o qualificació laboral del personal contractat haurà de ser autoritzada per escrit per l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària és responsable dels accidents, danys, perjudicis o molèsties a béns o persones terceres amb motiu dels treballs que faci, o que es desprenguin d'accions realitzades en els espais de manteniment i/o neteja (on estigui executant les seves tasques).

El personal adscrit al servei no podrà dur a terme tasques, en l'horari de treball declarat per l'empresa, fora dels espais de l'àmbit d'actuació.

1.3.3 Programació i execució dels treballs del servei

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar tot el que calgui per al bon funcionament dels treballs de manteniment i neteja objecte d'aquest contracte.

L'adjudicatari haurà d'aportar a la DF, dins el termini i en la forma escaient que estableixi, la programació dels treballs.

Per tal de senyalitzar l'àrea dels treballs, l'empresa adjudicatària haurà de disposar, a càrrec seu, de totes les mesures de protecció i senyalització per garantir la seguretat del personal que treballa a l'espai públic.

Per a respondre dels possibles danys o perjudicis que puguin produir-se en l'execució dels treballs, l'adjudicatari disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers en quantitats suficients, aportarà còpia de la pòlissa de l'assegurança al contracte.

L'adjudicatari intervindrà directament, sense esperar instruccions de la DF en casos o situacions requereixin una actuació justificada i urgent. Posteriorment, es notificarà l'actuació acomplerta, el més aviat possible, per escrit a la DF.

L'adjudicatari haurà de notificar per escrit els danys i/o anomalies que observi a les fonts ornamentals i/o basses naturalitzades dins del seu àmbit d'actuació, i posarà en coneixement de la DF, totes les obres o treballs que es facin a la via pública i puguin afectar aquestes. El fet de no realitzar cap notificació pot derivar en la reparació per compte de l'adjudicatari de danys ocasionats per tercers.

Per tal de garantir el servei, l'empresa adjudicatària té l'obligació d'augmentar el nombre de treballadors cada cop que s'ampliïn les unitats i/o a mantenir i/o quan es variïn les intensitats i/o les tasques a realitzar. Aquest increment es dimensionarà d'acord amb la DF i es justificarà adequadament.

1.3.4 Maquinària i vehicles

L'adjudicatari haurà d'utilitzar els vehicles, la maquinària, eines o altres elements auxiliars que resultin necessaris per a la prestació dels serveis descrits en el present plec de condicions tècniques amb caràcter exclusiu, sense cost addicional i sense que sigui possible al·legar la manca d'aquests per justificar un incompliment del servei.

L'adquisició o lloguer de tot tipus de maquinària necessària per a la prestació del servei serà per compte i a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari disposarà del parc mòbil necessari per a la prestació del servei, tenint en compte que s'hauran de preveure qualsevol inconvenient que pugui entorpir la normal funcionament, ja siguin les tasques normals o el servei d'inspecció. Aquests vehicles es poden agrupar en:

- Vehicles de transport i inspecció.
- Vehicles de càrrega i transport per cobrir tots els serveis.
- Altres vehicles necessaris per la realització de l'objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a retolar els seus vehicles i uniformar el seu personal d'acord amb el que determini l'Ajuntament per tal d'identificar el servei públic que es realitza.

1.3.5 Gestió de residus i aplicació de productes d'higiene i prevenció de la salut pública

L'adjudicatari es farà càrrec de la gestió de la totalitat dels residus generats en la realització de tots els treballs descrits en aquest Plec i dels que li puguin ser encomanats com a treballs extraordinaris.

L'adjudicatari haurà d'estar inscrit al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP), o al Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPCAT) i presentar la documentació justificativa com empresa autoritzada per fer tractaments a tercers per a la prevenció de legionel·losi.

1.4 MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari està obligat a disposar de l'equip necessari per dur a terme les tasques de direcció coordinació, treballs administratius i auxiliars, més enllà dels equips d'operaris i personal tècnic exigit i que resulti de la documentació de l'adjudicació i del programa de treballs que en derivi. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la responsabilitat i interlocució del contracte que, necessàriament, hauran de tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la DF.

És obligació de l'adjudicatari disposar dels productes i subministraments necessaris per a un funcionament i manteniment adequat.

Per a l'execució de les tasques necessàries per la prestació del Servei, l'adjudicatari ha de tenir, com a mínim, els següents recursos disponibles durant el període de manteniment establert en aquest Contracte:

Període de funcionament de les fonts ornamentals i basses naturalitzades – *16 de desembre de 2026 a 6 de gener de 2027 i, a partir del dia 1 de març de 2027*

Dies de la setmana	Equip de treball
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres	1 Oficial – *1 jornada de dedicació a la setmana*
	2 Auxiliars – *5 jornades de dedicació a la setmana*

Dies de la setmana	Equip de treball

Dissabte i diumenge	1 Auxiliar

Període d'aturada de les fonts ornamentals i basses naturalitzades – 7 de gener de 2027 a 28 *de febrer de 2027*

Dies de la setmana	Equip de treball
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres	0 Oficial *(A partir del 2 de febrer, aquest s'incorporarà al servei per tal d'efectuar la posada en marxa)*
	1 Auxiliars – *3 jornades de dedicació a la setmana*

Dies de la setmana	Equip de treball
Dissabte i diumenge	0 Auxiliar

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen el grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció de Manteniment que tindrà en tot moment la facultat d'exigir a l'adjudicatari la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, prèvia justificació dels motius, però sense obligació de respondre de cap dels perjudicis que pogués causar l'exercici d'aquella facultat a l'adjudicatari. Això no obstant, l'adjudicatari respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat al servei.

El personal que s'ocupa de l'execució del Contracte podrà ser recusat per la DF sense dret a cap indemnització per al Contractista, prèvia justificació dels motius i comunicació amb l'empresa.

Els equips en operacions no ordinàries o de reposició hauran de ser els necessaris per a desenvolupar correctament els treballs.

L'adjudicatari haurà de garantir, amb els mitjans personals i materials necessaris, que els treballs de caràcter extraordinari es puguin executar, si escau, de manera simultània amb els ordinaris (definits als plecs), de tal manera que es garanteixi l'operativitat del servei en qualsevol circumstància.

1.5 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT EL SERVEI

L'adjudicatari serà responsable de mantenir els màxims nivells de seguretat viària i garantir la viabilitat del trànsit en els trams dels vials, carrers i places on es desenvolupin els treballs de manteniment encomanats. Per aquest motiu, l'adjudicatari estarà a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre trànsit.

1.6 ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS

Davant les accions de vandalisme, accidents de trànsit o altres actes que afectin espais verds o danys causats per tercers es requerirà a la Guàrdia Urbana o als tècnics municipals que aixequin Acta. Les mesures correctores seran les que determini la DF.

2 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA

2.1 MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA

2.1.1 FONTS ORNAMENTALS I ESTANYS O BASSES NATURALITZADES

2.1.1.1 Neteja de buneres i sobreeixidors

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de mantenir nets de restes orgàniques o inorgàniques perquè no perdin la seva funcionalitat.

Durant els mesos de funcionament de les fonts ornamentals, de l'1 de març, al 31 d'octubre, la neteja serà diària. En els mesos d'aturada, serà cada tres dies.

Les basses naturalitzades es netejarà cada tres dies tot l'any.

Condicions del procés d'execució

S'han de retirar els elements que obturin les reixes mitjançant un sedàs o bé manualment.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de font.

2.1.1.2 Neteja de làmina d'aigua i el vas de les fonts

Condicions de la partida d'obra executada

La làmina d'aigua s'ha de mantenir neta de restes orgàniques o inorgàniques.

Si la font per aturada hivernal, per parada tècnica o altres incidències sobrevingudes, no té aigua, es faran les neteges com si estigués plena.

Durant els mesos de funcionament de les fonts, de l'1 de març al 31 d'octubre, la neteja de vas serà *diària*. En els mesos d'aturada, serà cada *tres dies*.

Les basses naturalitzades es netejarà cada tres dies tot l'any.

Condicions del procés d'execució

S'han de retirar els elements que surin o es troben en el fons del vas que no siguin elements naturals de les instlacions, mitjançant un sedàs o bé manualment.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de font.

2.1.1.3 Sortidors

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir en l'estat inicial per tal que el seu funcionament sigui el previst. Ha de tenir un cabal constant i no pot tenir elements que n'obturin el funcionament.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament se n'ha de comprovar la funcionalitat i netejar el filtre, si en disposa, per evitar obturacions. També se n'ha de comprovar la direccionalitat, que ha de ser l'adequada per evitar que vessi del vas de la font.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de sortidor o de font.

2.1.1.4 Elements mecànics i elèctrics

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir en l'estat inicial per tal que el seu funcionament sigui el previst.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament se n'ha de comprovar la funcionalitat i netejar i/o lubricar els elements. El canvi de llums desmuntant els reflectors corresponents.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de sortidor o de font.

2.1.1.5 Tractament de l'aigua en fonts ornamentals.

Condicions de la partida d'obra executada

Aigua apta per al consum humà o dels animals domèstics i per a l'elaboració d'aliments. Ha de tenir les característiques següents:

- Nivell de pH 7-8.5.5
- Conductivitat elèctrica a 25º inferior a 0,4 dS/m.
- Contingut de sals dissoltes inferior a 1,5 g/l.
- Oxigen dissolt superior a 5 mg/l.
- Contingut de clorurs i sulfats per sota de 0,025 g/l.
- Contingut de carbonat sòdic residual inferior a 20 mg/l.

L'aigua s'ha de mantenir neta d'elements en suspensió. Tampoc no pot haver-hi algues o elements similars que l'enterboleixin.

Condicions del procés d'execució subministrament i emmagatzematge

El subministrament ha de ser mitjançant una xarxa d'alimentació en canonades aptes per a ús alimentari.

Les aportacions de Clor i àcid clorhídric es faran de forma automàtica per mitjà de la instal·lació existent (vigilant) així com la correcta anivellació del pH.

El subministrament del productes químics es farà seguint les normes de seguretat adients.

La Direcció Facultativa pot sol·licitar l'assaig del paràmetres que consideri oportuns en qualsevol moment.

Unitats i criteri de mesurament

Litres (l) d'aigua; Metres cúbics (m^3) d'aigua; Litres (l) de clor; Litres (l) hipoclòrit.

2.1.1.6 Tractament de l'aigua en fonts ornamentals.

Condicions de la partida d'obra executada

Aigua apta per al consum humà o dels animals domèstics i per a l'elaboració d'aliments. Ha de tenir les característiques següents:

- Nivell de pH 7-8.5.5
- Conductivitat elèctrica a 25º inferior a 0,4 dS/m.
- Contingut de sals dissoltes inferior a 1,5 g/l.
- Oxigen dissolt superior a 5 mg/l.
- Contingut de clorurs i sulfats per sota de 0,025 g/l.
- Contingut de carbonat sòdic residual inferior a 20 mg/l.

L'aigua s'ha de mantenir neta d'elements en suspensió. Tampoc no pot haver-hi algues o elements similars que l'enterboleixin.

Condicions del procés d'execució subministrament i emmagatzematge

El subministrament ha de ser mitjançant una xarxa d'alimentació en canonades aptes per a ús alimentari.

Les aportacions de Clor i àcid clorhídric es faran de forma automàtica per mitjà de la instal·lació existent (vigilant) així com la correcta anivellació del pH.

El subministrament del productes químics es farà seguint les normes de seguretat adients.

La Direcció Facultativa pot sol·licitar l'assaig del paràmetres que consideri oportuns en qualsevol moment.

Unitats i criteri de mesurament

Litres (l) d'aigua; Metres cúbics (m^3) d'aigua; Litres (l) de clor; Litres (l) hipoclòrit.

2.1.1.7 Grups de bombeig

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les bombes ha d'esser sempre correcte.

Condicions del procés d'execució

Mensualment es farà un revisió de les bombes, comprovant el consum en el quadre elèctric corresponent, i contrastant que aquest consum correspon a les característiques de la bomba.

Anualment es comprovaran les connexions elèctriques amb el programador i el quadre elèctric. En cas que l'arqueta de bombeig quedi inundada d'aigua caldrà secar-la en un forn, i comprovat el seu correcte funcionament. Si l'afectació és greu caldrà bobinar-la de nou o canviar-la.

Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de bomba.

2.1.1.8 Dipòsits

Condicions de la partida d'obra executada

Els dipòsits d'acumulació d'aigua de reg han d'estar en perfectes condicions.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'extreure l'aigua totalment i s'ha de fer una neteja del fons per eliminar els possibles elements dipositats. S'ha de revisar mensualment tota la superfície per evitar que es produeixi fuites d'aigua.

Si es detecta pèrdua d'aigua s'ha de notificar a la Direcció Facultativa que prendrà les mesures que cregui adient.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de dipòsit.

Metres quadrats (m^2) de superfície.

2.1.1.9 Funcionament

Condicions de la partida d'obra executada

Les fonts ornamentals funcionaran coma norma des del dia 1 de març fins al dia 31 d'octubre llevat que la Direcció Facultativa modifiqui aquestes dades.

Condicions del procés d'execució

Diàriament es posaran en funcionament des de les 10:00 fins a les 22:00 hs. de forma manual. Les vigílies de dies festius romandran obertes fins a 1:00h del dia següent.

En dies de fort vent i en dies que existeixi risc de glaçades s'evitarà el funcionament de les fonts ornamentals.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de font.

2.1.1.10 Electrovàlvules i vàlvules hidràuliques

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les electrovàlvules i les vàlvules hidràuliques ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de les instal·lacions, cal fer una prova de funcionament.

Es pot netejar la membrana si estan obstruïdes, substituir el solenoide si no transforma el senyal elèctric en mecànic, o la molla si ha perdut l'elasticitat, o substituir-les totalment si han deixat de funcionar correctament.

Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que, els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la Direcció Facultativa.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'electrovàlvula o vàlvula hidràulica.

2.1.1.11 Filtres

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels filtres ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'efectuar una neteja dels filtres de les instal·lacions de reg.

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament.

Es poden neteja si estan obstruïts o substituir-los si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que, els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la Direcció Facultativa.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de filtre.

2.1.1.12 Programadors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels programadors ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, cal fer una prova del funcionament correcte de totes les funcions, especialment la conservació de les memòries en cas de fallida elèctrica.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de programador.

2.1.1.13 Canonades

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les canonades han de presentar un estat correcte

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova del funcionament de la instal·lació tancant totes les vàlvules per comprovar que el comptador està en repòs.

En cas de fuita o avaria, cal buscar-ne l'origen i reparar-la immediatament.

Totes les canonades noves han de tenir idèntiques característiques que les substituïdes, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la Direcció Facultativa.

Unitat i criteri de mesurament

Metres lineals (u.) de canonada.

2.1.1.14 Arquetes

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de mantenir sempre netes de sorra, gespa, fulles, aigua o deixalles de qualsevol procedència.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, cal netejar l'acumulació de restes orgànics i no orgànics de dins les arquetes. La tapa i el marc han d'estar en perfecte estat, també el cadenat o pany de tancament, per evitar que les manipulin.

Unitat i criteri de mesurament

Unitat (u.) d'arqueta.

2.1.1.15 Basses naturalitzades

Condicions de la partida d'obra executada

Les basses naturalitzades que puguin posseir flora i fauna, requereixen d'un control i seguiment especialitzat.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, caldrà realitzar el control d'espècies exòtiques i d'altres no exòtiques. Es poden trobar espècies autòctones com tortugues o fins i tot, peixos autòctons. Les espècies autòctones i al·lòctones poden ser reintroduccions o abandonaments. La retirada i destí dels individus rescatats a la bassa s'aplicarà el *Procediment Mediambiental PMA23 Criteris de gestió de biota basses i fonts ornamentals, apartat 6.1.3. Retirar i/o controlar les poblacions de fauna exòtica.*

En tot cas, la retirada d'exemplars s'efectuarà amb el vistiplau de la DF.

Setmanalment, caldrà controlar l'excés de matèria orgànica, retirant la fullaraca superficial amb un salabre, inspeccionant si existeixen altres restes orgàniques i procedir a la seva retirada. La proliferació d'algues filamentoses pot requerir d'actuacions de neteja freqüents, s'hauran d'extreure de forma manual i no es retiraran en el període d'abril a juliol que correspon amb l'època de reproducció dels amfibis ja poden contenir postes.

Unitat i criteri de mesurament

Unitat (u.) d'arqueta.

3 CONTROL DE QUALITAT

3.1 OBJECTE

El control de qualitat te una doble finalitat: conèixer el nivell de qualitat del servei a fi d'establir mesures correctives i/o aplicar en funció de l'establert a les clàusules del PPT relatives a les deduccions en les facturacions i certificacions a l'adjudicatari, i a les clàusules del PCAP (Plec de Clàusules Administratives).

A continuació descriurem la metodologia que utilitzaran els Serveis Tècnics de Parcs i Jardins, juntament amb els tècnics de l'empresa adjudicatària, per poder assolir el nivell de qualitat requerit.

L'Ajuntament té la potestat de contractar, si ho considera oportú i amb la tramitació corresponent segons el Text Refós de la Llei de Contractes, el servei de control de qualitat de les tasques de manteniment i neteja a una empresa externa.

3.2 DEFINICIÓ

Es defineixen els següents conceptes,

- Àmbits de qualitat: Agrupació dels objectes de qualitat.
- Objectes de qualitat: Elements bàsics del parc susceptibles de ser avaluats.
- Paràmetres: Característiques de cada objecte que es valoren quantitativa o qualitativament.
- Nivells de qualitat: Puntuacions obtingudes al valorar paràmetres, objectes, àmbits, zones i sectors.
- Tipus d'anàlisi: Mètrica, quantitativa, analítica, visual, acústica i/o afectiva.
- Mostra: Conjunt d'elements d'un mateix objecte sobre els quals es mesura el nivell de qualitat.
- Elements no perillosos: papers, plàstics, excrements, ...
- Elements perillosos: vidres, ampolles, xeringues, llaunes, ...

3.3 OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL

Definim l'àmbit i objectes en els quals s'aplicaran els criteris de qualitat.

Mensualment s'avaluaran tots els paràmetres descrits que serà la base per l'obtenció dels índexs de qualitat, els quals seran necessaris per poder elaborar i realitzar les factures certificacions mensuals.

La valoració de qualitat del servei, l'Índex de Qualitat (IQ) s'obtindrà mitjançant la següent fórmula:

IQ = (Paràmetre 1 + Paràmetre 2 + Paràmetre 3 + Paràmetre 4 + Paràmetre 5 + Paràmetre 6) / 6

El resultat de l'Índex de Qualitat sempre hauria de superior a 40, mai haurà de ser inferior a 40.

L'Índex de Qualitat afectarà la facturació mensual de la següent manera,

- IQ ≥ 40 ..... no penalitza sobre la facturació mensual.
- IQ 39 < 30 ..... el descompte sobre la facturació mensual serà de l'1%.
- IQ 29 < 20 ..... el descompte sobre la facturació mensual serà del 2%.
- IQ 19 < 0 ..... el descompte sobre la facturació mensual serà del 4%.

3.4 PARÀMETRES I NIVELLS DE QUALITAT: FONTS ORNAMENTALS

PARÀMETRE 1: NETEJA DE LA LAMINA D'AIGUA I FONS DEL VAS

Definicions: Neteja de la làmina d'aigua i el fons del vas

Tipus d'anàlisi: visual

Puntuació:

- Acceptable (50): La làmina d'aigua no conté elements surant i el fons no té elements aliens al l'espai.
- Inacceptable (30): La làmina d'aigua conté elements surant i el fons té elements aliens al l'espai. Fins el 25% de la làmina d'aigua coberta per restes vegetals.
- Crític (10): La làmina d'aigua conté elements surant i no es pot distingir el fons. Més del 25% de la làmina d'aigua coberta per restes vegetals.

PARÀMETRE 2: QUALITAT DE L'AIGUA

Definicions: Qualitat de l'aigua.

Tipus d'anàlisi: visual i analítica.

Puntuació:

- Acceptable(50): L'aigua és transparent. Els paràmetres dels analitzadors són correctes, segons la normativa vigent. El dipòsit s'ha netejat en l'anualitat.
- Inacceptable (30): L'aigua no és transparent, però no impedeix veure el fons. Els 50% dels paràmetres dels analitzadors són correctes, segons la normativa. El dipòsit no s'ha netejat en l'anualitat
- Crític (10): L'aigua no es transparent i ens impedeix veure el fons. Els 100% dels paràmetres dels analitzadors són incorrectes, segons la normativa.

PARÀMETRE 3: ELEMENTS ELÈCTRICS

Definicions: Revisió de les connexions elèctriques dels diversos elements de les fonts.

Tipus d'anàlisi: visual

Puntuació:

- Acceptable (50): Totes les connexions realitzades correctament. Els elements de comandament elèctric funcionant tots. Les bombes d'aigua funcionant correctament i/o sense sorolls.
- Inacceptable (30): Alguna connexió realitzada incorrectament.
- Crític (10): Un element de comandament elèctric funcionant incorrectament. Les bombes d'aigua funcionant incorrectament i/o amb sorolls.

PARÀMETRE 4: ELEMENTS HIDRÀULICS

Definicions: Revisió de les connexions hidràuliques dels diversos elements de les fonts.

Tipus d'anàlisi: visual

Puntuació:

- Acceptable (50): Totes les connexions realitzades correctament. Els elements de comandament hidràulic funcionant tots. Les bombes d'aigua funcionant correctament i/o sense sorolls.
- Inacceptable (30): Alguna connexió realitzada incorrectament. Amb pèrdues aparent d'aigua.
- Crític (10): Un element de comandament hidràulic funcionant incorrectament. Les bombes d'aigua funcionant incorrectament i/o amb sorolls.

PARÀMETRE 5: ELEMENTS CONSTRUCTIUS DE LA FONT

Definicions: Revisió de l'estat de la font, dipòsits, vas i altres elements constructius.

Tipus d'anàlisi: visual

Puntuació:

- Acceptable(50): El dipòsit no té esquerdes i amb l'accés en condicions. El vas de la font es troba impermeabilitzat correctament, sense esquerdes.
- Inacceptable (30) : Les portes, tapes, escales o altres elements, no es trobin en correctes condicions.
- Crític (10): El dipòsit té esquerdes i/o el vas té esquerdes. Les fuites d'aigua son evidents.

PARÀMETRE 6: CAMBRA TÈCNICA D'AIGUA

Definicions: Sala de control de les fonts, que conté equip de bombeig, de tractament d'aigua,

quadres elèctrics i/o elements hidràulics.

Tipus d'anàlisi: visual

Puntuació:

- Acceptable (50): Absència o mínima presència d'elements no perillosos i portes tancades. Sense aigua per terra. Sala eixuta. L'equip d'extracció d'aigua funciona. La ventilació funciona. Els equips de tractament d'aigua funcionen.
- Inacceptable (30): Acumulació d'elements o de materials aliens a la instal·lació. Petites fuites d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o l'extintor està mal col·locat o sense la revisió pertinent. Els equips de tractament d'aigua no disposen del productes químics pertinents.
- Crític (10): Fuites importants d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o sense extintor. L'equip d'extracció d'aigua no funciona. La ventilació no funciona. Els equips de tractament d'aigua no funcionen.

4 GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap utilitat, que es puguin produir en el transcurs de l'execució de la prestació objecte del present plec.

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals s'ha de demanar un comprovant en el qual cal indicar el lloc on s'ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la quantitat. Aquesta informació es lliurarà anualment als serveis tècnics municipals pel que fa a la gestió dels residus vegetals, amb la finalitat d'incorporar-ho en els recomptes de residus municipals.

Els centres receptors de tractament han de tenir l'aval de l'Administració i, per tant, estar inclosos dins d'una llista confeccionada per l'Administració corresponent.

A causa de la diversificació dels productes, cada un ha de ser tractat de diferent manera.

- **Compostatge**: procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d'aquest grup hi ha restes vegetals que es puguessin trobar en fonts i basses, fulles, algues, o qualsevol altre tipus de matèria orgànica.
- **Reciclatge**: conjunt d'operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat puguin ser aprofitats després d'una sèrie de processos. En aquest grup s'inclouen el paper, el cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc.
- **Incineració**: tractament que consisteix en l'aplicació d'altes temperatures a uns determinats productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. En aquest apartat hi ha productes químics i materials diversos.
- **Abocament:** transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d'aquest grup hi ha runa, pneumàtics o fustes.

L'empresa que presta el servei és la responsable de la correcta gestió dels residus generats en les tasques del manteniment, neteja o altres contemplats en el marc del contracte.

5 SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari haurà de complir en tot moment amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals, de manera que quedi garantida la seguretat i la salut dels treballadors, i especialment l'aplicació de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals i tot el seu desenvolupament normatiu.

5.1 CONDICIONS

La prevenció és un dels factors fonamentals per evitar riscos laborals. Tots els agents socials implicats en un accident laboral tenen motius per fer prevenció i hi tenen un paper molt important.

L'àmbit d'actuació d'aquesta prevenció abraça totes les tasques derivades del món de la jardineria, com ara la poda de l'arbrat i els arbustos, els tractaments plaguicides i el manteniment general de jardineria.

5.2 FACTORS I AGENTS DEL TREBALL

Els perills es concreten en els anomenats factors de treball, que inclouen múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus:

a. Materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, etc.), químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).

b. Personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics, (extroversió, intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, lideratge, comunicació).

c. Socioempresarials: formatius (personals d'operaris, d'encarregats, experiència professional), culturals d'empresa (remuneració, experiència) i d'adequació (treballador-lloc, home-màquina, producte-usuari).

5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCCIÓ

5.3.1 Principis de l'acció preventiva

L'acció preventiva s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis generals següents:

- Evitar els riscs.
- Avaluar els riscs que no es poden evitar.
- Combatre els riscs en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Planificar la prevenció.
- Anteposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals.

- Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

Tota acció preventiva ha d'anar precedida d'una sèrie d'observacions que permeten detectar els punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades inspeccions de seguretat.

Fer l'inventari d'una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades i de les condicions de risc per les quals un element o els seus components han de ser examinats. És necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d'assegurar que estan al dia.

Quan s'hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'han de revisar els indicatius de les mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i cal solucionar els aspectes que es considerin insuficients.

Cal tenir en compte una sèrie d'aspectes a l'hora de fer la inspecció. Quan s'inspecciona una eina, l'atenció s'ha de centrar en les parts susceptibles de ser perilloses. Sempre s'han de tenir presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o defectes. També s'han de tenir especialment en compte les peces de les categories següents: protectors, mecanismes de seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, components del punt d'ancoratge i fixació, components dels llocs de treball, components que suporten pes.

5.3.2 Les eines

La unió entre els diversos elements de les eines han de ser fermes per evitar que es trenquin o que algunes parts surtin projectades. No s'han de guardar en llocs elevats des dels quals puguin caure sobre el treballador.

5.3.3 Les tasques

- La senyalització dels treballs és indispensable, sobretot en la via pública per evitar els riscos que genera la circulació.
- Treballs d'alçada: Amb els treballs d'alçada cal extremar les mesures de seguretat, ja que, per les característiques de la feina, la perillositat de qualsevol tasca es duplica. Tots els equips relacionats amb treballs d'alçada han d'estar en perfecte estat. El calçat ha d'estar en bones condicions. El cinturó de seguretat s'ha de subjectar en un punt que ofereixi suficients garanties. Si es treballa en una cistella, l'operari s'ha de subjectar a la barana.

5.4 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Per tal d'efectuar correctament les tasques preventives de seguretat i salut, cal revisar i tenir en compte cadascun dels elements que intervenen en el procés de prevenció i són susceptibles de portar-lo a terme. Aquests elements són els anomenats elements individuals o d'ús directe sobre el cos del treballador. Per si sols no eliminen ni corregeixen el factor risc, però actuen a manera de barreres. Com a procés d'execució, s'ha de fer ús d'aquests equips o peces de protecció

individual, que constitueixen un mitjà de defensa per al treballador davant el risc que implica el treball que realitza.

Es consideren equips de protecció individual (EPI) els dispositius que porta una persona o els mitjans de què disposa amb l'objectiu de protegir-se contra els riscos que amenacen la seva salut o seguretat.

Aquests elements són:

- Protector d'ulls: Necessaris en la utilització de productes químics.
- Protectors auditius: Quan el nivell de soroll sobrepassa els límits reglamentaris.
- Protectors del sistema respiratori: Imprescindibles per a feines en espais tancats. Cal comprovar que el filtre és eficaç i adequat a l'ús. Les màscares s'han de guardar en una caixa o s'han de protegir amb un embolcall impermeable. Després d'utilitzar-les han de rentar-se amb aigua i sabó.
- Protectors de mans: En usos de productes químics. Han de ser rebutjats els guants amb fissures o forats.
- Protectors de peus: El calçat ha d'estar homologat i ha de tenir la marca CE.
- Protectors de cap: L'ús de casc és obligatori en totes les feines i llocs on existeixi perill de caiguda o projecció d'objectes.
- Protecció de caigudes: S'ha d'utilitzar cinturó o arnès de seguretat en alçades superiors als 2 metres.

6 PRESSUPOST

6.1 VALORACIÓ DEL SERVEI

Totes les activitats recollides en aquest plec tenen caràcter ordinari i el abonament està inclòs en el pressupost màxim de licitació.

El pressupost màxim de licitació per a la prestació del servei (incloent el benefici industrial (5%) i les despeses generals (10%), IVA exclòs) és:

Pressupost màxim de licitació	59.482,86 €

6.2 DESGLOSSAMENT DELS COSTOS

Costos de manteniment pel període del 16 de desembre de 2026 a 21 de març de 2027

	Oficial 1a Llauner	**Ajudant Llauner**	**Ajudant Llauner Festiu**
Dedicació hores treballades	160 hores	560 hores	224 hores
Preu/Hora	23,48 €	19,74 €	39,48 €
Sou pel contracte	3.756,80 €	11.054,40 €	8.843,52 €
TOTAL SOUS BRUTS PEL CONTRACTE	**23.654,72 €**		

CONCEPTE	**COST**
Sous	23.654,72 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	7.569,51 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	**31.224,23 €**
TOTAL COSTOS VEHICLES	**2.100,00 €**
TOTAL COSTOS MATERIAL / MAQUINARIA	**18.000,00 €**
Altres Despeses (Seguretat i Salut)	**400,00 €**
Total PEM	**51.274,23 €**
Despeses Generals 10%	**5.172,42 €**
Benefici Industrial 5%	**2.586,21 €**
Base Imposable	**59.482,86 €**

IVA 21%	**12.491,40 €**
Total Manteniment	**71.974,26 €**

6.3 JUSTIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ SETMANAL

El desglossament setmanal és:

SETMANA 1	**15/12/2026**			
	Temporada Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	1	8
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	2	16
SETMANA 2	**21/12/2026**			
	Temporada Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	1	8
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	2	16
SETMANA 3	**28/12/2026**			
	Temporada Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	0	0
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	2	16
SETMANA 4	**04/01/2027**			
	Temporada Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	0	0
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	2	16
SETMANA 5	**11/01/2027**			
	Temporada de NO Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	0	0
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	0	0
SETMANA 6	**18/01/2027**			
	Temporada de NO Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	2	16
	Ajudant laborables	8	5	40

	Ajudant festius	8	0	0
SETMANA 7	**25/01/2027**			
	Temporada de NO Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	2	16
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	0	0
SETMANA 8	**01/02/2027**			
	Temporada Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	2	16
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	0	0
SETMANA 9	**08/02/2027**			
	Temporada de NO Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	2	16
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	0	0
SETMANA 10	**15/02/2027**			
	Temporada de NO Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	2	16
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	0	0
SETMANA 11	**22/02/2027**			
	Temporada de NO Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	2	16
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	0	0
SETMANA 12	**01/03/2027**			
	Temporada de Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	2	16
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	2	16
SETMANA 13	**08/03/2027**			
	Temporada Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**

	Oficial laborables	8	2	16
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	2	16
SETMANA 14	**15/03/2027**			
	Temporada Funcionament	**Dedicació H**	**Dies**	**Total hores**
	Oficial laborables	8	2	16
	Ajudant laborables	8	5	40
	Ajudant festius	8	2	16

L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'esmentat import en atenció a que les factures o les certificacions, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

L'enginyer Tècnic d'Espais Verds de la
Secció de Parcs i Jardins