



Ajuntament de
Vilassar de Mar

INFORME TÈCNIC NECESSITATS DE CONTRACTACIÓ OBRES

Àrea	Serveis Territorials/JCP i RCE
Assumpte	CONTRACTE PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR A L'EDIFICI DE L'ATENEU A VILASSAR DE MAR SITUAT AL CARRER SANT JOSEP Nº35 I Nº37 DE VILASSAR DE MAR.
Emplaçament	Carrer Sant Josep, 35-37 de Vilassar de Mar.
Promotor del Projecte	Ajuntament de Vilassar de Mar.
Representant Promotor Projecte	Joan Casademont i Ramon Cuberta.
Tècnic redactor del Projecte	BERNAT CARRAU LLOVERAS
Exp. electrònic	X2023000348
Ref. Cadastral	9451018DF4995S1001IY

1. TIPUS DE CONTRACTE

Contracte d'obres

2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

2.1. Motivació de les necessitats administratives (art. 28 LCSP):

Necessitat de la construcció i instal·lació d'un ascensor a l'interior de l'edifici de l'Ateneu, per tal de millorar en la mesura del possible i amb una intervenció mínima les condicions d'accessibilitat al vestíbul d'entrada del teatre i a les plantes primera, segona, tercera i quarta de l'edifici existent.

La caixa de l'ascensor tindrà unes dimensions lliures interiors de 1,80 m de profunditat i 2,00 m d'amplada, que permetrà la col·locació d'una cabina de màxim 10 persones (800 kg) amb unes dimensions aproximades de 1,40 x 1,40 m; i un recorregut total des del paviment de la planta baixa 1 fins al paviment de la planta quarta de 11,85 m.

El recorregut de l'ascensor disposarà d'un total de 5 parades; planta baixa 1 (cota d'accés a l'edifici des del carrer), planta primera (dóna accés únicament a la sala d'usos múltiples nº 1 de l'entitat dos), planta segona (dóna accés als serveis higiènics de l'entitat u i a la sala d'usos múltiples nº 2 de l'entitat dos), planta tercera (dóna accés al nivell de l'amfiteatre de l'entitat u) i planta quarta (dóna accés a la sala d'usos múltiples nº 3 de l'entitat dos).

L'objecte del present projecte, és la construcció i instal·lació d'aquest ascensor. Els treballs consistiran bàsicament en:

- En la planta soterrani:
 - Formació del fossar de l'ascensor, format per mur de formigó armat de 20 cm de gruix, que servirà també de contenció de terres, fonamentació amb llosa de formigó armat i formació de solera armada, amb capacitat portant per a la maquinària de l'ascensor.
 - Modificació de la connexió del baixant existent amb el col·lector principal de sanejament segons nova ubicació.
 - Obertura de forat en solera de planta baixa per a formació de caixa d'ascensor.
- En la planta baixa:



Ajuntament de
Vilassar de Mar

- Enderroc parcial de les escales que salven el desnivell interior de la planta baixa
- Enderroc parcial de l'envà divisor i entre el hall d'entrada i l'accés als serveis, inclosa la retirada de la porta formada per doble fulla.
- Construcció de parets de tancament que formaran la caixa d'escala, entre la planta baixa i la planta primera, amb obra ceràmica, i obertura de forat en forjat de sostre planta baixa.
- Planta primera:
 - Desmuntatge parcial de la tarima de l'escenari de la sala d'usos múltiples nº 1.
 - Enderroc de les parets de tancament de la xemeneia de ventilació.
 - Enderroc de les divisòries del servei higiènic afectades per la construcció de la caixa d'escala.
 - Construcció de parets de tancament que formaran la caixa d'escala, entre la planta primera i planta segona, amb obra ceràmica, i obertura de forat en forjat de sostre planta primera.
 - Reconstrucció de fals sostre afectat i reposició de paviment.
 - Formació de caixó per pas d'instal·lacions.
- Planta segona:
 - Enderroc de les parets de tancament de la xemeneia de ventilació
 - Enderroc parcial de les divisòries dels vestuaris de la sala d'usos múltiples nº 2 afectades per la construcció de la caixa d'escala, així com el desmuntatge de l'armari situat al fons de la sala, per a col·locació de nova porta d'accés.
 - Construcció de parets de tancament que formaran la caixa d'escala, entre la planta segona i planta tercera, amb obra ceràmica.
 - Formació de nova paret de tancament entre l'entitat u i l'entitat dos, i col·locació de porta de seguretat RF-120.
 - Reconstrucció de fals sostre afectat i reposició de paviment.
 - Formació de caixó per pas d'instal·lacions.
- Planta tercera:
 - Enderroc de les parets de tancament de la xemeneia de ventilació.
 - Construcció de parets de tancament que formaran la caixa d'escala, entre la planta tercera i planta quarta, amb obra ceràmica, i obertura de forat en forjat de sostre de planta tercera.
 - Formació de recrescut d'uns 30 cm d'alçada, sobre paviment de planta tercera, per poder adaptar l'alçada lliure mínima necessària per la instal·lació de l'ascensor entre el paviment de la planta segona i el paviment de la planta tercera. Es salvarà el nou desnivell amb dos graons, de forma provisional.
 - Reconstrucció de fals sostre afectat i reposició de paviment.
 - Formació de caixó per pas d'instal·lacions.
- Planta quarta:
 - Enderroc de les parets de tancament de la xemeneia de ventilació.
 - Construcció de parets de tancament que formaran la caixa d'escala, entre la planta quarta i el terrat, amb obra ceràmica, i obertura de forat en forjat de sostre de planta quarta, inclòs el desmuntatge de la coberta ventilada amb envanets de sostremort.
 - Construcció de sostre per la caixa de l'ascensor, format per llosa de formigó armat, d'uns 20 cm de gruix, recolzada sobre les parets de càrrega de la caixa de l'ascensor. Es



Ajuntament de
Vilassar de Mar

construirà enrasat amb l'alçada actual de la coberta de manera que en cap cas s'afectarà a la volumetria existent construïda.

- Reconstrucció de fals sostre afectat i reposició de paviment.
- Formació de caixó per pas d'instal·lacions.
- Terrat:
 - Enderroc de les parets de tancament de la xemeneia de ventilació existent.
 - Construcció de paret de tancament del badalot d'accés al terrat existent.
 - Formació de noves pendents per desviació del baixant de recollida d'aigües pluvials i nova impermeabilització en l'àmbit d'afectació.
 - Construcció de xemeneia de ventilació per les noves extraccions dels serveis higièniques de les sales d'usos múltiples i ventilació dels baixants de sanejament.

L'Ajuntament de Vilassar de Mar va realitzar la contractació menor de serveis a favor de l'arquitecte BERNAT CARRAU LLOVERAS, pel servei de redacció del projecte tècnic, direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut per la construcció i instal·lació d'un ascensor a l'edifici de l'Ateneu Vilassanès situat al carrer Sant Josep nº35 i nº37 de Vilassar de Mar, (exp. X2022001880 Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Vilassar De Mar, **2022DECR002518** del dia 16/06/2022).

El dia 22-11-2022 es recepciona per part de l'Ajuntament el projecte tècnic i executiu de construcció i instal·lació d'un ascensor a l'edifici de l'Ateneu, redactat per BERNAT CARRAU LLOVERAS, on es recullen les obres necessàries per la reforma interior per la instal·lació d'aquest ascensor en l'edificació.

2.2. Objecte del contracte

Es proposa contractar la realització dels treballs de l'obra prevista al projecte tècnic i executiu per la construcció i instal·lació d'un ascensor a l'interior de l'edifici de l'Ateneu Vilassanès situat al carrer Sant Josep nº35 i nº37 de Vilassar de Mar, promogut per l'Ajuntament de Vilassar de Mar i redactat per l'arquitecte BERNAT CARRAU LLOVERAS, signat i lliurat en data 22-11-2022, incorporat per l'expedient (X2022001880).

L'objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer les necessitats indicades a l'apartat anterior.

2.3. Insuficiència de mitjans propis

En aquest moment l'Ajuntament de Vilassar de Mar no compta amb serveis tècnics propis de la suficient capacitat per assumir la realització de l'objecte d'aquest contracte.

2.4. Contractació per lots (art. 99 LCSP):

No, perquè que la divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents comportaria unes tasques de coordinació de l'execució de les diferents prestacions que complicarien, en excés, l'execució del projecte.

2.5. Termini d'execució o durada del contracte (art. 29 LCSP):

TRES (3) mesos com a màxim a partir de l'acta de replanteig i inici de les obres, o bé el termini més reduït que es contempli, si s'escau, en l'oferta presentada pel licitador que resulti adjudicatari, des de la subscripció de l'acta de comprovació del replanteig.

2.6. Admet pròrroga (art. 29 LCSP):

Només s'admetran les pròrrogues, en els termes assenyalats per la normativa vigent de contractes del sector públic.



Ajuntament de
Vilassar de Mar

2.7. Subcontractació (art. 215 LCSP):

S'admet la subcontractació, si l'adjudicatari, prèviament, informa a l'Ajuntament quina part de la prestació pretén subcontractar i justifica que el contractista té l'aptitud per executar-la i no es troba incurs en prohibició de contractar.

La subcontractació podrà ser considerada un criteri d'adjudicació, tenint en compte els següents paràmetres:

Cas que es consideri criteri d'adjudicació la subcontractació es valorarà el compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte i el licitador haurà d'indicar el nivell al que es compromet i si es realitzarà la subcontractació de la neteja final de l'obra, entenent que:

.- Nivell 1 : El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un únic nivell de subcontractació com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades exclusivament amb mitjans propis.

.- Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un segon nivell de subcontractació com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti, puguin contractar alhora altres subcontractistes, els quals executaran les tasques assignades exclusivament amb mitjans propis.

.- Indicació si es compromet a subcontractar l'activitat corresponent a la neteja final de l'obra a través de Centres especials de treball d'iniciativa social i/o empreses d'inserció per afavorir a la integració de persones amb discapacitats i la inserció social de col·lectius desfavorits.

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 o 2, i tampoc a l'esmentat compromís sobre l'activitat de neteja, no caldrà que inclogui cap compromís.

2.8. Declaració relativa al tractament de dades de caràcter personal (D.A. 25 LCSP):

L'execució del contracte no comporta el tractament i/o accés a dades de caràcter personal que hagin de ser objecte de protecció d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

3. DADES ECONÒMIQUES

3.1. Pressupost base de licitació (art. 100 LCSP):

Preu sense IVA: 127.639,65 €, amb IVA aplicable del 21%.

Import de l'IVA: 26.804,33 €

Preu total (IVA inclòs): 154.443,98 €

El pressupost base s'ajusta a preus de mercat. Per tal d'elaborar-lo han estat tinguts en compte els costos directes i indirectes i altres eventuais despeses.

3.2. Aplicació pressupostària:

Exercici	Mesos	Preu anualitat (sense IVA)	IVA (21%)	Total anualitat (amb IVA)	Aplicació pressupostària
2022	6	127.639,65 €	26.804,33 €	154.443,98 €	ST-33400-62200

3.3. Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP):

El VEC és de 127.639,65 €, atès que no es preveuen modificacions ni pròrrogues. Sense incloure l'import de l'IVA.



Ajuntament de
Vilassar de Mar

4. LICITACIÓ.

4.1. Procediment d'adjudicació:

Obert simplificat (obres de VEC inferior a 2.000.000 €; art. 159 LCSP).

4.2. Classificació del Contractista o criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica o financera (arts. 77 a 95 LCSP):

a.-) Solvència econòmica o financera

Segons requisits i mitjans generals dels següents articles de la LCSP:

Art. 87.1 b) LCSP.

Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o superior al que exigeixen l'anunci de licitació.

Article 87.3.a) LCSP.

Any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys $VEC \times 1,5 = 127.639,65 \text{ €} \times 1,5 = 191.459,47 \text{ €}$.

Any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el VEC quan la seva durada no sigui superior a 1 any.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'ha d'acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b.-) Solvència tècnica

Segons requisits i mitjans generals de l'art. 88.3 LCSP.

La relació d'obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l'import anual de les quals acumulat l'any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte.

Així mateix es requereix que l'empresa adjudicatària ha d'assignar a l'obra un cap d'obra i un responsable de seguretat i salut, en les següents condicions:

.-Serà requisit necessari, haver participat en càrrecs indicats, com a mínim en una "obra similar" a la de l'objecte de la licitació, finalitzada en el curs dels últims 5 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l'any en curs).

.- No es requereix exclusivitat del Cap d'Obra, per a l'execució del contracte, però si una supervisió diària presencial.

c.-) Classificació del contractista

Conforme allò establert a l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP projecte d'obra, no és necessària classificació del contractista, donat que el valor estimat del contracte es superior a 500.000€.

Efectuant la proposta de classificació del contractista en el següent sentit, conforme al Article 25, 26, 27, 29 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

Grup	Subgrup	Categoria
C. Edificacions.	4. Tasques de paleta, enfoscats i	1



Ajuntament de
Vilassar de Mar

	revestiments	
--	--------------	--

Conforme a l'article 36.7 del RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, s'ha fixat la categoria en cada un dels subgrups, tenint en compte els imports parcials i els terminis també parcials, de cadascuna de les parts originaries dels diversos subgrups, tenint en compte que en aquest cas per les característiques de l'obra es determina només un subgrup.

4.3. Criteris d'adjudicació del contracte (art. 145 LCSP):

Els criteris de valoració d'ofertes, per ordre decreixent d'importància, expressats en punts de valoració sobre un total de 100 possibles, són els següents:

4.3.1. Proposició econòmica, fins a un màxim de 70 punts.

Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l'IVA (que el licitador haurà d'indicar en partida independent).

S'assignarà la major puntuació possible (Pmax) a la proposta més econòmica (XiMAX). La proposta que no realitzi baixa econòmica es valorarà amb zero (0) punts. La resta d'ofertes es valoraran mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:

$$P = (X_{\max} / X_i) \times (P_{\max})$$

on:

P= Puntuació obtinguda (es tindran en compte dos decimals).

Pmax = Puntuació Màxima de l'apartat

Xmax = Import corresponent a l'oferta més econòmica.

Xi= Import corresponent a la proposta que es valora.

4.3.2. Augment del termini de garantia per sobre del mínim d'un (1) any establert en els plecs, fins a 15 punts:

- 1,5 punts per cada any d'augment del termini de garantia.

4.3.3. Compromís sobre els nivells de subcontractació en l'execució del contracte, fins 10 punts:

- 9 punts si el licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un únic nivell de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis
- 4,5 punts si el licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells de subcontractació (Nivell 2)
- 0 punts si el licitador no es compromet a cap nivell de subcontractació anterior.
- 1 punt en el cas que el licitador presenti compromís d'execució de l'activitat corresponent a la neteja final de l'obra a través de Centres especials de treball d'iniciativa social i/o empreses d'inserció amb discapacitats i la inserció social de col·lectius desfavorits.
- 0 punts si el licitador no es compromet a l'execució de l'activitat corresponent a la neteja final de l'obra a través de Centres especials de treball d'iniciativa social i/o empreses d'inserció amb discapacitats i la inserció social de col·lectius desfavorits.

4.3.4. Programa d'execució dels treballs, 5 punts:

- 5 punts per presentar Programa d'execució d'obra fent constar : Fases d'execució del treballs/ Medis-Maquinaria/ personal assignat/ Terminis d'execució amb inici i final dels treballs d'acord als capítols i/o partides recollits a la documentació econòmica del projecte Bàsic i Executiu/ Import a abonar per l'ens local en cadascuna de les fases.





Ajuntament de
Vilassar de Mar

4.3.5. Criteris de desempat

Els criteris de desempat seran els que s'estableixin al plec de condicions administratives particulars.

4.4. Ofertes anormalment baixes (art. 149 LCSP):

Es consideraran, en principi, anormalment baixes les ofertes que es trobin en algun dels supòsits de l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (RGLCAP) o bé quan l'òrgan de contractació consideri justificadament que l'obra no pot ser executada en els termes previstos a l'oferta.

4.5. Condicions especials d'execució del contracte (art. 202 LCSP):

Abans de l'inici de l'obra, es presentarà Document d'acceptació signat pel gestor de residus en el qual ha de constar el codi de gestor, domicili de l'obra i import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió per donar compliment al RD 210/2018 de 6 Abril, Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) que va entrar en vigor el 6 de Maig de 2018.

I amb el final d'obra, es presentarà Certificat de la gestió de residus realitzada, emès pel gestor autoritzat.

Totes les obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

4.6. Obligacions essencials del contracte.

Es consideren obligacions essencials d'aquest contracte amb els efectes previstos a l'article 211 de la LCSP els següents:

1. El compliment del calendari d'execució de les obres sempre que els incompliments no siguin deguts a l'administració contractant.
2. L'assignació dels tècnics en base a les condicions de solvència tècnica descrites al corresponent apartat.
3. La subscripció d'una pòlissa d'assegurances en els termes de l'exposat a les obligacions específiques del contractista.
4. L'elaboració d'un Pla de treball que detallarà la programació de les obres d'acord amb l'oferta del Contractista, a la que s'haurà de subjectar l'evolució de les obres, i que donarà com a resultat el termini total d'execució del contracte. D'acord als capítols i partides d'obra detallats en projecte tècnic.

4.7 Obligacions del contractista a nivell tècnic.

L'empresa adjudicatària ha de complir, entre altres, les següents obligacions de tipus tècnic:

- a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció de l'obra i la resta d'obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, aniran a càrrec seu les despeses corresponents.
- b) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra i van a càrrec les despeses corresponents.
- c) Responsabilitzar-se de que les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per l'Administració competent.
- d) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra.
- e) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis contemplats al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.
- f) Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projectes, certificacions butlletins i registres) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, així com les despeses vinculades a tots aquests tràmits. Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats, amb els seus corresponents registres.



Ajuntament de
Vilassar de Mar

- g) Elaborar el projecte fi d'obra o as-built.
Conjuntament amb l'as-built caldrà lliurar un informe resum del Control de Qualitat realitzat per l'empresa contractista aprovat per la DF a l'inici de les obres, incloent als annexes el recull de tota la documentació generada durant les obres (certificats, garanties, manuals, assajos realitzats d'obligat compliment per la constructora, certificats, etc...), classificada per unitats d'obra i elements segons s'acordi en la fase inicial d'obra. El contractista es farà càrrec de les despeses vinculades per a la elaboració d'aquesta documentació.

El lliurament de l'as built i documentació de control de qualitat, haurà de ser validada per la direcció facultativa i/o d'execució i s'haurà de lliurar parcialment segons les següents fases d'obra:

Final d'obra
Final d'instal·lacions

Es farà un seguiment, mitjançant reunions quinzenals mínim, de tots els agents que intervenen a les obres, per veure l'estat del mateix. En cas de no realitzar aquests lliuraments, es podrà descomptar l'import de les diferents fases a la següent certificació mensual.

- h) Tots els costos de llicències i taxes municipals (ocupació, grues, talls de trànsit, mitjans auxiliars, reparacions i reposicions del domini públic,...) amb excepció d'aquells relacionats amb la pròpia llicència d'obres (impost i taxa de construcció), aniran a càrrec del contractista.
- i) Abans de la recepció provisional, el contractista haurà d'entregar:
Llistat dels industrials amb telèfons i persona de contacte.
Entrega Butlletins d'aigua, elèctrics, de gas, de les instal·lacions tèrmiques i protecció contra el foc i documentació necessària per a la seva legalització i inscripció al registre d'instal·lacions del departament d'indústria.
Certificats que acreditin l'acompliment de les prescripcions relatives al comportament al foc dels elements constructius de compartimentació i els materials.
- j) En els casos en què, per assolir la resistència al foc de l'estructura requerida en la normativa vigent, calgui utilitzar l'aplicació de materials de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.), és necessari el certificat d'una empresa de control de qualitat aliena al projecte signat pel tècnic competent que acrediti: c.1 Que el producte de recobriments utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte. c.2. Que el procés seguit en l'aplicació del producte és correcte i que es correspon amb el que defineix el fabricant.
- k) Certificat d'una empresa instal·ladora acreditada signat pel seu tècnic competent que acrediti que les instal·lacions de protecció contra incendis compleixen el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per el qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
- l) Certificat de gestió de residus rebuts emès dipòsit controlat de residus
- m) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran propietat de l'ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini la persona responsable del contracte.

DOCUMENT INF	ÒRGAN SECRETARIA	REFERÈNCIA 2023/000001/1384
Codi Segur de Verificació: a9760ddd-a648-4d66-b8d1-edb5cb9bbb8 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01010014_2023_14770713 Data d'impressió: 07/03/2023 08:09:28 Pàgina 9 de 9		SIGNATURES 1.- JOAN CASADEMONT PORTELL (TCAT) (Enginyer), 15/02/2023 11:21 2.- RAMON CUBERTA ECIJA (TCAT) (Arquitecte tècnic municipal), 16/02/2023 10:53



Ajuntament de
Vilassar de Mar

4.8. Responsables del contracte (article 62 LCSP):

Nom: Bernat Carrau Lloveras

Càrrec: Arquitecte

Els Tècnics Municipals

Vist i plau,
Cap de l'Àrea
de Serveis Territorial

Signat electrònicament,