REFORMA DE LOCAL PER LES NOVES OFICINES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) I D'HABITATGE
AJUNTAMENT D'OLOT
Passeig Bisbe Guillamet 2 i Passatge Firalet 1, Olot

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU. **FASE 2**
Desembre 2022

IV. AMIDAMENTS

Estudio Além PAULA NAVARRO MAZÓN, arq. nº col·legiada: 74106-1 Cr. Bisbe Lorenzana 4, 1o. 17800 Olot (Girona) (+34) 699 031 157 estudio@estudioalem.com

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21Q1-HBNB	u	Desmuntatge de screens i altres elements penjats de 500kg com a màxim i a una alçària de 5m, com a màxim. Amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per la seva retirada o reutilització. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Loal 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	P21GH-HIH5	u	Desconexió d'instal·lacions existents i arrencada de quadre elèctric superficial amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. També inclou la retirada d'instal·lacions existents com conductes, cablejat, etc. del sistema de climatització com també la retirada de la il·luminació existent. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	P21GD-CUKS	u	Arrencada d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2							
2	Unitats interiors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4	P2142-4RMN	m	Arrencada de llistons de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 1							
2	Local 2-3		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

5	P214R-8GWZ	m2	Enderroc de paret de maó calat de 7 cm de gruix, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual de runes sobre camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2							
2	paret entre L2-2 i entrada		1,000	0,700		3,450	2,415	C#*D#*E#*F#
3	paret entre L2-2 i L2-3		1,000	0,970		3,450	3,347	C#*D#*E#*F#
4	paret entre L2-3 i L2-1		1,000	0,975		3,450	3,364	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,126**

AMIDAMENTS

6 P214A-4RRS m Desmuntatge i enderroc d'envà de fusta, bastiment i accessoris de paravent, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2							
2	L2-2		1,000	0,190			0,190	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,180			1,180	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,135			1,135	C#*D#*E#*F#
5	L2-3							C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,705**

7 N01 m Enderroc de panell de fusta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2							
2	L2-3		1,000	1,190			1,190	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,190**

8 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2							
2	L2-1		1,000	10,100			10,100	C#*D#*E#*F#
3	L2-2		1,000	12,430			12,430	C#*D#*E#*F#
4	L2-3		1,000	7,230			7,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,760**

9 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (Veure plànol A22-03_B04-1-2 Enderrocs - Planta fals sostre.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2							
2	L2-1		1,000	25,400			25,400	C#*D#*E#*F#
3	L2-2		1,000	28,650			28,650	C#*D#*E#*F#
4	L2-3		1,000	57,760			57,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **111,810**

10 P2142-4RMU m2 Arrencat de moqueta existent amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidors. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2							
2	L2-2		1,000	28,650			28,650	C#*D#*E#*F#
3	L2-3		1,000	58,660			58,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **87,310**

AMIDAMENTS

11 P2144-4RT4 m

Arrencada d'estructura de vidre i perfileria interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L2-2		1,000	1,130			1,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,130**

12 P2140-4RRN u

Arrencada de fusteria interior de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2							
2	Porta a L2-2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Porta a L2-3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

13 P2R5-DT42 m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2		0,200	63,000			12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,600**

14 P2RA-EU5G kg

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2		0,200	4.573,000			914,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **914,600**

15 P2RA-EU5J m3

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2		0,200	25,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

16 P2RA-EU5R m3

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons

AMIDAMENTS

la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2		0,200	45,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

17 P2RA-EU5T m3

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2		0,200	9,000			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,800**

18 P-02011 m2

Demolició d'envà de plaques de guix laminat (una placa per cara) instal·lades sobre una estructura simple, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envans separadors de F1-F2		1,000	3,580	3,450		12,351	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,410	3,450		4,865	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,216**

19 P-02012 m2

Desmuntatge de porta d'accés, finestres fixes (de perfileria d'alumini i vidres simples) i panells superiors d'alumini. (Veure plànol A22-03_B04-2 Enderrocs - Façanes.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes		1,000	2,170	2,145		4,655	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,680	2,145		7,894	C#*D#*E#*F#
3			1,000	3,760	3,000		11,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,829**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 02 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P810-3FKZ u

Reparació d'aresta afectades per enderroc de paret existents enderrocades, de noves obertures de parets i de les ampliacions de les obertures existents amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou reparació d'arestes on s'ha substituït la fusteria. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reparació arestes		0,200	1,000			0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,200**

2 P93G-57PW m2

Recrescuda del suport de paviments, de 20 cm de gruix, amb tauler de MDF standard de 30mm de gruix i subestructura de llistons fusta massissa de pi en cru.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona de pausa personal		1,000	9,013			9,013	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**9,013**	

3 P81G-H8VE u Repicat de revestiment i escrostonats de pintura per humitats, reparació i allisat de la base, per a aplicació posterior de pintura. Partida a justificar per la DF en el moment de l'execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala L2-2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala L2-3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**2,000**	

4 P9Q0-4Z2Q u Formació de rampa amb tauler de MDF standard de 30mm de gruix i subestructura de llistons fusta massissa de pi en cru; inclou cunya de fusta massissa d'inici de rampa. (Veure plànol A22-03_F06-2 Rampa Zona de Pausa.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona de pausa personal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**1,000**	

5 PY08-HBSX u Ajudes de paleteria als diferents industrials implicats, lampista, fusteria, serralleria, pintura amb el tapat de les zones a actuar, regates, col·locació de premarcs, etc...i possibles altres imprevistos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2		0,200				0,200	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		**0,200**	

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 03 ENVANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P653-8MCA	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. (Veure plànol A22-03_B05-1-1 Proposta - Planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Atenció telefonica OAC/Backoffice OAC		2,000	3,790	3,400		25,772	C#*D#*E#*F#
3	Atenció telefonica OAC/Sala de reunions		1,000	2,906	3,400		9,880	C#*D#*E#*F#
4	Backoffice OAC/Zona de pausa		1,000	3,200	3,400		10,880	C#*D#*E#*F#
5	Sala reunions/Despatxos habitatge		1,000	6,480	3,400		22,032	C#*D#*E#*F#
6	Despatxos habitatge		1,000	4,890	3,400		16,626	C#*D#*E#*F#
7	Sala grups		1,000	3,220	3,400		10,948	C#*D#*E#*F#
8	Per sobre de mampares (Fronts despatxos)		1,000	3,580	0,700		2,506	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,115	0,700		2,881	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **101,525**

2 P63EG-9FWS m2 Extradossat directe amb plaques de cartró guix. Extradossat directe, de 30 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2; format per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm de gruix, rebuda directament sobre el parament vertical amb pasta de subjecció. Pasta i cinta per al tractament de juntes incloses. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. (Veure plànol A22-03_B05-1-1 Proposta - Planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Pilar backoffice OAC		1,000	1,220	2,700		3,294	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,294**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 04 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P89I-4V8X m2 Pintat de parament vertical. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a definir per la DF, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins a 3 m d'alçada. El preu inclou la protecció dels elements de lentorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Color a definir per la D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Atenció telefonica OAC		1,000	11,200	2,700		30,240	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,130	1,200		2,556	C#*D#*E#*F#
4	Backoffice OAC		1,000	12,745	2,700		34,412	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,660	1,200		4,392	C#*D#*E#*F#
6	Despatxos habitatge		1,000	13,210	2,700		35,667	C#*D#*E#*F#
7			1,000	13,410	2,700		36,207	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,840	2,700		2,268	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,770	1,200		2,124	C#*D#*E#*F#
10	Sala grups		2,000	3,220	2,700		17,388	C#*D#*E#*F#
11	Portes		-2,000	0,950	2,100		-3,990	C#*D#*E#*F#
12	Passadís privat		1,000	4,620	2,700		12,474	C#*D#*E#*F#
13			1,000	7,090	2,700		19,143	C#*D#*E#*F#
14	Sala reunions		1,000	14,360	2,700		38,772	C#*D#*E#*F#
15	Portes 70		-2,000	0,700	2,100		-2,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **228,713**

2 P816-6FIJ m2 Enguixat projectat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1 per a projectar, amb guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1 pel compliment de protecció al foc vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Sostres		1,000	106,340			106,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,340**

3 P89I-4V8N m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22 Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,060	1,630		3,358	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,630	0,800		1,304	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,680	0,890		1,495	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,170	0,700		0,819	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,950	1,620		4,779	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,400	0,890		1,246	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,440	0,890		1,282	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,040	1,565		4,758	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,400	1,200		2,880	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,340	1,200		1,608	C#*D#*E#*F#
11			1,000	0,915	1,315		1,203	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,732**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 05 FALS SOSTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P84J-9JR7	m2	Fals sostre registrable acústic amb panell acústic 100% natural de fibres de fusta d'avet amb viruta fina de 2 mm, aglomerat amb ciment Portland gris, tipus Celenit A. Panells fonoabsorbents, transpirables i resistents al foc. De 120 x 60 x 3,5 cm. S'inclou suplement per l'execucció de cantos amb Perfil T ocult desmuntable i de canto biselat PVP de 2,90 €/m2 (+150 m2) i suplement de color clar. PVP de 7,60 €/m2 (+150 m2). (Veure plànol A22-03_C02 Planta fals sostre.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatxos habitatge		1,000	14,890			14,890	C#*D#*E#*F#
2			1,000	16,590			16,590	C#*D#*E#*F#
3	Sala reunions		1,000	21,070			21,070	C#*D#*E#*F#
4	Backoffice OAC		1,000	18,440			18,440	C#*D#*E#*F#
5	Telef. OAC		1,000	10,010			10,010	C#*D#*E#*F#
6	Passadís privat		1,000	25,340			25,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,340**

2 P7C45-5PRV m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,39474 m2·K/W, col·locada sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% . (Veure plànol A22-03_C02 Planta fals sostre.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatxos habitatge		1,000	14,890			14,890	C#*D#*E#*F#
2			1,000	16,590			16,590	C#*D#*E#*F#
3	Sala reunions		1,000	21,070			21,070	C#*D#*E#*F#
4	Backoffice OAC		1,000	18,440			18,440	C#*D#*E#*F#
5	Telef. OAC		1,000	10,010			10,010	C#*D#*E#*F#
6	Passadís privat		1,000	25,340			25,340	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,340**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22 Pàg.: 8

Titol 3 06 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9M5-608R	m2	Anivellament de paviment amb morter autonivellant amb un minim de 3-5 mm, pendent a decidir en el moment d'execucció, per tal d'aplicar el paviment de vinil d'acabat a sobre. (Veure plànol A22-03_D01 Detalls tipus - Paviment.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Telef. OAC		1,000	10,010			10,010	C#*D#*E#*F#
2	Backoffice OAC		1,000	18,440			18,440	C#*D#*E#*F#
3	Sala reunions		1,000	21,070			21,070	C#*D#*E#*F#
4	Despatxos habitage		1,000	16,570			16,570	C#*D#*E#*F#
5			1,000	14,890			14,890	C#*D#*E#*F#
6	Zona de pausa		1,000	12,070			12,070	C#*D#*E#*F#
7	Passadís privat		1,000	13,270			13,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,320**

2	P9P5-HCHY	m2	Paviment de linòleum en rotllo. (Veure plànol A22-03_D01 Detalls tipus - Paviment.pdf). Paviment de linòleum en rotllo, de 2mm de gruix, amb certificat anti-Covid, tipus marca Gerflor, model DLW Linoleum, acabat marmorette 0160 Industrial grey o paviment similar en prestacions i acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Telef. OAC		1,100	10,010			11,011	C#*D#*E#*F#
2	Backoffice OAC		1,100	18,440			20,284	C#*D#*E#*F#
3	Sala reunions		1,100	21,070			23,177	C#*D#*E#*F#
4	Despatxos habitage		1,100	16,570			18,227	C#*D#*E#*F#
5			1,100	14,890			16,379	C#*D#*E#*F#
6	Zona de pausa		1,100	12,070			13,277	C#*D#*E#*F#
7	Passadís privat		1,100	13,270			14,597	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **116,952**

3	P9U9-6Y48	m	Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a definir per la D.F. Col·locació en obra: amb adhesiu. (Veure plànol A22-03_C05-1-4 Proposta - Ámbit entornpeu.pdf), amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% (Veure plànol A22-03_D01 Detalls tipus - Paviment.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Telef. OAC		1,000	12,390			12,390	C#*D#*E#*F#
2	Backoffice OAC		1,000	3,555			3,555	C#*D#*E#*F#
3			1,000	11,900			11,900	C#*D#*E#*F#
4	Zona de pausa + passadís privat		1,000	4,628			4,628	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,453			7,453	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,110			2,110	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,860			0,860	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,545			1,545	C#*D#*E#*F#
9	Sala reunions		1,000	14,360			14,360	C#*D#*E#*F#
10	Despatx habitatge 1		1,000	13,258			13,258	C#*D#*E#*F#
11	Despatx habitatge 2		1,000	16,054			16,054	C#*D#*E#*F#
12	Sala grups		2,000	3,220			6,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **94,553**

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22 Pàg.: 9

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	7.12	u	Tancament despatxos habitatge - Element num.9. Tancament fix amb costelles, marcs, llindar i vidres. Marcs, costelles i llindar de MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Vidres (V1, desglossats al capítol 8 - vidres i serralleria). Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànol A22-03_F01-4 Tancament despatxos HAB i tancament sala reunions.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Despatxos habitatge		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	7.13	u	Tancament sala reunions - Element num.10. Tancament fix amb costelles, marcs, llindar i vidres. Marcs, costelles i llindar de MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Vidres (V2, desglossats al capítol 8 - vidres i serralleria). Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànol A22-03_F01-4 Tancament despatxos HAB i tancament sala reunions.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Sala reunions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	7.14	u	Porta despatx habitatge 2 i sala reunions - Element num.11. Porta, situada al Tancament despatx OAC (num.6), d'una fulla praticable. Marc de fusta massissa de pi revestit amb MDF acolorit en massa, 8mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Fulla amb estructura de fusta massissa de pi, interior amb llana de roca de 30mm i exterior de MDF acolorit en massa, 8mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ. Inclou acabat envernissat incolor mat. Inclou bisagres, pany i manilla. (Veure plànol A22-03_F02 Portes interiors.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Despatx habitatge 2 i sala reunions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	7.15	u	Porta despatx habitatge 1 - Element num.12. Porta, situada al Tancament despatx OAC (num.6), d'una fulla praticable. Marc de fusta massissa de pi revestit amb MDF acolorit en massa, 8mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Fulla amb estructura de fusta massissa de pi, interior amb llana de roca de 30mm i exterior de MDF acolorit en massa, 8mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ. Inclou acabat envernissat incolor mat. Inclou bisagres, pany i manilla. (Veure plànol A22-03_F02 Portes interiors.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Despatx habitatge 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	7.16	u	Porta backoffice OAC - Element num.13. Porta d'una fulla praticable. Marc de fusta massissa de pi; Fulla amb estructura massissa de pi, interior amb llana de roca de 30mm i exterior de MDF standart de 8mm. Inclou acabat lacat color a definir per la D.F. Inclou bisagres, pany i manilla. (Veure plànol A22-03_F02 Portes interiors.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Backoffice OAC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	7.17	u	Porta Atenció telefònica OAC - Element num.16. Porta d'una fulla praticable. Marc de fusta massissa de pi; Fulla amb estructura massissa de pi, interior amb llana de roca de 30mm i exterior de MDF standart de 8mm. Inclou acabat lacat color a definir per la D.F. Inclou bisagres, pany i manilla. (Veure plànol A22-03_F02 Portes

AMIDAMENTS

interiors.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Atenció telefònica OAC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 7.11 u Desmuntatge, lacat, canvi de maneta i col·locació a les portes que es reaprofiten.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local 2							
2	Porta Bany L2-2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Porta Bany L2-1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 08 VIDRES I SERRALLERIA
Titol 4 01 VIDRES I SERRALLERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC1H-5CWV	m2	Vidres laminats 4+4. Subministrament i col·locació de vidres laminats segons plànol A22-03_V01 Vidres.pdf

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx habitatge Element V2		2,000	0,765	2,610		3,993	C#*D#*E#*F#
2	Sala reunions Element V2		5,000	0,540	2,610		7,047	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,040**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 08 VIDRES I SERRALLERIA
Titol 4 02 VIDRES I SERRALLERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC1E-5DGG	u	Col·locació de porta d'accés i reparació/subsitització de panys de portes d'accés al local.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes accés façana lateral		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 10 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 INSTAL·LACIONS
NIVELL 4 01 INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ
NIVELL 5 01 GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EE000001	.	En totes les partides estarà inclosa: - La utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb el vist i plau de la DF.

AMIDAMENTS

- La part proporcional de:
  transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments,
  mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals.
  gestió de residus segons normativa vigent
  mitjans auxiliars
- La mà d'obra de muntatge.
- Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentación d'aplicació i instruccions de la DF
- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i as-built
- Part proporcional de purgues manuals necessàries en tots els punts alts, picatge, tub fins a recollida i vàlvulas
- Eliminació de restes, netejes parcial i final, i la retirada de runes amb la corresponent gestió de residus. Inclús contenidors per acumulació de runa i el seu transport.
- Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. .
- Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació si és requereix.
- Tots els elements a instal·lar seran mín. PN16

Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, estructures, ancoratges, silentblocs, aïllament i recobriment alumini d'accessoris, protecció anti pluja elements de control i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.
El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.

El preu de contracte de cada partida inclourà tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF.
Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents.

Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ
NIVELL 5	02	MAQUINARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEGJ-CSG4Z	u	Unidad interior cassette de 4 vías de 600x600, gama City Multi, modelo PLFY-P15VFM-E de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal refrigeración/calefacción 1,7/1,9 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,02/0,02 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,19/0,14 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4´´) y gas 12,7 mm (1/2´´), nivel sonoro (B/M/A) 26/28/30 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 6,5/7,5/8 m³/min, potencia 0,050 kW, dimensiones (HxAxF) (unidad/panel) 245x570x570/10x625x625 mm, peso (unidad/panel) 14/3 kg. Incluye panel estándar.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

2	PEM5-9K34Z1	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 1200 m3/h, amb motors EC inverter, doble filtració per l'acompliment del Rite, bescanviador de plaques d'alumini, bypass motoritzat amb sondes de temperatura a impulsió i retorn, senyalització de filtre brut amb presostat diferencial, amb una eficiència mínima del 73%, amb pantalla LCD de control i programació horaria. Marca i model Tecna RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	PEM6-B66M	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

4	PEGJ-CSG4Z2	u	Unidad interior cassette de 4 vías de 60x60, gama City Multi, modelo PLFY-P32VFM-E-I de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal refrigeración/calefacción 3,6/4 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,02/0,02 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,23/0,18 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4´´) y gas 12,7 mm (1/2´´), nivel sonoro (B/M/A) 26/30/34 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 7/8/9,5 m³/min, potencia 0,050 kW, dimensiones (HxAxF) (unidad/panel) 245x570x570/10x625x625 mm, peso (unidad/panel) 15/3 kg. Incluye panel estándar y mando inalámbrico.		
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
5	PEGJ-CSG4Z3	u	Unidad interior cassette de 4 vías de 60x60, gama City Multi, modelo PLFY-P40VFM-E-I de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal refrigeración/calefacción 4,5/5 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,03/0,03 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,28/0,23 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4´´) y gas 12,7 mm (1/2´´), nivel sonoro (B/M/A) 28/33/39 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 7,5/9/11 m³/min, potencia 0,050 kW, dimensiones (HxAxF) (unidad/panel) 245x570x570/10x625x625 mm, peso (unidad/panel) 15/3 kg. Incluye panel estándar y mando inalámbrico.		
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
6	PEGJ-CSG4Z4	u	Unidad interior cassette de 4 vías de 60x60, gama City Multi, modelo PLFY-P20VFM-E-I de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal refrigeración/calefacción 2,2/2,5 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,02/0,02 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,21/0,16 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4´´) y gas 12,7 mm (1/2´´), nivel sonoro (B/M/A) 26/29/31 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 6,5/7,5/8,5 m³/min, potencia 0,050 kW, dimensiones (HxAxF) (unidad/panel) 245x570x570/10x625x625 mm, peso (unidad/panel) 14/3 kg. Incluye panel estándar y mando inalámbrico.		
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
7	PEGN-CSASZ1	u	Unidad exterior City Multi sistema híbrido ATW/ATA, trifásica estándar, gama Ecodan residencial, modelo PUMY-P140YKM5 de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal calefacción temperatura exterior 7/-7 ºC, agua 35ºC: capacidad 12,50/8,00 kW, consumo 3,06/2,94 kW, agua 55º: capacidad 12,50/-- kW, consumo 5,39/-- kW, refrigeración temperatura agua: 7/18 ºC, aire 35ºC: capacidad --/-- kW, consumo --/-- kW, nivel sonoro SPL/PWL 53/73 dB(A), con estándares de eficiencia energética media temperatura 55º: SCOP 3,10 (A++), baja temperatura 35º: SCOP 4,28 (A++), alimentación (V, Hz) 400, 50, corriente máx. 12,0 A, de dimensiones (HxAxF) 1338x1050x330 mm, peso 125 kg., conexión tubería frigorífica líq. 9,52 mm (3/8´´) y gas 15,88 mm (5/8´´). Con compresor tipo hermetic scroll modelo ANB33FNGMT, refrigerante ecológico R410A con carga de fábrica 4,8 kg. Compatible con unidades interiores solo calor: Hydrobox Duo EHST20C-VM2C, Hydrobox EHSC-VM2C.		
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ
NIVELL 5	03	CONDUCTES I REIXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EE442HS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,000**
2	PE53-4UFU	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras	
			AMIDAMENT DIRECTE	**48,000**
3	UMA12TU24	u	Sum. i col. de reixeta per a presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes paral·leles a la cota major sèrie DXT-A (T) AA dim. 325x225, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL. (UMADC22DXT10002)	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
4	UMA12TU23	u	Sum. i col. de reixeta per a presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes paral·leles a la cota major sèrie DXT-A (T) AA dim. 225x225, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb cargols visibles (T). Marca MADEL. (UMADC22DXT10001)	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
5	PE42-490F	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	**4,200**
6	UMA113U2A	u	Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0º paral·leles a la cota major sèrie LMT MISS+SP (S) AA dim. 300x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S). Marca MADEL. (UMADC21LMT10027)	
			AMIDAMENT DIRECTE	**12,000**
7	PE42-491U	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	**9,000**
8	EE445AS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
9	EEP31135	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ
NIVELL 5	04	DISTRIBUCIÓ I ELEMENTS TERMINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EEJ1Z0DE	u	Connexió desguàs fins a baixant més pròxim	
			AMIDAMENT DIRECTE	**8,000**
2	EQLB2091R	u	Connexionat elèctric i de control unitat climatitzacio/ventilació incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d?acord amb la norma une-en 50086-1, , d'acord amb les condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions tècniques. . Completament instal·lat. (EQLB20a1)	
			AMIDAMENT DIRECTE	**9,000**
3	PF57-CTEN	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**21,000**
4	PF57-CTF7	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	
			AMIDAMENT DIRECTE	**23,000**
5	PF50-CTWAZ2	u	Derivación de la línea frigorífica modelo CMY-Y62-G-E de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas	
			AMIDAMENT DIRECTE	**5,000**
6	PEV4-6SUOZ1	u	Control remot DELUXE amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de temperaPAR-40MAAtura integrada, mode vigília, tornada automàtica de consigna, Dual Set Point i configuració de l'horari d'estiu. Permet controlar 1 g./16 Uds.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	02	INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT
NIVELL 5	01	DISTRIBUCIÓ GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PG2J-4C6P	m	Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	
			AMIDAMENT DIRECTE	**13,000**
2	PG2J-4C6Z	m	Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
3	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	**19,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	02	INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT
NIVELL 5	02	INSTAL·LACIONS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG31ZF00	u	Subministrament i col·locació de punt de llum (simple, commutat, decreuament, desde quadre directe, polsador o qualsevol altre mecanisme d'accionament) incloent conductors i canalització fins llumenera i mecanisme d'accionament, part proporcional de línia amb conductor Cca-s1b,d1,a1 desde quadre de zona, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació Característiques: - Derivació a punt de llum i mecanisme: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub flexible lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21. - Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

AMIDAMENTS

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

AMIDAMENT DIRECTE **55,000**

2 EG31ZF01 u

Subministrament i col·locació de punt de llum d'emergència incloent conductors i canalització fins llumenera, part proporcional de líniea desde quadre de zona amb conductor Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació

Característiques:
- Derivació a punt de llum i mecanisme: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub flexible lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.
- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

3 EG31Z002 u

Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a pressa de corrent simple o doble amb el mateix circuit incloent conductors i canalització fins pressa o presses de corrent, part proporcional de líniea desde quadre de zona amb conductor Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació

Característiques:
- Derivació a punt de mecanisme: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub flexible lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.
- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

AMIDAMENT DIRECTE **27,000**

4 EG31ZMOB u

Subministrament i col·locació de conjunt de canalitzacions i accessoris per col·locació de pas d'instal·lacions elèctriques i V/D a mobiliari. Inclou caixes i sistemes de canalització des de parament d'obra a mobiliari a electrificar, així com les canalitzacions fins arribar a les caixes de mecanismes, així com accessoris per muntatge en superfície de les caixes de mecanismes.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

5 EG31ZEQ1 u

Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a equip monofàsic incloent conductors i canalització fins equip, part proporcional de líniea desde quadre de zona amb conductors Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació

Característiques:
- Derivació a punt d'equip: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub rígid lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.
- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

6 EG31ZEQ2 u

Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a equip TRIfàsic incloent conductors i canalització fins equip, part proporcional de líniea desde quadre de zona amb conductors Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació

Característiques:
- Derivació a punt d'equip: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub rígid lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.
- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
7	EHV412102R	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat Cca-s1b,d1,a1, muntat en canalització i connectat. Inclou p.p. de canalitzacions. (EHV41210z)	
			AMIDAMENT DIRECTE	**28,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	02	INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT
NIVELL 5	03	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EG62Z001	u	Subministrament i col·locació d'interruptor unipolar per encastar de 10 A, amb placa, marc embellidor i caixa. Inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. Marca i model: Simon 27, color blanc, o equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**8,000**
2	EHV211202R	u	Controlador de 4 entrades digitals per bus DALI-2, amb accessoris de muntatge. Totalment compatible i integrable amb controladors de bus DALI-2 standarts existents. Muntat, connectat i configurat. Marca i model TRIDONIC DALI XC G3 CWM 30 DA2 (EHV21120z)	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
3	EG639LEDQR	u	Presa de corrent doble de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor. Embornament a cacargol i led de presència de tensió. Marca i model: Simon 50010472 o equivalent. (EG639LEDz)	
			AMIDAMENT DIRECTE	**54,000**
4	EG62ZP01	u	Subministrament i col·locació de detector de presència per infrarojos, de sostre, amb angle de detecció de 180º i un radi de 10 m. Equipat amb retard regulable a la desconnexió de fins a 30 minuts. Inclou la p.p. de soportació, accesoris, material auxiliar i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: BEG Luxomat BL2 o equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
5	PG6E-776G	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, marca i model Simon 27 o equivalent	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	03	INSTAL·LACIÓ DE IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	5501-05R	u	LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE O SUSPESA DALI. Subministrament i col·locació de lluminària lineal superfície tipus FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF GR, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Estructura de superficie para adosar modelo FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

AMIDAMENTS

(il01-05)

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

2 5503R u LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE DALI. Subministrament i col·locació de lluminària lineal superfície tipus FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF GR, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. (il03)

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

3 220-P3ST7SZ u ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE O SUSPESA. Accessori tipus FIL45 ACC. SUR END COVER GR, o similar. Accesorio para estructura tipo modelo FIL45 ACC. SUR END COVER GR de la marca LAMP. Tipo tapa final. Fabricado en tapa inyección ABS, color gris mate. (acc-il01-03-05-08)

AMIDAMENT DIRECTE **14,000**

4 220-W501-03R u ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE. Accessori tipus FIL45 ACC. INTM JOINT B, o similar. Accesorio para estructura tipo modelo FIL 45 ACC. INTM JOINT B de la marca LAMP. Tipo unión intermedia de luminarias para linea continua. 2 unidades por referencia. (acc-il01-03)

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

5 220SP3SO u ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE. Accessori tipus FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR, o similar. Accesorio para luminaria modelo FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR. de la marca LAMP. Tipo soporte a techo para colocar la luminaria en superficie, color gris. 2 unidades por referencia. (acc2-il01-03)

AMIDAMENT DIRECTE **16,000**

6 220A505-08R u ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUSPESA. Accessori tipus FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK, o similar. Accesorio para luminarias suspendidas modelo FIL 45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK. de la marca LAMP. Tipo suspensión de rápida regulación con cable de acero regulable hasta 1000mm de largo. (accil05-08)

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

7 2202J505-08R u ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUSPESA. Accessori tipus ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH, o similar. Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH. de la marca LAMP. Tipo suspensión de rápida regulación con cable de acero regulable hasta 1000mm de largo y alimentación eléctrica (3x1,5mm) con florón en color blanco. (acc2il05-08)

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

8 5513R u LLUMINÀRIA ESFÉRICA. Subministrament i col·locació de lluminària suspesa de interior esfèrica, tipus marca Nemo Lighting, model Asteroide, Ø400 mm, en vidre triplex bufat, blanc opac mat, 3000k, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Peças pintades en blanc. Llum difusa, longitud de cable 150cm, floró inclós. Bombeta E27 A60, máx. 150W., accessoris inclosos. (il13)

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9 5515R u LLUMINÀRIA SUSPESA AUXILIAR. Subministrament i col·locació de lluminària suspesa de interior per a taula auxiliar, tipus marca Santa & Cole, model Sísísí cónica PT1, acabat cinta verd raw color, floró circular metál·lic en níquel satinat negre texturat per una font de llum, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Longitud cable eléctric: 3 m / 118.1'' Inclou adaptador Junction Box Ø 11,7 cm / 4.6" (mercado UL)., accessoris i col·locació inclosos. Temperatura de llum 3000k (il15)

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

10 5509VU4VP u DOWNLIGHT ENCASTRABLE RODÓ 1. Subministrament i col·locació de downlights de sostre, encastables, tipus KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL MA/WH marca LAMP, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny.

AMIDAMENTS

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL MA/WH marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior metalizado mate y marco en acabado blanco, disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Clase de aislamiento II. (il09-10-11-12)

AMIDAMENT DIRECTE **18,000**

11	5516R	u	DOWNLIGHT ENCASTRABLE RODÓ 2. Subministrament i col·locació de downlights de sostre, encastrables, tipus marca Faro, model Fresh, color blanc, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. (il16)

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

12	5517R	u	APLIQUES MIRALLS BANYS (il17). Subministrament i col·locació d'aplique de bany, de superfície, de paret, tipus marca Faro, model Lago, acabat cromo, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Inclou accessoris i bombeta. (il17)

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

13	PH57-B3BH	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

14	PH57-B3BI	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

15	PH57-X001	u	Kit d'emergència LAMP per models KOMBIC i FIL45.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	04	INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIONS
NIVELL 5	01	VEUS I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EP7312D4IXSS	u	Subministrament i col·locació de pressa doble RJ45 per encastar a canal d'alumini, a paret, caixa de terra, punt de treball o execució en caixa de superfície. Inclou pp de conductor UTP cat 6a no apantallat, 10GPlus, Ref. AC6U-Cca-500GN1, amb galga de conductor 23AWG, disseny U/UTP, amb creueta central de separació que millora el rendiment, coberta lliure d'halogens i retardant a la flama EUROclasse Cca. Dissenyat per a suportar tots els protocols per a Classe EA, incòs 10GBase-T. Conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC61156-5, EN50288-11-1 i ANSI/TIA/EIA 568C.2 Testejat fins a 550MHz. Garantit per a suportar aplicacions POE i PoE+. Temperatures d'operació de -20ºC a 75ºC. Color verd. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent., safates, tubs rígids i flexibles de mida adient fins rack de la zona. També inclou caixes, caixetins, plaques, tapes, accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: Presses i cable Brand-Rex o equivalent acceptat per el servei d'informàtica. Connector RJ45 femella Atlas-X1 Cat6A UTP, 6AUJK-SE6 de cos metàl·lic per a protecció específica de ANEXT i major dissipació de calor per a suportar PoE i PoE+. Sistema de connexió per desplaçament d'aïllant tipus IDC sense eines. Els contactes d'alineació d'alta qualitat a base de coure, amb bany d'or de 50 micropolzades sobre 100 micropolzades de níquel. Amb tecnologia Retention Force Technology. Amb finestra integrada contra la pols, ancoratge Keystone, inclou icones identificatives de servei intercanviables, color negre. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**10,000**
2	EP7311D4	u	Subministrament i col·locació de pressa simple RJ45 per encastar a canal d'alumini, caixa de terra, punt de treball o execució en caixa de superfície. Inclou pp de conductor UTP cat 6a no apantallat, 10GPlus, Ref. AC6U-Cca-500GN1, amb galga de conductor 23AWG, disseny U/UTP, amb creueta central de separació que millora el rendiment, coberta lliure d'halogens i retardant a la flama EUROclasse Cca. Dissenyat per a suportar tots els protocols per a Classe EA, incòs 10GBase-T. Conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC61156-5, EN50288-11-1 i ANSI/TIA/EIA 568C.2 Testejat fins a 550MHz. Garantit per a suportar aplicacions POE i PoE+. Temperatures d'operació de -20ºC a 75ªC. Color verd. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent., safates, tubs rígids i flexibles de mida adient fins rack de la zona. També inclou caixes, caixetins, plaques, tapes, accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. Totalement instal·lat i en funcionament. Marca i model: Presses i cable Brand Rex o equivalent homologats per el servei d'informàtica Connector RJ45 femella Atlas-X1 Cat6A UTP, 6AUJK-SE6 de cos metàl·lic per a protecció específica de ANEXT i major dissipació de calor per a suportar PoE i PoE+. Sistema de connexió per desplaçament d'aïllant tipus IDC sense eines. Els contactes d'alineació d'alta qualitat a base de coure, amb bany d'or de 50 micropolzades sobre 100 micropolzades de níquel. Amb tecnologia Retention Force Technology. Amb finestra integrada contra la pols, ancoratge Keystone, inclou icones identificatives de servei intercanviables, color negre. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**6,000**
3	EP73Y214	u	Certificació de presa de veu-dades, comprovant correcte funcionament, continuitat i extensió de certificat homologat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**26,000**
4	EP7Z1M58	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
5	PP7F-CUIB	u	Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	04	INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIONS
NIVELL 5	02	PROTECCIO I SEGURETAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PMD2-JAHY	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, polaritzat, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
2	PMD3-38D1	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 7 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
3	PMD6-H7LM	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de	

AMIDAMENTS

			seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
4	PMD1-38EO	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	**22,000**
5	PG2N-EUK8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	
			AMIDAMENT DIRECTE	**22,000**
6	PPA0-HA55	u	Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), commuttable color-B/N amb sensor CCD d'1/3" amb filtre ICR mecànic, elements de 752×582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i fixada en el interior de carcassa	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
7	EP7311D4	u	Subministrament i col·locació de pressa simple RJ45 per encastar a canal d'alumini, caixa de terra, punt de treball o execució en caixa de superfície. Inclou pp de conductor UTP cat 6a no apantallat, 10GPlus, Ref. AC6U-Cca-500GN1, amb galga de conductor 23AWG, disseny U/UTP, amb creueta central de separació que millora el rendiment, coberta lliure d'halogens i retardant a la flama EUROclasse Cca. Dissenyat per a suportar tots els protocols per a Classe EA, incòs 10GBase-T. Conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC61156-5, EN50288-11-1 i ANSI/TIA/EIA 568C.2 Testejat fins a 550MHz. Garantit per a suportar aplicacions POE i PoE+. Temperatures d'operació de -20ºC a 75ªC. Color verd. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent., safates, tubs rígids i flexibles de mida adient fins rack de la zona. També inclou caixes, caixetins, plaques, tapes, accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. Totalement instal·lat i en funcionament. Marca i model: Presses i cable Brand Rex o equivalent homologats per el servei d'informàtica Connector RJ45 femella Atlas-X1 Cat6A UTP, 6AUJK-SE6 de cos metàl·lic per a protecció específica de ANEXT i major dissipació de calor per a suportar PoE i PoE+. Sistema de connexió per desplaçament d'aïllant tipus IDC sense eines. Els contactes d'alineació d'alta qualitat a base de coure, amb bany d'or de 50 micropolzades sobre 100 micropolzades de níquel. Amb tecnologia Retention Force Technology. Amb finestra integrada contra la pols, ancoratge Keystone, inclou icones identificatives de servei intercanviables, color negre. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
8	EP73Y214	u	Certificació de presa de veu-dades, comprovant correcte funcionament, continuitat i extensió de certificat homologat.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
9	EG31ZEQ1	u	Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a equip monofàsic incloent conductors i canalització fins equip, part proporcional de líniea desde quadre de zona amb conductors Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació Característiques: - Derivació a punt d'equip: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub rígid lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21. - Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	05	INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EMSB31P1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PM32-DZ52	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	EMSBANP1	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat despenjat amb suport de metacrilat.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	10	INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	06	INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	2.1.18PA	pa	Treballs de revisió i posada en marxa de d'aixetes i sanitaris existents de la Fase 1 (P -1), partida a justificar segons treballs realitzats.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol	02	FASE 2
Titol 3	11	FAÇANA
Titol 4	01	PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	11.1.1	m2	Fulla, de 9cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x11x9 cm, amb juntshoritzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. (Veure plànols A22-03_C04-1 Fac?ana lateral - Planta alc?ats i seccions.pdf; i A22-03_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passatge firalet		1,000	0,430	2,145		0,922	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,635	2,145		1,362	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,910	3,000		2,730	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,014**

2	11.1.2	m2	Fulla, de 9cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x11x9 cm, amb juntshoritzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. (Veure plànols A22-03_C04-1 Fac?ana lateral - Planta alc?ats i seccions.pdf; i A22-03_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passatge firalet		1,000	0,180	2,145		0,386	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,385	2,145		0,826	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,410	3,000		1,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,442**

3 11.1.3 u Segellat de juntes verticals exteriors de façana (de 10 mm d'espessor i 2145-3000 mm d'alçada) entre pilars existents, noves fulles de façana i agulles de pedra, amb escuma de poliuretà. (Veure plànol A22-03_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passatge firalet		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

4 11.1.4 u Emplenat amb escuma de poliuretà, de perfil metàl·lic vertical d'unió entre agulles de pedra i finestres. (Veure plànol A22-03_C04-2 Fac?ana principal - Detalls planta.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passeig Bisbe Guillamet		1,000	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

5 11.1.5 u Agulles exteriors de façana de 23 unitats de llambordins de pedra natural basàltica de 12x28x12 cm amb acabat apomazat a les tres cares vistes amb col.locació en vertical, junts horitzontals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou perforacions per anclatge a varilles roscades de 8mm de diàmetre. (Veure plànols A22-03_C04-1 Fac?ana lateral - Planta alc?ats i seccions.pdf; A22-03_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf; i A22-03_C04-3 Façana lateral - Detalls seccions.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passatge firalet		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6 11.1.6 u Agulles exteriors de façana de 16 unitats de llambordins de pedra natural basàltica de 12x28x12 cm amb acabat apomazat a les tres cares vistes amb col.locació en vertical, junts horitzontals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou perforacions per anclatge a varilles roscades de 8mm de diàmetre. (Veure plànols A22-03_C04-1 Fac?ana lateral - Planta alc?ats i seccions.pdf; A22-03_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf; i A22-03_C04-3 Façana lateral - Detalls seccions.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passatge firalet		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

7 P8314-3VUA m2 Aplacat en parament vertical exterior, fins a 3,5 m d'alçada, de llambordins de pedra natural basàltica de 8x30x2 cm, acabat flamejat a la cara vista, enganxades amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat; i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta (entre 3 i 5 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. (Veure plànols A22-03_C04-1 Fac?ana lateral - Planta alc?ats i seccions.pdf; A22-03_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf; i A22-03_C04-3 Fac?ana lateral - Detalls seccions.pdf)

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22 Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passatge firalet		1,000	0,410	3,000		1,230	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,340	1,050		0,357	C#*D#*E#*F#
4			7,000	0,340	0,900		2,142	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,729**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 11 FAÇANA
Titol 4 02 VIDRES I SERRALLERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	11.2.1	u	Porta d'una fulla practicables dimensions totals 1050mm d'amplada i 3000mm d'alçada. Premarc de tubular d'acer 60x40x2mm i pletina 55x5mm, segons plànol; Marc d'acer, segons plànol; Fulles amb marc d'acer, segons plànol, i vidre laminat 4+4, baix emissiu i amb tractament de protecció solar. Inclou lacat antioxidant de premarc, marc i fulles, color a definir per la D.F. (Veure plànol A22-03_C04-4 Façana lateral - Porta d'accés.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passeig Bisbe Guillamet		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	11.2.2	u	Finestra fixa amb 900mm d'amplada i 3000mm d'alçada. Marc d'acer, segons plànol; Vidre laminat amb càmbra 4+4/18/4+4, baix emissiu i amb tractament de protecció solar. Inclou lacat antioxidant, color a definir per la D.F. (Veure plànol A22-03_C04-5 Façana lateral - Finestres fixes.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passatge firalet		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	11.2.3	u	Finestra fixa amb 900mm d'amplada i 2145mm d'alçada. Marc d'acer, segons plànol; Vidre laminat amb càmbra 4+4/18/4+4, baix emissiu i amb tractament de protecció solar. Inclou lacat antioxidant, color a definir per la D.F. (Veure plànol A22-03_C04-5 Façana lateral - Finestres fixes.pdf)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passatge firalet		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 11 FAÇANA
Titol 4 03 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	11.1.01	m2	Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15-20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5-10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment. El preu inclou la protecció dels elements de lentorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22 Pàg.: 24

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Façana Passatge firalet		1,000	10,500			10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,500**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 12 MOBILIARI
Titol 4 02 MOBILIARI ESTÀNDARD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ79-004	u	M21. CADIRA GRIS CLAR SENSE BRAÇOS. Cadira tipus marca Inclass, model Varya o cadira similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. Cadira amb base de 4 potes (apilable). Carcassa de polipropilè i base de 4 potes de tub d'acer rodó. Acabats de la carcassa: superfície amb microtextura mat antilliscant. Disponible amb tots els colors PP1 del llibre d'acabats de polipropilè. Acabats de la base: en crom o pintura de polièster termoendurida als colors M2 del llibre d'acabats de metall. Conteres: conteres de plàstic com a estàndard. Producte amb certificació GREENGUARD Gold. Color gris clar (ref. G42).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona B - Despatxos Habitatge		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	Zona B - Backoffice Habitatge		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona B - Sala grups 1		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona B - Sala grups 2		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

2	PQ79-006	u	M22. CADIRA GIRATÒRIA AMB BRAÇOS. Cadira tipus marca Inclass, model cadira Varya giratòria amb pistó cromat autocentrant, base d'acer en forma d'aspa amb braços, o cadira similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. Carcassa de polipropilè. Acabats de la carcassa: superfície amb microtextura mat antilliscant. Disponible amb tots els colors PP1 del llibre d'acabats de polipropilè. Acabats de la base: en crom o pintura de polièster termoendurida als colors M2 del llibre d'acabats de metall. Color corporatiu a definir per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala reunions		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3	PQ79-009	u	M23. CADIRA OPERATIVA AMB BRAÇOS. Cadira operativa tipus marca Forma5, model Dot Pro. amb regulació de profunditat de seient (cod.SDT31), base de poliamida (cod.16), rodes dures (cod.01), braços (cod.100B), amb regulació lumbar (cod.24), acabat de respatller en malla (cod.90197 grisenc), marc de respatller negre (cod.0B) i seient entapissat en teixit Camira Phoenix (cod.21046 Sombrero); o cadira similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona B - Despatxos Habitatge		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4	PQ79-013	u	M24. CADIRA OPERATIVA AMB BRAÇOS. Cadira operativa tipus marca Forma5, model Dot Pro. amb regulació de profunditat de seient (cod.SDT31), base de poliamida (cod.16), rodes dures (cod.01), braços (cod.100B), amb regulació lumbar (cod.24), acabat de respatller en malla (cod.90197 grisenc), marc de respatller negre (cod.0B) i seient entapissat en teixit Camira Phoenix (cod.21046 Sombrero); o cadira similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. (P -125)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Atenció telefónica		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Backoffice OAC	1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona B - Backoffice Habitatge	1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

5 PQ79-016 u

M25. TAULA TREBALL DESPATX. Taula en L, tipus marca Forma 5, model F25, tauler principal 80x180cm amb buc pedestal fixe, ample 43cm, de 3 calaixos amb clau afegit al costat del tauler (només pòrtic a un costat del tauler principal), midas totals de tauler 223x80cm; ala de 56x100cm. Estructura de metal, lacada en gris. Sobre en laminat de fusta en gris de 19mm de gruix. No regulable en alçada. Individual. Amb ala lateral. Accessoris: columna d'electrificació, safata simple metàl·lica pasacables, top access de poliamida, regulador potes, panell frontal inferior llis. O taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona B - Despatxos Habitatge		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PQ79-017 u

M26. TAULA AUXILIAR RODONA. Taula tipus marca Inclass, model Elix o Flat, tauler diàmetre 120cm; alçada 75cm, en color integral d'estructura i tauler en ref.G42, o taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. Base per a taula de 4 ràdios d'alumini injectat amb columna central de tub d'acer. Alçada 73-75cm. Acabats de la base: pintura de polièster termoendurida amb acabat microtexturitzat als colors M2 del llibre d'acabats de metall. Taulell rodó de 120cm de diàmetre, de MDF lacat de 22cm de gruix, lacat en els colors W2. Vidres: vidres de plàstic regulables en alçada i amb embellidor d'acer.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona B - Despatxos Habitatge		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 PQ79-019 u

M27. TAULA BACKOFFICE HABITATGE. Taula tipus marca Forma 5, model F25. Estructura de metal, lacada en gris. Tauler de 160x80cm amb buc pedestal fixe, ample 43cm, de 3 calaixos amb clau afegit al costat del tauler (només pòrtic a un costat del tauler principal) i buc-armari superior diàfan a sobre. Midas totals de tauler 203x80cm. Tauler en laminat de fusta en gris de 19mm de gruix. No regulable en alçada. Individual. Accessoris: columna metàl·lica de cablejat, safata simple metàl·lica pasacables, top access de poliamida, regulador potes, panell frontal inferior llis. O taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona B - Backoffice Habitatge		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 PQ79-020 u

M28. TAULA REUNIONS. 114x280cm. Taula tipus marca Forma 5, model F25. Estructura de metal, lacada en color a definir per la DF. Tauler 114x 280cm, tauler en laminat de fusta en color a definir per la DF de 19mm de gruix. No regulable en alçada. Simple. Individual. Sense accesoris. Per a 10 places. O taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala reunions		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 PQ79-026 u

M29. TAULA BACKOFFICE OAC. 80x140cm. Taula tipus marca Forma 5, model F25. Estructura de metal, lacada en gris. Tauler de 80x140cm, tauler en laminat de fusta en gris de 19mm. No regulable en alçada. Illa de 4 llocs de treball. Accessoris: columna metàl·lica de cablejat, safata simple metàl·lica pasacables, top access de poliamida, regulador potes, panell frontal inferior llis, separador bilaminat en el mateix color que el tauler. O taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Backoffice OAC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PQ79-029 u M30. TAULA TELEF. OAC. 80x140cm. Taula tipus marca Forma 5, model F25. Accessoris: columna metàl·lica de cablejat, safata simple metàl·lica pasacables, top access de poliamida, regulador potes, panells separadors frontals i laterals tapissats acústics h60cm Gabriel Just 72512. Puesto doble lateral. O taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Backoffice OAC Att. Telefònica		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 PQ79-031 u M31. PRESTATGES BACKOFFICE OAC. Armari tipus marca Forma 5, model Bilaminat plus, de mides 90 x 42,5 x h148 cm. Tipus sense portes. 3 prestatges. Color gris. Laminat. Mateix fabricant que les taules per a compartir acabats. O prestatges similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Backoffice OAC		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

12 PQ79-032 u M32. ARMARIS DESPATX. Armari tipus marca Forma 5, model Bilaminat, amb les portes batents de mides 90 x 42,5 x h196 cm. Accessoris: 4 prestatges normals. Color gris. Laminat. Mateix fabricant que les taules per a compartir acabats. O armari similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona B - Despatxos Habitatge		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

13 PQ79-033 u M33. ARMARIS AUXILIARS. Armari tipus marca Forma 5 de mides 90 x 42 x h75 cm, model Bilaminat, amb portes batents. Interior prestatge. Color gris. Mateix fabricant que les taules per a compartir acabats. O armari similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Backoffice OAC		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala reunions		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

14 PQ79-034 u M34. BUTACA ZONA PAUSA PERSONAL. Conjunt de 5 places tipus marca Forma 5 model LET'S, conjunt de sofàs de 3 i 2 places amb braços amb estructura lacada i totalment tapissat Gabriel Just 72513. Inclou taula de centre baixa LET'S de mides 120x60 cm amb estructura lacada i sobre de melamina en color gris. O conjunt similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona pausa personal		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 PQ79-038 u M35. BLOC CALAIXERA INDIVIDUAL. Tipus marca Forma 5, model Bilaminat. Bloc rodant universal de 3 calaixos amb clau. Mòdul amb rodes. Color gris. O calaixera similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Backoffice OAC		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

AMIDAMENTS

16 12.2.38 u

M36. PRESTATGERIES ARXIU. Prestatgeries metàl·liques per a càrrega lleugera, d'angle ranurat, adjustables en alçada. 7 nivells. Fabricats en acer i pintats amb pintura en pols epoxi en color gris texturitzat. Dissenyats per a poder regular els nivells cada 40 mm d'altura. Perforacions en forma de zig-zag per a ancorar les safates al puntal sense necessitat de posar angles i donar major estabilitat a l'estructura. S'inclouen protectors de plàstic per al peu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arxiu		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

17 12.2.18 u

SUPORT AMB RODES ORDINADORS FRONTOFFICE. Suport per a CPU de PC, tipus Ikea model Gudmar, gris plata, 46x21cm o similar en qualitat, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Backoffice OAC		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	Att telefónica OAC		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona B - Despatxos Habitatge		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona B - Backoffice Habitatge		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

18 12.2.19 u

PAPERERES INDIVIDUALS SENSE TAPA. Paperera sense tapa, capacitat 25 litres, quadrada, 355 x 155 x h450 mm, fabricada en acer inoxidable AISI304 mat, acabat setinat. Xapa d'acer electrocincat de gruix 0,8mm i pes net total de 3,45 kg. marca Eurosanic.com o similar en qualitat, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Backoffice OAC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	Att telefónica OAC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona B - Despatxos Habitatge		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona B - Backoffice Habitatge		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

19 12.2.20 u

PAPERERES COLECTIVES SENSE TAPA. Paperera sense tapa, capacitat 25 litres, quadrada, 200 x 200 x h700 mm, fabricada en acer inoxidable AISI304 mat, acabat color gris. Xapa d'acer electrocincat de gruix 0,8 mm i pes net total de 3,9 kg. marca Eurosanic.com o semblant en qualitat, preu i disseny.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona de pausa		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

20 12.2.21 u

MIRALLS BANY. Mirall circular sense marc per a pica de bany, diàmetre 70cm. Col·locació i accesoris inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

21 12.2.22 m2

CORTINES ACÚSTIQUES. Teixit ignífug i acústic a definir per la DF, tipus Vescom, model Delos 8082.24. o similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. Confecció, col·locació, barra i accesoris inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala reunions		0,000	3,050	2,700		0,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala reunions		1,000	4,120	2,700		11,124	C#*D#*E#*F#
3	Zona B - Despatx Habitatge		1,000	1,620	2,700		4,374	C#*D#*E#*F#
4	Zona B - Sala grups		1,000	3,220	2,700		8,694	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **24,192**

22 12.2.44 m2 SCREENS. Screens enrollables. Teixit ignífug, accesoris i instal·lació inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Local							
2	Finestres Façana Passatge firalet		1,000	17,710			17,710	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,710**

23 12.2.45 u TRANSPORT I MUNTATGE FASE 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mobiliari estàndar		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 13 GRÀFICA I SENYALÍSTICA CORPORATIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	13.14	u	Vinil corporatiu a façana lateral (passatge Firalet). Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 80x10cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vinil façana Oficina Atenció Ciutadana		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 13.15 u Rètols interiors identificatius en vinil de tall. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 10x10cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	WC privat		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 13.16 u Rètols interiors identificatius per a despatxos i sala de reunions. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 40x25cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vinil despatxos habitatge		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vinil sala reunions		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 15 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2SS	u	SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2		0,800				0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,800**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 16 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R0	u	Gestió de residus de la contrucció derivats per la feina d'enderroc i construcció. Inclou dipòsit a l'obra per la disposició controlada de residus. Abocament de les runes a gestor autoritzat, s'inclou el pagament de les taxes. NOTA: inclòs a les partides d'obra nova.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2		0,200				0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,200**

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC
Capítol 02 FASE 2
Titol 3 17 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	POO1	u	CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**