

Codi Segur de Verificació: f2ae3fc4-8e20-4fac-87b6-b3aedb72e2da
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21388340
Data d'impressió: 29/03/2023 13:50:57
Pàgina 1 de 19

SIGNATURES
1.- Jordi Serra Garcia (TCAT) (Tècnic medi ambient), 21/03/2023 14:27



Ajuntament de
Maçanet de la Selva

**PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
TREBALLS FORESTALS PER AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN ZONES
VERDES I TERRENYS MUNICIPALS DE LES URBANITZACIONS MAÇANET
RESIDENCIAL PARC, MAS ALTABA I MONTBARBAT, PER DONAR COMPLIMENT
A LA LLEI 5/2003 DE MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS**

Exp.: X2023001278



Ajuntament de Maçanet de la Selva

1. Introducció

El present Plec de Condicions Tècniques és per a la contractació dels treballs forestals en zones verdes i terrenys municipals de les urbanitzacions Maçanet Residencial Parc, Mas Altaba i Montbarbat de Maçanet de la Selva. Majoritàriament es tracta de terrenys on ja es van realitzar tasques de prevenció d'incendis i cal dur a terme tasques de manteniment de la vegetació, amb tals punts d'arbres perillosos o conflictius.

El Plec descriu les condicions tècniques d'execució de les actuacions silvícoles, sempre d'acord amb els requisits establerts pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte són els treballs de manteniment de la vegetació en zones verdes i terrenys de titularitat municipal de les urbanitzacions Maçanet Residencial Parc, Mas Altaba i Montbarbat, amb l'objectiu donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

2.1. Objectius

- Reduir el risc de propagació de l'incendi forestal a l'interior de les urbanitzacions, de forma que s'eviti l'arribada de foc a les edificacions, béns immobles, elements de la via pública, etc.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció i l'autoprotecció en cas d'incendi.

2.2. Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació són tots els terrenys de titularitat o gestió municipal (zones verdes i parcel·les) que es trobin dins les urbanitzacions Maçanet Residencial Parc, Mas Altaba i Montbarbat.

3. Actuacions silvícoles, d'infraestructures i d'altres

- Les actuacions s'ajustaran estrictament a la descripció i quantificacions establertes en aquest plec. Qualsevol modificació haurà de ser acordada amb la direcció dels treballs i quedar registrada a l'acta de replanteig o al Llibre d'Ordres i Assistències, segons s'escaigui.
- Totes les màquines i eines emprades en les actuacions han d'estar en perfectes condicions de funcionament i degudament revisades.
- Els operaris cal que estiguin degudament qualificats o tenir experiència

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

demostrable. La direcció dels treballs podrà exigir la substitució dels treballadors si no els considera prou capacitats.

- Al realitzar els treballs silvícoles, cal extremar les precaucions amb les eines i maquinària utilitzada, tant en la talla com en el desembosc, per tal d'evitar danys en els arbres que queden en peu i el regenerat.
- En els períodes d'inactivitat de l'empresa en l'execució dels treballs (festius, nit, pluja,...) els carrers, voreres, vials, camins i pistes forestals no podran quedar interromputs per troncs, restes vegetals, maquinària o altres objectes que puguin dificultar el pas de vianants, el trànsit de qualsevol tipus o posar en perill la circulació rodada.
- Cal preveure i dissenyar, abans de l'execució dels treballs planificats, amb quins mitjans i com es faran per minimitzar els possibles danys i fenòmens erosius.
- En l'execució dels treballs cal controlar la possible erosió ocasionada per les activitats forestals (sobretot en les vies de tretxa i parcs de fusta). Cal adoptar les mesures preventives i correctives necessàries considerant, en tot cas, els efectes a mitjà i llarg termini.
- A més dels treballs propis per a la prevenció d'incendis, també caldrà desbrossar, tallar i trinxar les espècies invasores que es puguin trobar, com canya americana, plomall de la pampa, mimoses, etc.

3.1. Treballs per a la prevenció d'incendis

Els criteris generals d'actuació a totes les zones verdes seran les pròpies de manteniment de la vegetació de les mateixes. Són zones verdes on ve actuant cada any i en les quals caldrà fer tasques de sega de vegetació herbàcia, desbrossada de vegetació arbustiva baixa, poda dels peus existents i tales puntuals d'arbrat on s'escaigui per complir amb els requisits de la normativa de prevenció d'incendis a les urbanitzacions i per evitar riscos i molèsties:

- Masses d'arbrat adult:** La fracció cabuda coberta de l'arbrat no superarà el 35%, amb una distribució homogènia sobre el terreny, l'espai mínim entre troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre la continuïtat horitzontal entre capçades i restant les branques baixes esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres. D'altra banda l'estrat arbustiu s'estassarà de manera que aquest ocupi un màxim del 15% de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, prioritzant la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat (punt c d'aquest apartat), amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat.
- Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove:** Es desbrossa de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 25% de la superfície deixant peus aïllats separats com a mínim tres metres entre ells, d'acord amb els criteris de selecció establerts en el punt c) d'aquest apartat. En el cas de l'arbrat amb diversos rebrots que es mantingui, caldrà tallar tots els rebrots excepte el tronc principal.
- Respectant les cobertures indicades anteriorment, cal prioritzar la

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

permanència d'espècies de baixa inflamabilitat que dificultin l'inici i la propagació del foc com:

Olea europaea (olivera,
ullastre).
Prunus avium (cirerer).
Buxus sempervirens (boix).
Pistacia lentiscus (mata).
Pistacia terebinthus
(noguerola).
Rhamnus alaternus (aladern).
Hedera helix (heura).
Daphne gnidium (matapoll).
Ruscus aculeatus (galzeran).
Rubia pelegrina (rogeta).
Smilax aspera (aríftjol).

Viburnum tinus (marfull).
Quercus sp. (garric, carrasca,
alzina, alzina surera i roures).
Juniperus communis (ginebró).
Arbutus unedo (arboç).
Rhamnus lycioides (arçot).
Rubus sp. (esbarzer).
Ononis tridentata (ruac).
Osyris alba (ginestó).
Halimium sp. (esteperola).
Atriplex halimus (salat blanc).
Tamarix sp. (tamariu).

Alguns criteris per a la correcta selecció són els següents:

- No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i altament inflamables.
- Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits durant l'estiu, les que presenten una menor relació superfície /volum (plantes d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines.
- Afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa.
- Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.

3.2. Tales puntuals d'arbrat

- Amb l'objecte d'evitar un incendi de capçades que es propagui per l'interior de la urbanització, els arbres adults (de més de 15 cm de diàmetre normal) la copa dels quals sobrepassi el límit dels terrenys inclosos en aquest plec hauran de ser tallats.
- Caldrà fer tales puntuals d'aquells peus que presentin un risc objectiu de caiguda pel fet d'estar inclinats, morts, secs, esgallats o amb un estat de salubritat deficient, o bé d'aquells que hagin de ser objecte de podes tan severes que sigui més recomanable tallar-los per evitar riscos posteriors.
- Assenyalament: Quan s'hagi de tallar algun arbre s'assenyalaran els peus a tallar, establint en primer lloc el criteri d'espaiament entre peus, d'espaiament amb el límit de la parcel·la i de separació entre capçades. En segon lloc el de selecció d'espècies menys piròfiles com s'especifica en l'apartat anterior. I en tercer lloc es donarà preferència a conservar els arbres més vigorosos i ben formats, retirant prioritàriament els peus morts, decrepits o que mostrin danys o malures.

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

- En la tallada es tindrà en compte calcular la caiguda de l'arbre evitant causar d'anys en tanques, construccions o línies de subministrament de serveis. També es tindrà en compte no envair vials o voreres. Es procurarà no danyar els arbres que s'han seleccionat per a respectar i en cas que quedin branques trencades en alçada aquestes es tallaran, tan per evitar el risc de caiguda de branques com per evitar punts d'entrada de malures en l'arbrat.
- Per la proximitat a les construccions i serveis que hi pot haver-hi en la urbanització, és possible que la tallada puntual d'arbrat exigeixi l'ús de cables o de grues o plataformes elevadores.
- Arrossegament dels arbres als carregadors: Els arbres es tallaran en troncs de fins a 5 centímetres en punta prima. Les parts de diàmetre inferior es trituraran. La llargada del tronc dependrà del mitjà que es destini al transport, però es tallarà a longitud de 1, 2,2 o 2,5 metres. Els troncs s'arrossegaran fins al punt de càrrega on es faran piles d'almenys 0,5 tones. Aquests punts de càrrega en cap cas podran ser la via pública (vorera, vorada o calçada), ni impedir o esdevenir un perill per al trànsit de persones o vehicles.

3.3. Control d'espècies invasores

Entre les tasques de manteniment dels terrenys objecte del contracte s'hi inclou la desbrossada i trituració *in situ* d'espècies invasores com canyes (*Arundo donax*, *Phyllostachys sp.*), mimoses (*Acacia dealbata*), plomall de la pampa (*Cortaderia selloana*), flor de nit (*Mirabilis jalapa*), miraguà (*Araujia sericifera*) o altra vegetació invasora o de creixement ràpid, com els esbarzers (*Rubus ulmifolius*). Degut al ràpid creixement d'aquestes espècies, es farà una primera desbrossada entre els mesos d'abril i juny de cada anualitat, i una segona desbrossada de repàs a partir del mes d'octubre.

Llistat amb el número identificatiu de les zones verdes on s'han detectat claps d'espècies invasores:

Maçanet Resid. Parc	Mas Altaba	Montbarbat
1, 3, 4, 16, 26, 30, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 61, 71, 112, 119, 123, 124, 125, 150, 152, 160.	33, 82, 84, 91, 93, 96, 104, 138, 144, 145, 146.	5, 8, 11, 130.

3.4. Accessos

Les vies d'accés i de servei han de servir per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció si s'escau. Sempre que sigui possible s'utilitzaran vies internes (carreteres d'accés o carrers), ja que les actuacions tenen lloc en sòl urbà i els terrenys son accessibles des dels carrers.

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

3.5. *Altres consideracions*

- Poda inferior de l'arbrat existent: Per a la poda baixa de branques fins a 2/3 de l'alçada de l'arbre, el tall es realitzarà perpendicular al tronc, deixant entre 1 i 3 centímetres perquè l'arbre pugui desenvolupar el call cicatritzant. Es deixarà un tall pla i bisellat.
- Si es detecten peus parasitats per plantes enfiladisses (heures i similars), s'hauran de sanejar fent un tall a les mateixes a l'alçada de la base del tronc i arrencant-les.
- Estassada: S'estassarà la vegetació del sotabosc i es segarà la vegetació herbàcia. Tant la desbrossada com la sega es realitzaran arran del sòl i no es deixarà matèria seca escampada per la parcel·la. Els treballs es podran fer amb segadora, amb tractor o manualment però es repassaran les vores de tanques i entorn dels arbres, per evitar deixar zones mal tallades. Ocasionalment es podran deixar peus d'espècies arbustives, respectant els espaiaments descrits en l'apartat anterior i la prioritització entre espècies.
- Trituració del restes vegetals: Les restes vegetals generades en l'estassada o en la tallada i que per les seves petites dimensions (menys de 5 cm de diàmetre) no es puguin desemboscar, es podran triturar in situ, deixant talls de longitud inferior als 20 centímetres repartits de forma uniforme sobre el terreny per evitar acumulacions. En cap cas poden romandre restes no triturats sobre la vegetació de la zona.
- Restauració dels vials i punts d'accés: Com s'ha comentat en l'apartat anterior, es treballa en un entorn urbà pel que totes les parcel·les tenen accés rodat. En casos puntuals en que s'hagi d'accedir dins de les zones verdes o terrenys amb maquinària o vehicles, es podrà realitzar una explanació del terreny amb pala de mitja-canya o similar. No es podrà danyar l'arbrat a conservar amb la circulació de vehicles i una vegada acabada l'actuació s'haurà d'eliminar l'accés amb l'escarificació del terreny aplanat.
- Horari de treball: En compliment de les ordenances municipals l'horari de treball estarà comprès entre les 7 hores del matí i les 20 h de la tarda els dies laborables (de dilluns a divendres), i entre les 9 i les 15 h els dissabtes. Els treballs que s'hagin d'executar excepcionalment fora d'aquests horaris o en dies festius necessitaran autorització prèvia de l'Ajuntament.

4. **Amidaments i pressupost del contracte**

4.1 *Imports unitaris*

Els imports unitaris, IVA no inclòs, en que es basa la licitació son els següents:

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat





Ajuntament de Maçanet de la Selva

Tipologia	Concepte	Unitats	Preu/u.
S	Manteniment de sega, fàcilment mecanitzable	€/ha.	600,00
M	Manteniment de desbrossada de matollar	€/ ha.	900,00

En el present plec de prescripcions tècniques es detalla les condicions tècniques que ha de complir cadascun dels conceptes i a les situacions a que fan referència.

4.2 Amidaments

S'ha realitzat una estimació de les unitats de cada concepte per definir l'import de contractació. Les superfícies i la proporció entre elles es poden veure alterades abans de l'execució dels treballs i les que tindran validesa seran les superfícies que s'especifiquin a l'acta de replanteig.

Tipologia	Concepte	Unitats	Amidament
S	Manteniment de sega, fàcilment mecanitzable	ha.	11,7730
M	Manteniment de desbrossada de matollar	ha.	48,0054

4.3 Quadre de preus del contracte

El quadre de preus anual estimat per a la contractació dels treballs és el següent:

Concepte	Unitats	Amidament	Import unitari	Preu/u.
Manteniment de sega, fàcilment mecanitzable	ha.	11,7730	600,00 €	7.063,77 €
Manteniment de desbrossada de matollar	ha.	48,0054	900,00 €	43.204,85 €
Total:				50.268,62 €

Quadre de preus anual estimats per urbanitzacions:

URBANITZACIÓ MAÇANET RESIDENCIAL PARC (MRP)				
Tractament	Concepte	Superfície (ha)	Preu/u. (€)	Preu (€)
S	Manteniment de sega, fàcilment mecanitzable	10,5065	600,00 €	6.303,92 €
M	Manteniment de desbrossada de matollar	30,6970	900,00 €	27.627,33 €
	Total MRP:	41,2036		33.931,25 €

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

URBANITZACIÓ MAS ALTABA (MA)				
Tractament	Concepte	Superfície (ha)	Preu/u. (€)	Preu (€)
S	Manteniment de sega, fàcilment mecanitzable	1,1603	600,00 €	696,16 €
M	Manteniment de desbrossada de matollar	6,5703	900,00 €	5.913,26 €
	Total MA:	7,7306		6.609,42 €

URBANITZACIÓ MONTBARBAT (MB)				
Tractament	Concepte	Superfície (ha)	Preu/u. (€)	Preu (€)
S	Manteniment de sega, fàcilment mecanitzable	0,1061	600,00 €	63,69 €
M	Manteniment de desbrossada de matollar	10,7381	900,00 €	9.664,27 €
	Total MB:	10,8442		9.727,96 €

4.4 Pressupost anual del contracte

En la següent taula s'exposa el pressupost detallat:

URBANITZACIÓ MAÇANET RESIDENCIAL PARC							
URB.	Id.	Ubicació	Superf. (m2)	Superf. (ha.)	Tractament	Preu/u. (€/ha)	Preu (€)
MRP	66	Parterre Avda. La Selva	1186,82	0,1187	S	600,00 €	71,21 €
MRP	69	Línia electr. C/ Romani - C/ R. Onyar	1256,02	0,1256	S	600,00 €	75,36 €
MRP	70	Línia electr. C/ R. Onyar - C/ R. Tordera	904,149	0,0904	S	600,00 €	54,25 €
MRP	2	Línia electr. C/ Tordera - C/ R. Segre	1391,47	0,1391	S	600,00 €	83,49 €
MRP	75	Línia electr. C/ R. Segre	591,593	0,0592	S	600,00 €	35,50 €
MRP	7	C/ Llop (costat casal 3a. Edat)	1726,78	0,1727	M	900,00 €	155,41 €
MRP	4	Av. Arbres - C/ Xiprer - C/ Avet	18691,7	1,8692	M	900,00 €	1.682,25 €
MRP	59	Rec costat casal 3a. Edat	4057,8	0,4058	M	900,00 €	365,20 €
MRP	115	Triangle C/ Empordà camí terra	441,538	0,0442	S	600,00 €	26,49 €
MRP	45	C/ Empordà, C-35	40687,4	4,0687	M	900,00 €	3.661,87 €
MRP	46	C/ Empordà	8776,58	0,8777	M	900,00 €	789,89 €
MRP	148	C/ Empordà - C-35	6932,41	0,6932	M	900,00 €	623,92 €
MRP	47	Av. Arbres - C/ Oreneta (1a. Entrada)	14375,4	1,4375	M	900,00 €	1.293,79 €
MRP	160	C/ Oreneta	322,966	0,0323	M	900,00 €	29,07 €
MRP	51	C/ Empordà - C/ Ripollès - C-35	36891,6	3,6892	M	900,00 €	3.320,24 €
MRP	29	C/ Llop - C/ Cargol	11533	1,1533	M	900,00 €	1.037,97 €
MRP	149	C/ Llop - C/ Cargol	3913,43	0,3913	M	900,00 €	352,21 €
MRP	30	C/ Llebre	1278,44	0,1278	M	900,00 €	115,06 €
MRP	27	C/ La Tuca - C/ Guillerries - C/ Pedraforca	7968,07	0,7968	M	900,00 €	717,13 €
MRP	26	C/ Pedraforca - C/ Collsacabra	6983,99	0,6984	M	900,00 €	628,56 €
MRP	150	Vial C/ Pedraforca, entre parc. 94 i 95	221,855	0,0222	S	600,00 €	13,31 €
MRP	25	Vial del C/ Pedraforca al C/ Pedrapicada (p.101-102)	780,394	0,0780	M	900,00 €	70,24 €
MRP	31	Línia electr. C/ Cargol - C/ Pedrapicada	2343,19	0,2343	M	900,00 €	210,89 €

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

MRP	52	Avda. La Selva - C/ Turó de l'Home	2082,17	0,2082	M	900,00 €	187,40 €
MRP	44	C/ Bruc - C/ Guílleries	3060,99	0,3061	M	900,00 €	275,49 €
MRP	43	C/ Bruc - C/ Montjuic	2826,33	0,2826	M	900,00 €	254,37 €
MRP	42	C/ Montjuic - Av. Dels Arbres	2429,11	0,2429	M	900,00 €	218,62 €
MRP	40	C/ Montjuic - Av. Dels Arbres	649,917	0,0650	M	900,00 €	58,49 €
MRP	119	C/ Montjuic - Av. Dels Arbres	1229,41	0,1229	M	900,00 €	110,65 €
MRP	122	C/ Montjuic - C/ Cargol	2497,36	0,2497	M	900,00 €	224,76 €
MRP	121	C/ Bruc - C/ Pedrapicada	187,892	0,0188	S	600,00 €	11,27 €
MRP	32	C/ Collsacabra - C/ Pedrapicada - C/ Bruc	2637,78	0,2638	M	900,00 €	237,40 €
MRP	125	C/ Montjuic - C/ Bruc - C/ Pedrapicada	3927,91	0,3928	S	600,00 €	235,67 €
MRP	39	C/ Bruc - C/ Montjuic	6077,86	0,6078	M	900,00 €	547,01 €
MRP	28	Línia electr. C/ Collsacabra	1708,44	0,1708	S	600,00 €	102,51 €
MRP	22	Línia electr. C/ Bruc - C/ Collsacabra	408,932	0,0409	M	900,00 €	36,80 €
MRP	21	Línia electr. C/ Bruc	805,276	0,0805	S	600,00 €	48,32 €
MRP	24	Línia electr. C/ Bruc - C/ Collsacabra	1193,8	0,1194	S	600,00 €	71,63 €
MRP	23	Línia electr. C/ Collsacabra - C/ Guílleries	464,615	0,0465	S	600,00 €	27,88 €
MRP	112	Paral·lela C-35 entre 1a. - 2a. entrada	10499,1	1,0499	M	900,00 €	944,92 €
MRP	1	C/ Congost - C/ Serra del Cadí	3058,83	0,3059	M	900,00 €	275,29 €
MRP	123	C/ Congost - C/ Pica d'Estats	1121,8	0,1122	M	900,00 €	100,96 €
MRP	17	Línia electr. C/ Collserola - C/ Guílleries	2828,44	0,2828	S	600,00 €	169,71 €
MRP	18	C/ Puigmal - C/ Collserola	3001,96	0,3002	M	900,00 €	270,18 €
MRP	151	C/ Puigmal	699,248	0,0699	M	900,00 €	62,93 €
MRP	152	C/ Puigmal	2168,01	0,2168	M	900,00 €	195,12 €
MRP	19	C/ Congost - C/ Maladeta - C/ Serra del Cadí	11553,9	1,1554	M	900,00 €	1.039,85 €
MRP	48	C/ Serra del Cadí - C/ Montnegre	2812,65	0,2813	M	900,00 €	253,14 €
MRP	38	C/ Puigmal - C/ Guílleries (parada bus)	346,39	0,0346	M	900,00 €	31,18 €
MRP	37	C/ Puigmal - C/ Guílleries	512,327	0,0512	S	600,00 €	30,74 €
MRP	3	C/ Pica d'Estats - C/ Congost	1621,73	0,1622	M	900,00 €	145,96 €
MRP	41	C/ Puigmal - C/ Maladeta	1427,25	0,1427	M	900,00 €	128,45 €
MRP	153	C/ Montnegre, entre parc. 15 i 17	345,84	0,0346	M	900,00 €	31,13 €
MRP	20	C/ Montnegre	5689,34	0,5689	M	900,00 €	512,04 €
MRP	113	C/ Montnegre - C/ Bonaigua	11207,6	1,1208	M	900,00 €	1.008,68 €
MRP	110	C/ Bonaigua - C-35	2440,7	0,2441	M	900,00 €	219,66 €
MRP	67	C/ Cala Montgó	501,882	0,0502	M	900,00 €	45,17 €
MRP	16	Zona arbrada entre C/ Avet i C/ Pinsà	22968,9	2,2969	M	900,00 €	2.067,20 €
MRP	60	Llar 3a. Edat Residencial Parc	7756,88	0,7757	M	900,00 €	698,12 €
MRP	154	C/ Llop - Av. La Selva	2814,93	0,2815	M	900,00 €	253,34 €
MRP	124	Zona esportiva Residencial Parc	75171,7	7,5172	S	600,00 €	4.510,30 €
MRP	155	C/ Guílleries, 69 o C/ Finestrelles, 22	640,244	0,0640	M	900,00 €	57,62 €
MRP	156	Av. La Selva - C/ Esquirol, 119-131	23130,1	2,3130	M	900,00 €	2.081,71 €
MRP	53	C/ Eucaliptus, 89	1051,37	0,1051	S	600,00 €	63,08 €
MRP	55	C/ Eucaliptus, 87	1010,76	0,1011	S	600,00 €	60,65 €
MRP	56	C/ Eucaliptus, 85	930,864	0,0931	S	600,00 €	55,85 €
MRP	50	C/ Eucaliptus, 83	1026,7	0,1027	S	600,00 €	61,60 €
MRP	49	C/ Xiprer - C/ Ginesta, 1 + Vials no urb.	4240,99	0,4241	S	600,00 €	254,46 €
MRP	158	C/ Riu Segre - Camí Font de les Closes	638,958	0,0639	S	600,00 €	38,34 €
MRP	64	Passadís del C/ Empordà al C/ Gironès (P.3)	264,855	0,0265	S	600,00 €	15,89 €
MRP	63	Passadís del C/ Maresme al C/ Empordà (P.3)	242,677	0,0243	S	600,00 €	14,56 €
MRP	57	Passadís del C/ Empordà al C/ Garrotxa (P.3)	158,163	0,0158	S	600,00 €	9,49 €

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de
Maçanet de la Selva

MRP	58	Passadís del C/ Empordà al C/ Garrotxa (P.3)	287,269	0,0287	S	600,00 €	17,24 €
MRP	61	Passadís del C/ Cadenera al C/ Pinsà	299,95	0,0300	S	600,00 €	18,00 €
MRP	62	Passadís del C/ Cadenera al C/ Cala Montgó	372,697	0,0373	S	600,00 €	22,36 €
MRP	68	Passadís del C/ Cap de Creus al C/ Cap de Falcó	287,234	0,0287	S	600,00 €	17,23 €
MRP	65	Passadís del C/ Cap de Falcó a l'Av. La Selva	219,505	0,0220	S	600,00 €	13,17 €
MRP	71	Passadís del C/ Rovelló al C/ Pinatell	227,505	0,0228	S	600,00 €	13,65 €
MRP	72	Passadís del C/ Rosers al C/ Pinatell	295,516	0,0296	S	600,00 €	17,73 €
MRP	157	Av. La Selva	463,454	0,0463	S	600,00 €	27,81 €
MRP	159	C/ Cardenera	253,012	0,0253	S	600,00 €	15,18 €
URBANITZACIÓ MAS ALTABA							
URB.	Id.	Ubicació	Superf. (m2)	Superf. (ha.)	Tractament	Preu/u. (€/ha)	Preu (€)
MA	34	Camí dipòsit - Camí Monistrol	20068,7	2,0069	M	900,00 €	1.806,18 €
MA	134	Camí dipòsit - Camí Monistrol	166,34	0,0166	M	900,00 €	14,97 €
MA	135	Camí dipòsit - Camí Monistrol	3250,55	0,3251	M	900,00 €	292,55 €
MA	73	Rec C/ Blanes - C/ Breda	1914,05	0,1914	M	900,00 €	172,26 €
MA	36	Pujada Can Mirot - C/ Breda	1346,08	0,1346	M	900,00 €	121,15 €
MA	76	Pujada Can Mirot - Zona esportiva	923,166	0,0923	S	600,00 €	55,39 €
MA	79	Espai lliure zona Can Mirot - C/ Breda - Can Cuca	5850,83	0,5851	M	900,00 €	526,57 €
MA	136	Espai lliure zona Can Mirot - C/ Breda - Can Cuca	125,064	0,0125	M	900,00 €	11,26 €
MA	35	C/ Fogars Tord. - C/ Riudarenes	5636,64	0,5637	M	900,00 €	507,30 €
MA	114	Rec C/ Vilobí -C/ St. Hilari	5964,82	0,5965	M	900,00 €	536,83 €
MA	137	Rec C/ Vilobí -C/ St. Hilari	141,868	0,0142	M	900,00 €	12,77 €
MA	93	Rec C/ Mas Margarida - C/ Selva	2301,12	0,2301	M	900,00 €	207,10 €
MA	138	Rec C/ Mas Margarida - C/ Selva	275,166	0,0275	M	900,00 €	24,76 €
MA	111	Rec C/ Susqueda	1048,84	0,1049	M	900,00 €	94,40 €
MA	95	Rec C/ Bosc	158,545	0,0159	S	600,00 €	9,51 €
MA	90	Rec C/ Bosc - C/ Selva	389,623	0,0390	M	900,00 €	35,07 €
MA	104	Rec C/ Vilobí - C/ Brunyola	634,987	0,0635	M	900,00 €	57,15 €
MA	103	Rec C/ St. Hilari - C/ Tossa de Mar	412,732	0,0413	S	600,00 €	24,76 €
MA	100	Rec C/ St. Hilari - C/ Selva	301,354	0,0301	S	600,00 €	18,08 €
MA	97	C/ Xaloc	1349,55	0,1350	M	900,00 €	121,46 €
MA	139	C/ Xaloc	409,756	0,0410	M	900,00 €	36,88 €
MA	96	C/ Fogars Tord. - C/ Hostalric	919,825	0,0920	M	900,00 €	82,78 €
MA	91	C/ Fogars Tordera	177,695	0,0178	S	600,00 €	10,66 €
MA	86	C/ Fogars Tord. - C/ Hostalric	223,889	0,0224	S	600,00 €	13,43 €
MA	116	C/ Fogars Tord. - C/ Hostalric	2863,84	0,2864	M	900,00 €	257,75 €
MA	82	C/ Hostalric - C/ Lloret de Mar	989,155	0,0989	M	900,00 €	89,02 €
MA	81	C/ Lloret de Mar - Baixada de la Torrentera	600,783	0,0601	S	600,00 €	36,05 €
MA	140	C/ Rosa dels Vents - C/ Migjorn	190,906	0,0191	S	600,00 €	11,45 €
MA	141	Baixada de la Torrentera - C/ Rosa dels Vents	188,797	0,0189	S	600,00 €	11,33 €
MA	142	C/ Lloret de Mar - Baixada de la Torrentera	271,197	0,0271	S	600,00 €	16,27 €
MA	84	C/ Hostalric - C/ Lloret de Mar	964,462	0,0964	S	600,00 €	57,87 €
MA	33	C/ Fogars Tord. - C/ Hostalric	3981,05	0,3981	M	900,00 €	358,29 €
MA	92	C/ Fogars Tord.	167,241	0,0167	S	600,00 €	10,03 €
MA	77	C/ Can Trampinya - C/ Rosa dels Vents	358,961	0,0359	S	600,00 €	21,54 €
MA	89	Triangle C/ Bosc - Selva	112,745	0,0113	M	900,00 €	10,15 €
MA	162	C/ Comajuliana	1836,09	0,1836	S	600,00 €	110,17 €

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



MA	87	C/ Celler de Ter - C/ Fogars de Tordera	415,21	0,0415	S	600,00 €	24,91 €
MA	88	C/ Celler de Ter	843,044	0,0843	S	600,00 €	50,58 €
MA	85	C/ Celler de Ter	1058,37	0,1058	S	600,00 €	63,50 €
MA	78	C/ Rosa dels Vents	284,787	0,0285	M	900,00 €	25,63 €
MA	94	C/ Mas Margarida parc. 42 (pol. 30)	1083,5	0,1084	M	900,00 €	97,52 €
MA	143	C/ Rosa dels Vents, 3	1004,04	0,1004	S	600,00 €	60,24 €
MA	99	Carrer de la Rosada (carrer no urbanitzat)	872,477	0,0872	S	600,00 €	52,35 €
MA	144	C/ Celler de Ter	493,206	0,0493	M	900,00 €	44,39 €
MA	145	Pg. Calabrès - C/ Celler de Ter	4100,77	0,4101	M	900,00 €	369,07 €
MA	83	C/ Mestral - C/ Rosa dels Vents	160,602	0,0161	S	600,00 €	9,64 €
MA	147	C/ Anglès - C/ Ca L'Aubanell	260,795	0,0261	S	600,00 €	15,65 €
MA	74	C/ Ca l'Aubanell - C/ Blanes	120,823	0,0121	S	600,00 €	7,25 €
MA	146	C/ Ca l'Aubanell - C/ Blanes	91,5636	0,0092	S	600,00 €	5,49 €
URBANITZACIÓ MONTBARBAT							
URB.	Id.	Ubicació	Superf. (m2)	Superf. (ha.)	Tractament	Preu/u. (€/ha)	Preu (€)
MB	5	C/ Sant Pau - C/ Sant Albert	12355,1	1,2355	M	900,00 €	1.111,96 €
MB	130	C/ Sant Pau	5893,09	0,5893	M	900,00 €	530,38 €
MB	107	C/ St. Albert - C/ Ulises	294,023	0,0294	S	600,00 €	17,64 €
MB	11	C/ St. Narcís - C/ St. Esteve - C/ Sta. Elena	39515,2	3,9515	M	900,00 €	3.556,37 €
MB	8	C/ St. Vicenç - C/ Sta. Creu - C/ St. Roc (sense bassa)	18156,3	1,8156	M	900,00 €	1.634,07 €
MB	6	C/ St. Pol - C/ St. Nicolàs	8766,42	0,8766	M	900,00 €	788,98 €
MB	9	C/ Sant Felip (zona arqueològica)	3437,49	0,3437	M	900,00 €	309,37 €
MB	106	C/ Stella Maris	1484,61	0,1485	M	900,00 €	133,61 €
MB	131	C/ Stella Maris - C/ St. Pol	815,151	0,0815	M	900,00 €	73,36 €
MB	132	C/ Sant Pol - C/ St. Esteve	641,086	0,0641	M	900,00 €	57,70 €
MB	109	C/ Sant Nicolau - C/ St. Pol	1517,78	0,1518	M	900,00 €	136,60 €
MB	108	Zona equipament i serveis zona esportiva - conten.	4964,99	0,4965	M	900,00 €	446,85 €
MB	105	Zona equipament i serveis zona esportiva - conten.	5269,48	0,5269	M	900,00 €	474,25 €
MB	133	Zona dipòsit aigua	1617,29	0,1617	M	900,00 €	145,56 €
MB	953	C/ Sant Joan, 22	1095,34	0,1095	M	900,00 €	98,58 €
MB	654	C/ Sant Antoni, 30	767,465	0,0767	S	600,00 €	46,05 €
MB	311	C/ Santa Creu, 26	882,345	0,0882	M	900,00 €	79,41 €
MB	781	C/ Santa Marta, 4	969,06	0,0969	M	900,00 €	87,22 €
		Total:	597783,4416	59,7783			50.268,62 €
						21% IVA	10.556,41 €
						Total PEC:	60.825,03 €

El pressupost d'execució material anual dels treballs és de 50.268,62 €, IVA no inclòs.

El pressupost d'execució per contracte anual dels treballs és de 60.825,03 €, IVA inclòs.

5. Condicions generals d'execució del servei

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

5.1. *Responsable del contracte: nomenament i funcions*

La responsabilitat del contracte i direcció del servei correspondrà a la persona, amb la titulació adequada i suficient directament responsable del correcte desenvolupament de les actuacions planificades en aquest plec, de conformitat amb altres autoritzacions preceptives i amb les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.

La direcció del servei serà nomenada per l'Ajuntament de Maçanet de la Selva i serà l'única interlocutora entre l'empresa responsable de la realització dels treballs i l'òrgan de contractació.

5.2. *Obligacions del responsable del contracte*

Són obligacions del responsable del contracte:

- Subscriure l'acta de comprovació del replantejament conjuntament amb el contractista.
- Resoldre les contingències en la interpretació tècnica que es puguin produir en l'execució del servei i consignar les instruccions precises per a la correcta interpretació de les condicions tècniques, i donar les indicacions particulars precises per a concretar aquells detalls que no estiguin definits en el present Plec.
- Elaborar les modificacions de les actuacions planificades que venen exigides per la marxa dels treballs, sempre que les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades. Proposar, en el cas de modificacions de les actuacions planificades, els preus de les unitats d'obra no previstes en el contracte.
- Subscriure l'acta de comprovació de replantejament, l'acta de recepció, així com les actes de suspensió temporal parcial o total i d'inici del servei.

5.3. *Comprovació del replantejament*

En un termini màxim de 5 dies a partir de la data de formalització del contracte, es comprovarà, en presència de l'adjudicatari o del seu representant, el replantejament de les parts del servei efectuades abans de la licitació, i es farà la corresponent acta de comprovació del replantejament.

A l'acta de comprovació del replantejament s'hi reflectirà la conformitat o disconformitat del replantejament respecte als documents contractuals i l'existència d'eventuals variacions.

Quan l'acta de comprovació del replantejament reflecteixi alguna variació respecte als documents contractuals, s'acompanyarà d'un nou pressupost, valorat segons els preus del contracte.

Les dades o nous límits fixats s'anotaran en un annex a l'acta de comprovació del

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat





Ajuntament de Maçanet de la Selva

replantejament, el qual s'unirà a l'expedient del servei, i se'n lliurarà una còpia al contractista.

El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replantejament.

5.4. Representant del contractista pel servei

L'empresa adjudicatària del servei haurà de nomenar un representant pel servei que serà el responsable de l'adjudicatari de la correcta execució de la mateixa. Aquesta persona ha de tenir l'experiència i els coneixements suficients per poder interpretar les instruccions que rebí per part del responsable del contracte.

5.5. Calendari dels treballs

El calendari d'execució anual constarà de dues fases, en funció de la tipologia del servei:

1. Servei de manteniment de vegetació de primavera:

S'executarà entre els mesos d'abril i juny, amb una durada màxima de 3 mesos.

Durant aquesta fase es duran a terme totes les tasques de prevenció d'incendis relacionades amb la desbrossada de matollar, vegetació herbàcia i vegetació seca, així com la gestió de les restes vegetals generades i la retirada de residus, en les condicions establertes en el present plec.

En aquesta fase el contractista haurà de demostrar la capacitat d'actuar de forma simultània en les tres urbanitzacions objecte del contracte, amb 3 colles de treballadors actuant alhora. Aquesta capacitat haurà de quedar reflectida en la memòria descriptiva mitjançant la descripció i fases dels treballs a realitzar, la organització de recursos humans i maquinària, i la proposta de calendari d'execució per zones.

2. Mesures complementàries tardor-hivern: Repàs d'espècies invasores, podes i tales especials:

S'executaran entre els mesos d'octubre i desembre.

Durant aquesta fase es duran a terme les tasques de desbrossada de repàs d'espècies invasores per al control del seu creixement, la poda o tales puntuals d'arbrat segons les consideracions i condicions establertes en aquest plec.

En ambdues fases s'actuarà en la totalitat dels terrenys inclosos en la licitació.

L'inici del calendari d'execució durant la primera anualitat serà de tres mesos a partir de la data de formalització del contracte.

Per a les dates d'inici i finalització, així com altres dates de paralització temporal dels treballs, es tindrà en compte tota la informació disponible sobre períodes sensibles per a la fauna i altres limitacions per raons ecològiques degudament informades, així com la legislació vigent, especialment en matèria de protecció ambiental i prevenció d'incendis.

L'inici dels treballs es realitzarà un cop feta l'acta de comprovació i replantejament, amb acord entre la direcció dels treballs i el contractista. Qualsevol variació del

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

calendari d'execució haurà de ser informada favorablement per la direcció dels treballs.

Dins el període d'execució, els treballs s'executaran seguint l'ordre establert per la direcció dels treballs i acordat amb el contractista. Es tindran en compte criteris d'eficiència en la realització dels treballs, però també es tindrà en compte possibles queixes o reclamacions que es puguin fer arribar a l'Ajuntament via registre d'entrada, prèvia valoració per part del responsable del contracte.

5.6. Obligacions del contractista

És obligació del contractista avisar a la direcció dels treballs de les possibles incidències a la mateixa, de la presència o no de les persones que realitzin en la zona de treball, així com del seu abandonament i els motius pels quals es produeix.

Són obligacions del contractista durant tota la durada del contracte:

- Abans d'iniciar cada fase dels treballs caldrà avisar al director dels treballs. En tot moment, aquest ha de saber de la presència o no de l'empresa adjudicatària en la zona dels treballs.
- És d'obligat compliment en tot moment la normativa de prevenció de riscos laborals, de seguretat i salut i de prevenció d'incendis. Caldrà disposar a peu d'obra de materials suficients per a l'extinció d'incendis (extintors, motxilles amb aigua, batefocs, etc.). En les ofertes caldrà especificar aquests materials.
- Al començar els treballs i en presència del director dels treballs es fixaran els llocs exactes dels rètols de senyalització dels treballs.
- Si s'escau, l'empresa serà responsable de sol·licitar les autoritzacions necessàries per normativa per a la realització de treballs en èpoques d'alt risc d'incendi, així com aquelles necessàries per a encendre foc a la zona dels treballs o als voltants, si s'escau.
- Els danys que es puguin causar per mal ús o treballs en zones no autoritzades, correran a càrrec de l'empresa.
- No es deixaran altres restes que no sigui les vegetals a la forest com a conseqüència de la realització dels treballs.
- Les restes vegetals que puguin quedar a la via pública (voreres, carrers, vorada, vials, etc.) hauran de ser retirades al final de cada jornada de treball, utilitzant les eines necessàries (bufadors, escombres, raspalls, etc.); no poden quedar carrers bruts d'un dia per l'altre que puguin generar problemes de circulació, problemes als embornals i una mala imatge del servei.
- Caldrà ser especialment diligent en la retirada o trituració fina de les restes vegetals en aquelles zones verdes amb major pendent i per on baixi o pugui baixar aigua. Cal evitar l'acumulació de restes que, en cas de pluja, puguin ser

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

arrossegats per l'aigua i generar taps en passos, tubs, embornals, etc.

- L'empresa adjudicatària, a través del responsable del contracte, haurà de comunicar immediatament a l'Ajuntament qualsevol incidència que es pugui produir durant l'execució dels treballs.

5.7. Senyalització

El contractista queda obligat a senyalitzar, a càrrec seu, els treballs objecte del contracte, segons la legislació vigent o, en el seu defecte, segons les instruccions que rebi del responsable del contracte. Si cal ocupar temporalment la via pública, es comunicarà a l'Ajuntament com a mínim 72 h abans i la senyalització es farà de forma coordinada amb la Policia Local.

5.8. Elements preexistents

Tots els arbres existents, així com qualsevol bé immoble que es troben en els terrenys o zones adjacents, s'han de respectar i no malmetre. Abans de començar els treballs es desbrossarà els seus voltants amb cura de no causar-hi danys. Les fites es faran visibles als treballadors. En el cas d'algun desperfecte es comunicarà immediatament a la direcció facultativa i s'haurà de reparar o reposar.

Així mateix, caldrà respectar i preservar els serveis existents, com tubs o desaigües de la naturalesa que siguin. Abans d'iniciar els treballs caldrà supervisar aquest fet i donar-ho a conèixer a l'Ajuntament si es detecta alguna incidència o impediment en aquest sentit.

Qualsevol senyalització que pugui ser afectada pels treballs, es retirarà abans de l'inici dels treballs, essent reposada un cop finalitzats, en l'indret més proper a la ubicació que tenia abans de l'actuació.

En cas de malmetre algun dels elements anteriorment esmentats, l'empresa adjudicatària serà la responsable de restaurar la realitat física alterada.

5.9. Treballs no autoritzats i treballs defectuosos

Els treballs executats pel contractista, modificant allò que prescriuen els documents contractuals del projecte, sense l'autorització de la direcció dels treballs, en cap cas seran abonables.

El contractista serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se. Igual responsabilitat comportarà al contractista l'execució dels treballs que el director dels treballs estableixi com a defectuosos, és a dir, aquells que no segueixin la descripció tècnica efectuada al plec de condicions tècniques i en d'altres documents de referència i que el director dels treballs estimi que no aconsegueixen els objectius que persegueixen les actuacions originalment planificades.

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

5.10. *Gestió de residus aliens*

Tots els residus aliens generats (llaunes, embalatges o altres objectes) han de ser correctament emmagatzemats i extrets dels terrenys per l'empresa executora, i tractats de forma selectiva i d'acord amb la legislació. En cas de residus perillosos caldrà que siguin correctament emmagatzemats i gestionats per un gestor autoritzat.

En cas de trobar abocaments incontrolats de residus voluminosos, o de residus que per la seva naturalesa siguin complicats de retirar, es comunicarà a l'Ajuntament per a poder valorar com cal procedir per a la seva retirada. S'entén per abocaments incontrolats de voluminosos aquells que excedeixin 1 m³ de volum.

5.11. *Maquinària i mitjans auxiliars*

El contractista està obligat, segons la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte.

El contractista no podrà reclamar si en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

6. Precaucions especials durant l'execució dels treballs

6.1. *Incendis forestals*

El contractista s'haurà d'atènyer a la legislació vigent per a la prevenció i control d'incendis i a les instruccions complementàries que figuren en aquest Plec, o que siguin dictades per al direcció dels treballs durant l'execució dels treballs.

En tot cas, s'adoptaran les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin focs innecessaris. Es podran realitzar treballs forestals en període d'alt risc d'incendi sempre que es tingui l'autorització administrativa pertinent i es disposin de tots els mitjans d'extinció que aquest consideri adient.

S'ha de tenir en compte que els treballs es realitzaran en terreny urbà i que pot ser que no requereixin autorització, però el director dels treballs podrà decidir de seguir les mateixes restriccions que en terreny forestal.

El contractista haurà de protegir els materials inflamables que hagi de tenir presents a la zona dels treballs.

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

6.2. Processionària i altres plagues

Si s'observa la presència de plaga de processionària, el contractista haurà de prendre mesures de protecció especials. Alhora, si s'observen plagues i malalties que es poden estendre a la massa forestal, per la realització dels treballs, la direcció dels treballs i el contractista acordaran les mesures necessàries per evitar-ho.

Si es detecta la presència de nius de vespa asiàtica caldrà evitar riscos, aturar els treballs, senyalitzar la zona i avisar immediatament a l'Ajuntament o a la Policia Local. Els treballs al voltant de la zona del niu no es reprendran fins que s'observi que no existeix perill o es retiri o destrueixi el niu, segons s'escaigui.

6.3. Aigües i sol

No es poden abocar restes vegetals sobre les lleres i residus industrials provinents de l'activitat forestal.

S'evitarà travessar els cursos d'aigua amb maquinària pesant, per exemple camions, excepte en els punts habilitats per aquest efecte.

Així, s'ha d'evitar localitzar en les proximitats dels cursos les següents activitats: establiment dels patis de fusta, emmagatzematge o acopi de productes fitosanitaris i de residus, reparació de maquinàries i tampoc es rentarà cap tipus d'envàs ni equip en el curs d'aigua.

7. Amidament, certificacions i mesures d'acabament

7.1. Condicions generals

Els amidaments dels treballs són, en general, els descrits en el Plec. Malgrat això, els amidaments finalment executats poden sofrir petites variacions respecte al projecte per raó de circumstàncies imprevistes, variacions que cal pactar entre l'Ajuntament i el contractista i han de quedar obligatòriament recollides al llibre d'ordres per ser considerades en l'abonament dels treballs.

7.2. Detalls de l'amidament i abonament

Un cop acabada l'actuació, el director dels treballs i l'encarregat de l'empresa contractada ratificaran conjuntament les mesures finals de les superfícies treballades. S'abonarà per unitats tractades d'acord amb els preus del contracte. Es liquidarà per unitats totalment finalitzades d'acord amb les característiques tècniques de les actuacions i de les fitxes i plànols corresponents i de les variacions recollides al llibre d'actes.

Els amidaments realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran executats, per la direcció dels treballs o per la persona que designi. L'adjudicatari haurà de nomenar un representant seu per intervenir en els amidaments, i manifestar les seves objeccions si les tingués. En cas de discrepàncies, s'abonarà d'acord amb

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat



Ajuntament de Maçanet de la Selva

les mesures realitzades per la direcció dels treballs mentre es dirimeixen les mateixes.

7.3. Unitats no previstes

La realització de treballs no previstos en la proposta ha de ser autoritzada per la direcció de la mateixa per a la seva posterior certificació com a excés i quedar expressament recollida al llibre d'actes. En cas de no actuar així no s'admetrà un excés en l'execució de la proposta.

7.4. Certificacions i treballs inacceptables i incomplets

Es procedirà a realitzar dues certificacions parcials a cada anualitat, una per a cada part del servei realitzat i previ a l'emissió de les corresponents factures, segons el quadre següent:

Núm. certificació	Servei	Dates execució	Data màx. facturació	% facturació
1a.	Manteniment vegetació primavera	Abril - juny	31 juliol	60 %
2a.	Mesures complementàries tardor-hivern: repàs d'invasores i podes i tales especials	Octubre - desembre	15 desembre	40 %

Els treballs inacceptables o bé incomplets s'hauran de refer per procedir a la seva certificació.

7.5. Mesures d'acabament

S'entendran per mesures d'acabament dels treballs les següents actuacions:

- Repàs dels camins on s'hagi autoritzat la trituració de restes vegetals, amb la retirada total de l'estellat que quedi en el ferm i a les cunetes o obres de fàbrica.
- L'esporga dels arbres que hagin estat afectats per l'abatiment dels arbres o per l'extracció de la fusta tallada i la retirada de les restes vegetals que penguin dels arbres.
- La reparació de tots els danys que s'hagin produït amb les actuacions en tanques de finques, fites per marcar els límits, senyalitzacions, etc.
- Tallada i arrencada dels arbres de les plantes enfiladisses que els parasitin.

C/Salvador Espriu 1 - 17412 Maçanet de la Selva - Tel. 972 85 80 05 - Fax. 972 85 87 55 -
info@massanetdelaselva.cat

Codi Segur de Verificació: f2ae3fc4-8e20-4fac-87b6-b3aedb72e2da
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21388340
Data d'impressió: 29/03/2023 13:50:57
Pàgina 19 de 19

SIGNATURES
1.- Jordi Serra Garcia (TCAT) (Tècnic medi ambient), 21/03/2023 14:27



Ajuntament de Maçanet de la Selva

- El compliment de totes les obligacions adquirides pel contractista en la firma d'aquest Plec.

Document signat i datat electrònicament