PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).

promotor:

AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

alcalde:

PEDRO JUAN JUAN

tècnic:

ISABEL RABAL i LLUCH
arquitecta

col·laboradors:

VALENTÍ BIOSCA SAUMELL
enginyer industrial

data:

NOVEMBRE 2022

MG DADES GENERALS

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Antecedents – Població i necessitats.
Objecte del projecte.
Emplaçament.
Promotor i tècnic redactor.
Justificació del compliment de la normativa urbanística.
Resum cronològic.
Estat actual.
Justificació de la necessitat del projecte i de les obres previstes en aquest projecte.
- Obres previstes en la xarxa 01.
- Obres previstes en la xarxa 02.
- Obres previstes en la xarxa 03.
- Obres previstes en la xarxa 04.
- Obres previstes en la xarxa 05.
- Obres previstes en la xarxa 06.
- Obres previstes en la xarxa 07.
- Obres previstes en la xarxa 08.
- Obres previstes en la xarxa 09.
- Obres previstes en la xarxa 10.
- Obres previstes en la xarxa 11.
- Obres previstes en la xarxa 12.
- Obres previstes en la xarxa 13.
- Obres previstes en la xarxa 14.
- Obres previstes en la xarxa 15.
- Obres previstes en la xarxa 16.
- Obres previstes en la xarxa 17.
- Obres previstes en la xarxa 18.
- Obres previstes en la xarxa 19.
- Obres previstes en la xarxa 19BIS.
- Obres previstes en la xarxa 20.
- Obres previstes en la xarxa 21.
- Obres previstes en la xarxa 22.
- Obres previstes en la xarxa 23.
- Obres previstes en la xarxa 24.
- Obres previstes en la xarxa 25

MG PROGRAMA DE L'OBRA, CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I JUSTIFICACIÓ DE REVISIÓ DE PREUS.

Programa de l'obra Termini d'execució i terminis parcials.
Manifestació del compliment de la normativa vigent.
Classificació del Contractista.
Pressupost d'Execució Material de l'obra.
Justificació de revisió de preus.

RESUM PER CAPÍTOLS DE CADASCUNA DE LES 26 XARXES

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

ME MEMÒRIA ESTRUCTURAL O DE CÀLCUL

FOTOGRÀFIES

NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE

JUSTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

AMIDAMENTS, JUSTIFICACIÓ DE PREUS I PRESSUPOSTOS DE CADA XARXA

- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 01**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 02**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 03**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 04**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 05**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 06**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 07**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 08**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 09**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 10**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 11**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 12**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 13**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 14**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 15**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 16**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 17**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 18**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 19**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 19BIS**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 20**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 21**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 22**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 23**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 24**
- AMIDAMENT I PRESSSUPOST **XARXA 25**

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLEC DE CONDICIONS

PLÀNOLS

- P01 – Situació i emplaçament sense esc.
- P02 - Planejament vigent esc 1/10.000.
- P03 – Fotografies (general).
- P04 – Fotografies part nord.
- P05 – Fotografies part sud.
- P06 – Plànol de servituds aprovades en Ple de 14/01/2005.
- P07 – Estat actual – obra executada esc 1/5.000 (A3) o 1/2.500 (A1).
- P08 – Xarxa a executar esc 1/5.000 (A3) o 1/2.500 (A1).
- P09 – Càlcul xarxes sense esc.
- P10 – Servituds generades esc 1/5.000 (A3) o 1/2.500 (A1).
- P11 – Plànol detall xarxes 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 14, 15, 16, 20, 21 i 23 esc 1/200.
- P12 – Plànol detall xarxes 05 i 09 esc 1/200.
- P13 – Plànol detall xarxes 11 i 12 esc 1/200.
- P14 – Plànol detall xarxes 13, 17 i 18 esc 1/200.
- P15 – Plànol detall xarxes 10 i 22 esc 1/200.
- P16 – Plànol detall xarxes 19 i 19BIS esc 1/200.
- P17 – Plànol detall xarxes 24 i 25 esc 1/200.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

MG DADES GENERALS

MG 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE

Projecte:	**Projecte Bàsic i d'Execució per l'execució de la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització del Pla del Pèlag, en el municipi d'Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès).**
Objecte de l'encàrrec:	***Obres d'urbanització bàsiques.***
Emplaçament:	- C/ Serral Llarg. - C/ Puig Bernat. - C/ Solei. - C/ Obagues. C/ Vallirana. - C/ País Basc. - C/ Montgrós. - C/ Gardet. - C/ Olesa de Bonesvalls. - Parcel·les 52, 53, 92, 94, 108, 159, 207, 215, 220, 224, 228, 307, 308, 372 i 375. - I algunes zones verdes.
Municipi:	Olesa de Bonesvalls, comarca de l'Alt Penedès
Referència cadastral:	- 6103718DF0860S0001LL (per indemnització de servitud). - 6103711DF0860S0001WL (per indemnització de servitud). - 6598601DF0769N0001DZ (obres i indemnització servitud). - 6701006DF0860S0001DL (obres i indemnització servitud). - 6701001DF0860S0001FL (obres i indemnització servitud). - 7005003DF0870N0001YG (obres i indemnització servitud). - 7005006DF0870N0001PG (obres i indemnització servitud). - 6900105DF0860S0001PL (per indemnització de servitud). - 6900107DF0860S0001TL (obres i indemnització servitud). - 6801302DF0860S0001RL (per indemnització de servitud). - 6897523DF0769N0001OZ (per indemnització de servitud). - 6897505DF0769N0001HZ (per indemnització de servitud). - 6897508DF0769N0001BZ (obres i indemnització servitud). - 6499014DF0769N0001MZ (obres i indemnització servitud). - 6499018DF0769N0001DZ (per indemnització de servitud). - 6598612DF0769N0001HZ (per indemnització de servitud).

MG 2 AGENTS DEL PROJECTE

Promotor:	AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS. CIF: P-0814500-E Plaça de la Vila, núm.1 08795 - Olesa de Bonesvalls. Telèfon: 938984008

Arquitecte: Isabel Rabal i Lluch
Nº col·legiat: 43506/6
Telèfon: 676332266

MG 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIA I PROJECTES PARCIALS

Estudi topogràfic:	No es necessari en aquest tipus de projecte.
Estudi geotècnic:	No es necessari en aquest tipus de projecte.
Projecte de telecomunicacions:	No es necessari en aquest tipus de projecte.
Projecte d'instal·lacions elèctriques:	No es necessari ja que no es modifica la instal·lació elèctrica.
Projecte/es d'instal·lacions tèrmiques:	No es necessari en aquest tipus de projecte.
Certificació energètica:	No es necessari en aquest tipus de projecte.
Estudi de seguretat i salut:	Redactat pel mateix arquitecte projectista.
Estudi de gestió de residus de la construcció:	Redactat pel mateix arquitecte projectista.
Control de qualitat:	Redactat pel mateix arquitecte projectista.
Altres:	

Vilafranca del Penedès, Novembre de 2022

L'arquitecta,

Isabel Rabal i Lluch

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

MG MEMÒRIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTS – POBLACIÓ I NECESSITATS

Olesa de Bonesvalls es troba a l'extrem sud-est de la comarca de l'Alt Penedès i té una superfície de 30,57 km2. Es troba a una cota mitja de 250 metres d'alçada sobre el nivell del mar i limita al nord-est amb el terme municipi de Vallirana, al sud-est amb el terme municipal de Begues, al sud-oest, amb el terme municipal d'Avinyonet i al nord-oest amb el terme municipal de Subirats. Es troba en un paratge natural privilegiat, ja que bona part del terme municipal, pertany a la zona del Parc Natural del Garraf.

La població actual del municipi, és de poc mes de 2.000 habitants.

El terme municipal està dividit en 2 zones diferenciades, el propi poble d'Olesa de Bonesvalls i les dues urbanitzacions (Ca n'Olivella i el Pla del Pèlac). Es en el poble d'Olesa de Bonesvalls, es on hi podem trobar tots els serveis, com ara l'Ajuntament, l'escola, la llar d'infants, el centre cívic, el consultori mèdic, els comerços i serveis, etc…

OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte d'aquest projecte, és la valoració dels treballs necessaris per tal de poder acabar d'executar la xarxa de recollida d'aigües pluvials del nucli urbà del Pla del Pèlag, del municipi d'Olesa de Bonesvalls, a la comarca de l'Alt Penedès.

EMPLAÇAMENT

Les obres previstes en aquest projecte, es duran a terme en la totalitat dels carrers de la urbanització del Pla del Pèlag així com en algunes de les parcel·les per les quals s'han creat unes servituds de pas de les aigües pluvials per tal que aquestes puguin ser conduïdes fins a la llera pública.

- Carrers: Serral Llarg, Puig Bernat, Solei, Obagues, Vallirana, País Basc, Montgrós, Gardet i Olesa de Bonesvalls.

- Parcel·les 52, 53, 92, 94, 108, 159, 207, 215, 220, 224, 228, 307, 308, 372 i 375.

- I algunes zones verdes.

PROMOTOR I TÈCNIC REDACTOR

Promotor:	Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.
Alcalde/president:	Pedro Juan Juan, alcalde.
Adreça:	Plaça de la Vila, núm.1.
Municipi:	Olesa de Bonesvalls.
Comarca:	Alt Penedès.
N.I.F:	P-0814500-E.
Tècnic redactor:	Isabel Rabal i Lluch, arquitecta.
Núm. de col·legiada:	43.506/6.

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Les zones d'actuació previstes en aquest projecte, compten amb un Pla Especial de Reforma Interior del Pla del Pèlag (P.E.R.I. del Pla del Pèlag), aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 15 de d'octubre de 1992 i es troben classificades de sòl urbà i qualificades en part com a sistema viari i en part com a parcel·les de més de 1.000 m² i de més de 2.000 m².

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL:	SÒL URBÀ.
QUALIFICACIÓ DEL SÒL:	SISTEMA VIARI (VIALES). RESIDENCIAL A-1 (PARCEL·LES DE MÉS DE 1.000 m²). RESIDENCIAL A-2 (PARCEL·LES DE MÉS DE 2.000 m²).

...
2.5.- ZONA 3. VIALES
Està constituïda por la red viaria, tanto la rodada como la peatonal. Las anchuras y demás característcas de esta red, son las que se grafían en los planos ..... del presente Plan Especial.

2.6.- ZONA 4. EDIFICACIÓN AISLADA RESIDENCIAL
2.6.1.- Definición
Comprende aquellas areas de suelo urbano destinadas a la edificación de viviendas aisladas rodeadas de vegetación. La intensidad de la edificación es variable según subzonas en función de la parcela mínima permitida:

- SUBZONA A.1. PARCELA MÍNIMA 1.000 m².
- SUBZONA A.2. PARCELA MÍNIMA 2.000 m².
-

...

RESUM CRONOLÒGIC

En Ple de sessió celebrada en data 7 d'abril de 1995 es va aprovar definitivament el *"Projecte d'urbanització Pla del Pèlag",* redactat i signat pels arquitectes Jordi Solé Sans i Xavier Román Viñas i per l'enginyer industrial Joan Ramon Armengol.

Posteriorment en Ple de sessió celebrada en data 10 de setembre de 2001 es va aprovar definitivament el *"Projecte Modificat d'Urbanització Pla del Pèlag",* redactat i signat pels arquitectes Jordi Solé Sans i Xavier Román Viñas i per l'enginyer industrial Joan Ramon Armengol.

Aquest projecte constava de 3 fases d'execució:

- Fase 1 – XARXA D'AIGUA I HIDRANTS.
- Fase 2 – PAVIMENTACIÓ I ENLLUMENAT PÚBLIC.
- Fase 3 – AUDITORIA SISTEMA DEPURACIÓ INDIVIDUAL.

En Ple de sessió celebrada en data 27 de setembre de 2002, es va prendre entre d'altres acords, el següent acord:

...
10.- Proposta d'adjudicació de les obres contingudes al projecte modificat d'urbanització del Pla del Pèlag 1era Fase: Xarxa d'aigua i hidrants.
...
Segon.- Adjudicar a l'empresa SOREA les obres contingudes al Projecte modificat d'Urbanització Pladel Pèlag 1ª fase: xarxa d'aigua i hidrants per un import de 1.003.046,44 € IVA exclòs. ...
...

D'acord amb documentació obrant a l'ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, un cop estava ja executada la fase 1 i s'estava executant la fase II, amb un 80% d'obra executada, es va detectar que la recollida de les

aigües pluvials era més complexa que el que es va preveure en el projecte tècnic de la fase 2, el qual únicament contemplava un capítol corresponent a xarxa de sanejament (pluvials) que pujava a la quantitat de 6.810,12 € de PEM on únicament contemplava la ubicació de 10 embornals. Aquesta problemàtica es deriva per una manca d'un aixecament topogràfic real o ajustat a la realitat de la urbanització, ja que estem parlant d'una urbanització amb uns carrers i un parcel·lari amb una forta topografia i amb pendents molt considerables. Així doncs, era del tot necessari l'execució d'una xarxa d'evacuació d'aigües pluvials que havien de passar per una sèrie de finques privades fins a poder desaiguar a les diferents lleres o carrers.Es per això que posteriorment, l'ajuntament encarrega a la direcció facultativa, la redacció d'una MemòriaValorada per tal de poder valorar i resoldre de la millora manera, l'execució de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials.

En data novembre de 2004, Solé – Román Arquitectes, S.L., van redactar la memòria de servituds generades per la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització del pla del pèlag a executar d'acord amb les prescripcions del PERI de la Urbanització del Pla del Pèlag, d'Olesa de Bonesvalls. L'objectiu d'aquesta memòria valorada va ser la de donar el suport tècnic per resoldre legalment les servituds generades per la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització del pla del pèlag a executar d'acord amb les prescripcions del PERI de la Urbanització del Pla del Pèlag, d'Olesa de Bonesvalls. En aquest document es van recollir les següents servituds, metres lineals, diàmetres de la servitud i el llistat dels propietaris que es van veure afectats. (veure quadre annex).

6.- LLISTAT DE SERVITUDS I PROPIETARIS (es marca en color vermell el propietari i la servitud objecte d'informe).

Nº PARCEL·LA	***PROPIETARI***	***Nº DE SERVITUD***	***DIÀMETRE***	***ML DE SERVITUD.***
22	*José Antonio Flores Ruiz*	*17*	*200*	*35*
32	*Francisco Yerpes Muñoz*	*10*	*200*	*50*
52	*Marta Rodríguez Peralta*	*11*	*200*	*50*
53	*Manuel González Pérez*	*16*	*200*	*45*
92	*Rosario García Sampablo*	*9*	*200*	*70*
94	*Manuel Cárceles Arques*	*13*	*200*	*55*
98	*Edgar García García*	*12*	*315*	*30*
99	*Ángel Pedregal Girón*	*21*	*315*	*95*
108	*José Gómez Alcántar*	*8*	*200*	*55*
159	*Frco. Addfo. González Rodríguez*	*7*	*200*	*60*
196	*Carmen Galindo Ocaña*	*15*	*200*	*30*
207	*Antonia Barberá Suárez*	*6*	*200*	*20*
215	*Mercedes Serna Auñón*	*5*	*200*	*70*
220	*José Segura Escobedo*	*4*	*200*	*60*
224	*Ricardo Armengol Caparrós*	*14*	*200*	*60*
307	*Serguei Nitchkov*	*1*	*200*	*45*
308	*Fco. Javier Monge Gil*	*19*	*200*	*50*
372	*Julián Reina del Pozo*	*2*	*200*	*40*
375	*Juan Rojo García*	*3*	*200*	*40*
			TOTALS	***960***

En data 14 de gener de 2005, el Ple de l'ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, va acordar aprovar inicialment la memòria de servituds generades per la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització del Pla del Pèlag, conforme a la redacció dels arquitectes Solé - Román Arquitectes, S.L., Jordi Solé i Xavier Román.

...

Primer.- Aprovar la memòria de servituds generades per la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització del Pla del Pèlag a executar d'acord amb les prescripcions del PERI de la Urbanització del Pla del Pèlag, d'Olesa de Bonesvalls, conforme a la redacció donada per Solé-Román, arquitectes, S.L.
Segon.- Establir el valor de la indemnització en 6€/ml.

Tercer.- Incorporar aquesta despesa sobrevinguda al quadre de despeses inicialment previstes corresponents als costos derivats de la execució projecte d'urbanització Pla del Pèlag 2a i 3era fase essent per tant els costos derivats d'aquestes servituds repercutible als propietaris beneficiaris de les obres pe a la justa distribució de beneficis i càrregues, segons quotes de participació establertes al projecte de reparcel·lació aprovat.
Quart.- Exposar l'esmentada memòria al públic durant el termini d'un mes, mitjançant inserció dels corresponents anuncis al BOP i al DOGC així com el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Cinquè.- Notificar a les persones físiques o jurídiques afectades al present acord, per al seu bon coneixement i als efectes escaients.
...

Durant el període d'exposició públic i en posterioritat, es van presentar diverses al·legacions i algunes d'elles es van presentar fora de termini.

D'acord amb l'informe de secretaria relatiu a la urbanització del Pla del Pèlag emès en data 8 d'octubre de 2012 pel secretari-interventor del moment, el Sr. Miquel Sigalat Navarro, informe el que a continuació es transcriu en part i de manera literal:

...
La urbanització del sector es dividí en tres fases:

- La primera fase "xarxa d'aigua i d'hidrants". Aquesta fase fou adjudicada a SOREA (27/09/2002). Aquestes obres no estan recepcionades formalment per l'Ajuntament. En relació a aquesta fase, el Ple de la corporació, en data 4 de desembre de 2003 aprovà la liquidació i compte definitiu d'aquesta fase, distribuint el cost total entre els propietaris (1.135.753,80 euros).
- La segona fase "pavimentació i enllumenat públic". Aquesta fase es va adjudicar a Construccions Jordi Riera SL i la liquidació i compte definitiu de l'obra va ser aprovada pel Ple en data 22 de desembre de 2005. Es va aprovar una liquidació a repartir entre els propietaris de 2.457.046,12 euros. En relació a aquestes obres es va emetre el certificat final de la direcció facultativa en data 1 de novembre de 2005, pel director de l'obra Xavier Román Viñas. Les obres realitzades per Construccions Jordi Riera SL varen estar liquidades per acord de la Junta de Govern de 25 de novembre de 2008, retornant la garantia definitiva.
- La tercera fase "Auditoria sistema depuració individual". El Ple de la corporació, en data de 22 de desembre de 2005, acordà no executar-la.

Aquest projecte d'urbanització, concretament la segona fase, fou modificat, sense seguir el procediment corresponent, mitjançant una "memòria de servituds generades per la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització Pla de Pèlag" elaborada per Xavier Roman Viñas, aprovada per acord del Ple de 14 de gener de 2005. En aquesta memòria s'aproven 960 metres lineals de servitud i el cost de la indemnització, però no inclou cap aspecte relacionat amb pressupost d'execució material d'aquests metres de canonada. També s'acorda incorporar la despesa sobrevinguda al quadre de despeses inicialment previstes per a la seva distribució entre els propietaris segons les quotes de participació definides al projecte de reparcel·lació. No queda clar, doncs, per a aquesta secretaria, si, finalment, per executar la xarxa de sanejament d'aigües pluvials calia fer més metres de canonada, o calia procedir a l'expropiació dels drets corresponents, o ambdues coses. En aquesta memòria es fa referència a que la indemnització serà de 6 euros el metre lineal.

En data 23 de juliol de 2013, l'arquitecta sotasignant va emetre informe tècnic on concloïa que les obres corresponents a la xarxa de pluvials del Pla del Pèlag, no incloses dins del projecte d'urbanització aprovat i executat en el seu moment i d'acord amb allò previst en l'art.72.2 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, caldrà que siguin recollides dins del corresponent annex al projecte d'urbanització redactat. Doncs d'acord amb aquest article 72.2, la xarxa d'aigües pluvials d'un projecte d'urbanització, forma part d'un projecte d'urbanització bàsic i no pas d'un projecte d'urbanització complementari. Per tant, caldrà procedir a la redacció d'aquest projecte d'urbanització corresponent a la xarxa de pluvials del Pla del Pèlag, on caldrà que siguin recollides les obres ja executades i indemnitzables a data del present informe tècnic, com totes les altres previstes amb la memòria valorada aprovada inicialment, amb els reajustos que calgui, durant la

redacció del document executiu. Aquest projecte caldrà que contempli la valoració de tots els treballs ja realitzats i pendents de realitzar i caldrà que doni compliment a les normatives vigents a l'actualitat, CTE, ...

Article 72. Projecte d'urbanització.
...
2. Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-t'hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, incloent-t'hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o diversos projectes d'urbanització complementaries.
...

Posteriorment i per tal de poder anar resolent la problemàtica de recollida d'aquestes aigües pluvials, l'ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, va anar incorporant dins del seu pressupost anual, una partida per import de 50.000 € per destinar a solventar aquesta problemàtica. Es per això, l'ajuntament encarrega a l'arquitecta assessora municipal i sotasignant, la redacció del Projecte bàsic i executiu de servituds generades per la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització del Pla del Pèlag (Fase 2), el qual fou aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2013.

Les obres previstes en aquest aquell projecte tècnic es trobaven situades en dos trams:

- Una primera zona d'actuació corresponia entre un punt del carrer Vallirana (part superior de la parcel·la núm.92) i un punt del carrer País Vasc (punt superior de la parcel·la 108) i en un tram del carrer Obagues (davant parcel·les núm.92, 107 i 108).
- I la segona actuació correspon a un punt del carrer Serral Llarg, davant de la parcel·la núm.308.

Per tal de poder dur a terme les obres de l'esmentat projecte, l'ajuntament va redactar conveniurbanístic entre l'ajuntament i els 2 veïns propietaris de les parcel·les afectades (92 i 108), el qual en Ple de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2013, es va adoptar, entre d'altres, els acords que es transcriuen en part a continuació i de manera literal:

...
APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS I LA SRA. ROSARIO GARCÍA SANPABLO I EL SRS. JUAN ANTONIOI BERNABÉ CASTAÑO GARCÍA DE CONSTITUCIÓ DE SERVITUD SOBRE LA FINCA DEL CARRER VALLIRANA Nº39 (PARC.92) DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "SERVITUDS GENERADES PER LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, A OLESA DE BONESVALLS (FASE 2)".
...

Aquest conveni fou publicat durant un període de 20 dies al taulell d'anuncis de les oficines municipals – Edicte d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic – en data 3 d'octubre de 2013 i al BOPB (dilluns, 21 d'octubre de 2013). En cas de no presentar-se cap al·legació al respecte, el text del conveni esdevindria aprovat definitivament.

Durant el període d'exposició pública, en data 17 d'octubre de 2013 i registre d'entrada núm.1660/2013, la Sra. Rosario García Sanpablo, entra instància a l'ajuntament on exposa i sol·licita el que a continuació es transcriu i de manera literal:

...
Recibida la notificación el dia 8-10-2013 referente a la obra en la parcela nº92 calle Vallirana nº39del Pla del Pèlag, sobre la recojida de aguas pluviales de la ya mencionada calle.
SOL·LICITA:
Habiendo otros medios de recoger las aguas, sin tener que entrar por mi propiedad, pido que se estudie otro sistema alternativo.
...

Durant aquells dies, el Sr. Juan Antonio Castaño García, sol·licita visita amb els serveis tècnics municipals i també es fa inspecció "in situ" i el Sr. Castaño insisteix en que no vol que la servitud passi per la seva parcel·la (núm.92) i comenta diverses vegades en que la servitud ha de passar per la parcel·la núm.90, parcel·la propietat d'un tercer i edificada.

Així doncs, els propietaris de la parcel·la núm.92 NO SIGNEN EL CONVENI URBANÍSTIC i per tant, l'ajuntament no pot dur a terme les obres previstes en el Projecte bàsic i executiu de servituds generades per la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització del Pla del Pèlag (Fase 2).

Tan mateix i com que l'ajuntament tenia prevista aquesta despesa en el pressupost municipal d'aquesta anualitat, decideix executar una Fase 3, corresponent al Projecte bàsic i executiu de servituds generades per la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització del Pla del Pèlag (Fase 3) on s'incloïa l'arranjament d'una part d'un tub de PVC d'una servitud d'aigües pluvials del C/ Serral Llarg i la prolongació d'aquesta i l'entubament d'aquesta fins a la zona verda municipal, així com la recollida i entubament i canalització de les aigües pluvials del C/ Gardet, actualment executades i en funcionament.

Posteriorment, el Sr. Juan Antonio Castaño García i la Sra. Rosario García Sanpableo, en data 02/08/2018 presenten reclamació de responsabilitat patrimonial davant l'ajuntament, al respecte de les aigües pluvials que els entre a la finca cada vegada que plou. La sentència falla a favor d'ells i l'ajuntament els ha d'abonar una quantitat de diners en metàl·lic.

Per tant, l'ajuntament ha de resoldre definitivament la recollida de les aigües pluvials en aquesta finca i en tota la urbanització per deixar les obres d'urbanització totalment acabades i ajustades a normativa, per tal que no hi pugui haver cap tipus de dany material en cap de les finques privades.

A partir d'aquí, en diverses ocasions, el Sr. Juan Antonio Castaño García i la Sra. Rosario García Sanpableo anualment van presentant reclamacions patrimonials i el jutja sempre falla a favor d'ells.

Actualment, l'Ajuntament disposa d'una subvenció i per tant, compta amb bona part dels diners necessaris per poder resoldre definitivament la problemàtica objecte dels diferents litigis així com mirar de resoldre de la millor manera, les obres de la xarxa de pluvials del nucli del Pla del Pèlag que fa tants anys que s'hauria d'haver resolt i l'execució no s'ha pogut dur a terme per temes pressupostaris.

Així doncs, es redacta aquest projecte per millar de deixar pràcticament sol·lucionada la problemàtica de la recollida de la xarxa d'aigües pluvials d'aquest nucli.


ESTAT ACTUAL

Durant aquests últims mesos s'ha fet diverses visites al llarg de tots els carrer del Pla del Pèlag per tal d'avaluar la situació actual de la xarxa de recollida d'aigües pluvials. Cal dir que la gran majoria d'imbornals existents, es troben molt brurts de pinassada i fulles i que en molts punts no s'ha pogut observar el tub existent.

Es creu necessari que abans de dur a terme les obres d'aquest projecte tècnic, l'Ajuntament, mitjançant la brigada municipal o subcontractant-t'ho a part (si ho creu necessari), la neteja de tots els imbornals del nucli per tal de deixar-los en òptimes condicions i que puguin fer la seva funció lo millor possible, a la vegada que quan es duguin a terme les obres, es puguin iniciar els treballs en les millors condicions i no trobarn-nos en cap sorpresa.

De les diferents visites realitzades al nucli, s'ha grafiat en el plànol P06 l'estat actual de la xarxa a data del present. A continuació s'adjunta escanejat el plànol P07 – Estat actual – obra executada, de la xarxa que forma part d'aquest projecte tècnic.

S'adjunta plànol.



Plànol amb la xarxa actual grafiada en color blau.

A partir d'aquí i de la documentació obrant en els diferents expedients que conten a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, s'han fet uns càlculs hidràulics de les difunts conques i vessants de les muntanyes i s'han obtingut un seguit de diferents xarxes disperses al llarg dels diferents carrers del nucli. A la vegada, s'ha reestudiat les servituds generades en el document aprovat inicialment en Ple de data 14/01/2005 i algunes xarxes han desaparegut i se n'ha creat una de nova.

En quan als càlculs hidràulics es troben en la part ME Memòria estructura o de càlcul d'aquest document i la relació de les noves servituds es detallen a continuació en aquest quadre resum i en un document més extens on s'han valorat i s'ha fet un fitxa resum de cadascuna d'elles i que correspon al Document annexa de servituds generadesl

NÚM. SERVITUD	NÚM. PARCEL·LA	ADREÇA FINCA	DIÀMETRE COL·LECTOR	METRES LINEALS	OBRA EXCUTADA O NO EXECUTADA
01	307	C/ Serral llarg, 78	PVC Ø300 mm	110 ml	EXECUTADA
02	308	C/ Serral llarg, 64	PEAD Ø315 mm	50 ml	EXECUTADA
03	207	C/ Solei, 2	PEAD Ø500 mm	20 ml	NO EXECUTADA
04	215	C/ Solei, 14	PEAD Ø315 mm	70 ml	NO EXECUTADA
05	220	C/ Solei, 24	PEAD Ø315 mm	60 ml	NO EXECUTADA
06	372	C/ Solei, 48	PEAD Ø315 mm	40 ml	NO EXECUTADA
07	375	C/ Solei, 54	PEAD Ø315 mm	40 ml	NO EXECUTADA
08	108	C/ Pais Basc, 3	PVC Ø315 mm	55 ml	EXECUTADA
09	92	C/ Vallirana, 39	PEAD Ø400 mm	70 ml	NO EXECUTADA
10	159	C/ Obagues, 35	PVC Ø200 mm	60ml	EXECUTADA
11	52	C/ Gardet, 5	PVC Ø400 mm	50 ml	EXECUTADA

12	53	C/ Olesa de Bonesvalls, 13	PVC Ø200 mm	45 ml	EXECUTADA
13	94	C/ Vallirana, 8	PEAD Ø315 mm	55 ml	NO EXECUTADA
14	228	C/ Serral llarg, 15	PEAD Ø315 mm	65 ml	NO EXECUTADA
15	224	C/ Serral llarg, 7	PVC Ø200 mm	60 ml	EXECUTADA
16	176	C/ Serral llarg, 4	PVC Ø200 mm	30 ml	EXECUTADA
				880 ml	

Com es pot veure, algunes d'aquestes xarxes es troben executades des de fa anys. Algunes d'elles s'han pogut comprovat durant les visites "in situ" i altres no s'han pogut observat donat que en general, les parcel·les es troben molt brutes amb moltes herbes altes, arbustos, esbarzers, ... sotabosc en general. A la vegada la servitud 10 (parc.159), actualment la parcel·la es troba construïda i pavimentada i no ha quedat clar si es troba o no executada. En alguns documents obrants a l'Ajuntament consta executada i en altres no i és una de les parcel·les que des de l'exterior de la finca no s'ha pogut veure res ...

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL PROJECTE I LES OBRES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE

Així doncs, i veient tots en antecedents exposants en els punts anteriors, l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, mitjançant aquest projecte, durà a terme pràcticament la totalitat de la xarxa de recollida d'aigües pluvials del nucli del Pla del Pèlag, per tal de deixar el que havia de ser la Fase 3 del projecte d'urbanització, executat.

Tal com s'ha explicat en el punt anterior, mitjançant els càlculs hidràulics de les diferents conques i vessants de les muntanyes, s'han previst un total de 26 xarxes. Moltes d'elles corresponen a la realització d'una xarxa interceptora i col·locació d'un tram de tub de PEAD de Ø315mm que aboca directament a la ZV, i l'aigua cau per gravetat, donada la forta pendent de la zona, cap a la llera pública.

Per tant, les xarxes creades i les obres previstes a cada xarxa són les següents:

XARXA 01 – C/ Serral llarg, davant núm.132 (P.764).
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 02 – C/ Serral llarg, davant núm.124 (P.761).
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 03 – C/ Serral llarg, entre núm.116 (P.757) i núm.118 (P758).
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 04 – C/ Serral llarg, costat núm.111 (P.276).
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 05 – C/ Serral llarg, davant núm.98 (P.313) i passa per un pas de ST entre P.288 i P.289.
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i es canalitzarà pel pas de ST que hi ha entre les parcel·les P.288 P289 i acabarà sortint vist per l'extrem de la zona canalitzada i a continuació l'aigua caurà per gravetat lliscant fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 06 – En el cul de sac del C/ Taubadella.
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al punt mes baix de l'àmbit del cul de sac del C/ Taubadella, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. En aquest punt ja hi ha un embornal a tocar del bordó i un tub de PVC existent. Per tant, prèviament caldrà retirar la reixa existent i el tub de PVC existent. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 07 – C/ Serral llarg, entre núm.45 (P.349) i núm.47 (P350).
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 08 – C/ Serral llarg, costat núm.43 (P.348).
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 09 – C/ Serral llarg, davant núm.15 (P.228) fins C/ Solei, núm.2 (P207).
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. Posteriorment s'obrirà una rasa en un tram del vial de continuació del C/ Serral llarg, es col·locarà 1 pou de registre en el punt on el col·lector girarà cal al C/ Solei i el col·lector arribarà fins on hi ha la reixa actual. Entre el pou del C/ Serral llarg i el tram final del col·lector en el C/ Solei, es col·locaran 2 pous de registre més. El col·lector en tot aquest tram serà de PEAD de Ø500mm, creuarà la vorera i serà conduit 20 ml més dins del parcel·la P207 com una una de les servituds. Correspon a la servitud 03. El col·lector dins

la parcel·la anirà vist i es subjectarà amb uns encintats de formigó, cada 3ml. Prèviament s'haurà obert 1m² de vorera per tal de canalitzar-hi el tub de PEAD de Ø500mm que es situarà dins la pròpia parcel·la. Posteriorment es col·locaran les 3 tapes dels pous de registre, es reposarà tot el paviment asfàltic per on passarà el col·lector i es repintarà la línia blanca del vial, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 10 – C/ Serral llarg, davant núm.15 (P.228).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que es conduirà per l'interior de la parc.228 i que correspon a una des les servituds, concretament la servitud 14. El tub de PEAD de Ø315mm que es conduirà per l'interior, tindrà una longitud de 65 ml, anirà vist i es subjectarà amb uns encintats de formigó, cada 3ml. No obstant, donat que la parcel·la es força plana en els primers metres, caldrà excavar un tram de rasa per canalitzar el tram de parcel·la inicial per tal de poder aconseguir pendent per desaiguar. La resta del tub anirà vist com la resta de servituds. D'aquesta manera l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 11 – C/ Solei, núm.14 (P.215).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. En aquest punt ja hi ha un embornal a tocar del bordó i un tub de PVC existent que aboca l'aigua de la pluja directament a la parcel·la. Per tant, prèviament caldrà procedir a la retirada de l'emborna, reixa i tros de tub de PVC existent. Posteriorment s'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i es col·locarà per l'interior de la parcel·la, lo més a prop possible del límit de la finca i que conduirà l'aigua de la pluja per l'interior de la parcel·la i fins la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Aquest tram de tub de PEAD de Ø315mm que es situarà a l'interior de la parcel·la, tindrà una longitud de 70 ml i correspondrà a la servitud 04. El col·lector dins la parcel·la anirà vist i es subjectarà amb uns encintats de formigó, cada 3ml. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 12 – C/ Solei, núm.24 (P.220).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. En aquest punt ja hi ha un embornal a tocar del bordó i un tub de PVC existent que aboca l'aigua de la pluja directament a la parcel·la. Per tant, prèviament caldrà procedir a la retirada de l'emborna, reixa i tros de tub de PVC existent. Posteriorment s'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i es col·locarà per l'interior de la parcel·la, lo més a prop possible del límit de la finca i que conduirà l'aigua de la pluja per l'interior de la parcel·la i fins la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Aquest tram de tub de PEAD de Ø315mm que es situarà a l'interior de la parcel·la, tindrà una longitud de 60 ml i correspondrà a la servitud 05. El col·lector dins la parcel·la anirà vist i es subjectarà amb uns encintats de formigó, cada 3ml. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 13 – C/ Solei, núm.54 (P.375).

Correspon la col·locació d'un tub de PEAD de Ø315mm que es situarà a l'interior de la parcel·la i que tindrà una longitud de 40 ml i correspondrà a la servitud 07. El col·lector dins la parcel·la anirà vist i es subjectarà amb uns encintats de formigó, cada 3ml. El col·lector que es col·locarà a l'interior de la parcel·la s'unirà mitjançant un colze d'unió de PEAD al tub existent que va de l'embornal situat al carrer davant de la parcel·la, que passa per sota la vorera i sobresurt un petit tram vist a l'interior de la parcel·la. Aquest col·lector conduirà l'aigua de la pluja fins a la ZV que lliscarà per gravetat fins a la pròpia llera pública. A la parcel·la s'hi accedirà a través de la porta de vehicles que hi ha al costat oposat de la parcel·la per tal de poder accedir al seu interior i poder realitzar els treballs.

Posteriorment es reposarà la part de la tanca que s'hagués malmès en el cas que fos així.

XARXA 14 – C/ Puig Bernat, davant núm.3 (P.752).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. En aquest punt ja hi ha un embornal a tocar del bordó i un tub de PVC existent. Per tant, prèviament caldrà retirar la reixa existent i el tub de PVC existent. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 15 – C/ Puig Bernat, final núm.15 (P.271).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat en aquest punt fins a un tram més avall del mateix vial corresponent al C/ Puig Bernat i que lliscarà per un tram de vial fins al següent punt de recollida, corresponent a la xarxa 16. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 16 – C/ Puig Bernat, en el tomb just davant del núm.17 (P.265).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV i que en aquest punt coincideix amb la mateixa llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 17 – C/ Solei, núm.48 (P.372).

Correspon la col·locació d'un tub de PEAD de Ø315mm que es situarà a l'interior de la parcel·la i que tindrà una longitud de 40 ml i correspondrà a la servitud 06. El col·lector dins la parcel·la anirà vist i es subjectarà amb uns encintats de formigó, cada 3ml. El col·lector que es col·locarà a l'interior de la parcel·la s'unirà mitjançant un colze d'unió de PEAD al tub existent que va de l'embornal situat al carrer davant de la parcel·la, que passa per sota la vorera i sobresurt un petit tram vist a l'interior de la parcel·la. Aquest col·lector conduirà l'aigua de la pluja fins a la ZV que lliscarà per gravetat fins a la pròpia llera pública. Prèviament s'haurà retirat un tram de tancament de simple torisó per tal de poder accedir a la parcel·la i poder treballar per realitzar els treballs i al final dels treballs es recol·locarà la part del vallat de simple torsió que s'hagi retirat.

XARXA 18 – C/ Solei, davant núm.44 (P.370).

Davant d'aquesta parcel·la, l'asfalt té un punt baixa i fa que els dies de pluja si quedi antollada l'aigua i aquesta no es canalitza a cap embornal. Per tant, caldrà col·locar un imbornal en el punt baix de davant la parcel·la i aquesta es canalitzarà mitjançant un tub de PEAD de Ø315mm que es col·locarà soterrat al vial a tocar del bordó de la vorera i fins l'imbornal existent a uns 23 ml més al nord. L'embornal existent es reposarà per un de nou. Per tant, s'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar l'últim tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà amb asfalt el tram de vial que s'hagi obert per col·locar el col·lector, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 19 – C/ Vallirana, davant núm.37 i servitud C/ Vallirana, 39 (P.92) i baixa al carrer de la part posterior C/ Obagues, 37.

És el punt més crític de tota l'actuació i on s'acumula més aigua en els dies de pluja ja que hi va a parar l'aigua de diferents carrers.
Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. A partir d'aquí sobrirà el carrer per col·locar un col·lector de PEAD de Ø400mm que anirà fins a un pou de registre que es col·locarà entre el final de la finca C/ Vallirana, 37 i inici de C/ Vallirana, 39. Es retirarà l'embornal i els 2 tubs de PVC de Ø200mm que actualment existeixen davant C/ Vallirana, 39 i es continuarà el col·lector de PEAD de Ø400mm des del pou, per sota la vorera i cap a l'interior de la parcel·la. Aquí es col·locaran 70 ml de col·lector de PEAD de Ø400mm que correspon a la servitud 9. El col·lector dins la parcel·la anirà vist i es subjectarà amb uns encintats de formigó, cada 3ml. A partir d'aquí s'excavarà un petit tram al final de la parcel·la per tal de conduir el tub mitjançant un colze d'unió cap a sota la vorera i cap a la zona del mig del vial. Des que el tub surt de la parcel·la i arriba al pou, el tub de PEAD passa a tenir una secció de Ø630mm. Per tant, en aquest primer tram del C/ Obagues, just després de sortir de l'interior de la parcel·la es col·locarà un segon pou de registre, es continuarà el col·lector pel tram de carrer de sobre el pou i just en arribar a la ZV, davant es realitzarà un tercer pou de registre i d'aquí ja es conduirà l'aigua de la pluja a dins la ZV. Dins la ZV hi ha una petita rasa, la qual es farà més gran per tal d'encabir-hi el tub de PEAD de Ø630mm i que es soterrarà fins al primer tram de ZV i després l'aigua lliscarà per gravetat de la ZV fins la llera pública. El col·lector dins la parcel·la anirà vist i es subjectarà amb uns encintats de formigó, cada 3ml.
Es col·locaran les 3 tapes dels pous de registre, es reposarà el paviment asfàltic tant el dels trams de col·lector com els de la mica de la reixa interceptora i es reposaran els 3 trams de vorera d'1m² cadascun amb nou panot i nou bordó. Es repintaran els trams de la línia blanca que s'hagin vist afectats. Es reposarà el tram de vallat de simple torsió de la part de dalt i de baix que s'hagi hagut de retirar per efectuar els treballs.

XARXA 19BIS – C/ País Basc, núm.3 (P.108).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. Prèviament s'haurà retirat l'embornal existent i el bordó existent. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt i es col·locarà 1 bordó nou. Aquí no cal realitzar cap entubament doncs dins de la parcel·la ja està col·locat el tub de la servitud. Correspon a la servitud 08. Per tant, l'actuació es vol dur a terme ja que és un punt força crític i hi baixa molta aigua i és millor que es canalitzi amb una reixa interceptora com es durà a terme en gairebé totes les xarxes.

XARXA 20 – C/ Obagues, núm.8 (P.71).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 21 – C/ Olesa de Bonesvalls amb inici del C/ Obagues.

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 22 – C/ Gardet, núm.8 o C/ Vallirana, núm.8 (P.94).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. En aquest punt ja hi ha un embornal a tocar del bordó i un tub de PVC existent que aboca l'aigua de la pluja directament a la parcel·la. Per tant, prèviament caldrà procedir a la retirada de l'emborna, reixa i tros de tub de PVC existent. Posteriorment s'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i es col·locarà per l'interior de la parcel·la, lo més a prop possible del límit de la finca i que conduirà l'aigua de la pluja per l'interior de la parcel·la i fins la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Aquest tram de tub de PEAD de Ø315mm que es situarà a l'interior de la parcel·la, tindrà una longitud de 55 ml i correspondrà a la servitud 13. El col·lector dins la parcel·la anirà vist i es subjectarà amb uns encintats de formigó, cada 3ml. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 23 – C/ Olesa de Bonesvalls, núm.9 (P.97).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. S'obrirà 1m² de vorera per tal de col·locar un tram de tub de PEAD de Ø315mm que anirà des del punt final de la reixa, passarà per sota la vorera i sortirà vist per l'extrem de la vorera i per on l'aigua serà conduïda fins a la ZV que per gravetat lliscarà fins la llera pública. Posteriorment es reposarà la mica d'asfalt, es col·locarà 1 bordó nou i es col·locarà 1 m² de panot de vorera que s'ha de retirar per executar les obres.

XARXA 24 – C/ Olesa de Bonesvalls, davant núm.13 (P.53) just al límit amb el núm.15 (P51).

Correspon al soterrament del tub de la servitud 12 que acaba vist al final de la parcel·la. Cal realitzar l'entubament del col·lector que baixa vist on cal col·locar una unió mitjançant un colze que unirà el tub de PVC de Ø400mm existent amb el nou col·lector de PEAD de Ø400mm existent. Cal excavar uns 2ml dins la parcel·la per passar per darrera de l'escomesa d'aigua existent i a partir d'aquí soterrar el col·lector per la vorera, creuar el vial i creuar l'altre vorera i deixar el tub vist l'últim tram per tal que aboqui l'aigua de la pluja que ve del carrer Gardet i que és recollit mitjançant 2 servituds, la 11 i 12, a la ZV i que caigui per gravetat fins la llera pública.

XARXA 25 – C/ Olesa de Bonesvalls, davant núm.15 (P.228).

Correspon a la realització d'una rasa de 6m al mig del carrer, entre bordó i bordó, per tal de col·locar-hi una reixa interceptora que recollirà les aigües pluvials que baixen per gravetat del tram de carrer que es troba a la part superior d'on es col·locarà la reixa. Posteriorment s'obrirà una rasa que baixarà pel carrer Olesa de Bonesvalls i si col·locarà un col·lector de PEAD de Ø 400mm, separat per 3 pous de registre i que finalment l'aigua serà conduïda a la ZV més propera i que es troba situada al costat de la parcel·la 61, baixant després per gravetat fins a la pròpia llera pública. Es col·locaran les 3 tapes dels pous de registre, es reposarà el paviment asfàltic tant el dels trams de col·lector com els de la mica de la reixa interceptora i es reposarà el tram de vorera d'1m² amb nou panot i nou bordó. Es repintaran els trams de la línia blanca que s'hagin vist afectats.

PROGRAMA DE L'OBRA, CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I JUSTIFICACIÓ DE REVISIÓ DE PREUS.

- PROGRAMA DE L'OBRA I TERMINI D'EXECUCIÓ I TERMINIS PARCIALS:

L'execució de les obres es preveu que tindrà una duració aproximada de 4 mesos a partir de la data de signatura de l'Acte de Replanteig d'aquesta obra.

- MANIFESTACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT:

El present projecte, segueix la normativa i planejament vigent a Olesa de Bonesvalls i no conté determinacions sobre ordenació, règim del sòl i edificació. El projecte acompleix en tots els seus documents les normatives vigents.

S'acompleix el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat i la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

També es fa constar, en compliment del Reglament de Contractes de l'Estat, que el present Projecte acompleix els requisits d'ésser obra complerta, podent-se lliurar a l'ús públic general o al servei corresponent per al que ha estat redactat.

- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:

GRUP: G SUBGRUP: G-6 (obres vials sense qualificació específica). CATEGORIA: A.

- PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA:

El pressupost d'execució material del conjunta de les diferents xarxes, ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS VINT MIL CENT CINQUANTA-DOS euros amb NORANTA-SET cèntims d'euro (220.152,97 euros).

- JUSTIFICACIÓ DE REVISIÓ DE PREUS:

Els preus estan justificats en el corresponent amidament i pressupost i donat que la duració de la present obra és inferior a l'any, no s'aplicarà revisió de preus, d'acord amb l'article 104 de la Llei de contractes de l'Estat.

RESUM PER CAPÍTOLS

XARXA 01

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	408,16
2 MOVIMENT DE TERRES	447,63
3 SANEJAMENT I VARIS	2.077,79
4 SEGURETAT I SALUT	58,67
5 CONTROL DE QUALITAT	29,34
Pressupost d'execució material	**3.021,59**
13% de despeses generals	392,81
6% de benefici industrial	181,30
Suma	**3.595,70**
21% IVA	755,10
Pressupost d'execució per contracta	**4.350,80**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS.

XARXA 02

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.110,03
4 SEGURETAT I SALUT	61,40
5 CONTROL DE QUALITAT	30,70
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

XARXA 03

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.110,03
4 SEGURETAT I SALUT	61,40
5 CONTROL DE QUALITAT	30,70
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

XARXA 04

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.110,03
4 SEGURETAT I SALUT	61,40
5 CONTROL DE QUALITAT	30,70
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

XARXA 05

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	529,90
2 MOVIMENT DE TERRES	4.287,25
3 SANEJAMENT I VARIS	11.120,53
4 SEGURETAT I SALUT	318,75
5 CONTROL DE QUALITAT	159,38
Pressupost d'execució material	**16.415,81**
13% de despeses generals	2.134,06
6% de benefici industrial	984,95
Suma	**19.534,82**
21% IVA	4.102,31
Pressupost d'execució per contracta	**23.637,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

XARXA 06

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.145,00
4 SEGURETAT I SALUT	62,10
5 CONTROL DE QUALITAT	31,05
Pressupost d'execució material	**3.198,23**
13% de despeses generals	415,77
6% de benefici industrial	191,89
Suma	**3.805,89**
21% IVA	799,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.605,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

XARXA 07

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.110,03
4 SEGURETAT I SALUT	61,40
5 CONTROL DE QUALITAT	30,70
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

XARXA 08

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.145,00
4 SEGURETAT I SALUT	62,10
5 CONTROL DE QUALITAT	31,05
Pressupost d'execució material	**3.198,23**
13% de despeses generals	415,77
6% de benefici industrial	191,89
Suma	**3.805,89**
21% IVA	799,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.605,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

XARXA 09

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	3.923,37
2 MOVIMENT DE TERRES	8.036,71
3 SANEJAMENT I VARIS	19.814,51
4 SEGURETAT I SALUT	635,49
5 CONTROL DE QUALITAT	317,75
Pressupost d'execució material	**32.727,83**
13% de despeses generals	4.254,62
6% de benefici industrial	1.963,67
Suma	**38.946,12**
21% IVA	8.178,69
Pressupost d'execució per contracta	**47.124,81**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-SET MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS.

XARXA 10

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	1.309,94
2 MOVIMENT DE TERRES	1.420,38
3 SANEJAMENT I VARIS	7.008,47
4 SEGURETAT I SALUT	194,78
5 CONTROL DE QUALITAT	97,39
Pressupost d'execució material	**10.030,96**
13% de despeses generals	1.304,02
6% de benefici industrial	601,86
Suma	**11.936,84**
21% IVA	2.506,74
Pressupost d'execució per contracta	**14.443,58**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CATORZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

XARXA 11

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	2.138,77
2 MOVIMENT DE TERRES	752,93
3 SANEJAMENT I VARIS	6.709,87
4 SEGURETAT I SALUT	192,03
5 CONTROL DE QUALITAT	96,02
Pressupost d'execució material	**9.889,62**
13% de despeses generals	1.285,65
6% de benefici industrial	593,38
Suma	**11.768,65**
21% IVA	2.471,42
Pressupost d'execució per contracta	**14.240,07**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CATORZE MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS.

XARXA 12

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	1.528,64
2 MOVIMENT DE TERRES	752,93
3 SANEJAMENT I VARIS	6.384,12
4 SEGURETAT I SALUT	173,31
5 CONTROL DE QUALITAT	86,66
Pressupost d'execució material	**8.925,66**
13% de despeses generals	1.160,34
6% de benefici industrial	535,54
Suma	**10.621,54**
21% IVA	2.230,52
Pressupost d'execució per contracta	**12.852,06**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOTZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS.

XARXA 13

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	1.811,86
3 SANEJAMENT I VARIS	3.476,39
4 SEGURETAT I SALUT	105,77
5 CONTROL DE QUALITAT	52,88
Pressupost d'execució material	**5.446,90**
13% de despeses generals	708,10
6% de benefici industrial	326,81
Suma	**6.481,81**
21% IVA	1.361,18
Pressupost d'execució per contracta	**7.842,99**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

XARXA 14

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	471,62
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.110,03
4 SEGURETAT I SALUT	62,24
5 CONTROL DE QUALITAT	31,12
Pressupost d'execució material	**3.205,19**
13% de despeses generals	416,67
6% de benefici industrial	192,31
Suma	**3.814,17**
21% IVA	800,98
Pressupost d'execució per contracta	**4.615,15**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.

XARXA 15

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.110,03
4 SEGURETAT I SALUT	61,40
5 CONTROL DE QUALITAT	30,70
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

XARXA 16

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.145,00
4 SEGURETAT I SALUT	62,10
5 CONTROL DE QUALITAT	61,05
Pressupost d'execució material	**3.228,23**
13% de despeses generals	419,67
6% de benefici industrial	193,69
Suma	**3.841,59**
21% IVA	806,73
Pressupost d'execució per contracta	**4.648,32**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

XARXA 17

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	1.811,86
3 SANEJAMENT I VARIS	3.140,94
4 SEGURETAT I SALUT	99,06
5 CONTROL DE QUALITAT	49,53
Pressupost d'execució material	**5.101,39**
13% de despeses generals	663,18
6% de benefici industrial	306,08
Suma	**6.070,65**
21% IVA	1.274,84
Pressupost d'execució per contracta	**7.345,49**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

XARXA 18

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	714,28
2 MOVIMENT DE TERRES	852,01
3 SANEJAMENT I VARIS	2.562,05
4 SEGURETAT I SALUT	82,57
5 CONTROL DE QUALITAT	41,14
Pressupost d'execució material	**4.252,05**
13% de despeses generals	552,77
6% de benefici industrial	255,12
Suma	**5.059,94**
21% IVA	1.062,59
Pressupost d'execució per contracta	**6.122,53**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SIS MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

XARXA 19

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	3.663,86
2 MOVIMENT DE TERRES	6.182,81
3 SANEJAMENT I VARIS	22.435,16
4 SEGURETAT I SALUT	645,64
5 CONTROL DE QUALITAT	322,82
Pressupost d'execució material	**33.250,29**
13% de despeses generals	4.322,54
6% de benefici industrial	1.995,02
Suma	**39.567,85**
21% IVA	8.309,25
Pressupost d'execució per contracta	**47.877,10**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS.

XARXA 19BIS

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	439,80
2 MOVIMENT DE TERRES	408,71
3 SANEJAMENT I VARIS	1.652,92
4 SEGURETAT I SALUT	50,03
5 CONTROL DE QUALITAT	25,01
Pressupost d'execució material	**2.576,47**
13% de despeses generals	334,94
6% de benefici industrial	154,59
Suma	**3.066,00**
21% IVA	643,86
Pressupost d'execució per contracta	**3.709,86**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS.

XARXA 20

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.145,00
4 SEGURETAT I SALUT	62,10
5 CONTROL DE QUALITAT	31,05
Pressupost d'execució material	**3.198,23**
13% de despeses generals	415,77
6% de benefici industrial	191,89
Suma	**3.805,89**
21% IVA	799,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.605,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

XARXA 21

Projecte: XARXA 21 (C/ OLESA DE BONESVALLS AMB INICI C/ OBAGUES

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.145,00
4 SEGURETAT I SALUT	62,10
5 CONTROL DE QUALITAT	31,05
Pressupost d'execució material	**3.198,23**
13% de despeses generals	415,77
6% de benefici industrial	191,89
Suma	**3.805,89**
21% IVA	799,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.605,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

XARXA 22

Projecte: XARXA 22 (C/ GARDET, NÚM. 8 (P94)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	2.539,02
2 MOVIMENT DE TERRES	1.134,98
3 SANEJAMENT I VARIS	6.954,92
4 SEGURETAT I SALUT	212,58
5 CONTROL DE QUALITAT	106,29
Pressupost d'execució material	**10.947,79**
13% de despeses generals	1.423,21
6% de benefici industrial	656,87
Suma	**13.027,87**
21% IVA	2.735,85
Pressupost d'execució per contracta	**15.763,72**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUINZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS.

XARXA 23

Projecte: XARXA 23 (C/ OLESA DE BONESVALLS, NÚM. 9 (P97)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	429,90
2 MOVIMENT DE TERRES	530,18
3 SANEJAMENT I VARIS	2.110,03
4 SEGURETAT I SALUT	61,40
5 CONTROL DE QUALITAT	30,70
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

XARXA 24

Projecte: XARXA 24 (C/ OLESA DE BONEVALLS, DAVANT NÚM. 13 (P53) JUST AL LÍMIT AMB EL NÚM. 15 (P51)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	626,63
2 MOVIMENT DE TERRES	703,02
3 SANEJAMENT I VARIS	2.166,89
4 SEGURETAT I SALUT	69,93
5 CONTROL DE QUALITAT	34,97
Pressupost d'execució material	**3.601,44**
13% de despeses generals	468,19
6% de benefici industrial	216,09
Suma	**4.285,72**
21% IVA	900,00
Pressupost d'execució per contracta	**5.185,72**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS.

XARXA 25

Projecte: XARXA 25 (C/ OLESA DE BONESVALLS, DAVANT NÚM. 15 (P228) FINS ZONA VERDA

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	3.767,61
2 MOVIMENT DE TERRES	8.525,19
3 SANEJAMENT I VARIS	22.431,04
4 SEGURETAT I SALUT	694,48
5 CONTROL DE QUALITAT	347,24
Pressupost d'execució material	**35.765,56**
13% de despeses generals	4.649,52
6% de benefici industrial	2.145,93
Suma	**42.561,01**
21% IVA	8.937,81
Pressupost d'execució per contracta	**51.498,82**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-U MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

Vilafranca del Penedès, Novembre de 2022

L'arquitecta,

Isabel Rabal i Lluch

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	**220.152,97 €**
13% de DESPESES GENERALS	28.619,89 €
6% DE BENEFICI INDUSTRIAL	13.209,18 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	**261.982,04 €**
21% d'IVA	55.016,23 €
PRESSUPOT GLOBAL DE LICITACIÓ	**316.998,27 €**

El PRESSUPOST GLOBAL DE LICITACIÓ ascendeix a la quantitat de TRES-CENTS SETZE MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT euros amb VINT-I-SET cèntims d'euro (316.998,27 euros).

Vilafranca del Penedès, Novembre de 2022

L'arquitecta,

Isabel Rabal i Lluch

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

MEMÒRIA DE CÀLCUL

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

ANEXO DE CALCULOS

Fórmulas Generales Circulación por Gravedad

Emplearemos las siguientes:

$Q_{ll} = 1/n\ S^{1/2}\ R_h^{2/3}\ A$
$V_{ll} = 1/n\ S^{1/2}\ R_h^{2/3}$

Siendo:
Q_{ll} = Caudal a conducto lleno (m^3/s).
V_{ll} = Velocidad a conducto lleno (m/s).
n = Coeficiente de Manning (Adimensional).
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).
R_h = Radio hidráulico (m).
A = Area de la sección recta (m^2).

a) Sección Circular.
$R_h = 0.25\ D.$
$A = 0.7854\ D^2.$

b) Sección Ovoide.
$R_h = 0.193\ D.$
$A = 0.510\ D^2.$

Siendo:
D = Altura del conducto (m).

Fórmulas Generales Circulación Forzada

Emplearemos las siguientes:

$H = Z + (P/\gamma)\ ;\quad \gamma = \rho \times g\ ;\quad H_1 = H_2 + h_f$

Siendo:
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/γ = Altura de presión (mca).
γ = Peso especifico fluido.
ρ = Densidad fluido (kg/m^3).
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s^2.
h_f = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).

a) Tuberías.

$h_f = [(8 \times f \times L) / (\pi^2 \times g \times D^5)] \times Q^2$
$f = 0.25 / [lg_{10}(\varepsilon / (3.7 \times D) + 5.74 / Re^{0.9})]^2$
$Re = 4 \times Q / (\pi \times D \times \nu)$

b) Válvulas.

$h_v = [(8 \times k) / (\pi^2 \times g \times D^4)] \times Q^2$

c) Bombas-Grupos de presión.

$h_b = \alpha^2 \times H_0 + A \times Q^2$

Siendo:
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).
L = Longitud equivalente de tubería (m).
D = Diámetro de tubería o válvula (m).
Q = Caudal (m^3/s).

ε = Rugosidad absoluta tubería (mm).
Re = Número de Reynolds (adimensional).
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional).
α = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional).
H_0 = Altura bomba a caudal cero (mca).
A = Coeficiente en bombas.

Xarxa 2

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 15 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	4,93	0,35	PE Corr.	0,009	10,18	250	210	172,2	4,97	31,87	3,88***	62	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	583,5	0,6	1.158,92	0,9	0	0	31,87		
2	Conexión a Conducto	583	0,6	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 3

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 5 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo	Nudo	Long.	Rec.mín.	Material	n	Pte	Dn	Dint	Qll	Vll	Q	V	Y	hf

	Orig.	Dest.	(m)	(m)		Rug(mm)/f	(%)	(mm)	(mm)	(l/s)	(m/s)	(l/s)	(m/s)	(mm)	(mca)
1	1	2	3,93	0,24	PE Corr.	0,009	10	250	210	170,63	4,93	45,12	4,24***	74	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	569,5	0,6	2.461,22	0,6	0	0	45,12		
2	Conexión a Conducto	569	0,49	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 4

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 5 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	3,64	0,21	PE Corr.	0,009	10	250	210	170,63	4,93	60,33	4,53***	87	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	229,5	0,6	2.467,97	0,8	0	0	60,33		
2	Conexión a Conducto	229	0,46	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 5

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 10 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	82,61	0,8	PE Corr.	0,009	12,2	400	340	681,05	7,5	88,75	5,33***	83	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	546	1,2	3.630,71	0,8	0	0	88,75		
2	Conexión a Conducto	536	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 6

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	55,84	0,8	PE Corr.	0,009	9,74	400	340	608,67	6,7	39,13	3,89**	58	
2	2	3	57,62	0,8	PE Corr.	0,009	9,74	400	340	608,67	6,7	39,13	3,89	58	
3	3	4	14,45	0,1	PE Corr.	0,009	20	400	340	872,17	9,61	77,48	6,05*	68	
4	3	5	5,11	0,35	PE Corr.	0,009	21,32	250	210	249,17	7,19	38,35	5,32	55	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	533	1,2	1.423,06	0,9	0	0	39,13		
2	Pozo Registro Circ.	527,59	1,2	0	1	0	0	0		
3	Pozo Registro Circ.	522	1,67	0	1	0	0	0		
4	Conexión a Conducto	518	0,5	0	1	0	0	0		
5	Sumidero	522	0,6	1.394,44	0,9	0	0	38,35		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 7

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 4 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s

Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	61,94	0,8	PE Corr.	0,009	36,04	400	340	1.170,71	12,89	136,43	8,9***	79	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	465	1,2	6.378,58	0,7	0	0	136,43		
2	Conexión a Conducto	444	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 8

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	6,08	0,8	PE Corr.	0,009	16,67	400	340	796,18	8,77	249,31	7,8	132	
2	2	3	32,06	0,8	PE Corr.	0,009	6,25	400	340	487,56	5,37	249,31	5,42**	174	
3	3	4	18,03	0,8	PE Corr.	0,009	35,29	400	340	1.158,61	12,76	447,73	12*	147	
4	3	5	5,04	0,28	PE Corr.	0,009	12	315	267	354,62	6,33	198,42	6,46	143	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Conexión a Conducto	473	1,2	11.656,18	0,7	0	0	249,31		
2	Pozo Registro Circ.	472	1,2	0	1	0	0	0		
3	Pozo Registro Circ.	470	1,2	0	1	0	0	0		
4	Conexión a Conducto	464	1,2	0	1	0	0	0		
5	Sumidero	470	0,6	9.276,81	0,7	0	0	198,42		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 9

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	46,1	0,9	PE Corr.	0,009	6,52	400	340	498,04	5,49	436,08	5,87**	260	
2	2	3	6,26	0,7	PE Corr.	0,009	30	400	340	1.068,18	11,77	436,08	11,18*	151	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	460	1,3	20.388,36	0,7	0	0	436,08		
2	Pozo Registro Circ.	457	1,3	0	1	0	0	0		
3	Conexión a Conducto	455	1,1	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 11

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	47,76	0,8	PE Corr.	0,009	35,56	400	340	1.162,89	12,81	412,87	11,78***	141	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	441	1,2	33.780,43	0,4	0	0	412,87		
2	Conexión a Conducto	425	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:

- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 12

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	56,32	0,8	PE Corr.	0,009	29,63	400	340	1.061,57	11,69	115,81	7,83***	75	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	434	1,2	5.414,36	0,7	0	0	115,81		
2	Conexión a Conducto	418	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 13

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	50,29	0,8	PE Corr.	0,009	31,25	400	340	1.090,21	12,01	29,6	5,4***	38	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	420	1,2	1.383,81	0,7	0	0	29,6		

2	Conexión a Conducto	405	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 14

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	54,41	0,8	PE Corr.	0,009	30,77	400	340	1.081,79	11,92	30,13	5,36***	38	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	408	1,2	1.095,54	0,9	0	0	30,13		
2	Conexión a Conducto	392	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 15

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	61	0,8	PE Corr.	0,009	18,33	400	340	835,04	9,2	34,04	4,69***	46	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	388	1,2	1.237,88	0,9	0	0	34,04		
2	Conexión a Conducto	377	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 16

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	19,31	0,8	PE Corr.	0,009	38,89	400	340	1.216,18	13,4	66,86	7,37***	53	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	422	1,2	3.126,13	0,7	0	0	66,86		
2	Conexión a Conducto	415	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 17

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	65,31	0,8	PE Corr.	0,009	47,46	400	340	1.343,5	14,8	201,43	10,8***	88	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	425	1,2	9.417,48	0,7	0	0	201,43		
2	Conexión a Conducto	397	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 19

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 30 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	5,1	0,35	PE Corr.	0,009	20	250	210	241,31	6,97	82,18	6,41***	85	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	550	0,6	4.482,47	0,6	0	0	82,18		
2	Conexión a Conducto	549	0,6	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 20

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	14	0,8	PE Corr.	0,009	0,6	400	340	151,06	1,66	38,48	1,41**	118	
2	2	3	14	0,88	PE Corr.	0,009	0,6	400	340	151,06	1,66	38,48	1,41	118	
3	3	4	21	0,97	PE Corr.	0,009	0,6	400	340	151,06	1,66	38,48	1,41	118	
4	4	5	4,1	0,35	PE Corr.	0,009	22,35	250	210	255,09	7,36	27,93	4,93	46	
5	4	6	37,05	1,09	PE Corr.	0,009	5,41	400	340	453,42	4,99	66,4	3,65	88	
6	6	7	5,39	1,09	PE Corr.	0,009	40	400	340	1.233,43	13,59	66,4	7,47*	53	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	520	1,2	1.574,1	0,8	0	0	38,48		
2	Conexión a Conducto	520	1,28	0	1	0	0	0		
3	Conexión a Conducto	520	1,37	0	1	0	0	0		
4	Pozo Registro Circ.	520	1,49	0	1	0	0	0		
5	Sumidero	520	0,6	1.142,45	0,8	0	0	27,93		
6	Pozo Registro Circ.	518	1,49	0	1	0	0	0		
7	Conexión a Conducto	516	1,49	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 21

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

    IM(mm/h): 110
    Velocidad máxima tuberías plásticas: 30 m/s
    Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
    Velocidad mínima: 0,5 m/s
    Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

    Densidad fluido: 1.000 kg/m³
    Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
    Pérdidas secundarias: 20 %
    Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	19	0,8	PE Corr.	0,009	0,6	400	340	151,06	1,66	33,42	1,36**	110	
2	2	3	46,49	0,91	PE Corr.	0,009	34,09	400	340	1.138,69	12,54	33,42	5,77*	39	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	453	1,2	1.562,27	0,7	0	0	33,42		
2	Pozo Registro Circ.	453	1,31	0	1	0	0	0		
3	Conexión a Conducto	438	1,31	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 22

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	76,95	0,8	PE Corr.	0,009	32,83	400	340	1.117,4	12,31	262,72	10,22	113	
2	2	3	36,01	0,8	PE Corr.	0,009	1,9	400	340	268,82	2,96	262,72	3,05**	308	
3	3	4	18,11	0,8	PE Corr.	0,009	11,11	400	340	650,08	7,16	140,21	5,8	107	
4	4	5	63,6	0,8	PE Corr.	0,009	29,51	400	340	1.059,39	11,67	140,21	8,28	83	
5	3	6	6,42	0,4	PE Corr.	0,009	38,07	200	170	189,5	8,35	130,13	8,85	105	
6	3	7	50,67	2,48	PE Corr.	0,009	26,54	400	340	1.004,75	11,07	533,07	11,29*	178	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	460	1,2	12.283,23	0,7	0	0	262,72		
2	Pozo Registro Circ.	436	1,2	0	1	0	0	0		
3	Pozo Registro Circ.	437	2,88	0	1	0	0	0		
4	Pozo Registro Circ.	439	1,2	0	1	0	0	0		
5	Sumidero	457	1,2	6.555,46	0,7	0	0	140,21		
6	Sumidero	437	0,6	6.084,02	0,7	0	0	130,13		
7	Conexión a Conducto	424	2,88	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 23

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	11,4	0,35	PE Corr.	0,009	27,27	250	210	281,79	8,14	256,46	8,62***	168	

Nudo	Tipo	Cota terreno	Prof. pozos	Superf. ev.	Coef.	Nº viviendas	Caudal fijado	Caudal total	H	Presión

		(m)	(m)	(m²)	escorr.		(l/s)	(l/s)	(mca)	(mca)
1	Sumidero	420	0,6	11.990,22	0,7	0	0	256,46		
2	Conexión a Conducto	417	0,6	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 24

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	6,32	0,35	PE Corr.	0,009	33,33	250	210	311,53	8,99	292,29	9,44***	175	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	418	0,6	13.665,42	0,7	0	0	292,29		
2	Conexión a Conducto	416	0,6	13.665,42	1	0	0	417,55		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 25

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)

1	1	2	28	0,8	PE Corr.	0,009	0,6	400	340	151,06	1,66	92,19	1,73**	196	
2	2	3	102	0,97	PE Corr.	0,009	53,33	400	340	1.424,25	15,69	92,19	9,1	58	
3	3	4	5,39	0,97	PE Corr.	0,009	40	400	340	1.233,43	13,59	214,07	10,32*	96	
4	3	5	5,06	0,35	PE Corr.	0,009	15,36	250	210	211,47	6,11	121,88	6,29	116	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	427	1,2	4.310,36	0,7	0	0	92,19		
2	Pozo Registro Circ.	427	1,37	0	1	0	0	0		
3	Pozo Registro Circ.	379	1,37	0	1	0	0	0		
4	Conexión a Conducto	377	1,37	0	1	0	0	0		
5	Sumidero	379	0,6	5.698,33	0,7	0	0	121,88		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 26

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	57,78	0,8	PE Corr.	0,009	43,4	400	340	1.284,73	14,15	97,41	8,49*	62	
2	2	3	4,58	0,35	PE Corr.	0,009	13,21	250	210	196,09	5,66	40,75	4,53**	65	
3	2	4	4,12	0,8	PE Corr.	0,009	25	400	340	975,11	10,74	138,16	7,73	86	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	423	1,2	4.554,15	0,7	0	0	97,41		
2	Pozo Registro Circ.	400	1,2	0	1	0	0	0		
3	Sumidero	400	0,6	1.905,25	0,7	0	0	40,75		
4	Conexión a Conducto	399	1,2	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 27

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	64,08	0,8	PE Corr.	0,009	42,37	400	340	1.269,49	13,98	448,46	12,86*	141	
2	1	3	12,77	0,44	PE Corr.	0,009	12,62	160	135	59,02	4,12	50,26	4,41**	100	
3	1	4	70,18	0,8	PE Corr.	0,009	7,14	400	340	521,22	5,74	347,93	6,09	206	
4	4	5	58,86	0,8	PE Corr.	0,009	17,24	400	340	809,79	8,92	347,93	8,56	156	
5	5	6	6,03	0,28	PE Corr.	0,009	10	315	267	323,72	5,78	184,66	5,96	147	
6	5	7	50,16	0,8	PE Corr.	0,009	8	400	340	551,61	6,08	163,27	5,35	127	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Pozo Registro Circ.	425	1,2	2.350,26	0,7	0	0	50,27		
2	Conexión a Conducto	400	1,2	0	1	0	0	0		
3	Sumidero	426	0,6	2.350	0,7	0	0	50,26		
4	Pozo Registro Circ.	430	1,2	0	1	0	0	0		
5	Pozo Registro Circ.	440	1,2	0	1	0	0	0		
6	Sumidero	440	0,6	8.633,55	0,7	0	0	184,66		
7	Sumidero	444	1,2	7.633,29	0,7	0	0	163,27		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.

Xarxa 34

Datos Generales

- Circulación por Gravedad

IM(mm/h): 110
Velocidad máxima tuberías plásticas: 20 m/s
Velocidad máxima tuberías no plásticas: 10 m/s
Velocidad mínima: 0,5 m/s
Caudal máximo de diseño para Y/D: 1

- Circulación Forzada

Densidad fluido: 1.000 kg/m³
Viscosidad cinemática del fluido: 0,0000011 m²/s
Pérdidas secundarias: 20 %
Velocidad máxima: 1,5 m/s

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:


Rama	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Rec.mín. (m)	Material	n Rug(mm)/f	Pte (%)	Dn (mm)	Dint (mm)	Qll (l/s)	Vll (m/s)	Q (l/s)	V (m/s)	Y (mm)	hf (mca)
1	1	2	4,12	0,35	PE Corr.	0,009	25	250	210	269,79	7,79	152,06	8,02***	114	

Nudo	Tipo	Cota terreno (m)	Prof. pozos (m)	Superf. ev. (m²)	Coef. escorr.	Nº viviendas	Caudal fijado (l/s)	Caudal total (l/s)	H (mca)	Presión (mca)
1	Sumidero	385	0,6	7.109,38	0,7	0	0	152,06		
2	Conexión a Conducto	384	0,6	0	1	0	0	0		

NOTA:
- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.


FOTOGRAFIES

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)


zona 1
zona 2
zona 3
zona 4

FOTOGRAFIES

Zona 1




F01


F02

F03



F04





F05


F06


F07

FOTOGRAFIES

Zona 2



F01



F02




F03


F04

F05



F06




F07


F08


F09


F10

F11



F12




F13


F14


F15


F16


F17


F18

F19



F20



F21



F22



F23



F24




F25


F26


F27


F28

F29



F30



F31



F32




F33


F34


F35


F36

F37



F38




F39


F40


F41


F42

F43



F44



F45



F46



F47



F48




F49

FOTOGRAFIES

Zona 3




F01


F02


F03


F04

F05



F06



F07



F08



F09



F10




F11


F12


F13
368


F14

F15



F16



F17



F18




F19


F20


F21

F22



F23



F24



F25



F26



F27




F28


F29


F30


F31

F32




F33



FOTOGRAFIES

Zona 4





F01


F02

F03



F04



F05



F06




F07


F08


F09


F10


F11


F12


F13


F14


F15

F16



F17



F18



F19




F20


F21


F22


F23

NORMATIVES TÈCNIQUES D'APLIACIÓ

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

NORMATIVA TÈCNICA D'URBANITZACIÓ

Recull de textos reglamentaris i d'altres no normatius relacionats
amb els projectes de disseny d'espais urbans.

- *Llista genèrica no exhaustiva* -

general

- **Llei 3/2012** Modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme.
  (DOGC 29/2/2012)

- **Decret Legislatiu 1/2010** Text refós de la Llei d'urbanisme.
  (DOGC 5/8/2010)

- **Decret 305/2006**, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'urbanisme.
  (DOGC 24/7/2006)

- **Llei 3/2010** de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  (DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)

- **Llei 5/2003** de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
  (DOGC núm. 3879 de 08/05/2003)

- **Decret 123/2005**, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
  (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)

- **Código Técnico de la Edificación**
  DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
  (BOE 28/03/2006)

- **Real Decreto 2267/2004**, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
  (BOE 17/12/2004)

- **Llei 13/2014**, d'accessibilitat.
  (DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)

- **Decret 135/1995** de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
  (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
  (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

- **Real Decreto 505/2007**, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
  (BOE 11/05/2007)

- **Orden VIV/561/2010**, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. (BOE 11/03/2010)

- **Llei 9/2003**, de la mobilitat
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)

vialitat

- **Orden FOM/3460/2003** por la que se aprueba la norma 6.1-IC: "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

- **Orden FOM/3459/2003** por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

- **Orden FOM/273/2016** por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: "Trazado", de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)

- **Orden FOM/298/2016** por la que se aprueba la norma 5.2-IC: "Drenaje superficial" de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)

- **UNE-EN 124-1:2015** Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.

- **Ordre 02/07/1976**, "PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras."
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)

- **Ordenança d'obres i d'instal·lacions de serveis** en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS I PARTICULARS

El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que ho justifiquen i la forma d'ejecució de les obres a realizar, donant compliment a less següents disposicions:

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento a poblaciones".
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.
- Norma UNE-EN 1401-1 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U).
- Norma UNE-EN 12201-2 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE).
- Norma UNE-EN 1796:2014 sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP).
- Norma EN 13476 sobre "Tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para aplicaciones de saneamiento enterrado sin presión". Tuberías de PVC, PE y PP Corrugados para Saneamiento.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

DETERMINACIONS DELS CABALS EVACUATS

Els cabals evacuats per la xarxa de sanejament s'obtenen de la següent manera:

El cabal d'aigües pluvials recollit en els imbornals, ubicats en els carrers, s'obtindrà segons la intensitat pluviomètrica registrada en el lloc d'emplaçament de la xarxa. Per determinar la intensitat mitja màxima de les pluges es podran utilitzar corbes o funcions intensitat-duració-freqüència (en funció de la localitat, període de retorn estimat e interval de referència) o segons dades del CTE (en funció de la isoyeta en la localitat i de la zona geogràfica: A ó B).

Segons el CTE isoyeta 50 i zona B s'obté una intensitat màxima de 110 mm/h.
Segons funcions intensitat-duració-freqüència s'obté el període de retorn de 30 anys i per la zona de Barcelona, per un període de 10 minuts s'obté una intensitat màxima de 155,79 mm/h.
Agafarem el valor superior.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN.

La xarxa de sanejament es dissenyarà seguint el traçat viari o zones públiques no edificables i, sempre que el càlcul ho permeti, la seva pendent s'adaptarà a la del terreny o carrer.

La xarxa es situarà sota les voreres i serà doble quan el carrer tingui una amplada superior a 20 m. Si aquelles no existissin o en carrers de traçat molt irregular, podrà anar sota la calçada.

El sistema "unitari" evacua tot tipus d'aigües per un sol conducte. El sistema "separatiu" utiliza dos conductes independents; per una s'evacua les aigües pluvials, de reg i del subsòl i per l'altre les residuals. Es recomana la seva utilització en zones amb edificabilitat inferior a 1 m^3/m^2 i en zonas contiguas a las riberes de mar o riu (lleres naturals).

Es dispondran en els origens de col·lectors de la xarxa unitària o separativa residual, que per la situación que estimi el projectista, depòsits d'aigua amb un dispositiu que permiti descàrregues periódiques fortes d'aigua neta (càmares de descàrrega), amb l'objete de netejar la xarxa de sanejament.

Els embornals tenen per finalitat la incorporació de les aigües superfercials a la xarxa; existeix el perill d'introduir en aquests elements sòlida que puguis produir embussos. Per això no es recomenable la seva col·locació en carrers no paviments, a expecte que cada embornal vagi acompanyat d'una arqueta registrable per la recollida i extracció periódica de les arenes i detritus dipositats (areners). La superfície re collida de cada subministra no excedirà de 600 m^2, i la separció máxima entre aquests no excedirà de 50 m. Escometran a pous de registre.

Es disposaran obligatòriament pous de registre que permetin l'accés per inspección i neteja:

a) En escomeses a la xarxa de clavegueram.
a) En els canvis d'alineació, de pendents i de secció de la canonada
b) En les unions dels col·lectors o ramals.
c) En els trams rectes de canonada, en general a una distància màxima de 50 m.

Quan la xarxa discorri per una sola vorera, ees deixarà prevists, en la oposada, pous a distància màxima de 50 m, enllaçats a la xarxa mitjançant conductes que atravessein la calçada.

S'utilizaran pous de registre circulars quan els conductes que acometin a ells tinguin una alçada igual o inferior a 60 cm. Quan dita altura sigui superior a 60 cm s'utilizaran pous de registro rectangulars.

Els pous de registre tendran un diàmetre interior de 0,80 m. Podran emplear-se també pous de registre prefabricats siempre que cumpleixin les dimensions interiors, estanqueitat i resistència exigides als no prefabricats.

Totes les obres complementàries de la xarxa, pous de registre, imbornals, unió de col·lectors, escomeses y restants obres especials, poden ser prefabricades o construides "in situ", estaran calculades per resistir, tant les accions del terreny, com les sobrecàrregues definides en el projecte i seran ejecutades conforme al projecte.

La solera d'aquestes será de formigó en massa o armada i el seu espessor no serà inferior a 20 cm.

Els alçats construïts "in situ" podran ser de formigó en massa o armats, o bé de fàbrica de maó massís. El seu espessor no podrà ser inferior a 10 cm. si fossin de formigó armat, 20 cm. si fossin de formigó en massa, ni a 25 cm, si fossin de fàbrica de maó.

El formigó utilizat per la construcció de la solera no serà d'inferior calitat al que s'utilitzi en alçats quan aquests es construeixin amb aquest material. En qualsevol cas, la resistència característica a compressió als 28 dies del formigó que s'utilitzi en soleres no serà inferior a 200 kp/cm^2.

Les superficíes interiors d'aquestes obres seran llises i estanques. Per assegurar l'estanqueitat de la fàbrica de maó aquestes superfícies seran revestides d'un enfoscat brunyit de 2 cm de espessor.

Les obres han d'estar projectades per permetre la connexió dels tubs amb la mateixa estanqueitat que l'exigida a la unió dels tubs entre sí.

Hauran de col·locar-se en les canonades rígides juntes suficientment elàstiques i a una distància no superior a 50 cm. de la paret de l'obra de fàbrica, abans i després d'acometre a la mateixa, per evitar que com a conseqüència d'assentaments desiguals del terreny, es produeixin danys en la canonada, o en la unió de la canonada a l'obra de fàbrica.

La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canonades resultin protegides dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de les variacions de temperatura del medi ambient. Per això, es tindrà en compte la situación de la canonada (segons sigui sota calçada o lloc de trànsit més o menys intens, o sota vorera o lloc sense trànsit), el tipus de reblert, la pavimentació si existeix, la forma i qualitat del llit de recolzament, la naturalesa de les terres, etc. Com a norma general sota les calçades o en terrenys de trànsit rodat posible, la profunditat mínima será tal que la generatriu superior de la canonada queda almenys a 1 m de la superfície; en voreres o llocs sense trànsit rodat pot disminuir-se aquest recubriment a 60 cm. Si el recubriment indicat com a mínim no pogués respectar-se per raons topogrèfiques, per altres canalitzacions, etc., es prendran les mesures de protección necessàries (reforç de canalitzacions, etc).

Les conduccions de sanejament es situaran en pla inferior a les d'abastament, amb distàncies verticals i horizontals entre una i altra no menor a 1 m, medit entre plans tangenes, horizontals i verticals a cada canonada més pròximes entre sí.

L'amplada de les rases ha de ser lo suficient per que els operaris traballin en bones condicions, deixant, segons el tipus de canonada, un espai suficient per què l'operari instal·lador pugui efectuar el seu traball amb tota garantia. L'amplada de la rasa depèn del tamany de la canonada, profunditat de la rasa, talusos de les parets laterals, naturalesa del terreny i conseqüent necesitat o no d'entibació, etc.; com norma general, la canonada mínima no ha de ser inferior a 70 cm i s'ha de deixar un espai de 20 cm a cada costat del tub, segons el tipus de juntes.

Les rases poden obrir-se a mà o mecànicament, però en qualsevol cas el seu traçat haurà de ser correcte, perfectament alineades en planta i amb la rasante uniforme, exceptuant quan el tipus de junta a utilitzar precisi que s'obrin ninxos.

Quan per la seva naturalesa el terreny no aseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces especials, es compactarà o consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb temps suficient. En el cas que es descubreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la possibilitat de construir una fonamentació especial (recolzaments discontinus en blocs, pilotatges, etc).

TUBS

Com a principi general la xarxa de sanejament ha de projectar-se de manera que en règim normal, les canonades que la constitueixen no hagin de suportar pressió interior. No obstant, donat que la xarxa de sanejament pot entrar parcialment en càrrega degut a cabals excepcionals o per obstrucció d'una canonada, haurà de resistir una pressió interior d'1 kp/cm² (0,098 Mp).

Els tubs utilitzats en la xarxa de sanejament podran ser de formigó en massa o armat, gres, policlorur de vinil no plastificat, polietilè d'alta densitat, poliéster reforsat amb fibra de vidre o PVC, PE i PP corrugats.

Les característiques físiques i químiques de la canonada, seran inalterables a l'acció de les aigües que hagin de transportar, havent la conducció de resistir sense danys tots els esfuerços que estigui cridada a soportar en servei i durant les proves i mantener-se l'estanqüeitat de la conducció a pesar de la possible acció de les aigues.

El diàmetre nominal dels tubs de la xarxa de sanejament no serà inferior a tres-cents mil·límetres. Per usos complementaris (escomeses, etc) i es podran utilizar tubs de diàmetres menors, sempre que estiguin incluïts en les taules de classificació corresponents als diferents materials.

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoplament del sistema de juntes utiitzat per que aquestes siguin estanques; amb la fi que els extrems de qualsevol element estaran perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que puguin repercutir en l'ajust i montatge de les mateixes, evitant tenir de forçar-les.

Les juntes que s'utilizaran podran ser, segons el material amb que estigui fabricat el tub: maniguet del mateix material i característiques del tub amb anills elàstics, copa amb anell elàstic, soldadura u altres que garantitzin la seva estanqueitat i perfecte funcionament.

PROVES DE LA CANONADA INSTAL·LADA.

Se deberá probar al menos el 10 % de la longitud total de la red. El D.O. determinará los tramos que deberán probarse.

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista comunicará al D.O. que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El D.O. en el caso de que decida probar ese tramo fijará la fecha, en caso contrario autorizará el relleno de la zanja.

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.

Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua.

Excepcionalmente, el D.O. podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva planta.

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo.

Vilafranca del Penedès, Novembre de 2022

L'arquitecta,

Isabel Rabal i Lluch

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS - FITXA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

AMIDAMENT, JUSTIFICACIÓ DE PREUS I PRESSUPOST

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

XARXA 01

C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM.132 (P764)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,60			1,200	
					13,200	13,200

Total m .....: 13,200

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,60			1,200	
					5,200	5,200

Total m .....: 5,200

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,60		3,600	
					3,600	3,600

Total m2 .....: 3,600

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	3,60		0,12	0,540	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,753	0,753

Total m3 .....: 0,753

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,753

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,60	1,00	3,600	
					3,600	3,600

Total m3 .....: 3,600

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,60	1,00	0,600	
					0,600	0,600

Total m3 .....: 0,600

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	3,60			4,500	
Excavació rasa	1,25	0,60			0,750	
					5,250	5,250

Total m3 .....: 5,250

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 5,250

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,60	0,96	0,576	
A deduïr D.250 mm	-1	1,00		0,05	-0,050	
					0,886	0,886

Total m3 .....: 0,886

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,592	h	173,18
2	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
3	Manobre	25,86	7,416	h	191,78
4	Manobre especialista	26,73	1,488	h	39,77
				Import total:	448,71

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,288 h	21,43
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,792 h	2,53
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,192 h	11,43
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,792 h	7,63
			Import total:	45,92

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,975	m3	82,12
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
			Import total:		953,62

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250 h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
			Preu total arrodonit per m3 .....…		**99,22**
3.2	ED7FQ511	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
			Sense descomposició		40,09
			Preu total arrodonit per m .....…		**40,09**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**			
			Sense descomposició		94,21
			Preu total arrodonit per m3 .....…		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
			Sense descomposició		42,99
			Preu total arrodonit per m2 .....…		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450 h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
			Preu total arrodonit per m .....…		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800 h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800 h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145 m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000 u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
			Preu total arrodonit per m .....…		**105,04**

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**
3.11	ED7FT850	**PA**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	2.933,58
			Preu total arrodonit per PA	**2.933,58**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	2.933,58
			Preu total arrodonit per PA	**2.933,58**

Pressupost: XARXA 1 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 132 (P764)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,200	4,28	56,50
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,200	9,19	47,79
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,600	7,62	27,43
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,753	21,30	16,04
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,753	18,78	14,14
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**408,16**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	3,600	49,06	176,62
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,600	11,09	6,65
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	5,250	7,13	37,43
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,250	5,13	26,93
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**447,63**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	0,886	99,22	87,91
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	40,09	120,27
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.077,79**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	2.933,58	58,67
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**58,67**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	2.933,58	29,34
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**29,34**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**408,16**
2 MOVIMENT DE TERRES	**447,63**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.077,79**
4 SEGURETAT I SALUT	**58,67**
5 CONTROL DE QUALITAT	**29,34**
Total .....:	**3.021,59**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 1 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 132 (P764)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**408,16**
2 MOVIMENT DE TERRES	**447,63**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.077,79**
4 SEGURETAT I SALUT	**58,67**
5 CONTROL DE QUALITAT	**29,34**
Pressupost d'execució material	**3.021,59**
13% de despeses generals	392,81
6% de benefici industrial	181,30
Suma	**3.595,70**
21% IVA	755,10
Pressupost d'execució per contracta	**4.350,80**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 02

C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM.124 (P761)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D.315 mm	-1	1,00		0,07	-0,070	
					1,058	1,058

Total m3 .....: 1,058

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 U Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total u .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 M Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total m .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**
3.11	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,745	h	200,29
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	502,99

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
2	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
3	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
4	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	54,23

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	1,032	m3	86,93
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	0,990	u	44,65
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	3,000	u	4,50
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	3,060	m	33,38
			Import total:		1.040,96

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250 h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
			Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100 h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100 h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200 h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020 m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000 u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
			Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**		
			Sense descomposició		94,21
			Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**		
			Sense descomposició		42,99
			Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450 h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
			Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**u**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800 h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800 h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145 m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000 u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
			Preu total arrodonit per u		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**
3.11	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.058,21
			Preu total arrodonit per PA	**3.058,21**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.058,21
			Preu total arrodonit per PA	**3.058,21**

Pressupost: XARXA 2 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 124 (P761)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	1,058	99,22	104,97
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	45,15	135,45
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	u	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	m	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
3.11	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.110,03**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.070,11	61,40
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**61,40**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.070,11	30,70
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**30,70**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Total .....:	**3.162,21**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 2 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 124 (P761)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 03

C/ SERRAL LLARG, ENTRE NÚM.116 (P.757) I 118 (P758), DAVANT ZONES VERDES

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
BAse formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D315 mm	-1	1,00		0,07	-0,070	
					1,058	1,058

Total m3 .....: 1,058

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,715	h	199,51
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	502,21

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,900	m3	75,81
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	0,990	u	44,65
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	3,000	u	4,50
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	3,060	m	33,38
			Import total:		1.029,84

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250 h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
			Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100 h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100 h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200 h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020 m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000 u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
			Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**		
			Sense descomposició		94,21
			Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**		
			Sense descomposició		42,99
			Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450 h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
			Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800 h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800 h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145 m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000 u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
			Preu total arrodonit per m		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m ……		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.046,30
			Preu total arrodonit per PA	**3.046,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.046,30
			Preu total arrodonit per PA	**3.046,30**

Pressupost: XARXA 3 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 111 (P757) I 118 (…

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	1,058	99,22	104,97
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	45,15	135,45
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.110,03**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.070,11	61,40
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**61,40**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.070,11	30,70
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**30,70**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Total .....:	**3.162,21**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 3 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 111 (P757) I 118 (P758, DAVANT ZONES VERDES

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS .....…	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES .....…	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS .....…	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT .....…	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT .....…	**30,70**
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 04

C/ SERRAL LLARG, COSTAT NÚM.111 (P276)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D315 mm	-1	1,00		0,07	-0,070	
					1,058	1,058

Total m3 .....: 1,058

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 M Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total m .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,715	h	199,51
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	502,21

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,900	m3	75,81
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	0,990	u	44,65
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	3,000	u	4,50
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	3,060	m	33,38
			Import total:		1.029,84

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000		0,080 h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330		0,151 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0		1,000 m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250 h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
			Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100 h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100 h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200 h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020 m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000 u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
			Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**		
			Sense descomposició		94,21
			Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**		
			Sense descomposició		42,99
			Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450 h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
			Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800 h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800 h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145 m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000 u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
			Preu total arrodonit per m		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m ……		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.046,30
			Preu total arrodonit per PA	**3.046,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.046,30
			Preu total arrodonit per PA	**3.046,30**

Pressupost: XARXA 4 (C/ SERRAL LLARG, COSTAT NÚM. 111 (P276)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	1,058	99,22	104,97
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	45,15	135,45
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	m	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.110,03**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.070,11	61,40
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**61,40**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.070,11	30,70
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**30,70**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Total .....:	**3.162,21**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 4 (C/ SERRAL LLARG, COSTAT NÚM. 111 (P276)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 05

C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM.98 (P313) I PASSA ENTRE P288 I P289

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
		70,00	0,80	1,00	56,000	
		5,00	0,40	0,40	0,800	
					61,600	61,600
					Total m3 .....:	**61,600**

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800
					Total m3 .....:	**0,800**

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	61,60			77,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					78,000	78,000
					Total m3 .....:	**78,000**

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

	Total m3 .....:	**78,000**

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

	Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
		75,00	0,80	1,00	60,000	
A deduïr tub 315mm	-1	75,00		0,07	-5,250	
					55,878	55,878

Total m3 .....: 55,878

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
		70,00			70,000	
		5,00			5,000	
					78,000	78,000

Total m .....: 78,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 2,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
3.9	Pa	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	M	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	Pa	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	7,800	h	241,57
3	Oficial 1a col·locador	30,97	15,600	h	483,13
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	15,600	h	429,00
6	Manobre	25,86	24,480	h	633,05
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	2.045,08

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

1	C1105A00	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
2	C1313330	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
3	C1101200	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
4	C170H000	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
5	C110A0G0	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
				Total maquinària:	57,13

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	41,666	m3	3.509,53
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	25,740	u	1.160,87
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	78,000	u	117,00
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	79,560	m	868,00
				Import total:	6.526,90

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	300,00
			Preu total arrodonit per PA	**300,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			300,00
			Preu total arrodonit per PA			**300,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250 h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
			Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100 h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100 h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200 h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020 m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000 u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
			Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**		
			Sense descomposició		94,21
			Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**		
			Sense descomposició		42,99
			Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450 h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
			Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800 h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800 h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145 m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000 u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
			Preu total arrodonit per m		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m .....…		**90,50**
3.8	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u .....…		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		300,00
				Preu total arrodonit per m .....…		**300,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	14.151,72
			Preu total arrodonit per PA	**14.151,72**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	14.151,72
			Preu total arrodonit per PA	**14.151,72**

Pressupost: XARXA 5 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 98 (P313) I PASS…

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	300,00	300,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**529,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	61,600	49,06	3.022,10
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	78,000	7,13	556,14
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	78,000	5,13	400,14
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	300,00	300,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**4.287,25**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	55,878	99,22	5.544,22
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	78,000	45,15	3.521,70
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	2,000	85,00	170,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	300,00	300,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**11.120,53**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	15.937,68	318,75
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**318,75**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	15.937,68	159,38
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**159,38**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**529,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**4.287,25**
3 SANEJAMENT I VARIS	**11.120,53**
4 SEGURETAT I SALUT	**318,75**
5 CONTROL DE QUALITAT	**159,38**
Total .....:	**16.415,81**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SETZE MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 5 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 98 (P313) I PASSA ENTRE P288 I P289

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**529,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**4.287,25**
3 SANEJAMENT I VARIS	**11.120,53**
4 SEGURETAT I SALUT	**318,75**
5 CONTROL DE QUALITAT	**159,38**
Pressupost d'execució material	**16.415,81**
13% de despeses generals	2.134,06
6% de benefici industrial	984,95
Suma	**19.534,82**
21% IVA	4.102,31
Pressupost d'execució per contracta	**23.637,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 06

C/ TAUBADELLA EN EL CUL DE SAC

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D.400 mm	-1	1,00		0,13	-0,130	
					0,998	0,998

Total m3 .....: 0,998

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 U Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total u .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	Pa	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,667	h	198,27
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	500,97

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,691	m3	58,20
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	16,75	3,600	m	60,30
9	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	58,79	0,990	u	58,20
10	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,65	3,000	u	4,95
			Import total:		1.053,15

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7AH001	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7AH001	1,200	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament…	16,75	20,10
	BD7AH002	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	58,79	19,40
	BD7AH003	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=400mm	1,65	1,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**58,79**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**			
				Sense descomposició		94,21
				Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**u**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per u		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m ……		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.068,37
			Preu total arrodonit per PA	**3.068,37**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.068,37
			Preu total arrodonit per PA	**3.068,37**

Pressupost: XARXA 6 (C/ TAUBELLA EN EL CUL DE SAC

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	0,998	99,22	99,02
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	58,79	176,37
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	u	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.145,00**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.105,08	62,10
			Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:		**62,10**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.105,08	31,05
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**31,05**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,05**
Total .....:	**3.198,23**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 6 (C/ TAUBELLA EN EL CUL DE SAC

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,05**
Pressupost d'execució material	**3.198,23**
13% de despeses generals	415,77
6% de benefici industrial	191,89
Suma	**3.805,89**
21% IVA	799,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.605,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 07

C/ SERRAL LLARG, ENTRE NÚM.45 (P349) I 47 (P350)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base Formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D315 mm	-1	1,00		0,07	-0,070	
					1,058	1,058

Total m3 .....: 1,058

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 U Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total u .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,715	h	199,51
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	502,21

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,900	m3	75,81
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	0,990	u	44,65
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	3,000	u	4,50
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	3,060	m	33,38
			Import total:		1.029,84

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250 h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
			Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100 h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100 h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200 h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020 m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000 u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
			Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**		
			Sense descomposició		94,21
			Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**		
			Sense descomposició		42,99
			Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450 h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
			Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**u**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800 h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800 h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145 m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000 u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
			Preu total arrodonit per u		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m ……		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.046,30
			Preu total arrodonit per PA	**3.046,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.046,30
			Preu total arrodonit per PA	**3.046,30**

Pressupost: XARXA 7 (C/ SERRAL LLARG, ENTRE NÚM. 45 (P349) I 47 (P350)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	1,058	99,22	104,97
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	45,15	135,45
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	u	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.110,03**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.070,11	61,40
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**61,40**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.070,11	30,70
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**30,70**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Total .....:	**3.162,21**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 7 (C/ SERRAL LLARG, ENTRE NÚM. 45 (P349) I 47 (P350)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 08

C/ SERRAL LLARG, COSTAT NÚM.43 (P348)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.4 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.6 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D.400 mm	-1	1,00		0,13	-0,130	
					0,998	0,998

Total m3 .....: 0,998

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 U Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total u .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,667	h	198,27
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	500,97

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,691	m3	58,20
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	16,75	3,600	m	60,30
9	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	58,79	0,990	u	58,20
10	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,65	3,000	u	4,95
			Import total:		1.053,15

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.4	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.5	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3			**5,13**
2.6	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7AH001	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7AH001	1,200	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament…	16,75	20,10
	BD7AH002	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	58,79	19,40
	BD7AH003	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=400mm	1,65	1,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**58,79**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**			
				Sense descomposició		94,21
				Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**u**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per u		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m ……		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.068,37
			Preu total arrodonit per PA	**3.068,37**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.068,37
			Preu total arrodonit per PA	**3.068,37**

Pressupost: XARXA 8 (C/ SERRAL LLARG, ENTRE NÚM. 43 (P348)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.4	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.5	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.6	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	0,998	99,22	99,02
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	58,79	176,37
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	u	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.145,00**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.105,08	62,10
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**62,10**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.105,08	31,05
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**31,05**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,05**
Total .....:	**3.198,23**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 8 (C/ SERRAL LLARG, ENTRE NÚM. 43 (P348)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,05**
Pressupost d'execució material	**3.198,23**
13% de despeses generals	415,77
6% de benefici industrial	191,89
Suma	**3.805,89**
21% IVA	799,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.605,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 09

C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM.15 (P228) FINS ZV INICI C/ SOLEI

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		20,00	1,00		20,000	
					20,000	20,000

Total m2 .....: 20,000

1.2 Pa Partida alçada a justificar per a la tala controlada cistella mecànica de pins de menys de 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Total PA .....: 1,000

1.3 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
Reixes	2	0,60			1,200	
Col·lector	2	102,00			204,000	
					217,200	217,200

Total m .....: 217,200

1.4 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	4	1,00			4,000	
	2	0,60			1,200	
					5,200	5,200

Total m .....: 5,200

1.5 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.6 U Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000

1.7 M Arrancada de tub de PVC existent

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

1.8 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,60		3,600	
		102,00	1,00		102,000	
					105,600	105,600

Total m2 .....: 105,600

1.9 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total m2 .....:	**1,000**

1.10 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000
					Total m2 .....:	**1,000**

1.11 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,17	0,15	0,032	
Asfalt	1,25	105,60		0,12	15,840	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					16,047	16,047
					Total m3 .....:	**16,047**

1.12 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

	Total m3 .....:	**16,047**

1.13 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Zona vial reixa		6,00	0,60	1,00	3,600	
Col·lector		102,00	1,00	1,00	102,000	
Pous	3	1,00	1,00	2,00	6,000	
10%	0,1	111,60			11,160	
					122,760	122,760

Total m3 .....: 122,760

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorera		1,00	1,00	1,00	1,000	
					1,000	1,000

Total m3 .....: 1,000

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Roca	1,25	122,76			153,450	
Terres	1,25	1,00			1,250	
					154,700	154,700

Total m3 .....: 154,700

2.4 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	1,00	0,96	0,960	
Tram vial		102,00	1,00	0,80	81,600	
A deduïr D500 mm	-1	102,00		0,20	-20,400	
					62,520	62,520

Total m3 .....: 62,520

3.2 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Zona vial		102,00	1,00	0,18	18,360	
					18,360	18,360

Total m3 .....: 18,360

3.3 M Claveguera de DN 500 mm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		105,00			105,000	
		20,00			20,000	
					125,000	125,000

Total m .....: 125,000

3.4 M Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	3	2,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.5 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, amb marc quadrat de 85x85cm, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	3				3,000	
					3,000	3,000

Total u .....: 3,000

3.6 U Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	3				3,000	
					3,000	3,000

Total u .....: 3,000

3.7 U Graó per a pou de registre amb polipropilè, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Pou (2:0.30=7)	3	7,00			21,000	
					21,000	21,000

Total u .....: 21,000

3.8 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		102,00	1,00		102,000	
					102,000	102,000

Total m2 .....: 102,000

3.9 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		102,00	1,00		102,000	
					102,000	102,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total m2 .....:	**102,000**

3.10 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
12 cm (0.12x2.5=0.30)		102,00	1,00	0,30	30,600	
					30,600	30,600
				Total t .....:		**30,600**

3.11 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000
				Total m2 .....:		**1,000**

3.12 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000
				Total m .....:		**1,000**

3.13 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000
				Total m .....:		**6,000**

3.14 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000
				Total m .....:		**6,000**

3.15 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
				Total u .....:		**1,000**

3.16 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		102,00			102,000	
					102,000	102,000
				Total m .....:		**102,000**

3.17 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

		Total PA .....:	**1,000**

3.18 M Partida alçada per al capítol de sanejament i varis

		Total m .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
3.19	Pa	**Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	25,072	h	776,48
2	Oficial 1a paleta	30,97	12,500	h	387,13
3	Oficial 1a col·locador	30,97	25,000	h	774,25
4	Oficial 1a lampista	28,10	0,600	m	16,86
5	Oficial 1a d'obra pública	30,97	13,431	h	415,96
6	Oficial 1a jardiner	30,90	1,300	h	40,17
7	Ajudant muntador	27,50	25,000	h	687,50
8	Ajudant jardiner	27,42	0,800	h	21,94
9	Manobre	25,86	56,144	h	1.451,88
10	Manobre especialista	26,73	14,691	h	392,69
				Import total:	4.964,86

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	8,448 h	628,70
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	13,032 h	41,57
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	3,918 h	233,16
5	Motoanivelladora petita	62,45	0,643 h	40,16
6	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	0,918 h	63,45
7	Camió cisterna de 8 m3	44,58	0,459 h	20,46
8	Camió grua	46,56	1,850 h	86,14
9	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77	1,300 h	17,90
10	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,612 h	19,79
11	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	62,60	0,306 h	19,16
12	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	71,76	0,367 h	26,34
13	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	13,032 h	125,63
14	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	35,53	0,408 h	14,50
15	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	47,48	2,600 h	123,45
16	Motoserra	3,28	1,500 h	4,92
			Import total:	1.468,23

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Aigua	1,75	0,965	m3	1,69
2	Sorra de pedrera per a morters	19,80	0,327	t	6,47
3	Tot-u artificial	16,11	21,114	m3	340,15
4	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	121,49	0,090	t	10,93
5	Calç aèria CL 90	0,27	45,030	kg	12,16
6	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0	0,32	102,000	kg	32,64
7	Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI	0,33	153,000	kg	50,49
8	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	2,367	m3	173,38
9	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	68,772	m3	5.792,67
10	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
11	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,350	t	13,25
12	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
13	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	67,36	30,600	t	2.061,22
14	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	2,58	5,508	kg	14,21
15	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	1,79	3,468	kg	6,21
16	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
17	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
18	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	25,10	150,000	m	3.765,00
19	Accessori genèric per a tub de PVC de D=500 mm	1,00	41,250	u	41,25
20	Element de muntatge per a tub de PVC de D=500 mm	1,00	125,000	u	125,00
21	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	74,72	6,300	m	470,74
22	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes	80,97	3,000	u	242,91
23	Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes	3,17	21,000	u	66,57
24	Formigonera de 165 l	2,03	0,172	h	0,35

Quadre de materials

Import total: 14.025,90

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	P22D1I0IZ	**m2**	**Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**			
	A0140000	0,230	h	Manobre	25,86	5,95
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,95	0,09
				Preu total per m2		**6,04**
1.2	F21R12D5	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la tala controlada cistella mecànica de pins de menys de 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)**			
	A012P000	1,300	h	Oficial 1a jardiner	30,90	40,17
	A013P000	0,800	h	Ajudant jardiner	27,42	21,94
	B2RA9SB0	0,250	t	Disposició controlada en planta de com…	48,00	12,00
	B2RA9TD0	1,050	t	Disposició controlada en planta de com…	78,00	81,90
	C1503000	1,850	h	Camió grua	46,56	86,14
	C150MC30	1,300	h	Lloguer de plataforma autopropulsada a…	13,77	17,90
	CR11B700	2,600	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potènci…	47,48	123,45
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	62,11	0,93
	CRE23000	1,500	h	Motoserra	3,28	4,92
				Preu total per PA		**389,35**
1.3	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.4	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m		**9,19**
1.5	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m		**4,41**
1.6	K21BH001	**u**	**Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor**			
	A0121000	0,100	h	Oficial 1a	30,97	3,10
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,27	0,12
				Preu total arrodonit per u		**8,39**
1.7	K21FH001	**m**	**Arrancada de tub de PVC existent**			
	A012J000	0,200	m	Oficial 1a lampista	28,10	5,62
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	3,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,79	0,32
				Preu total arrodonit per m		**11,11**

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
1.8	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.9	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.10	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.11	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**
1.12	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
				Sense descomposició		18,78
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**18,78**
1.13	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**			
				Sense descomposició		900,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**900,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			900,00
			Preu total arrodonit per PA			**900,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	F931201F	**m3**	**Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM**			
	A0140000	0,050	h	Manobre	25,86	1,29
	B0111000	0,050	m3	Aigua	1,75	0,09
	B0372000	1,150	m3	Tot-u artificial	16,11	18,53
	C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	62,45	2,19
	C13350C0	0,030	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	2,07
	C1502E00	0,025	h	Camió cisterna de 8 m3	44,58	1,11
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,29	0,02
				Preu total arrodonit per m3		**25,30**
3.3	FD7AH201	**m**	**Claveguera de DN 500 mm**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7AH201	1,200	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament…	25,10	30,12
	BD7AH202	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=500mm	1,00	0,33
	BD7AH203	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=500mm	1,00	1,00
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**49,09**
3.4	FDD1A099	**m**	**Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4**			
	A012N000	0,450	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	13,94
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	BDD1A090	1,050	m	Peça de formigó per a pou circular de di…	74,72	78,46
	C1313330	0,135	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,03
	D070A8B1	0,008	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CE…	154,96	1,24
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	25,58	0,38
				Preu total arrodonit per m		**113,69**
3.5	FDDZ3154	**u**	**Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, amb marc quadrat de 85x85cm, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124**			
	A012N000	0,410	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	12,70
	A0140000	0,410	h	Manobre	25,86	10,60
	B0710250	0,036	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,36
	BDDZ3150	1,000	u	Bastiment i tapa per a pou de registre d…	80,97	80,97
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	23,30	0,35
				Preu total arrodonit per u		**105,98**
3.6	FDB27469	**u**	**Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm**			
	A012N000	0,400	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	12,39
	A0140000	0,400	h	Manobre	25,86	10,34
	B064300C	0,499	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	36,55
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	22,73	0,34
				Preu total arrodonit per u		**59,62**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FDDZ51D9	**u**	**Graó per a pou de registre amb polipropilè, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4**			
	A012N000	0,300	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	9,29
	A0140000	0,300	h	Manobre	25,86	7,76
	BDDZ51D0	1,000	u	Graó per a pou de registre de ferro colat…	3,17	3,17
	D070A8B1	0,009	m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CE…	154,96	1,39
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,05	0,26
				Preu total arrodonit per u .....…		**21,87**
3.8	F9J12X50	**m2**	**Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2**			
	A0150000	0,004	h	Manobre especialista	26,73	0,11
	B0552B00	1,500	kg	Emul.bitum.catiònica ECI	0,33	0,50
	C1702D00	0,003	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,10
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**0,71**
3.9	F9J13Q40	**m2**	**Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2**			
	A0150000	0,003	h	Manobre especialista	26,73	0,08
	B0552410	1,000	kg	Emul.bitum.catiònica ECR-0	0,32	0,32
	C1702D00	0,003	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,10
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**0,50**
3.10	F9H11J51	**t**	**Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada**			
	A012N000	0,019	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	0,59
	A0140000	0,086	h	Manobre	25,86	2,22
	B9H11J51	1,000	t	Mescla bituminosa contínua en calent ti…	67,36	67,36
	C13350C0	0,012	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	0,83
	C1709B00	0,010	h	Estenedora per a paviments de mescla …	62,60	0,63
	C170D0A0	0,012	h	Corró vibratori per a formigons i betums…	71,76	0,86
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,81	0,04
				Preu total arrodonit per t .....…		**72,53**
3.11	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**42,99**
3.12	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m .....…		**58,96**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.13	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per m		**105,04**
3.14	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m		**90,50**
3.15	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u		**85,00**
3.16	FBA15511	**m**	**Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització**			
	A0121000	0,070	h	Oficial 1a	30,97	2,17
	A0140000	0,004	h	Manobre	25,86	0,10
	BBA11100	0,054	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a ma…	2,58	0,14
	BBA1M200	0,034	kg	Microesferes de vidre per a senyalitzaci…	1,79	0,06
	C1B02A00	0,004	h	Màquina per a pintar bandes de vial, aut…	35,53	0,14
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,27	0,03
				Preu total arrodonit per m		**2,64**
3.17	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA		**100,00**
3.18	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		900,00
				Preu total arrodonit per m		**900,00**
3.19	PAA001	**PA**	**Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**			
				Sense descomposició		400,00
				Preu total arrodonit per PA		**400,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	31.774,49
			Preu total arrodonit per PA	**31.774,49**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	31.774,59
			Preu total arrodonit per PA	**31.774,59**

Pressupost: XARXA 9 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 15 (P228) FINS I…

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	20,000	6,04	120,80
1.2	PA	Partida alçada a justificar per a la tala controlada cistella mecànica de pins de menys de 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	1,000	389,35	389,35
1.3	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	217,200	4,28	929,62
1.4	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,200	9,19	47,79
1.5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.6	u	Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,000	8,39	8,39
1.7	m	Arrancada de tub de PVC existent	3,000	11,11	33,33
1.8	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	105,600	7,62	804,67
1.9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.10	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.11	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	16,047	21,30	341,80
1.12	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,047	18,78	301,36
1.13	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	900,00	900,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**3.923,37**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	122,760	49,06	6.022,61
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	1,000	11,09	11,09
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	154,700	7,13	1.103,01
2.4	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	900,00	900,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**8.036,71**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	62,520	99,22	6.203,23
3.2	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	18,360	25,30	464,51
3.3	m	Claveguera de DN 500 mm	125,000	49,09	6.136,25
3.4	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	6,000	113,69	682,14
3.5	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, amb marc quadrat de 85x85cm, col·locat amb morter, classe D400 segons norma UNE-EN 124	3,000	105,98	317,94
3.6	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	3,000	59,62	178,86
3.7	u	Graó per a pou de registre amb polipropilè, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4	21,000	21,87	459,27
3.8	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	102,000	0,71	72,42
3.9	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2	102,000	0,50	51,00
3.10	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	30,600	72,53	2.219,42
3.11	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.12	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.13	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.14	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.15	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.16	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	102,000	2,64	269,28
3.17	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.18	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	900,00	900,00

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.19	PA	Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc	1,000	400,00	400,00
		Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:			**19.814,51**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	31.774,49	635,49
			Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:		**635,49**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	31.774,59	317,75
		Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:			**317,75**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**3.923,37**
2 MOVIMENT DE TERRES	**8.036,71**
3 SANEJAMENT I VARIS	**19.814,51**
4 SEGURETAT I SALUT	**635,49**
5 CONTROL DE QUALITAT	**317,75**
Total .....:	**32.727,83**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 9 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 15 (P228) FINS INICI ZONA VERDA INICI C/ SOLEI

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**3.923,37**
2 MOVIMENT DE TERRES	**8.036,71**
3 SANEJAMENT I VARIS	**19.814,51**
4 SEGURETAT I SALUT	**635,49**
5 CONTROL DE QUALITAT	**317,75**
Pressupost d'execució material	**32.727,83**
13% de despeses generals	4.254,62
6% de benefici industrial	1.963,67
Suma	**38.946,12**
21% IVA	8.178,69
Pressupost d'execució per contracta	**47.124,81**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-SET MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 10

C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM.15 (P228)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny, inclou tala de pins petits, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		62,00	1,00		62,000	
					62,000	62,000
					Total m2 .....:	**62,000**

1.2 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Reixes	2	6,00			12,000	
	2	0,60			1,200	
					13,200	13,200
					Total m .....:	**13,200**

1.3 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	4	1,00			4,000	
	2	0,60			1,200	
					5,200	5,200
					Total m .....:	**5,200**

1.4 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000
					Total m .....:	**1,000**

1.5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,60		3,600	
					3,600	3,600
					Total m2 .....:	**3,600**

1.6 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000
					Total m2 .....:	**1,000**

1.7 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000
					Total m2 .....:	**1,000**

1.8 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,17	0,15	0,032	
Asfalt	1,25	3,60		0,12	0,540	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,747	0,747

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total m3 .....:	**0,747**
1.9	**M3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
		Total m3 .....:	**0,747**
1.10	**Pa**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Zona vial reixa		6,00	0,60	1,00	3,600	
Col·lector		15,00	0,80	1,00	12,000	
					15,600	15,600

Total m3 .....: 15,600

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorera		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Roca	1,25	15,60			19,500	
Terres	1,25	0,80			1,000	
					20,500	20,500

Total m3 .....: 20,500

2.4 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
Tram vial		15,00	0,80	1,00	12,000	
A deduïr D315mm	-1	15,00		0,07	-1,050	
					12,078	12,078

Total m3 .....: 12,078

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		66,00			66,000	
					66,000	66,000

Total m .....: 66,000

3.3 Pa Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total PA .....: 1,000

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total u .....:	**1,000**
3.9	**Pa**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**	
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	Pa	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,592	h	173,18
2	Oficial 1a paleta	30,97	6,600	h	204,40
3	Oficial 1a col·locador	30,97	13,200	h	408,80
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	13,200	h	363,00
6	Manobre	25,86	39,770	h	1.028,45
7	Manobre especialista	26,73	1,488	h	39,77
				Import total:	2.261,58

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,288 h	21,43
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,792 h	2,53
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,222 h	13,21
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,792 h	7,63
			Import total:	47,70

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	13,286	m3	1.119,08
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	21,780	u	982,28
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	66,000	u	99,00
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	67,320	m	734,46
			Import total:		3.806,32

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	P22D1I0IZ	**m2**	**Neteja i esbrossada del terreny, inclou tala de pins petits, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**			
	A0140000	0,370 h	Manobre	25,86		9,57
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,57		0,14
			Preu total per m2			**9,71**
1.2	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060 h	Oficial 1a	30,97		1,86
	A0150000	0,060 h	Manobre especialista	26,73		1,60
	C110A0G0	0,060 h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19		0,19
	C170H000	0,060 h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64		0,58
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46		0,05
			Preu total per m			**4,28**
1.3	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
			Sense descomposició			9,19
			Preu total arrodonit per m			**9,19**
1.4	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
			Sense descomposició			4,41
			Preu total arrodonit per m			**4,41**
1.5	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080 h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42		5,95
	C1313330	0,028 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51		1,67
			Preu total arrodonit per m2			**7,62**
1.6	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
			Sense descomposició			1,80
			Preu total arrodonit per m2			**1,80**
1.7	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696 h	Manobre	25,86		18,00
	A0150000	0,696 h	Manobre especialista	26,73		18,60
	C1101200	0,183 h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86		2,90
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60		0,55
			Preu total arrodonit per m2			**40,05**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**	
			Sense descomposició	21,30
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**21,30**
1.9	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**18,78**
1.10	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	500,00
			Preu total arrodonit per PA .....…	**500,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			500,00
			Preu total arrodonit per PA			**500,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020	m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000	u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	PAA001	**PA**	**Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**			
				Sense descomposició		870,00
				Preu total arrodonit per PA		**870,00**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per m		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m .....…		**90,50**
3.8	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u .....…		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		500,00
				Preu total arrodonit per m .....…		**500,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	9.738,79
			Preu total arrodonit per PA	**9.738,79**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	9.738,79
			Preu total arrodonit per PA	**9.738,79**

Pressupost: XARXA 10 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 15 (P228)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m2	Neteja i esbrossada del terreny, inclou tala de pins petits, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	62,000	9,71	602,02
1.2	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,200	4,28	56,50
1.3	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,200	9,19	47,79
1.4	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,600	7,62	27,43
1.6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.7	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.8	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,747	21,30	15,91
1.9	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,747	18,78	14,03
1.10	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	500,00	500,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**1.309,94**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	15,600	49,06	765,34
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	20,500	7,13	146,17
2.4	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	500,00	500,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**1.420,38**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	12,078	99,22	1.198,38
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	66,000	45,15	2.979,90
3.3	PA	Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc	1,000	870,00	870,00
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	500,00	500,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**7.008,47**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	9.738,79	194,78
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**194,78**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	9.738,79	97,39
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**97,39**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**1.309,94**
2 MOVIMENT DE TERRES	**1.420,38**
3 SANEJAMENT I VARIS	**7.008,47**
4 SEGURETAT I SALUT	**194,78**
5 CONTROL DE QUALITAT	**97,39**
Total .....:	**10.030,96**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DEU MIL TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 10 (C/ SERRAL LLARG, DAVANT NÚM. 15 (P228)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**1.309,94**
2 MOVIMENT DE TERRES	**1.420,38**
3 SANEJAMENT I VARIS	**7.008,47**
4 SEGURETAT I SALUT	**194,78**
5 CONTROL DE QUALITAT	**97,39**
Pressupost d'execució material	**10.030,96**
13% de despeses generals	1.304,02
6% de benefici industrial	601,86
Suma	**11.936,84**
21% IVA	2.506,74
Pressupost d'execució per contracta	**14.443,58**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CATORZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 11

C/ SOLEI, NÚM.14 (P215)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		70,00	1,00		70,000	
					70,000	70,000

Total m2 .....: 70,000

1.2 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Pi	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000

1.3 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,60			1,200	
					13,200	13,200

Total m .....: 13,200

1.4 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,60			1,200	
					5,200	5,200

Total m .....: 5,200

1.5 M Arrancada de tub de PVC existent

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		2,00			2,000	
					2,000	2,000

Total m .....: 2,000

1.6 U Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000

1.7 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.8 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.9 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció					Amidament
			1,00	1,00		1,000	
						1,000	1,000
						Total m2 .....:	**1,000**

1.10 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000
					Total m2 .....:	**1,000**

1.11 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Neteja esbrossada	1,25	70,00		0,10	8,750	
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					9,683	9,683
					Total m3 .....:	**9,683**

1.12 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....:	**9,683**

1.13 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,60	1,00	3,600	
					3,600	3,600

Total m3 .....: 3,600

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	3,60			4,500	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					5,500	5,500

Total m3 .....: 5,500

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 5,500

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D315 mm	-1	1,00		0,07	-0,070	
					1,058	1,058

Total m3 .....: 1,058

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		71,00			71,000	
					71,000	71,000

Total m .....: 71,000

3.3 U Colze de PVC, de 315 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2				2,000	
					2,000	2,000

Total u .....: 2,000

3.4 Pa Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc

Total PA .....: 1,000

3.5 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.6 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.7 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.8 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.9 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament					
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				6,00			6,000	
							6,000	6,000
							Total m .....:	**6,000**
3.10	**U**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**						
							Total u .....:	**2,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**						
							Total PA .....:	**1,000**
3.12	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**						
							Total m .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	Pa	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,692	h	176,28
2	Oficial 1a paleta	30,97	7,100	h	219,89
3	Oficial 1a col·locador	30,97	14,200	h	439,77
4	Oficial 1a lampista	28,10	0,400	m	11,24
5	Oficial 1a muntador	32,01	0,818	h	26,18
6	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
7	Oficial 1a jardiner	30,90	2,600	h	80,34
8	Ajudant muntador	27,50	15,018	h	413,00
9	Ajudant jardiner	27,42	1,300	h	35,65
10	Manobre	25,86	31,275	h	808,77
11	Manobre especialista	26,73	1,488	h	39,77
			Import total:		2.294,87

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,792 h	2,53
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Camió grua	46,56	3,300 h	153,65
6	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77	1,300 h	17,90
7	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,792 h	7,63
8	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	47,48	2,600 h	123,45
9	Motoserra	3,28	1,500 h	4,92
			Import total:	356,74

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	1,164	m3	98,04
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	23,430	u	1.056,69
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	71,000	u	106,50
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	72,420	m	790,10
11	Colze de PVC de 315 mm de DN, amb dues unions per encolar	47,61	2,000	u	95,22
				Import total:	3.018,05

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	P22D1I0IZ	**m2**	**Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**			
	A0140000	0,230	h	Manobre	25,86	5,95
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,95	0,09
				Preu total per m2		**6,04**
1.2	F21R12D5	**u**	**Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)**			
	A012P000	2,600	h	Oficial 1a jardiner	30,90	80,34
	A013P000	1,300	h	Ajudant jardiner	27,42	35,65
	B2RA9SB0	0,500	t	Disposició controlada en planta de com…	48,00	24,00
	B2RA9TD0	2,160	t	Disposició controlada en planta de com…	78,00	168,48
	C1503000	3,300	h	Camió grua	46,56	153,65
	C150MC30	1,300	h	Lloguer de plataforma autopropulsada a…	13,77	17,90
	CR11B700	2,600	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potènci…	47,48	123,45
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	115,99	1,74
	CRE23000	1,500	h	Motoserra	3,28	4,92
				Preu total per u		**610,13**
1.3	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.4	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m		**9,19**
1.5	K21FH001	**m**	**Arrancada de tub de PVC existent**			
	A012J000	0,200	m	Oficial 1a lampista	28,10	5,62
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	3,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,79	0,32
				Preu total arrodonit per m		**11,11**
1.6	K21BH001	**u**	**Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor**			
	A0121000	0,100	h	Oficial 1a	30,97	3,10
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,27	0,12
				Preu total arrodonit per u		**8,39**
1.7	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m		**4,41**

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
1.8	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.9	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.10	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.11	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**
1.12	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
				Sense descomposició		18,78
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**18,78**
1.13	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**			
				Sense descomposició		500,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**500,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			500,00
			Preu total arrodonit per PA			**500,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020	m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000	u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	PFA1JG2I	**u**	**Colze de PVC, de 315 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa**			
	A012M000	0,409	h	Oficial 1a muntador	32,01	13,09
	A013M000	0,409	h	Ajudant muntador	27,50	11,25
	BFAB3110	1,000	u	Colze de PVC de 315 mm de DN	47,61	47,61
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,34	0,37
				Preu total arrodonit per u		**72,32**
3.4	PAA001	**PA**	**Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**			
				Sense descomposició		1.200,00
				Preu total arrodonit per PA		**1.200,00**
3.5	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**			
				Sense descomposició		94,21
				Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.6	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.8	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per m		**105,04**
3.9	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m		**90,50**
3.10	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u		**85,00**
3.11	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA		**100,00**
3.12	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		500,00
				Preu total arrodonit per m		**500,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	9.601,57
			Preu total arrodonit per PA	**9.601,57**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	9.601,57
			Preu total arrodonit per PA	**9.601,57**

Pressupost: XARXA 11 (C/ SOLEI, NÚM. 14 (P215)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	70,000	6,04	422,80
1.2	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	1,000	610,13	610,13
1.3	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,200	4,28	56,50
1.4	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,200	9,19	47,79
1.5	m	Arrancada de tub de PVC existent	2,000	11,11	22,22
1.6	u	Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,000	8,39	8,39
1.7	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.8	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.10	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.11	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	9,683	21,30	206,25
1.12	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,683	18,78	181,85
1.13	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	500,00	500,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**2.138,77**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	3,600	49,06	176,62
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	5,500	7,13	39,22
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,500	5,13	28,22
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	500,00	500,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**752,93**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	1,058	99,22	104,97
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	71,000	45,15	3.205,65
3.3	u	Colze de PVC, de 315 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa	2,000	72,32	144,64
3.4	PA	Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc	1,000	1.200,00	1.200,00
3.5	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.6	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.7	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.8	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.9	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.10	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	2,000	85,00	170,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.12	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	500,00	500,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**6.709,87**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	9.601,57	192,03
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**192,03**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	9.601,57	96,02
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**96,02**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**2.138,77**
2 MOVIMENT DE TERRES	**752,93**
3 SANEJAMENT I VARIS	**6.709,87**
4 SEGURETAT I SALUT	**192,03**
5 CONTROL DE QUALITAT	**96,02**
Total .....:	**9.889,62**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 11 (C/ SOLEI, NÚM. 14 (P215)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**2.138,77**
2 MOVIMENT DE TERRES	**752,93**
3 SANEJAMENT I VARIS	**6.709,87**
4 SEGURETAT I SALUT	**192,03**
5 CONTROL DE QUALITAT	**96,02**
Pressupost d'execució material	**9.889,62**
13% de despeses generals	1.285,65
6% de benefici industrial	593,38
Suma	**11.768,65**
21% IVA	2.471,42
Pressupost d'execució per contracta	**14.240,07**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CATORZE MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 12

C/ SOLEI, NÚM.24 (P220)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		70,00	1,00		70,000	
					70,000	70,000

Total m2 .....: 70,000

1.2 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,60			1,200	
					13,200	13,200

Total m .....: 13,200

1.3 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,60			1,200	
					5,200	5,200

Total m .....: 5,200

1.4 M Arrancada de tub de PVC existent

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		2,00			2,000	
					2,000	2,000

Total m .....: 2,000

1.5 U Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000

1.6 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.7 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.8 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.9 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000
					Total m2 .....:	**1,000**

1.10 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Neteja esbrossada	1,25	70,00		0,10	8,750	
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					9,683	9,683
					Total m3 .....:	**9,683**

1.11 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....:	**9,683**

1.12 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,60	1,00	3,600	
					3,600	3,600

Total m3 .....: 3,600

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	3,60			4,500	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					5,500	5,500

Total m3 .....: 5,500

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 5,500

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D315 mm	-1	1,00		0,07	-0,070	
					1,058	1,058

Total m3 .....: 1,058

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		66,00			66,000	
					66,000	66,000

Total m .....: 66,000

3.3 U Colze de PVC, de 315 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2				2,000	
					2,000	2,000

Total u .....: 2,000

3.4 Pa Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc

Total PA .....: 1,000

3.5 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.6 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.7 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.8 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.9 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament					
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				6,00			6,000	
							6,000	6,000
							Total m .....:	**6,000**
3.10	**U**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**						
							Total u .....:	**2,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**						
							Total PA .....:	**1,000**
3.12	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**						
							Total m .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,692	h	176,28
2	Oficial 1a paleta	30,97	6,600	h	204,40
3	Oficial 1a col·locador	30,97	13,200	h	408,80
4	Oficial 1a lampista	28,10	0,400	m	11,24
5	Oficial 1a muntador	32,01	0,818	h	26,18
6	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
7	Ajudant muntador	27,50	14,018	h	385,50
8	Manobre	25,86	30,715	h	794,29
9	Manobre especialista	26,73	1,488	h	39,77
			Import total:		2.090,44

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,792 h	2,53
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,792 h	7,63
			Import total:	56,82

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,900	m3	75,81
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	21,780	u	982,28
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	66,000	u	99,00
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	67,320	m	734,46
11	Colze de PVC de 315 mm de DN, amb dues unions per encolar	47,61	2,000	u	95,22
				Import total:	2.858,27

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	P22D1I0IZ	**m2**	**Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**			
	A0140000	0,230 h	Manobre	25,86		5,95
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,95		0,09
			Preu total per m2			**6,04**
1.2	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060 h	Oficial 1a	30,97		1,86
	A0150000	0,060 h	Manobre especialista	26,73		1,60
	C110A0G0	0,060 h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19		0,19
	C170H000	0,060 h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64		0,58
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46		0,05
			Preu total per m			**4,28**
1.3	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
			Sense descomposició			9,19
			Preu total arrodonit per m			**9,19**
1.4	K21FH001	**m**	**Arrancada de tub de PVC existent**			
	A012J000	0,200 m	Oficial 1a lampista	28,10		5,62
	A0140000	0,200 h	Manobre	25,86		5,17
	A%AUX001	3,000 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,79		0,32
			Preu total arrodonit per m			**11,11**
1.5	K21BH001	**u**	**Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor**			
	A0121000	0,100 h	Oficial 1a	30,97		3,10
	A0140000	0,200 h	Manobre	25,86		5,17
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,27		0,12
			Preu total arrodonit per u			**8,39**
1.6	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
			Sense descomposició			4,41
			Preu total arrodonit per m			**4,41**
1.7	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080 h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42		5,95
	C1313330	0,028 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51		1,67
			Preu total arrodonit per m2			**7,62**
1.8	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
			Sense descomposició			1,80
			Preu total arrodonit per m2			**1,80**

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
1.9	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.10	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**
1.11	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
				Sense descomposició		18,78
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**18,78**
1.12	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**			
				Sense descomposició		500,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**500,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			500,00
			Preu total arrodonit per PA			**500,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020	m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000	u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	PFA1JG2I	**u**	**Colze de PVC, de 315 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa**			
	A012M000	0,409	h	Oficial 1a muntador	32,01	13,09
	A013M000	0,409	h	Ajudant muntador	27,50	11,25
	BFAB3110	1,000	u	Colze de PVC de 315 mm de DN	47,61	47,61
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,34	0,37
				Preu total arrodonit per u		**72,32**
3.4	PAA001	**PA**	**Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**			
				Sense descomposició		1.100,00
				Preu total arrodonit per PA		**1.100,00**
3.5	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**			
				Sense descomposició		94,21
				Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.6	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.8	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per m		**105,04**
3.9	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m		**90,50**
3.10	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u		**85,00**
3.11	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA		**100,00**
3.12	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		500,00
				Preu total arrodonit per m		**500,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	8.641,88
			Preu total arrodonit per PA	**8.641,88**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	8.641,88
			Preu total arrodonit per PA	**8.641,88**

Pressupost: XARXA 12 (C/ SOLEI, NÚM. 24 (P220)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	70,000	6,04	422,80
1.2	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,200	4,28	56,50
1.3	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,200	9,19	47,79
1.4	m	Arrancada de tub de PVC existent	2,000	11,11	22,22
1.5	u	Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,000	8,39	8,39
1.6	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.7	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.9	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.10	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	9,683	21,30	206,25
1.11	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,683	18,78	181,85
1.12	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	500,00	500,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**1.528,64**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	3,600	49,06	176,62
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	5,500	7,13	39,22
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,500	5,13	28,22
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	500,00	500,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**752,93**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	1,058	99,22	104,97
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	66,000	45,15	2.979,90
3.3	u	Colze de PVC, de 315 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa	2,000	72,32	144,64
3.4	PA	Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc	1,000	1.100,00	1.100,00
3.5	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.6	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.7	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.8	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.9	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.10	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	2,000	85,00	170,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.12	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	500,00	500,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**6.384,12**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	8.665,69	173,31
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**173,31**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	8.665,69	86,66
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**86,66**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**1.528,64**
2 MOVIMENT DE TERRES	**752,93**
3 SANEJAMENT I VARIS	**6.384,12**
4 SEGURETAT I SALUT	**173,31**
5 CONTROL DE QUALITAT	**86,66**
Total .....:	**8.925,66**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 12 (C/ SOLEI, NÚM. 24 (P220)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**1.528,64**
2 MOVIMENT DE TERRES	**752,93**
3 SANEJAMENT I VARIS	**6.384,12**
4 SEGURETAT I SALUT	**173,31**
5 CONTROL DE QUALITAT	**86,66**
Pressupost d'execució material	**8.925,66**
13% de despeses generals	1.160,34
6% de benefici industrial	535,54
Suma	**10.621,54**
21% IVA	2.230,52
Pressupost d'execució per contracta	**12.852,06**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOTZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 13

C/ SOLEI, NÚM.54 (P375)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
1.1	Pa	**Partida alçada a justificar per a la neteja d'embornal i tub de PVC de diàmetre 200 mm existent, amb mitjans manuals**	
		Total PA .....:	**1,000**
1.2	M2	**Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**	

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	40,00	1,00		40,000	
				40,000	40,000

Total m2 .....:	**40,000**

1.3	U	**Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)**

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
2				2,000	
				2,000	2,000

Total u .....:	**2,000**

1.4	Pa	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**
		Total PA .....: **1,000**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 **M** **Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		45,00			45,000	
					45,000	45,000
					Total m .....:	**45,000**

3.2 **U** **Colze de PVC, de 200 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2				2,000	
					2,000	2,000
					Total u .....:	**2,000**

3.3 **Pa** **Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**

					Total PA .....:	**1,000**

3.4 **M** **Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**

					Total m .....:	**1,000**

3.5 **Pa** **Partida alçada a justificar per a la retirada i posterior col·locació de nou, d'algunes peces del vallat de simple torsió existents en la parcel·la per tal de poder accedir a l'interior de la parcel·la.**

					Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a paleta	30,97	4,500	h	139,37
2	Oficial 1a col·locador	30,97	9,000	h	278,73
3	Oficial 1a muntador	32,01	0,818	h	26,18
4	Oficial 1a jardiner	30,90	5,200	h	160,68
5	Ajudant muntador	27,50	9,818	h	270,00
6	Ajudant jardiner	27,42	2,600	h	71,29
7	Manobre	25,86	13,700	h	354,28
				Import total:	1.300,53

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Camió grua	46,56	6,600 h	307,30
2	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77	2,600 h	35,80
3	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	47,48	5,200 h	246,90
4	Motoserra	3,28	3,000 h	9,84
			Import total:	599,84

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,850	u	669,74
2	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	45,000	u	67,50
3	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	45,900	m	500,77
4	Colze de PVC de 315 mm de DN, amb dues unions per encolar	47,61	2,000	u	95,22
			Import total:		1.333,23

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	PAH001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la neteja d'embornal i tub de PVC de diàmetre 200 mm existent, amb mitjans manuals**			
			Sense descomposició			50,00
			Preu total arrodonit per PA			**50,00**
1.2	P22D1I0IZ	**m2**	**Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**			
	A0140000		0,230 h	Manobre	25,86	5,95
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,95	0,09
				Preu total arrodonit per m2		**6,04**
1.3	F21R12D5	**u**	**Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)**			
	A012P000		2,600 h	Oficial 1a jardiner	30,90	80,34
	A013P000		1,300 h	Ajudant jardiner	27,42	35,65
	B2RA9SB0		0,500 t	Disposició controlada en planta de com…	48,00	24,00
	B2RA9TD0		2,160 t	Disposició controlada en planta de com…	78,00	168,48
	C1503000		3,300 h	Camió grua	46,56	153,65
	C150MC30		1,300 h	Lloguer de plataforma autopropulsada a…	13,77	17,90
	CR11B700		2,600 h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potènci…	47,48	123,45
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	115,99	1,74
	CRE23000		1,500 h	Motoserra	3,28	4,92
				Preu total arrodonit per u		**610,13**
1.4	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**			
			Sense descomposició			300,00
			Preu total arrodonit per PA			**300,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020	m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000	u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m .....…		**45,15**
3.2	PFA1JG2I	**u**	**Colze de PVC, de 200 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa**			
	A012M000	0,409	h	Oficial 1a muntador	32,01	13,09
	A013M000	0,409	h	Ajudant muntador	27,50	11,25
	BFAB3110	1,000	u	Colze de PVC de 315 mm de DN	47,61	47,61
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,34	0,37
				Preu total arrodonit per u .....…		**72,32**
3.3	PAA001	**PA**	**Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**			
				Sense descomposició		800,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**800,00**
3.4	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		300,00
				Preu total arrodonit per m .....…		**300,00**
3.5	PAH003	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la retirada i posterior col·locació de nou, d'algunes peces del vallat de simple torsió existents en la parcel·la per tal de poder accedir a l'interior de la parcel·la.**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	5.288,25
			Preu total arrodonit per PA	**5.288,25**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	5.288,25
			Preu total arrodonit per PA .....…	**5.288,25**

Pressupost: XARXA 13 (C/ SOLEI, NÚM. 54 (P375)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	PA	Partida alçada a justificar per a la neteja d'embornal i tub de PVC de diàmetre 200 mm existent, amb mitjans manuals	1,000	50,00	50,00
1.2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	40,000	6,04	241,60
1.3	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	2,000	610,13	1.220,26
1.4	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	300,00	300,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**1.811,86**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	45,000	45,15	2.031,75
3.2	u	Colze de PVC, de 200 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa	2,000	72,32	144,64
3.3	PA	Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc	1,000	800,00	800,00
3.4	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	300,00	300,00
3.5	PA	Partida alçada a justificar per a la retirada i posterior col·locació de nou, d'algunes peces del vallat de simple torsió existents en la parcel·la per tal de poder accedir a l'interior de la parcel·la.	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:			**3.476,39**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	5.288,25	105,77
			Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:		**105,77**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	5.288,25	52,88
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**52,88**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**1.811,86**
3 SANEJAMENT I VARIS	**3.476,39**
4 SEGURETAT I SALUT	**105,77**
5 CONTROL DE QUALITAT	**52,88**
Total .....:	**5.446,90**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 13 (C/ SOLEI, NÚM. 54 (P375)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**1.811,86**
3 SANEJAMENT I VARIS	**3.476,39**
4 SEGURETAT I SALUT	**105,77**
5 CONTROL DE QUALITAT	**52,88**
Pressupost d'execució material	**5.446,90**
13% de despeses generals	708,10
6% de benefici industrial	326,81
Suma	**6.481,81**
21% IVA	1.361,18
Pressupost d'execució per contracta	**7.842,99**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 14

C/ PUIG BERNAT DAVANT NÚM.3 (P752)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Arrancada de tub de PVC existent

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

1.4 U Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000

1.5 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.7 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.8 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.9 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció						Amidament
Vorada			1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt			1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot			1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó			1,25	1,00		0,10	0,125	
							0,933	0,933
							Total m3 .....:	**0,933**
1.10	**M3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**						
							Total m3 .....:	**0,933**
1.11	**Pa**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**						
							Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D315 mm	-1	1,00		0,07	-0,070	
					1,058	1,058

Total m3 .....: 1,058

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	Pa	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,716	h	177,02
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a lampista	28,10	0,600	m	16,86
5	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
6	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
7	Manobre	25,86	8,515	h	220,20
8	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	542,85

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,900	m3	75,81
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	0,990	u	44,65
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	3,000	u	4,50
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	3,060	m	33,38
			Import total:		1.029,84

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m		**9,19**
1.3	K21FH001	**m**	**Arrancada de tub de PVC existent**			
	A012J000	0,200	m	Oficial 1a lampista	28,10	5,62
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	3,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,79	0,32
				Preu total arrodonit per m		**11,11**
1.4	K21BH001	**u**	**Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor**			
	A0121000	0,100	h	Oficial 1a	30,97	3,10
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,27	0,12
				Preu total arrodonit per u		**8,39**
1.5	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m		**4,41**
1.6	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2		**7,62**
1.7	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2		**1,80**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
1.8	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.9	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**
1.10	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
				Sense descomposició		18,78
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**18,78**
1.11	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000		0,080 h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330		0,151 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0		1,000 m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250 h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
			Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100 h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100 h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200 h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020 m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000 u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
			Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**		
			Sense descomposició		94,21
			Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**		
			Sense descomposició		42,99
			Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450 h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
			Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800 h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800 h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145 m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000 u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
			Preu total arrodonit per m		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m .....…		**90,50**
3.8	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u .....…		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m .....…		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.111,83
			Preu total arrodonit per PA	**3.111,83**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.111,83
			Preu total arrodonit per PA	**3.111,83**

Pressupost: XARXA 14 (C/ PUIG BERNAT, DAVANT NÚM. 3 (P752)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Arrancada de tub de PVC existent	3,000	11,11	33,33
1.4	u	Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,000	8,39	8,39
1.5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.6	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.8	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.9	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.10	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.11	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**471,62**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	1,058	99,22	104,97
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	45,15	135,45
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.110,03**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.111,83	62,24
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**62,24**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.111,83	31,12
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**31,12**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**471,62**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,24**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,12**
Total .....:	**3.205,19**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 14 (C/ PUIG BERNAT, DAVANT NÚM. 3 (P752)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**471,62**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,24**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,12**
Pressupost d'execució material	**3.205,19**
13% de despeses generals	416,67
6% de benefici industrial	192,31
Suma	**3.814,17**
21% IVA	800,98
Pressupost d'execució per contracta	**4.615,15**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 15

C/ PUIG BERNAT, FINAL NÚM.15 (P271)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.4 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.6 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D315 mm	-1	1,00		0,07	-0,070	
					1,058	1,058

Total m3 .....: 1,058

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,775	h	201,06
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	503,76

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	1,164	m3	98,04
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	0,990	u	44,65
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	3,000	u	4,50
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	3,060	m	33,38
			Import total:		1.052,07

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.4	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.5	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**5,13**
2.6	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020	m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000	u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**			
				Sense descomposició		94,21
				Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per m		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m .....…		**90,50**
3.8	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u .....…		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m .....…		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.070,11
			Preu total arrodonit per PA	**3.070,11**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.070,11
			Preu total arrodonit per PA	**3.070,11**

Pressupost: XARXA 15 (C/ PUIG BERNAT,´FINAL NÚM. 15 (P271)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.4	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.5	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.6	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	1,058	99,22	104,97
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	45,15	135,45
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.110,03**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.070,11	61,40
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**61,40**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.070,11	30,70
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**30,70**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Total .....:	**3.162,21**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 15 (C/ PUIG BERNAT,´FINAL NÚM. 15 (P271)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 16

C/ PUIG BERNAT, EN EL TOMB JUST ABANS DEL NÚM.17 (P265)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.4 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.6 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D.400 mm	-1	1,00		0,13	-0,130	
					0,998	0,998

Total m3 .....: 0,998

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 M Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total m .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,667	h	198,27
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	500,97

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,691	m3	58,20
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	16,75	3,600	m	60,30
9	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	58,79	0,990	u	58,20
10	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,65	3,000	u	4,95
			Import total:		1.053,15

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.4	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.5	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**5,13**
2.6	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7AH001	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7AH001	1,200	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament…	16,75	20,10
	BD7AH002	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	58,79	19,40
	BD7AH003	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=400mm	1,65	1,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**58,79**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**			
				Sense descomposició		94,21
				Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per m		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m ……		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.068,37
			Preu total arrodonit per PA	**3.068,37**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.068,37
			Preu total arrodonit per PA	**3.068,37**

Pressupost: XARXA 16 (C/ PUIG BERNAT, EN EL TOMB JUST ABANS DEL …

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.4	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.5	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.6	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	0,998	99,22	99,02
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	58,79	176,37
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	m	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.145,00**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.105,08	62,10
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**62,10**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	6.105,08	61,05
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**61,05**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**61,05**
Total .....:	**3.228,23**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 16 (C/ PUIG BERNAT, EN EL TOMB JUST ABANS DEL NÚM. 17 (P265)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**61,05**
Pressupost d'execució material	**3.228,23**
13% de despeses generals	419,67
6% de benefici industrial	193,69
Suma	**3.841,59**
21% IVA	806,73
Pressupost d'execució per contracta	**4.648,32**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 17

C/ SOLEI, NÚM.48 (P372)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
1.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la neteja d'embornal i tub de PVC de diàmetre 200 mm existent, amb mitjans manuals**	
		Total PA .....:	**1,000**
1.2	**M2**	**Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**	
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial	Subtotal
		40,00 1,00 40,000	
		40,000	40,000
		Total m2 .....:	**40,000**
1.3	**U**	**Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)**	
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial	Subtotal
		2 2,000	
		2,000	2,000
		Total u .....:	**2,000**
1.4	**Pa**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 **M** **Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		42,00			42,000	
					42,000	42,000
					Total m .....:	**42,000**

3.2 **U** **Colze de PVC, de 200 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa**

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2				2,000	
					2,000	2,000
					Total u .....:	**2,000**

3.3 **Pa** **Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**

Total PA .....: 1,000

3.4 **M** **Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**

Total m .....: 1,000

3.5 **Pa** **Partida alçada a justificar per a la retirada i posterior col·locació de nou, d'algunes peces del vallat de simple torsió existents en la parcel·la per tal de poder accedir a l'interior de la parcel·la.**

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a paleta	30,97	4,200	h	130,07
2	Oficial 1a col·locador	30,97	8,400	h	260,15
3	Oficial 1a muntador	32,01	0,818	h	26,18
4	Oficial 1a jardiner	30,90	5,200	h	160,68
5	Ajudant muntador	27,50	9,218	h	253,50
6	Ajudant jardiner	27,42	2,600	h	71,29
7	Manobre	25,86	13,400	h	346,52
				Import total:	1.248,39

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Camió grua	46,56	6,600 h	307,30
2	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77	2,600 h	35,80
3	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	47,48	5,200 h	246,90
4	Motoserra	3,28	3,000 h	9,84
			Import total:	599,84

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	13,860 u	625,09
2	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	42,000 u	63,00
3	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	42,840 m	467,38
4	Colze de PVC de 315 mm de DN, amb dues unions per encolar	47,61	2,000 u	95,22
			Import total:	1.250,69

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	PAH001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la neteja d'embornal i tub de PVC de diàmetre 200 mm existent, amb mitjans manuals**			
			Sense descomposició			50,00
			Preu total arrodonit per PA			**50,00**
1.2	P22D1I0IZ	**m2**	**Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**			
	A0140000		0,230	h	Manobre	25,86	5,95
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,95	0,09
			Preu total arrodonit per m2				**6,04**
1.3	F21R12D5	**u**	**Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)**			
	A012P000		2,600	h	Oficial 1a jardiner	30,90	80,34
	A013P000		1,300	h	Ajudant jardiner	27,42	35,65
	B2RA9SB0		0,500	t	Disposició controlada en planta de com…	48,00	24,00
	B2RA9TD0		2,160	t	Disposició controlada en planta de com…	78,00	168,48
	C1503000		3,300	h	Camió grua	46,56	153,65
	C150MC30		1,300	h	Lloguer de plataforma autopropulsada a…	13,77	17,90
	CR11B700		2,600	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potènci…	47,48	123,45
	A%AUX001		1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	115,99	1,74
	CRE23000		1,500	h	Motoserra	3,28	4,92
			Preu total arrodonit per u				**610,13**
1.4	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**			
			Sense descomposició			300,00
			Preu total arrodonit per PA			**300,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000		0,200 h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000		0,100 h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000		0,100 h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000		0,200 h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004		1,020 m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104		0,330 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204		1,000 u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m .....…		**45,15**
3.2	PFA1JG2I	**u**	**Colze de PVC, de 200 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa**			
	A012M000		0,409 h	Oficial 1a muntador	32,01	13,09
	A013M000		0,409 h	Ajudant muntador	27,50	11,25
	BFAB3110		1,000 u	Colze de PVC de 315 mm de DN	47,61	47,61
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,34	0,37
				Preu total arrodonit per u .....…		**72,32**
3.3	PAA001	**PA**	**Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**			
				Sense descomposició		700,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**700,00**
3.4	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		300,00
				Preu total arrodonit per m .....…		**300,00**
3.5	PAH003	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la retirada i posterior col·locació de nou, d'algunes peces del vallat de simple torsió existents en la parcel·la per tal de poder accedir a l'interior de la parcel·la.**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**100,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	4.952,80
			Preu total arrodonit per PA	**4.952,80**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	4.952,80
			Preu total arrodonit per PA	**4.952,80**

Pressupost: XARXA 17 (C/ SOLEI, NÚM. 48 (P372)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	PA	Partida alçada a justificar per a la neteja d'embornal i tub de PVC de diàmetre 200 mm existent, amb mitjans manuals	1,000	50,00	50,00
1.2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	40,000	6,04	241,60
1.3	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	2,000	610,13	1.220,26
1.4	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	300,00	300,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**1.811,86**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	42,000	45,15	1.896,30
3.2	u	Colze de PVC, de 200 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa	2,000	72,32	144,64
3.3	PA	Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc	1,000	700,00	700,00
3.4	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	300,00	300,00
3.5	PA	Partida alçada a justificar per a la retirada i posterior col·locació de nou, d'algunes peces del vallat de simple torsió existents en la parcel·la per tal de poder accedir a l'interior de la parcel·la.	1,000	100,00	100,00
		Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:			**3.140,94**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	4.952,80	99,06
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**99,06**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	4.952,80	49,53
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**49,53**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**1.811,86**
3 SANEJAMENT I VARIS	**3.140,94**
4 SEGURETAT I SALUT	**99,06**
5 CONTROL DE QUALITAT	**49,53**
Total .....:	**5.101,39**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINC MIL CENT U EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 17 (C/ SOLEI, NÚM. 48 (P372)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**1.811,86**
3 SANEJAMENT I VARIS	**3.140,94**
4 SEGURETAT I SALUT	**99,06**
5 CONTROL DE QUALITAT	**49,53**
Pressupost d'execució material	**5.101,39**
13% de despeses generals	663,18
6% de benefici industrial	306,08
Suma	**6.070,65**
21% IVA	1.274,84
Pressupost d'execució per contracta	**7.345,49**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 18

C/ SOLEI DAVANT NÚM. 44 (PARC.370)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.3 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	23,00			46,000	
	2	0,60			1,200	
					47,200	47,200
					Total m .....:	**47,200**

1.4 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	4	1,00			4,000	
	2	0,12			0,240	
					4,240	4,240
					Total m .....:	**4,240**

1.5 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000
					Total m .....:	**1,000**

1.6 U Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**

1.7 M Arrancada de tub de PVC existent

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		2,00			2,000	
					2,000	2,000
					Total m .....:	**2,000**

1.8 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		23,00	0,60		13,800	
					13,800	13,800
					Total m2 .....:	**13,800**

1.9 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000
					Total m2 .....:	**1,000**

1.10 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000
					Total m2 .....:	**1,000**

1.11 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció						Amidament
Vorada			1,25	1,00	0,17	0,15	0,032	
Asfalt			1,25	13,80		0,12	2,070	
Panot			1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó			1,25	1,00		0,10	0,125	
							2,277	2,277
							Total m3 .....:	**2,277**
1.12	**M3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**						
							Total m3 .....:	**2,277**
1.13	**Pa**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**						
							Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		23,00	0,60	0,80	11,040	
					11,040	11,040
					Total m3 .....:	**11,040**

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorera		1,00	0,60	1,00	0,600	
					0,600	0,600
					Total m3 .....:	**0,600**

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Roca	1,25	11,04			13,800	
Terres	1,25	0,60			0,750	
					14,550	14,550
					Total m3 .....:	**14,550**

2.4 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D250mm	-1	1,00		0,05	-0,050	
					0,718	0,718

Total m3 .....: 0,718

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		26,00			26,000	
					26,000	26,000

Total m .....: 26,000

3.3 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.4 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.5 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		23,00	0,60		13,800	
	-1	1,20	0,60		-0,720	
					13,080	13,080

Total m2 .....: 13,080

3.6 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		23,00	0,60		13,800	
	-1	1,20	0,60		-0,720	
					13,080	13,080

Total m2 .....: 13,080

3.7 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
12 cm (0.12x2.5=0.30)		23,00	0,60	0,30	4,140	
	-1	1,20	0,60	0,30	-0,216	
					3,924	3,924

Total t .....: 3,924

3.8 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2				2,000	

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		2,000	2,000
		Total m .....:	**2,000**

3.9 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
2				2,000	
				2,000	2,000
				Total m .....:	**2,000**

3.10 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
3				3,000	
				3,000	3,000
				Total u .....:	**3,000**

3.11 Pa Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat

Total PA .....:	**1,000**

3.12 M Partida alçada per al capítol de sanejament i varis

Total m .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	4,532	h	140,36
2	Oficial 1a lampista	28,10	0,400	m	11,24
3	Oficial 1a d'obra pública	30,97	0,695	h	21,52
4	Manobre	25,86	4,311	h	111,48
5	Manobre especialista	26,73	3,619	h	96,74
			Import total:		381,34

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	1,104 h	82,16
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	2,832 h	9,03
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,477 h	28,39
5	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	0,047 h	3,25
6	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,078 h	2,52
7	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	62,60	0,039 h	2,44
8	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	71,76	0,047 h	3,37
9	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	2,832 h	27,30
			Import total:	161,36

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0	0,32	13,080	kg	4,19
2	Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI	0,33	19,620	kg	6,47
3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,290	m3	21,24
4	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,790	m3	66,54
5	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,082	t	3,10
7	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
8	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	67,36	3,924	t	264,32
9	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	2,000	u	97,90
10	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	2,000	u	154,92
			Import total:		658,83

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.3	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.4	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m		**9,19**
1.5	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m		**4,41**
1.6	K21BH001	**u**	**Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor**			
	A0121000	0,100	h	Oficial 1a	30,97	3,10
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,27	0,12
				Preu total arrodonit per u		**8,39**
1.7	K21FH001	**m**	**Arrancada de tub de PVC existent**			
	A012J000	0,200	m	Oficial 1a lampista	28,10	5,62
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	3,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,79	0,32
				Preu total arrodonit per m		**11,11**
1.8	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2		**7,62**
1.9	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2		**1,80**

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
1.10	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696 h	Manobre	25,86		18,00
	A0150000	0,696 h	Manobre especialista	26,73		18,60
	C1101200	0,183 h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86		2,90
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60		0,55
			Preu total arrodonit per m2 .....…			**40,05**
1.11	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
			Sense descomposició			21,30
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**21,30**
1.12	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
			Sense descomposició			18,78
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**18,78**
1.13	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi		Ud	Descripció		Total
				2 MOVIMENT DE TERRES		
2.1	F222182A		**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**		
				Sense descomposició		49,06
				Preu total arrodonit per m3		**49,06**
2.2	F2225123		**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**		
		A0140000	0,080 h	Manobre	25,86	2,07
		C1313330	0,151 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
		A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
				Preu total arrodonit per m3		**11,09**
2.3	F2R45067		**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**		
				Sense descomposició		7,13
				Preu total arrodonit per m3		**7,13**
2.4	PA002		**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**		
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250 h	Manobre	25,86		6,47
	B065960C	1,100 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23		92,65
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47		0,10
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**99,22**
3.2	ED7FQ511	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
			Sense descomposició			40,09
			Preu total arrodonit per m .....…			**40,09**
3.3	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
			Sense descomposició			42,99
			Preu total arrodonit per m2 .....…			**42,99**
3.4	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97		6,81
	A0140000	0,450 h	Manobre	25,86		11,64
	B06NN14C	0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78		3,28
	B0710250	0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86		0,08
	B965A2C0	1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11		36,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45		0,28
			Preu total arrodonit per m .....…			**58,96**
3.5	F9J12X50	**m2**	**Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2**			
	A0150000	0,004 h	Manobre especialista	26,73		0,11
	B0552B00	1,500 kg	Emul.bitum.catiònica ECI	0,33		0,50
	C1702D00	0,003 h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34		0,10
			Preu total arrodonit per m2 .....…			**0,71**
3.6	F9J13Q40	**m2**	**Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2**			
	A0150000	0,003 h	Manobre especialista	26,73		0,08
	B0552410	1,000 kg	Emul.bitum.catiònica ECR-0	0,32		0,32
	C1702D00	0,003 h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34		0,10
			Preu total arrodonit per m2 .....…			**0,50**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	F9H11J51	**t**	**Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada**			
	A012N000	0,019	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	0,59
	A0140000	0,086	h	Manobre	25,86	2,22
	B9H11J51	1,000	t	Mescla bituminosa contínua en calent ti…	67,36	67,36
	C13350C0	0,012	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	0,83
	C1709B00	0,010	h	Estenedora per a paviments de mescla …	62,60	0,63
	C170D0A0	0,012	h	Corró vibratori per a formigons i betums…	71,76	0,86
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,81	0,04
				Preu total arrodonit per t		**72,53**
3.8	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per m		**105,04**
3.9	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m		**90,50**
3.10	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u		**85,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA		**200,00**
3.12	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	4.128,34
			Preu total arrodonit per PA	**4.128,34**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	4.114,45
			Preu total arrodonit per PA	**4.114,45**

Pressupost: XARXA 18 (C/ SOLEI DAVANT NÚM. 44 (P370)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.3	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	47,200	4,28	202,02
1.4	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	4,240	9,19	38,97
1.5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.6	u	Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,000	8,39	8,39
1.7	m	Arrancada de tub de PVC existent	2,000	11,11	22,22
1.8	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	13,800	7,62	105,16
1.9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.10	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.11	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	2,277	21,30	48,50
1.12	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,277	18,78	42,76
1.13	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**714,28**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	11,040	49,06	541,62
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,600	11,09	6,65
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	14,550	7,13	103,74
2.4	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**852,01**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	0,718	99,22	71,24
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	26,000	40,09	1.042,34
3.3	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.4	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.5	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	13,080	0,71	9,29
3.6	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2	13,080	0,50	6,54
3.7	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	3,924	72,53	284,61
3.8	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	2,000	105,04	210,08
3.9	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	2,000	90,50	181,00
3.10	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	3,000	85,00	255,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
3.12	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.562,05**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	4.128,34	82,57
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**82,57**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	4.114,45	41,14
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**41,14**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**714,28**
2 MOVIMENT DE TERRES	**852,01**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.562,05**
4 SEGURETAT I SALUT	**82,57**
5 CONTROL DE QUALITAT	**41,14**
Total .....:	**4.252,05**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 18 (C/ SOLEI DAVANT NÚM. 44 (P370)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**714,28**
2 MOVIMENT DE TERRES	**852,01**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.562,05**
4 SEGURETAT I SALUT	**82,57**
5 CONTROL DE QUALITAT	**41,14**
Pressupost d'execució material	**4.252,05**
13% de despeses generals	552,77
6% de benefici industrial	255,12
Suma	**5.059,94**
21% IVA	1.062,59
Pressupost d'execució per contracta	**6.122,53**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SIS MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 19

C/ VALLIRANA, DAVANT NÚM.37 I SERVITUD EN PARC. C/ VALLIRANA, NÚM.39 (P92) I BAIXA A LA PART POSTERIOR, AL DAVANT C/ OBAGUES, 37

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Lateral parcel·la		70,00	1,00		70,000	
					70,000	70,000
					Total m2 .....:	**70,000**

1.2 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ZV		45,00	1,00		45,000	
					45,000	45,000
					Total m2 .....:	**45,000**

1.3 M Desmuntatge de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i acopi de reixat per a posterior col·locació

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		12,00			12,000	
					12,000	12,000
					Total m .....:	**12,000**

1.4 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,60			1,200	
	2	17,50			35,000	
	2	3,00			6,000	
	2	4,50			9,000	
	2	31,50			63,000	
	2	4,00			8,000	
					134,200	134,200
					Total m .....:	**134,200**

1.5 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	3,00			12,000	
Vorada	2	3,00			6,000	
Vorera de dalt	4	1,00			4,000	
Vorera ZV	4	1,00			4,000	
					26,000	26,000
					Total m .....:	**26,000**

1.6 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000
					Total m .....:	**3,000**

1.7 U Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
					Total u .....:	**1,000**

1.8 M Arrancada de tub de PVC existent

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	2,00			4,000	

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		4,000	4,000
		Total m .....:	**4,000**

1.9 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,60		3,600	
Tram C/Vallirana		17,50	0,80		14,000	
		3,00	0,80		2,400	
C/Obagues		4,50	1,00		4,500	
		31,50	1,00		31,500	
		3,00	1,00		3,000	
					59,000	59,000
					Total m2 .....:	**59,000**

1.10 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00	1,00		3,000	
					3,000	3,000
					Total m2 .....:	**3,000**

1.11 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00	1,00		3,000	
					3,000	3,000
					Total m2 .....:	**3,000**

1.12 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	3,00	0,17	0,15	0,096	
Asfalt	1,25	59,00		0,12	8,850	
Panot	1,25	3,00		0,04	0,150	
Base formigó	1,25	3,00		0,10	0,375	
					9,471	9,471
					Total m3 .....:	**9,471**

1.13 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....:	**9,471**

1.14 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,60	1,00	3,600	
C/ Vallirana		17,50	0,80	1,00	14,000	
		3,00	0,80	1,00	2,400	
C/Obagues		4,50	1,00	1,20	5,400	
		31,50	1,00	1,20	37,800	
		3,00	1,00	1,20	3,600	
Part baixa parcel·la		5,00	0,80	3,00	12,000	
Pous	3	1,00	1,00	2,00	6,000	
					84,800	84,800

Total m3 .....: 84,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorera		3,00	1,00	1,00	3,000	
ZV		45,00	1,00	1,20	54,000	
					57,000	57,000

Total m3 .....: 57,000

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Roca	1,25	11,04			13,800	
Terres	1,25	0,60			0,750	
					14,550	14,550

Total m3 .....: 14,550

2.4 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ZV		45,00	1,00		45,000	
					45,000	45,000

Total m2 .....: 45,000

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixa		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		3,00	1,00	0,96	2,880	
D400 mm		17,50	0,80	0,60	8,400	
		3,00	0,80	0,60	1,440	
A deduir D400 mm	-1	23,50		0,13	-3,055	
D630 mm		4,50	1,00	0,83	3,735	
		31,50	1,00	0,83	26,145	
		3,00	1,00	0,83	2,490	
(tram ZV)		45,00	1,00	0,60	27,000	
A deduïr D630mm	-1	84,00		0,31	-26,040	
10% mermes	0,1	43,25			4,325	
					47,680	47,680

Total m3 .....: 47,680

3.2 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
C/Vallirana		17,50	0,80	0,28	3,920	
		3,00	0,80	0,28	0,672	
C/Obagues		4,50	1,00	0,25	1,125	
		31,50	1,00	0,25	7,875	
		3,00	1,00	0,25	0,750	
ZV		45,00	1,00	0,25	11,250	
					25,592	25,592

Total m3 .....: 25,592

3.3 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		17,50			17,500	
		3,00			3,000	
		1,00			1,000	
		70,00			70,000	
					91,500	91,500

Total m .....: 91,500

3.4 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
		1,00			1,000	
		3,50			3,500	
		31,50			31,500	
		3,00			3,000	
		1,00			1,000	
		45,00			45,000	
					88,000	88,000

Total m .....: 88,000

3.5 Pa Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc

Total PA .....: 1,000

3.6 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
C/Vallirana		2,50	0,80		2,000	
C/Obagues		39,00	1,00		39,000	

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		41,000	41,000
		Total m2 .....:	**41,000**

3.7 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
C/Vallirana		2,50	0,80		2,000	
C/Obagues		39,00	1,00		39,000	
					41,000	41,000
					Total m2 .....:	**41,000**

3.8 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
12 cm (0.12x2.5=0.30)						
C/Vallirana		2,80	0,80	0,33	0,739	
C/Obagues		39,00	1,00	0,30	11,700	
					12,439	12,439
					Total t .....:	**12,439**

3.9 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00	1,00		3,000	
					3,000	3,000
					Total m2 .....:	**3,000**

3.10 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000
					Total m .....:	**3,000**

3.11 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000
					Total m .....:	**6,000**

3.12 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000
					Total m .....:	**6,000**

3.13 M Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	5				5,000	
					5,000	5,000
					Total m .....:	**5,000**

3.14 M Col·locació de reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple, anteriorment desmuntat i acopiat pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Total m .....:	**12,000**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
3.15	Pa	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	
		Total PA .....:	**1,000**
3.16	M	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	
		Total m .....:	**1,000**
3.17	Pa	Partida alçada a justificar per a l'adequació dels 2 forats existents del mur de contenció de la parcel·la per on entren els tubs de PVC existents a la nova secció dels tubs de diàmetre 400 mm	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	14,152	h	438,29
2	Oficial 1a paleta	30,97	17,950	h	555,91
3	Oficial 1a col·locador	30,97	35,900	h	1.111,82
4	Oficial 1a lampista	28,10	0,800	m	22,48
5	Oficial 1a muntador	32,01	18,800	h	601,79
6	Oficial 1a d'obra pública	30,97	2,096	h	64,91
7	Ajudant muntador	27,50	19,500	h	536,25
8	Manobre	25,86	67,138	h	1.736,19
9	Manobre especialista	26,73	15,587	h	416,64
				Import total:	5.484,28

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	1,149 h	18,22
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	4,720 h	351,26
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	8,052 h	25,69
4	Pala carregadora sobre pneumàtics de 10 a 20 t	94,89	5,412 h	513,54
5	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	10,259 h	610,51
6	Motoanivelladora petita	62,45	0,896 h	55,96
7	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	0,917 h	63,38
8	Compactador duplex manual de 700 kg	7,77	3,960 h	30,77
9	Camió cisterna de 8 m3	44,58	0,640 h	28,53
10	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,246 h	7,96
11	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	62,60	0,124 h	7,76
12	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	71,76	0,149 h	10,69
13	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	8,052 h	77,62
			Import total:	1.801,89

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Aigua	1,75	1,280	m3	2,24
2	Tot-u artificial	16,11	29,431	m3	474,13
3	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0	0,32	41,000	kg	13,12
4	Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI	0,33	61,500	kg	20,30
5	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
6	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	52,448	m3	4.417,70
7	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,141	m3	9,84
8	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,246	t	9,31
9	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	3,150	m	110,60
10	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	67,36	12,439	t	837,89
11	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
12	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
13	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	16,75	109,800	m	1.839,15
14	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	58,79	30,195	u	1.775,16
15	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,65	91,500	u	150,98
16	Accessori genèric per a tub de PVC de D=630 mm	23,75	29,040	u	689,70
17	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	2,30	88,000	u	202,40
18	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	39,50	105,600	m	4.171,20
19	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32.5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	86,01	0,180	m3	15,48

Quadre de materials

Import total: 15.561,39

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	P22D1I0IZ	**m2**	**Neteja i esbrossada del terreny, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**			
	A0140000	0,195 h	Manobre	25,86		5,04
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,04		0,08
			Preu total per m2			**5,12**
1.2	F22113L2	**m2**	**Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió**			
	C1311440	0,120 h	Pala carregadora sobre pneumàtics de …	94,89		11,39
			Preu total per m2			**11,39**
1.3	F216R243	**m**	**Desmuntatge de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i acopi de reixat per a posterior col·locació**			
	A0140000	0,050 h	Manobre	25,86		1,29
	A0150000	0,100 h	Manobre especialista	26,73		2,67
	C1101200	0,050 h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86		0,79
	C1311440	0,001 h	Pala carregadora sobre pneumàtics de …	94,89		0,09
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,96		0,06
			Preu total per m			**4,90**
1.4	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060 h	Oficial 1a	30,97		1,86
	A0150000	0,060 h	Manobre especialista	26,73		1,60
	C110A0G0	0,060 h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19		0,19
	C170H000	0,060 h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64		0,58
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46		0,05
			Preu total per m			**4,28**
1.5	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
			Sense descomposició			9,19
			Preu total arrodonit per m .....…			**9,19**
1.6	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
			Sense descomposició			4,41
			Preu total arrodonit per m .....…			**4,41**
1.7	K21BH001	**u**	**Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor**			
	A0121000	0,100 h	Oficial 1a	30,97		3,10
	A0140000	0,200 h	Manobre	25,86		5,17
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,27		0,12
			Preu total arrodonit per u .....…			**8,39**

Nº Codi		Ud	Descripció			Total
1.8 K21FH001		**m**	**Arrancada de tub de PVC existent**			
	A012J000	0,200	m	Oficial 1a lampista	28,10	5,62
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	3,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,79	0,32
				Preu total arrodonit per m		**11,11**
1.9 F2194XA5		**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2		**7,62**
1.10 F2194H25		**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2		**1,80**
1.11 P2146HYPY		**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2		**40,05**
1.12 K2R540H0		**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3		**21,30**
1.13 K2RA6580		**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
				Sense descomposició		18,78
				Preu total arrodonit per m3		**18,78**
1.14 PA001		**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**			
				Sense descomposició		900,00
				Preu total arrodonit per PA		**900,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080 h	Manobre	25,86		2,07
	C1313330	0,151 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51		8,99
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07		0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.4	G2242311	**m2**	**Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM**			
	A0140000	0,126 h	Manobre	25,86		3,26
	A0150000	0,088 h	Manobre especialista	26,73		2,35
	C133A030	0,088 h	Compactador duplex manual de 700 kg	7,77		0,68
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,61		0,08
			Preu total arrodonit per m2 .....…			**6,37**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			1.000,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**1.000,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	F931201F	**m3**	**Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM**			
	A0140000	0,050	h	Manobre	25,86	1,29
	B0111000	0,050	m3	Aigua	1,75	0,09
	B0372000	1,150	m3	Tot-u artificial	16,11	18,53
	C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	62,45	2,19
	C13350C0	0,030	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	2,07
	C1502E00	0,025	h	Camió cisterna de 8 m3	44,58	1,11
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,29	0,02
				Preu total arrodonit per m3		**25,30**
3.3	FD7AH001	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7AH001	1,200	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament…	16,75	20,10
	BD7AH002	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	58,79	19,40
	BD7AH003	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=400mm	1,65	1,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**58,79**
3.4	FD7JH301	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A012M000	0,200	h	Oficial 1a muntador	32,01	6,40
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH301	1,200	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament…	39,50	47,40
	BD7AH301	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC, D=400mm	23,75	7,84
	BD7AH302	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=630mm	2,30	2,30
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,28	0,27
				Preu total arrodonit per m		**76,09**
3.5	PAA001	**PA**	**Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**			
				Sense descomposició		900,00
				Preu total arrodonit per PA		**900,00**

Nº Codi	Ud	Descripció			Total
3.6 F9J12X50	**m2**	**Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2**			
A0150000		0,004 h	Manobre especialista	26,73	0,11
B0552B00		1,500 kg	Emul.bitum.catiònica ECI	0,33	0,50
C1702D00		0,003 h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,10
			Preu total arrodonit per m2		**0,71**
3.7 F9J13Q40	**m2**	**Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2**			
A0150000		0,003 h	Manobre especialista	26,73	0,08
B0552410		1,000 kg	Emul.bitum.catiònica ECR-0	0,32	0,32
C1702D00		0,003 h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,10
			Preu total arrodonit per m2		**0,50**
3.8 F9H11J51	**t**	**Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada**			
A012N000		0,019 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	0,59
A0140000		0,086 h	Manobre	25,86	2,22
B9H11J51		1,000 t	Mescla bituminosa contínua en calent ti…	67,36	67,36
C13350C0		0,012 h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	0,83
C1709B00		0,010 h	Estenedora per a paviments de mescla …	62,60	0,63
C170D0A0		0,012 h	Corró vibratori per a formigons i betums…	71,76	0,86
A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,81	0,04
			Preu total arrodonit per t		**72,53**
3.9 F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
			Sense descomposició		42,99
			Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.10 F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
A012N000		0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
A0140000		0,450 h	Manobre	25,86	11,64
B06NN14C		0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
B0710250		0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
B965A2C0		1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
			Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.11 FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
A0121000		0,800 h	Oficial 1a	30,97	24,78
A0140000		0,800 h	Manobre	25,86	20,69
B064300C		0,145 m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
BD5J0050		1,000 u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
			Preu total arrodonit per m		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.12	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m .....…		**90,50**
3.13	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m .....…		**85,00**
3.14	K6A1H001	**m**	**Col·locació de reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple, anteriorment desmuntat i acopiat pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars**			
	A0121000	0,100	h	Oficial 1a	30,97	3,10
	A012M000	0,100	h	Oficial 1a muntador	32,01	3,20
	A013M000	0,100	h	Ajudant muntador	27,50	2,75
	D060P021	0,015	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una propor…	86,01	1,29
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	9,05	0,14
				Preu total arrodonit per m .....…		**10,48**
3.15	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**100,00**
3.16	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		900,00
				Preu total arrodonit per m .....…		**900,00**
3.17	PAIH0003	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'adequació dels 2 forats existents del mur de contenció de la parcel·la per on entren els tubs de PVC existents a la nova secció dels tubs de diàmetre 400 mm**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**100,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	32.281,83
			Preu total arrodonit per PA	**32.281,83**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	32.281,83
			Preu total arrodonit per PA	**32.281,83**

Pressupost: XARXA 19 (C/ VALLIRANA, DAVANT 37 I 39 (P92)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m2	Neteja i esbrossada del terreny, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	70,000	5,12	358,40
1.2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	45,000	11,39	512,55
1.3	m	Desmuntatge de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i acopi de reixat per a posterior col·locació	12,000	4,90	58,80
1.4	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	134,200	4,28	574,38
1.5	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	26,000	9,19	238,94
1.6	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,000	4,41	13,23
1.7	u	Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,000	8,39	8,39
1.8	m	Arrancada de tub de PVC existent	4,000	11,11	44,44
1.9	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	59,000	7,62	449,58
1.10	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,000	1,80	5,40
1.11	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,000	40,05	120,15
1.12	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	9,471	21,30	201,73
1.13	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,471	18,78	177,87
1.14	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	900,00	900,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**3.663,86**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	84,800	49,06	4.160,29
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	57,000	11,09	632,13
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	14,550	7,13	103,74
2.4	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	45,000	6,37	286,65
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	1.000,00	1.000,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**6.182,81**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	47,680	99,22	4.730,81
3.2	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	25,592	25,30	647,48
3.3	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	91,500	58,79	5.379,29
3.4	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	88,000	76,09	6.695,92
3.5	PA	Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc	1,000	900,00	900,00
3.6	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	41,000	0,71	29,11
3.7	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2	41,000	0,50	20,50
3.8	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	12,439	72,53	902,20
3.9	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	3,000	42,99	128,97
3.10	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	3,000	58,96	176,88
3.11	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.12	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.13	m	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	5,000	85,00	425,00
3.14	m	Col·locació de reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple, anteriorment desmuntat i acopiat pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	12,000	10,48	125,76

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.15	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.16	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	900,00	900,00
3.17	PA	Partida alçada a justificar per a l'adequació dels 2 forats existents del mur de contenció de la parcel·la per on entren els tubs de PVC existents a la nova secció dels tubs de diàmetre 400 mm	1,000	100,00	100,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**22.435,16**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	32.281,83	645,64
			Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:		**645,64**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	32.281,83	322,82
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**322,82**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**3.663,86**
2 MOVIMENT DE TERRES	**6.182,81**
3 SANEJAMENT I VARIS	**22.435,16**
4 SEGURETAT I SALUT	**645,64**
5 CONTROL DE QUALITAT	**322,82**
Total .....:	**33.250,29**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 19 (C/ VALLIRANA, DAVANT 37 I 39 (P92)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**3.663,86**
2 MOVIMENT DE TERRES	**6.182,81**
3 SANEJAMENT I VARIS	**22.435,16**
4 SEGURETAT I SALUT	**645,64**
5 CONTROL DE QUALITAT	**322,82**
Pressupost d'execució material	**33.250,29**
13% de despeses generals	4.322,54
6% de benefici industrial	1.995,02
Suma	**39.567,85**
21% IVA	8.309,25
Pressupost d'execució per contracta	**47.877,10**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 19BIS

C/ PAÍS BASC, NÚM.3 (P108)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,60			1,200	
					13,200	13,200

Total m .....: 13,200

1.2 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.3 U Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,60		3,600	
					3,600	3,600

Total m2 .....: 3,600

1.5 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00	1,00		3,000	
					3,000	3,000

Total m2 .....: 3,000

1.6 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,17	0,15	0,032	
Asfalt	1,25	3,60		0,12	0,540	
					0,572	0,572

Total m3 .....: 0,572

1.7 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,572

1.8 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Reixes		6,00	0,60	1,00	3,600	
					3,600	3,600
					Total m3 .....:	**3,600**

2.2 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Roca	1,25	3,60			4,500	
					4,500	4,500
					Total m3 .....:	**4,500**

2.3 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixa		6,00	0,60	0,10	0,360	
					0,360	0,360

Total m3 .....: 0,360

3.2 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.3 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.4 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.5 M Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Total PA .....: 1,000

3.7 M Partida alçada per al capítol de sanejament i varis

Total m .....: 1,000

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,692	h	176,28
2	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
3	Manobre	25,86	8,828	h	228,29
4	Manobre especialista	26,73	2,880	h	76,98
				Import total:	525,53

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,549 h	8,71
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,288 h	21,43
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,792 h	2,53
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,101 h	6,01
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,792 h	7,63
			Import total:	46,31

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,396	m3	33,36
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
			Import total:		904,86

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m		**4,41**
1.3	K21BH001	**u**	**Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor**			
	A0121000	0,100	h	Oficial 1a	30,97	3,10
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,27	0,12
				Preu total arrodonit per u		**8,39**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2		**7,62**
1.5	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2		**40,05**
1.6	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3		**21,30**
1.7	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
				Sense descomposició		18,78
				Preu total arrodonit per m3		**18,78**

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			2 MOVIMENT DE TERRES	
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**	
			Sense descomposició	49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**49,06**
2.2	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**	
			Sense descomposició	7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**7,13**
2.3	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.3	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per m		**105,04**
3.4	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m		**90,50**
3.5	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m		**85,00**
3.6	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA		**100,00**
3.7	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	2.501,43
			Preu total arrodonit per PA	**2.501,43**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	2.501,43
			Preu total arrodonit per PA	**2.501,43**

Pressupost: XARXA 19 BIS (C/ PAÍS BASC NÚM. 3 (P108)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,200	4,28	56,50
1.2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.3	u	Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,000	8,39	8,39
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,600	7,62	27,43
1.5	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,000	40,05	120,15
1.6	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,572	21,30	12,18
1.7	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,572	18,78	10,74
1.8	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**439,80**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	3,600	49,06	176,62
2.2	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	4,500	7,13	32,09
2.3	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**408,71**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	0,360	99,22	35,72
3.2	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.3	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.4	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.5	m	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.6	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.7	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**1.652,92**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	2.501,43	50,03
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**50,03**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	2.501,43	25,01
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**25,01**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**439,80**
2 MOVIMENT DE TERRES	**408,71**
3 SANEJAMENT I VARIS	**1.652,92**
4 SEGURETAT I SALUT	**50,03**
5 CONTROL DE QUALITAT	**25,01**
Total .....:	**2.576,47**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 19 BIS (C/ PAÍS BASC NÚM. 3 (P108)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**439,80**
2 MOVIMENT DE TERRES	**408,71**
3 SANEJAMENT I VARIS	**1.652,92**
4 SEGURETAT I SALUT	**50,03**
5 CONTROL DE QUALITAT	**25,01**
Pressupost d'execució material	**2.576,47**
13% de despeses generals	334,94
6% de benefici industrial	154,59
Suma	**3.066,00**
21% IVA	643,86
Pressupost d'execució per contracta	**3.709,86**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 20

C/ OBAGUES NÚM.8 (P71)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D.400 mm	-1	1,00		0,13	-0,130	
					0,998	0,998

Total m3 .....: 0,998

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 U Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total u .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,760	h	200,67
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	503,37

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	1,098	m3	92,48
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	16,75	3,600	m	60,30
9	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	58,79	0,990	u	58,20
10	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,65	3,000	u	4,95
			Import total:		1.087,43

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000		0,080 h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330		0,151 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0		1,000 m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7AH001	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7AH001	1,200	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament…	16,75	20,10
	BD7AH002	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	58,79	19,40
	BD7AH003	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=400mm	1,65	1,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**58,79**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**			
				Sense descomposició		94,21
				Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**u**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per u		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m .....…		**90,50**
3.8	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u .....…		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m .....…		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.105,08
			Preu total arrodonit per PA	**3.105,08**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.105,08
			Preu total arrodonit per PA	**3.105,08**

Pressupost: XARXA 20 (C/ OBAGUES NÚM. 8 (P71)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	0,998	99,22	99,02
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	58,79	176,37
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	u	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.145,00**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.105,08	62,10
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**62,10**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.105,08	31,05
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**31,05**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,05**
Total .....:	**3.198,23**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 20 (C/ OBAGUES NÚM. 8 (P71)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,05**
Pressupost d'execució material	**3.198,23**
13% de despeses generals	415,77
6% de benefici industrial	191,89
Suma	**3.805,89**
21% IVA	799,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.605,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 21

C/ OLESA DE BONESVALLS AMB INICI C/ OBAGUES

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.4 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.6 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D.400 mm	-1	1,00		0,13	-0,130	
					0,998	0,998

Total m3 .....: 0,998

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total u .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,667	h	198,27
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	500,97

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,691	m3	58,20
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	16,75	3,600	m	60,30
9	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	58,79	0,990	u	58,20
10	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,65	3,000	u	4,95
			Import total:		1.053,15

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.4	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.5	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0	1,000	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**5,13**
2.6	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7AH001	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7AH001	1,200	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament…	16,75	20,10
	BD7AH002	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	58,79	19,40
	BD7AH003	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=400mm	1,65	1,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**58,79**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**			
				Sense descomposició		94,21
				Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**u**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per u		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m ……		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.068,37
			Preu total arrodonit per PA	**3.068,37**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.068,37
			Preu total arrodonit per PA	**3.068,37**

Pressupost: XARXA 21 (C/ OLESA DE BONESVALLS AMB INICI C/ OBAGUES

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.4	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.5	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.6	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	0,998	99,22	99,02
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	58,79	176,37
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.145,00**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.105,08	62,10
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**62,10**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.105,08	31,05
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**31,05**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,05**
Total .....:	**3.198,23**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 21 (C/ OLESA DE BONESVALLS AMB INICI C/ OBAGUES

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.145,00**
4 SEGURETAT I SALUT	**62,10**
5 CONTROL DE QUALITAT	**31,05**
Pressupost d'execució material	**3.198,23**
13% de despeses generals	415,77
6% de benefici industrial	191,89
Suma	**3.805,89**
21% IVA	799,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.605,13**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, agost 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 22

C/ GARDET, NÚM.8 (P94)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		70,00	1,00		70,000	
					70,000	70,000

Total m2 .....: 70,000

1.2 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2				2,000	
					2,000	2,000

Total u .....: 2,000

1.3 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Reixes	2	6,00			12,000	
	2	0,60			1,200	
					13,200	13,200

Total m .....: 13,200

1.4 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorera Gardet	4	1,00			4,000	
Carrer baix C/Olesa de Bonesvalls	4	1,00			4,000	
Carrer baix C/Olesa de Bonesvalls	4	1,00			4,000	
Carrer dalt	2	0,60			1,200	
Carrer baix	2	0,60			1,200	
	2	0,60			1,200	
					15,600	15,600

Total m .....: 15,600

1.5 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

1.6 U Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000

Total u .....: 1,000

1.7 M Arrancada de tub de PVC existent

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		2,00			2,000	
					2,000	2,000

Total m .....: 2,000

1.8 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Reixa		6,00	0,60		3,600	
Tram central		6,00	0,80		4,800	

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		8,400	8,400
		Total m2 .....:	**8,400**

1.9 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00	1,00		3,000	
					3,000	3,000
					Total m2 .....:	**3,000**

1.10 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00	1,00		3,000	
					3,000	3,000
					Total m2 .....:	**3,000**

1.11 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	3,00	0,17	0,15	0,096	
Asfalt	1,25	8,40		0,12	1,260	
Panot	1,25	3,00		0,04	0,150	
Base formigó	1,25	3,00		0,10	0,375	
					1,881	1,881
					Total m3 .....:	**1,881**

1.12 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

	Total m3 .....:	**1,881**

1.13 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

	Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Zona vial reixa		6,00	0,60	1,00	3,600	
Col·lector		6,00	0,80	1,00	4,800	
					8,400	8,400

Total m3 .....: 8,400

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorera		3,00	0,80	1,00	2,400	
					2,400	2,400

Total m3 .....: 2,400

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Roca	1,25	8,40			10,500	
Terres	1,25	2,40			3,000	
					13,500	13,500

Total m3 .....: 13,500

2.4 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixa		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		3,00	0,80	0,96	2,304	
A deduïr D315mm	-1	3,00		0,07	-0,210	
					2,454	2,454

Total m3 .....: 2,454

3.2 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	0,28	1,344	
					1,344	1,344

Total m3 .....: 1,344

3.3 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota vorera		1,00			1,000	
Dins parcel·la	2	2,00			4,000	
Servitud		55,00			55,000	
Vorera	2	1,00			2,000	
Vial		6,00			6,000	
ZV		2,00			2,000	
					70,000	70,000

Total m .....: 70,000

3.4 U Colze de PVC, de 315 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	4				4,000	
					4,000	4,000

Total u .....: 4,000

3.5 Pa Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc

Total PA .....: 1,000

3.6 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00	1,00		3,000	
					3,000	3,000

Total m2 .....: 3,000

3.7 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.8 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total m .....:	**6,000**
3.9	**M**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**	
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal	
		6,00 6,000	
		6,000 6,000	
		Total m .....:	**6,000**
3.10	**U**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**	
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal	
		1 1,000	
		1,000 1,000	
		Total u .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**	
		Total PA .....:	**1,000**
3.12	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,692	h	176,28
2	Oficial 1a paleta	30,97	7,000	h	216,79
3	Oficial 1a col·locador	30,97	14,000	h	433,58
4	Oficial 1a lampista	28,10	0,400	m	11,24
5	Oficial 1a muntador	32,01	1,636	h	52,37
6	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,860	h	57,60
7	Oficial 1a jardiner	30,90	4,000	h	123,60
8	Ajudant muntador	27,50	15,636	h	429,99
9	Ajudant jardiner	27,42	2,000	h	54,84
10	Manobre	25,86	34,011	h	879,52
11	Manobre especialista	26,73	2,880	h	76,98
				Import total:	2.512,79

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,549 h	8,71
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,672 h	50,01
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,792 h	2,53
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,597 h	35,53
5	Motoanivelladora petita	62,45	0,047 h	2,94
6	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	0,040 h	2,76
7	Camió cisterna de 8 m3	44,58	0,034 h	1,52
8	Camió grua	46,56	4,600 h	214,18
9	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77	2,000 h	27,54
10	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,792 h	7,63
11	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	47,48	4,000 h	189,92
12	Motoserra	3,28	3,000 h	9,84
			Import total:	553,11

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Aigua	1,75	0,067	m3	0,12
2	Tot-u artificial	16,11	1,546	m3	24,91
3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
4	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	2,699	m3	227,34
5	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,141	m3	9,84
6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,246	t	9,31
7	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	3,150	m	110,60
8	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
9	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
10	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	23,100	u	1.041,81
11	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	70,000	u	105,00
12	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	71,400	m	778,97
13	Colze de PVC de 400 mm de DN, amb dues unions per encolar	63,50	4,000	u	254,00
				Import total:	3.384,09

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	P22D1I0IZ	**m2**	**Neteja i esbrossada del terreny, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2**			
	A0140000	0,230	h	Manobre	25,86	5,95
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	5,95	0,09
				Preu total per m2		**6,04**
1.2	F21R12D5	**u**	**Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)**			
	A012P000	2,000	h	Oficial 1a jardiner	30,90	61,80
	A013P000	1,000	h	Ajudant jardiner	27,42	27,42
	B2RA9SB0	0,500	t	Disposició controlada en planta de com…	48,00	24,00
	B2RA9TD0	2,160	t	Disposició controlada en planta de com…	78,00	168,48
	C1503000	2,300	h	Camió grua	46,56	107,09
	C150MC30	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada a…	13,77	13,77
	CR11B700	2,000	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potènci…	47,48	94,96
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	89,22	1,34
	CRE23000	1,500	h	Motoserra	3,28	4,92
				Preu total per u		**503,78**
1.3	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.4	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m		**9,19**
1.5	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m		**4,41**
1.6	K21BH001	**u**	**Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor**			
	A0121000	0,100	h	Oficial 1a	30,97	3,10
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	8,27	0,12
				Preu total arrodonit per u		**8,39**
1.7	K21FH001	**m**	**Arrancada de tub de PVC existent**			
	A012J000	0,200	m	Oficial 1a lampista	28,10	5,62
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	A%AUX001	3,000	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	10,79	0,32
				Preu total arrodonit per m		**11,11**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
1.8	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.9	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.10	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.11	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**
1.12	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
				Sense descomposició		18,78
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**18,78**
1.13	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**			
				Sense descomposició		600,00
				Preu total arrodonit per PA .....…		**600,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			600,00
			Preu total arrodonit per PA			**600,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	F931201F	**m3**	**Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM**			
	A0140000	0,050	h	Manobre	25,86	1,29
	B0111000	0,050	m3	Aigua	1,75	0,09
	B0372000	1,150	m3	Tot-u artificial	16,11	18,53
	C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	62,45	2,19
	C13350C0	0,030	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	2,07
	C1502E00	0,025	h	Camió cisterna de 8 m3	44,58	1,11
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,29	0,02
				Preu total arrodonit per m3		**25,30**
3.3	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020	m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000	u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.4	PFA1JG2I	**u**	**Colze de PVC, de 315 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa**			
	A012M000	0,409	h	Oficial 1a muntador	32,01	13,09
	A013M000	0,409	h	Ajudant muntador	27,50	11,25
	BFAB3110	1,000	u	Colze de PVC de 400 mm de DN	63,50	63,50
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,34	0,37
				Preu total arrodonit per u		**88,21**
3.5	PAA001	**PA**	**Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc**			
				Sense descomposició		900,00
				Preu total arrodonit per PA		**900,00**
3.6	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
				Sense descomposició		42,99
				Preu total arrodonit per m2		**42,99**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.8	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800	h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800	h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000	u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
				Preu total arrodonit per m		**105,04**
3.9	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m		**90,50**
3.10	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u		**85,00**
3.11	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA		**100,00**
3.12	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		600,00
				Preu total arrodonit per m		**600,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	10.628,92
			Preu total arrodonit per PA	**10.628,92**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	10.628,92
			Preu total arrodonit per PA	**10.628,92**

Pressupost: XARXA 22 (C/ GARDET, NÚM. 8 (P94)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m2	Neteja i esbrossada del terreny, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	70,000	6,04	422,80
1.2	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	2,000	503,78	1.007,56
1.3	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,200	4,28	56,50
1.4	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	15,600	9,19	143,36
1.5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,000	4,41	13,23
1.6	u	Arrancada de reixa de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,000	8,39	8,39
1.7	m	Arrancada de tub de PVC existent	2,000	11,11	22,22
1.8	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	8,400	7,62	64,01
1.9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,000	1,80	5,40
1.10	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,000	40,05	120,15
1.11	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	1,881	21,30	40,07
1.12	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,881	18,78	35,33
1.13	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	600,00	600,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**2.539,02**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	8,400	49,06	412,10
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	2,400	11,09	26,62
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	13,500	7,13	96,26
2.4	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	600,00	600,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**1.134,98**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	2,454	99,22	243,49
3.2	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	1,344	25,30	34,00
3.3	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	70,000	45,15	3.160,50
3.4	u	Colze de PVC, de 315 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa	4,000	88,21	352,84
3.5	PA	Encintats de formigó in situ per subjectar el tub de PEAD de la servitud en cada junta d'unió entre tubs, és a dir, cada 3 m. Inclou tots els materials necessaris per a la seva correcta execució, feina manual, encofrat, etc	1,000	900,00	900,00
3.6	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	3,000	42,99	128,97
3.7	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	3,000	58,96	176,88
3.8	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.9	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.10	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.12	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	600,00	600,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**6.954,92**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	10.628,92	212,58
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**212,58**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	10.628,92	106,29
		Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:			**106,29**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**2.539,02**
2 MOVIMENT DE TERRES	**1.134,98**
3 SANEJAMENT I VARIS	**6.954,92**
4 SEGURETAT I SALUT	**212,58**
5 CONTROL DE QUALITAT	**106,29**
Total .....:	**10.947,79**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DEU MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 22 (C/ GARDET, NÚM. 8 (P94)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**2.539,02**
2 MOVIMENT DE TERRES	**1.134,98**
3 SANEJAMENT I VARIS	**6.954,92**
4 SEGURETAT I SALUT	**212,58**
5 CONTROL DE QUALITAT	**106,29**
Pressupost d'execució material	**10.947,79**
13% de despeses generals	1.423,21
6% de benefici industrial	656,87
Suma	**13.027,87**
21% IVA	2.735,85
Pressupost d'execució per contracta	**15.763,72**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUINZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 23

C/ OLESA DE BONESVALLS, NÚM.9 (P97)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.1 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	2	6,00			12,000	
	2	0,80			1,600	
					13,600	13,600

Total m .....: 13,600

1.2 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Panot	4	1,00			4,000	
Bordó	2	0,80			1,600	
					5,600	5,600

Total m .....: 5,600

1.3 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1	1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

1.4 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.6 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	1,00	0,15	0,20	0,038	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	1,00		0,04	0,050	
Base formigó	1,25	1,00		0,10	0,125	
					0,933	0,933

Total m3 .....: 0,933

1.8 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 0,933

1.9 Pa Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	1,00	4,800	
					4,800	4,800

Total m3 .....: 4,800

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	0,80	1,00	0,800	
					0,800	0,800

Total m3 .....: 0,800

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Excavació rasa roca	1,25	4,80			6,000	
Excavació rasa	1,25	0,80			1,000	
					7,000	7,000

Total m3 .....: 7,000

2.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 7,000

2.5 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota reixes		6,00	0,60	0,10	0,360	
Sota vorera		1,00	0,80	0,96	0,768	
A deduïr D315 mm	-1	1,00		0,07	-0,070	
					1,058	1,058

Total m3 .....: 1,058

3.2 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		3,00			3,000	
					3,000	3,000

Total m .....: 3,000

3.3 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Base panot	1	1,00	1,00	0,10	0,100	
					0,100	0,100

Total m3 .....: 0,100

3.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000

Total m2 .....: 1,000

3.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	
					1,000	1,000

Total m .....: 1,000

3.6 M Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.7 M Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00			6,000	
					6,000	6,000

Total m .....: 6,000

3.8 M Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Total m .....: 1,000

3.9 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		Total PA .....:	**1,000**
3.10	**M**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**	
		Total m .....:	**1,000**
3.11	**Pa**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	5,616	h	173,93
2	Oficial 1a paleta	30,97	0,300	h	9,29
3	Oficial 1a col·locador	30,97	0,600	h	18,58
4	Oficial 1a d'obra pública	30,97	1,420	h	43,98
5	Ajudant muntador	27,50	0,600	h	16,50
6	Manobre	25,86	7,715	h	199,51
7	Manobre especialista	26,73	1,512	h	40,42
				Import total:	502,21

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,183 h	2,90
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,816 h	2,60
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,255 h	15,18
5	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,816 h	7,87
			Import total:	57,13

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,25	0,870	m3	63,73
2	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	0,900	m3	75,81
3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
4	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,242	t	9,16
5	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
6	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x100 cm, completament acabat,	48,95	6,000	u	293,70
7	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, classe C250 segons norma UNE-EN 124	77,46	6,000	u	464,76
8	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	0,990	u	44,65
9	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,50	3,000	u	4,50
10	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315mm e interior 271mm, de rigidesa anular SN 8 kN/mm2, segons la norma UNE-EN 13476-3	10,91	3,060	m	33,38
			Import total:		1.029,84

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.1	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.2	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m .....…		**9,19**
1.3	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m .....…		**4,41**
1.4	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**7,62**
1.5	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**1,80**
1.6	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2 .....…		**40,05**
1.7	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3 .....…		**21,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.8	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3 .....…	**18,78**
1.9	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…	**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000		0,080 h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330		0,151 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001		1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**7,13**
2.4	F2RA7LP0	**m3**	**Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**			
	B2RA7LP0		1,000 m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat…	5,13	5,13
			Preu total arrodonit per m3 .....…			**5,13**
2.5	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			200,00
			Preu total arrodonit per PA .....…			**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250 h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100 m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
			Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	FD7JH004	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100 h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100 h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200 h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7JH004	1,020 m	Tub de paret estructurada, amb paret in…	10,91	11,13
	BD7AH104	0,330 u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	45,10	14,88
	BD7AH204	1,000 u	Element de muntatge per a tub de PVC …	1,50	1,50
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
			Preu total arrodonit per m		**45,15**
3.3	F9365G11	**m3**	**Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat**		
			Sense descomposició		94,21
			Preu total arrodonit per m3		**94,21**
3.4	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**		
			Sense descomposició		42,99
			Preu total arrodonit per m2		**42,99**
3.5	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220 h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450 h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047 m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002 t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050 m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
			Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.6	FD5J0050H	**m**	**Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada**			
	A0121000	0,800 h	Oficial 1a	30,97	24,78
	A0140000	0,800 h	Manobre	25,86	20,69
	B064300C	0,145 m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència …	73,25	10,62
	BD5J0050	1,000 u	Embornal sifònic prefabricat, de 86x46x…	48,95	48,95
			Preu total arrodonit per m		**105,04**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	FD5ZJJJ4	**m**	**Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)**			
	A012N000	0,200	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,19
	A0140000	0,200	h	Manobre	25,86	5,17
	B0710250	0,040	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	1,51
	BD5ZJJJ0	1,000	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa g…	77,46	77,46
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	11,36	0,17
				Preu total arrodonit per m ……		**90,50**
3.8	FDD1H001	**m**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per m ……		**85,00**
3.9	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
				Sense descomposició		100,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**100,00**
3.10	ED7FT850	**m**	**Partida alçada per al capítol de sanejament i varis**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per m ……		**200,00**
3.11	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
				Sense descomposició		200,00
				Preu total arrodonit per PA ……		**200,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.046,30
			Preu total arrodonit per PA	**3.046,30**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.046,30
			Preu total arrodonit per PA	**3.046,30**

Pressupost: XARXA 23 (C/ OLESA DE BONESVALLS, NÚM. 9 (P97)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,600	4,28	58,21
1.2	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,600	9,19	51,46
1.3	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,000	4,41	4,41
1.4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	1,000	1,80	1,80
1.6	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	40,05	40,05
1.7	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	0,933	21,30	19,87
1.8	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,933	18,78	17,52
1.9	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	200,00	200,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**429,90**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,800	49,06	235,49
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	0,800	11,09	8,87
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,000	7,13	49,91
2.4	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,000	5,13	35,91
2.5	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**530,18**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	1,058	99,22	104,97
3.2	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	3,000	45,15	135,45
3.3	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,100	94,21	9,42
3.4	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.5	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.6	m	Canal prefabricada de formigó H-200 de 1000x580x665 mm amb perfil d'hacer per reixa model B-30AD de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada	6,000	105,04	630,24
3.7	m	Reixa talla-aigüesB-30AD-D400 de grup fàbregas o similiar (mirar el detall que adjunto que él mateix que vaig ajuntar-te l'altre vegada)	6,000	90,50	543,00
3.8	m	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.9	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.10	m	Partida alçada per al capítol de sanejament i varis	1,000	200,00	200,00
3.11	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	200,00	200,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.110,03**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.070,11	61,40
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**61,40**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.070,11	30,70
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**30,70**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Total .....:	**3.162,21**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 23 (C/ OLESA DE BONESVALLS, NÚM. 9 (P97)

Capítol	Import
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**429,90**
2 MOVIMENT DE TERRES	**530,18**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.110,03**
4 SEGURETAT I SALUT	**61,40**
5 CONTROL DE QUALITAT	**30,70**
Pressupost d'execució material	**3.162,21**
13% de despeses generals	411,09
6% de benefici industrial	189,73
Suma	**3.763,03**
21% IVA	790,24
Pressupost d'execució per contracta	**4.553,27**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

XARXA 24

C/ OLESA DE BONESVALLS, DAVANT NÚM.13 (P53) JUST AL LÍMIT AMB EL NÚM.15 (P51)

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

1.2 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Reixes	2	6,00			12,000	
	2	0,60			1,200	
					13,200	13,200

Total m .....: 13,200

1.3 M Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	4	1,00			4,000	
	4	1,00			4,000	
	2	0,60			1,200	
	2	0,60			1,200	
					10,400	10,400

Total m .....: 10,400

1.4 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		2,00			2,000	
					2,000	2,000

Total m .....: 2,000

1.5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800

Total m2 .....: 4,800

1.6 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		2,00	1,00		2,000	
					2,000	2,000

Total m2 .....: 2,000

1.7 M2 Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		2,00	1,00		2,000	
					2,000	2,000

Total m2 .....: 2,000

1.8 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorada	1,25	2,00	0,17	0,15	0,064	
Asfalt	1,25	4,80		0,12	0,720	
Panot	1,25	2,00		0,04	0,100	
Base formigó	1,25	2,00		0,10	0,250	
					1,134	1,134

Total m3 .....: 1,134

1.9 M3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 .....: 1,134

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
1.10	Pa	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	
		Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº	Ud	Descripció	Amidament

2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Zona vial reixa		6,00	0,80	1,00	4,800	
Col·lector		2,00	0,80	1,00	1,600	
					6,400	6,400

Total m3 .....: 6,400

2.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Vorera		2,00	0,80	1,00	1,600	
					1,600	1,600

Total m3 .....: 1,600

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Roca	1,25	6,40			8,000	
Terres	1,25	1,60			2,000	
					10,000	10,000

Total m3 .....: 10,000

2.4 Pa Partida alçada per al capítol de moviment de terres

Total PA .....: 1,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament

3.1 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Sota vorera		2,00	0,80	0,96	1,536	
Tram vial		2,00	0,80	1,00	1,600	
A dediuïr D400mm	-1	2,00		0,13	-0,260	
					2,876	2,876
					Total m3 .....:	**2,876**

3.2 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80	0,28	1,344	
					1,344	1,344
					Total m3 .....:	**1,344**

3.3 M Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Dins parcel·la		2,00			2,000	
Parcel·la soterrats		2,00			2,000	
Sota vorera	2	1,00			2,000	
Sota vial		6,00			6,000	
ZV		2,00			2,000	
					14,000	14,000
					Total m .....:	**14,000**

3.4 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800
					Total m2 .....:	**4,800**

3.5 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6,00	0,80		4,800	
					4,800	4,800
					Total m2 .....:	**4,800**

3.6 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
6 cm (0.06x2.5=0.15)		6,00	0,80	0,30	1,440	
					1,440	1,440
					Total t .....:	**1,440**

3.7 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00	1,00		1,000	
					1,000	1,000
					Total m2 .....:	**1,000**

3.8 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1,00			1,000	

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Nº	Ud	Descripció	Amidament
		1,000	1,000
		Total m .....:	**1,000**

3.9 U Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
				Total u .....:	**1,000**

3.10 U Colze de PVC, de 200 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
1				1,000	
2				2,000	
				3,000	3,000
				Total u .....:	**3,000**

3.11 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1,00			1,000	
				1,000	1,000
				Total m .....:	**1,000**

3.12 Pa Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores

Total PA .....:	**1,000**

3.13 Pa Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat

Total PA .....:	**1,000**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
4.1	Pa	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	
		Total PA .....:	**0,020**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Nº	Ud	Descripció	Amidament
5.1	**Pa**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
		Total PA .....:	**0,010**

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de mà d'obra

Quadre de mà d'obra

1	Oficial 1a	30,97	0,862	h	26,70
2	Oficial 1a paleta	30,97	1,400	h	43,36
3	Oficial 1a col·locador	30,97	2,800	h	86,72
4	Oficial 1a muntador	32,01	1,227	h	39,28
5	Oficial 1a d'obra pública	30,97	0,247	h	7,65
6	Ajudant muntador	27,50	4,027	h	110,74
7	Manobre	25,86	4,284	h	110,78
8	Manobre especialista	26,73	2,217	h	59,26
				Import total:	484,49

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de maquinària

Quadre de maquinària

1	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	0,366 h	5,80
2	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	0,384 h	28,58
3	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,792 h	2,53
4	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51	0,376 h	22,38
5	Motoanivelladora petita	62,45	0,047 h	2,94
6	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	0,057 h	3,94
7	Camió cisterna de 8 m3	44,58	0,034 h	1,52
8	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,028 h	0,91
9	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	62,60	0,014 h	0,88
10	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	71,76	0,017 h	1,22
11	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64	0,792 h	7,63
12	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	35,53	0,004 h	0,14
			Import total:	78,47

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Quadre de materials

Quadre de materials

1	Aigua	1,75	0,067	m3	0,12
2	Tot-u artificial	16,11	1,546	m3	24,91
3	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0	0,32	4,800	kg	1,54
4	Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI	0,33	7,200	kg	2,38
5	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	84,23	3,164	m3	266,50
6	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	69,78	0,047	m3	3,28
7	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	37,86	0,002	t	0,08
8	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vinanats A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340	35,11	1,050	m	36,87
9	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític	67,36	1,440	t	97,00
10	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	2,58	0,054	kg	0,14
11	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	1,79	0,034	kg	0,06
12	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	16,75	16,800	m	281,40
13	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	58,79	4,620	u	271,61
14	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	1,65	14,000	u	23,10
15	Colze de PVC de 400 mm de DN, amb dues unions per encolar	83,50	3,000	u	250,50
			Import total:		1.259,49

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS			
1.2	G219Q105	**m**	**Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm**			
	A0121000	0,060	h	Oficial 1a	30,97	1,86
	A0150000	0,060	h	Manobre especialista	26,73	1,60
	C110A0G0	0,060	h	Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h	3,19	0,19
	C170H000	0,060	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant…	9,64	0,58
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,46	0,05
				Preu total per m		**4,28**
1.3	F219FFC0	**m**	**Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir**			
				Sense descomposició		9,19
				Preu total arrodonit per m		**9,19**
1.4	F2191306	**m**	**Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor**			
				Sense descomposició		4,41
				Preu total arrodonit per m		**4,41**
1.5	F2194XA5	**m2**	**Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
	C1105A00	0,080	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42	5,95
	C1313330	0,028	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	1,67
				Preu total arrodonit per m2		**7,62**
1.6	F2194H25	**m2**	**Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió**			
				Sense descomposició		1,80
				Preu total arrodonit per m2		**1,80**
1.7	P2146HYPY	**m2**	**Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2**			
	A0140000	0,696	h	Manobre	25,86	18,00
	A0150000	0,696	h	Manobre especialista	26,73	18,60
	C1101200	0,183	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86	2,90
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	36,60	0,55
				Preu total arrodonit per m2		**40,05**
1.8	K2R540H0	**m3**	**Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat**			
				Sense descomposició		21,30
				Preu total arrodonit per m3		**21,30**

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
1.9	K2RA6580	**m3**	**Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)**	
			Sense descomposició	18,78
			Preu total arrodonit per m3	**18,78**
1.10	PA001	**PA**	**Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs**	
			Sense descomposició	300,00
			Preu total arrodonit per PA	**300,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			2 MOVIMENT DE TERRES			
2.1	F222182A	**m3**	**Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió**			
			Sense descomposició			49,06
			Preu total arrodonit per m3			**49,06**
2.2	F2225123	**m3**	**Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat**			
	A0140000	0,080	h	Manobre	25,86	2,07
	C1313330	0,151	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de …	59,51	8,99
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,07	0,03
			Preu total arrodonit per m3			**11,09**
2.3	F2R45067	**m3**	**Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km**			
			Sense descomposició			7,13
			Preu total arrodonit per m3			**7,13**
2.4	PA002	**PA**	**Partida alçada per al capítol de moviment de terres**			
			Sense descomposició			300,00
			Preu total arrodonit per PA			**300,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
			3 SANEJAMENT I VARIS			
3.1	F31522G1	**m3**	**Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió**			
	A0140000	0,250	h	Manobre	25,86	6,47
	B065960C	1,100	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència…	84,23	92,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	6,47	0,10
				Preu total arrodonit per m3		**99,22**
3.2	F931201F	**m3**	**Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM**			
	A0140000	0,050	h	Manobre	25,86	1,29
	B0111000	0,050	m3	Aigua	1,75	0,09
	B0372000	1,150	m3	Tot-u artificial	16,11	18,53
	C1331100	0,035	h	Motoanivelladora petita	62,45	2,19
	C13350C0	0,030	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	2,07
	C1502E00	0,025	h	Camió cisterna de 8 m3	44,58	1,11
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,29	0,02
				Preu total arrodonit per m3		**25,30**
3.3	FD7AH001	**m**	**Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat**			
	A013M000	0,200	h	Ajudant muntador	27,50	5,50
	A0140000	0,100	h	Manobre	25,86	2,59
	A0122000	0,100	h	Oficial 1a paleta	30,97	3,10
	A0127000	0,200	h	Oficial 1a col·locador	30,97	6,19
	BD7AH001	1,200	m	Tub PVC-U paret massissa,sanejament…	16,75	20,10
	BD7AH002	0,330	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm	58,79	19,40
	BD7AH003	1,000	u	Element munt. p/tub PVC,D=400mm	1,65	1,65
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	17,38	0,26
				Preu total arrodonit per m		**58,79**
3.4	F9J12X50	**m2**	**Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2**			
	A0150000	0,004	h	Manobre especialista	26,73	0,11
	B0552B00	1,500	kg	Emul.bitum.catiònica ECI	0,33	0,50
	C1702D00	0,003	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,10
				Preu total arrodonit per m2		**0,71**
3.5	F9J13Q40	**m2**	**Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2**			
	A0150000	0,003	h	Manobre especialista	26,73	0,08
	B0552410	1,000	kg	Emul.bitum.catiònica ECR-0	0,32	0,32
	C1702D00	0,003	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34	0,10
				Preu total arrodonit per m2		**0,50**
3.6	F9H11J51	**t**	**Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada**			
	A012N000	0,019	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	0,59
	A0140000	0,086	h	Manobre	25,86	2,22
	B9H11J51	1,000	t	Mescla bituminosa contínua en calent ti…	67,36	67,36
	C13350C0	0,012	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	69,12	0,83
	C1709B00	0,010	h	Estenedora per a paviments de mescla …	62,60	0,63
	C170D0A0	0,012	h	Corró vibratori per a formigons i betums…	71,76	0,86
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,81	0,04
				Preu total arrodonit per t		**72,53**

Nº	Codi	Ud	Descripció			Total
3.7	F9E1320N	**m2**	**Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland**			
			Sense descomposició			42,99
			Preu total arrodonit per m2			**42,99**
3.8	F965A2C5	**m**	**Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter**			
	A012N000	0,220	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97	6,81
	A0140000	0,450	h	Manobre	25,86	11,64
	B06NN14C	0,047	m3	Formigó d'ús no estructural de resistènc…	69,78	3,28
	B0710250	0,002	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (…	37,86	0,08
	B965A2C0	1,050	m	Vorada recta de formigó, doble capa, a…	35,11	36,87
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	18,45	0,28
				Preu total arrodonit per m		**58,96**
3.9	FDD1H001	**u**	**Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes**			
	INNN0001	1,000	PA	Connexions	85,00	85,00
				Preu total arrodonit per u		**85,00**
3.10	PFA1JG2I	**u**	**Colze de PVC, de 200 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa**			
	A012M000	0,409	h	Oficial 1a muntador	32,01	13,09
	A013M000	0,409	h	Ajudant muntador	27,50	11,25
	BFAB3110	1,000	u	Colze de PVC de 400 mm de DN	83,50	83,50
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	24,34	0,37
				Preu total arrodonit per u		**108,21**
3.11	FBA15511	**m**	**Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització**			
	A0121000	0,070	h	Oficial 1a	30,97	2,17
	A0140000	0,004	h	Manobre	25,86	0,10
	BBA11100	0,054	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a ma…	2,58	0,14
	BBA1M200	0,034	kg	Microesferes de vidre per a senyalitzaci…	1,79	0,06
	C1B02A00	0,004	h	Màquina per a pintar bandes de vial, aut…	35,53	0,14
	A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,27	0,03
				Preu total arrodonit per m		**2,64**
3.12	IED0301	**PA**	**Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores**			
			Sense descomposició			100,00
			Preu total arrodonit per PA			**100,00**
3.13	PAIH0001	**PA**	**Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat**			
			Sense descomposició			300,00
			Preu total arrodonit per PA			**300,00**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			4 SEGURETAT I SALUT	
4.1	SS001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució**	
			Sense descomposició	3.496,54
			Preu total arrodonit per PA	**3.496,54**

Nº	Codi	Ud	Descripció	Total
			5 CONTROL DE QUALITAT	
5.1	CQ001	**PA**	**Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte**	
			Sense descomposició	3.496,54
			Preu total arrodonit per PA	**3.496,54**

Pressupost: XARXA 24 (C/ OLESA DE BONEVALLS, DAVANT NÚM. 13 (P53…

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.2	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	13,200	4,28	56,50
1.3	m	Tall en paviment de panot i vorada de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	10,400	9,19	95,58
1.4	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	2,000	4,41	8,82
1.5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,800	7,62	36,58
1.6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	2,000	1,80	3,60
1.7	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,000	40,05	80,10
1.8	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	1,134	21,30	24,15
1.9	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,134	18,78	21,30
1.10	PA	Partida alçada per al capítol de treballs previs i enderrocs	1,000	300,00	300,00
		Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS:			**626,63**

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	6,400	49,06	313,98
2.2	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	1,600	11,09	17,74
2.3	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	10,000	7,13	71,30
2.4	PA	Partida alçada per al capítol de moviment de terres	1,000	300,00	300,00
				Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES:	**703,02**

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m3	Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	2,876	99,22	285,36
3.2	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	1,344	25,30	34,00
3.3	m	Clavegueró amb tub de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, SN 8 kN/m2 de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, inclosa part proporcional d'unions i peces especials per a connexió entre tubs de diferent diàmetre, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa i provat	14,000	58,79	823,06
3.4	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	4,800	0,71	3,41
3.5	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2	4,800	0,50	2,40
3.6	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada	1,440	72,53	104,44
3.7	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	1,000	42,99	42,99
3.8	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	1,000	58,96	58,96
3.9	u	Partida alçada a justificar per a la realització de les 25 connexions a conductes	1,000	85,00	85,00
3.10	u	Colze de PVC, de 200 mm de DN, amb dues unions encolades i col·locat al fons de la rasa	3,000	108,21	324,63
3.11	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,000	2,64	2,64
3.12	PA	Partida alçada de col·locació d'asfalt en fred per l'espai que ha quedat entre el tall amb disc de la rasa i l'extrem de la reixa instal·lada per ambdós costats de la reixa, d'inici a final de les reixes interceptores	1,000	100,00	100,00
3.13	PA	Partida alçada de col·locació de pedra natural amb orter per deixar sortida de tub a la zona verdabon encaixat i subjectat	1,000	300,00	300,00
				Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT I VARIS:	**2.166,89**

Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
4.1	PA	Partida alçada a justificar per a la realització del Pla de Seguretat i salut i la seva execució	0,020	3.496,54	69,93
		Total pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT:			**69,93**

Pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT

Num.	Ud	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
5.1	PA	Partida alçada a justificar per a l'execució de les partides de control de qualitat tal i com es defineix en programa de control de qualitat del projecte	0,010	3.496,54	34,97
				Total pressupost parcial nº 5 CONTROL DE QUALITAT:	**34,97**

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**626,63**
2 MOVIMENT DE TERRES	**703,02**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.166,89**
4 SEGURETAT I SALUT	**69,93**
5 CONTROL DE QUALITAT	**34,97**
Total .....:	**3.601,44**

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS U EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

Projecte: XARXA 24 (C/ OLESA DE BONEVALLS, DAVANT NÚM. 13 (P53) JUST AL LÍMIT AMB EL NÚM. 15 (P51)

Capítol	**Import**
1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	**626,63**
2 MOVIMENT DE TERRES	**703,02**
3 SANEJAMENT I VARIS	**2.166,89**
4 SEGURETAT I SALUT	**69,93**
5 CONTROL DE QUALITAT	**34,97**
Pressupost d'execució material	**3.601,44**
13% de despeses generals	468,19
6% de benefici industrial	216,09
Suma	**4.285,72**
21% IVA	900,00
Pressupost d'execució per contracta	**5.185,72**

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS.

Olesa de Bonesvalls, novembre 2022
Isabel Rabal i Lluch, arquitecta i urbanista

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).

Emplaçament: TOTS ELS CARRERS DEL NUCLI DEL PLA DEL PÈLAG.

Superfície construïda: -

Promotor: AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS.

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: ISABEL RABAL i LLUCH, arquitecta.

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: ISABEL RABAL i LLUCH, arquitecta.

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia: Gairebé tots els carrers tenen una forta pendent.

Característiques del terreny: No es compte amb estudi geotècnic però es pot constatar que el terreny és rocós.

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Vivendes unifamiliars aïllades.

Instal·lacions de serveis públics: Aigua potable i xarxa de baixa tensió i telefonia aèries.

Tipologia de vials: Carrers asfaltats amb voreres de pannot molt estretes i en alguns punts gairebé inexistents o intransitables donat que la xarxa de baixa tensió i telefonia són aèries i els suports de formigó (BT) i de fusta (telefonia), ocupen gairebé tota l'amplada de la vorera.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos.

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
- Combatre els riscos a l'origen.
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
- Donar les degudes instruccions als treballadors.

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista.
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball.
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).
- Riscos derivats del funcionament de grues.
- Caiguda de la càrrega transportada.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
- Altres.

Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Bolcada de piles de materials.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
- Altres.

Enderrocs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Fallida de l'estructura.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Acumulació i baixada de runes.
- Altres.

Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases.
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.
- Altres.

Fonaments

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases.
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Fallides d'encofrats.

- Fallides de recalços.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
- Altres.

Estructura

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Fallides d'encofrats.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
- Riscos derivats de l'accés a les plantes.
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.
- Altres.

Ram de paleta

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...).
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

Coberta

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Caigudes de pals i antenes.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
- Altres.

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades.
- Altres.

Instal·lacions

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Sobre-esforços per postures incorrectes.
- Caigudes de pals i antenes.
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades.
- Altres.

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

- Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.).

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives.
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes).
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases.
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades.
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
- Instal·lació de serveis sanitaris.

Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
- Utilització de calçat de seguretat.
- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Utilització de mandils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.

Mesures de protecció a tercers

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

Vilafranca del Penedès, Novembre de 2022
L'arquitecta,

Isabel Rabal i Lluch

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)	RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO	RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN	RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO	RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES	R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS	R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS	(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES	(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO	(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Es redacta el present PLA DE CONTROL DE QUALITAT per a establir les condicions i exigències dels materials, i dels processos constructius, en compliment del Codi Tècnic de l'Edificació CTE, en els seus documents bàsics i de les corresponents normes vigents de aplicació als materials utilitzats en el Projecte.
Aquest Pla de Control de Qualitat fa referència al **projecte bàsic i executiu per l'execució de la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la urbanització del Pla del Pèlag**, en el municipi d'Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) i es redacta segons lo disposat en el Article 6º Condicions del Projecte, Article 7º Condicions en la Execució de les Obres i Annex II Documentació del Seguiment de l'Obra de la Parte I del CTE, del REAL DECRET 314/2006, de 17 de març, per el que se aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
Amb tal finalitat, l'actuació de la direcció facultativa s'ajustarà a lo disposat en la següent relació de disposicions i articles.

A. MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL "MARCADO CE"

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

a) Resistencia mecánica y estabilidad.
b) Seguridad en caso de incendio.
c) Higiene, salud y medio ambiente.
d) Seguridad de utilización.
e) Protección contra el ruido.
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construcción indica:

- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
- Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

CE	**Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales + Cumplimiento del sistema de evaluación de la conformidad establecido para cada familia de productos**

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos:

- Comprobar si el producto debe ostentar el "marcado CE" en función de que se haya publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.
- La existencia del marcado CE propiamente dicho.

- La existencia de la documentación adicional que proceda.

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en "Legislación sobre Seguridad Industrial", a continuación en "Directivas " y, por último, en "Productos de construcción"
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:


- La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
- La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV).
- La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida.
- El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC).
- La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE

El marcado CE se materializa mediante el símbolo "CE" acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).




El citado artículo establece que, además del símbolo "CE", deben estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:

- El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
- El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
- La dirección del fabricante.
- El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
- Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.

- El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
- El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas).
- La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
- Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo.



Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (*no performance determined*) que significan prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada.

3. La documentación adicional

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

- Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado.
- Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.

- Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa.

B. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL "MARCADO CE"

A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se facilite o no exista.

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.

2. Productos provenientes de un país comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:

- Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España.
- Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción.

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un país extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las

especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto.

- **Marca / Certificado de conformidad a Norma:**
  - Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.
  - Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
  - Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.

- **Documento de Idoneidad Técnica (DIT):**
  - Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.
  - Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del producto.
  - En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.

- **Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)**
  - Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
  - En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.

- **Autorizaciones de uso de los forjados:**
  - Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación.
  - Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.
  - El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a solicitud del peticionario.

- **Sello INCE**
  - Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles.
  - Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción.
  - Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión.

- **Sello INCE / Marca AENOR**
  - Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
  - Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
  - A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.

- **Certificado de ensayo**
  - Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión.
  - En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.
  - En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC.
  - En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.
  - Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

- **Certificado del fabricante**
  - Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones técnicas.
  - Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema.

- **Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios**
  - Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias.
  - Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.
  - Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Información suplementaria

- La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.
- El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
- Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
- Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en "Normativa", y en la página de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
- La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas "web" www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

C. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1. CEMENTOS

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepción de materiales de construcción
- Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
- Artículo 11. Control de recepción

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE-EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepción de materiales de construcción
- Artículo 5. Envase e identificación
- Artículo 6. Control y recepción

3. LADRILLOS CERÁMICOS

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepción de materiales de construcción
- Artículo 5. Suministro e identificación
- Artículo 6. Control y recepción
- Artículo 7. Métodos de ensayo

4. BLOQUES DE HORMIGÓN

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90)
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de recepción de materiales de construcción
- Articulo 5. Suministro e identificación
- Artículo 6. Recepción

5. RED DE SANEAMIENTO

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
- Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.

Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
- Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
- Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
- Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

- Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
- Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
- Áridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

7. ALBAÑILERÍA

Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

- Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
- Dinteles. UNE-EN 845-2.
- Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

- Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
- Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

8. IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

D. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

Fase de proyecto
- Artículo 4. Documentos del Proyecto

Fase de recepción de materiales de construcción
- Artículo 1.1. Certificación y distintivos
- Artículo 81. Control de los componentes del hormigón
- Artículo 82. Control de la calidad del hormigón
- Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón
- Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón
- Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón
- Artículo 86. Ensayos previos del hormigón
- Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón
- Artículo 88. Ensayos de control del hormigón
- Artículo 90. Control de la calidad del acero
- Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
- Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
- Artículo 93. Control de los equipos de tesado
- Artículo 94. Control de los productos de inyección

Fase de ejecución de elementos constructivos
- Artículo 95. Control de la ejecución
- Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas
- Artículo 98. Control de ejecución de la inyección
- Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura

Fase de recepción de elementos constructivos
- Artículo 4.9. Documentación final de la obra

2. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto

- Introducción

Fase de recepción de materiales de construcción

- Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

3. INSTALACIONES

3.1 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto

- ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
  - Proyecto
  - 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD)
  - Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica)

Fase de recepción de equipos y materiales

- Artículo 6. Equipos y materiales
- ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
- ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión

Fase de recepción de las instalaciones

- Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
- ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
- ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

Vilafranca del Penedès, Novembre de 2022
L'arquitecta,

Isabel Rabal i Lluch

PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

Taula de contingut

1.1. Document del projecte 8
1.2. Responsabilitat del contractista 8
1.3. Obligacions del contractista 9
1.4. Compliment de les disposicions vigents 9
1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 9
1.6. Despeses a càrrec del contractista 10
1.7. Direcció de les obres 10
1.8. Condicions generals d'execució de les obres 10
1.9. Modificacions d'obra 11
1.10. Control d'unitats d'obra 11
1.11. Mesures d'ordre i seguretat 11
1.12. Conservació del medi ambient 12
1.13. Obra defectuosa 12
1.14. Replanteig de les obres 12
1.15. Senyalització de les obres 12
1.16. Materials 12
1.17. Desviaments provisionals 13
1.18. Abocadors 13
1.19. Préstecs 14
1.20. Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats 15
1.21. Col·locació de serveis 16
1.22. Existència de trànsit durant l'execució de les obres 16
1.23. Interferència amb altres contractistes 16
1.24. Desviament de serveis 16
1.25. Recepció d'obra i termini de garantia 16
1.26. Conservació de les obres 18
1.27. Certificació final d'obra i liquidació 18
1.28. Preus unitaris 18
1.29. Partides alçades 19
1.30. Abonament d'unitats d'obra 19
1.31. Revisió de preus 19
1.32. Disposicions aplicables 19
1.33. Disposicions aplicables d'àmbit mediambiental 25
1.33.1. Legislació de disposició general 25
1.33.2. Legislació d'urbanisme i construcció sostenible 25
1.33.3. Legislació de sòls i geologia 25
1.33.4. Legislació del cicle de l'aigua 26
1.33.5. Legislació de contaminació atmosfèrica 27
1.33.6. Legislació de contaminació acústica 28
1.33.7. Legislació de contaminació lluminosa 28

1.33.8. Legislació de contaminació electromagnètica 28
1.33.9. Legislació de residus 28
1.33.10. Legislació de patrimoni cultural 29
1.33.11. Legislació de medi natural, vegetació 30
1.33.12. Legislació de medi natural, fauna 30
1.33.13. Legislació de mobilitat 31

2. Condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització 32

2.1. Infraestructura de calçada 33
2.1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i excavació de terres vegetals 33
2.1.1.1. Replanteig general de les obres 33
2.1.1.2. Esbrossada i neteja del terreny 33
2.1.1.3. Excavació de terres vegetals 33
2.1.1.4. Mesurament i abonament 34
2.1.2. Enderrocs 35
2.1.2.1. Execució de les obres 35
2.1.2.2. Mesurament i abonament 35
2.1.3. Fresat 36
2.1.3.1. Mesurament i abonament 36
2.1.4. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 36
2.1.4.1. Condicions generals 36
2.1.4.2. Mesurament i abonament 37
2.1.5. Repàs i piconatge de terres 37
2.1.5.1. Condicions de les partides d'obra executades 37
2.1.5.2. Mesurament i abonament 38
2.1.6. Estabilització de sòls in situ 38
2.1.6.1. Estabilització de zones argilenques amb calç 38
2.1.6.2. Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb argiles 38
2.1.6.3. Reparació de flonjalls 38
2.1.6.4. Mesurament i abonament 39
2.1.7. Escarificació i compactació 39
2.1.7.1. Definició 39
2.1.7.2. Execució de les obres 39
2.1.7.3. Mesurament i abonament 39
2.1.8. Reblerts 40
2.1.8.1. Terraplè 40
2.1.8.2. Pedraplè 40
2.1.8.3. Reblerts de materials reciclats 40
2.1.8.4. Plànols 41
2.1.8.5. Mesurament i abonament 41
2.1.9. Excavació i rebliment de rases 41
2.1.9.1. Condicions mínimes d'acceptació 41
2.1.9.2. Mesurament i abonament 42
2.1.10. Rebliments localitzats de material filtrant o sorra. 43
2.1.10.1. Condicions dels materials a emprar 43
2.1.10.2. Definició. 43
2.1.10.3. Execució de les obres. 43
2.1.10.4. Mesurament i abonament 43
2.1.11. Apuntalaments i estrebades 43
2.1.11.1. Mesurament i abonament 44
2.1.12. Subministrament de terres 44
2.1.12.1. Condicions mínimes d'acceptació 44

2.1.12.2. Mesurament i abonament 45
2.1.13. Acopis temporals de terres 45
2.1.13.1. Objectiu 45
2.1.13.2. Procediment 45
2.1.13.3. Mesurament i abonament 46
2.1.14. Camins d'accessos als talls. 46
2.1.14.1. Condicions d'execució 46
2.1.14.2. Mesurament i abonament 46
2.1.15. Conduccions de clavegueram 46
2.1.15.1. Tub circular de formigó vibropremsat 46
2.1.15.2. Tub ovoide de formigó 48
2.1.15.3. Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana 50
2.1.15.4. Tub de PVC de formació helicoïdal 51
2.1.15.5. Tub de PVC de paret estructurada 51
2.1.15.6. Tub de polietilè de paret estructurada 54
2.1.15.7. Tub de polipropilè de paret estructurada 59
2.1.15.8. Execució de les obres 61
2.1.15.9. Mesurament i abonament 61
2.1.16. Elements singulars del clavegueram 62
2.1.16.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 62
2.1.16.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 62
2.1.16.3. Cunetes canaletes 63
2.1.16.4. Separadors d'hidrocarburs 63
2.1.17. Conduccions de drenatge 63
2.1.17.1. Definició: 63
2.1.17.2. Condicions generals 64
2.1.17.3. Forma i dimensions 64
2.1.17.4. Execució de les obres 64
2.1.17.5. Plànols 64
2.1.17.6. Mesurament i abonament 64
2.1.18. Obres de drenatge especial: 64
2.1.18.1. Tubs d'acer corrugat 64
2.1.19. Encreuament de vial 65
2.1.19.1. Definició 65
2.1.19.2. Plànols 65
2.1.19.3. Concicions específiques 65
2.1.19.4. Mesurament i abonament 66
2.1.20. Subbases 66
2.1.20.1. Subbase granular 66
2.1.20.2. Subbase de materials tractats amb ciment 69
2.1.20.3. Mesurament i abonament 69
2.1.21. Vorades, encintats i rigoles 69
2.1.21.1. Vorades 69
2.1.21.2. Rigola de rajol hidràulic 72
2.1.21.3. Guals de peces especials 73
2.2. Infraestructura de serveis 74
2.2.1. Abastament d'aigua 74
2.2.1.1. Canonades 74
2.2.1.2. Unions de tubs 75
2.2.1.3. Peces especials 75
2.2.1.4. Vàlvules 76
2.2.1.5. Hidrants 78
2.2.1.6. Execució de les obres 78
2.2.1.7. Mesurament i abonament 79

2.2.2. Xarxes d'energia elèctrica....79
2.2.2.1. Permisos, llicències i dictàmens....79
2.2.2.2. Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques....79
2.2.2.3. Xarxa elèctrica (MT i BT)....80
2.2.3. Enllumenat públic....91
2.2.3.1. Permisos, llicències i dictàmens....91
2.2.3.2. Documentació prèvia a l'inici de les obres d'enllumenat....92
2.2.3.3. Condicions dels materials....92
2.2.3.4. Mesurament i abonament....112
2.2.4. Xarxes de telecomunicacions....113
2.2.4.1. Xarxa de telefonia....113
2.2.4.2. Xarxa de telefonia d'altres operadors.....115
2.2.4.3. Mesurament i abonament de les obres....127
2.2.5. Xarxa de semaforització....127
2.2.5.1. Permisos, llicències i dictàmens....127
2.2.5.2. Normativa legal....127
2.2.5.3. Control previ a l'inici de les obres i proves de recepció....128
2.2.5.4. Condicions de la instal·lació.....129
2.2.5.5. Característiques dels materials....132
2.2.5.6. Característiques de l'obra civil....163
2.2.5.7. Acabament dels treballs....164
2.2.5.8. Mesurament i abonament....164
2.2.6. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis....166
2.3. Pavimentació....166
2.3.1. Formigó de base a voreres....166
2.3.1.1. Condicions mínimes d'acceptació....166
2.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres....167
2.3.2. Capes de base....167
2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial....167
2.3.2.2. Bases de gravaciment....168
2.3.2.3. Bases asfàltiques....169
2.3.3. Paviments asfàltics....169
2.3.3.1. Paviments asfàltics en calent....170
2.3.3.2. Microaglomerat en calent....175
2.3.3.3. Mescles asfàltiques en fred....177
2.3.4. Paviments de formigó....177
2.3.4.1. Condicions mínimes d'acceptació....177
2.3.4.2. Mesurament i abonament....178
2.3.5. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit....178
2.3.5.1. Paviments de sauló....178
2.3.5.2. Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia....179
2.3.5.3. Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry)....179
2.3.5.4. Paviments de macadam....180
2.3.5.5. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)....181
2.3.5.6. Paviments asfàltics....181
2.3.5.7. Paviments de formigó amb disseny de juntes....181
2.3.5.8. Paviment de rajoles de formigó....181
2.3.5.9. Paviments de rajoles hidràuliques....181
2.3.5.10. Paviments per a carrils bici....181
2.3.5.11. Paviments de fusta....182
2.3.5.12. Mesurament i abonament....183
2.3.6. Elements singulars....183
2.3.6.1. Escocells....183
2.3.6.2. Esglaons prefabricats de formigó....184

2.4. Senyalització i proteccions 185
2.4.1. Senyalització horitzontal. 186
2.4.1.1. Marques vials 186
2.4.1.2. Elements reductors de velocitat 188
2.4.2. Senyalització vertical 188
2.4.2.1. Mesurament i abonament 189
2.4.3. Senyalització informativa bàsica del sector 189
2.4.3.1. Senyals tipus SASA i SAS 189
2.4.3.2. Zona reservada d'aparcament 189
2.4.3.3. Mesurament i abonament 190
2.4.4. Elements de abalisament i defensa 190
2.4.4.1. 1.2.4.4.1 Baranes 190
2.4.4.2. Perfils longitudinals per a barreres de seguretat 191
2.4.4.3. Suports per a barreres de seguretat flexibles 192
2.4.4.4. Elements auxiliars per a barreres de seguretat 193
2.4.4.5. Pilones 194
2.4.4.6. Mesurament i abonament 195
2.5. Obres de formigó 195
2.5.1. Argamassa de ciment 195
2.5.2. Formigons en massa i armats 195
2.5.2.1. Condicions de les partides d'obra executades 195
2.5.2.2. Mesurament i abonament 197
2.5.3. Additius, colorants i addicions per a formigons 197
2.5.3.1. Additius 198
2.5.3.2. Colorant 201
2.5.3.3. Addicions 201
2.5.3.4. Mesurament i abonament 203
2.5.4. Encofrats 203
2.5.4.1. Condicions de les partides d'obra executades 203
2.5.4.2. Mesurament i abonament 203
2.5.5. Encofrats perduts amb plaques prefabricades 203
2.5.5.1. Condicions de les partides d'obra executades 203
2.5.5.2. Mesurament i abonament 204
2.5.6. Cintres 204
2.5.6.1. Condicions de les partides d'obra executades 204
2.5.6.2. Mesurament i abonament 204
2.5.7. Armadures passives 204
2.5.7.1. Barres corrugades 204
2.5.7.2. Malles electrosoldades 208
2.5.7.3. Mesurament i abonament 208
2.5.8. Buixardat de superfícies de formigó 209
2.5.8.1. Condicions de les partides executades 209
2.5.8.2. Condicions del procés d'execució 209
2.5.8.3. Mesurament i abonament 209
2.5.9. Junts de dilatació per a taulers de ponts 209
2.5.9.1. Condicions de les partides executades 209
2.5.9.2. Condicions del procés d'execució 211
2.5.9.3. Mesurament i abonament 211
2.6. Tancaments i revestiments 211
2.6.1. Obra de fàbrica 211
2.6.1.1. Obra de ceràmica 211
2.6.1.2. Obra de bloc de morter de ciment 215

2.6.2. Tancaments metàl·lics 219
2.6.2.1. Reixats 219
2.6.3. Arrebossats 221
2.6.3.1. Condicions de les partides d'obra eecutades 221
2.6.3.2. Condicions del procés d'execució 222
2.6.3.3. Mesurament i abonament 222
2.6.4. Pintat i protecció de paraments 223
2.6.4.1. Pintats 223
2.6.4.2. Pintat de paraments verticals amb emulsions bituminoses 224
2.6.4.3. Tractament superficial de protecció antigrafitti 225
2.6.5. Coronaments 226
2.6.5.1. Condicions de les partides d'obra executades 226
2.6.5.2. Condicions del procés d'execució 227
2.6.5.3. Mesurament i abonament 227
2.7. Mobiliari urbà i altres dispositius urbans 228
2.7.1. Jocs infantils 228
2.7.2. Bancs/papereres 229
2.7.3. Aparcaments bicicletes 230
2.7.4. Marquesines autobusos 230
2.7.5. Contenidors soterranis de residus urbans 230
2.7.6. Mesurament i abonament 231
2.8. Medi ambient 231
2.8.1. Condicions a tenir en compte en la fase d'execució de les obres 232
2.8.1.1. Actuacions d'àmbit general del replanteig de l'obra 232
2.8.1.2. Execució de les obres. Medi físic 234
2.8.1.3. Execució de les obres. Medi biòtic 237
2.8.1.4. Execució de les obres. Medi antròpic 238
2.8.1.5. Execució de les obres. Riscos 239
2.8.2. Instal·lacions/mesures per a la gestió ambiental en obres 240
2.8.2.1. Punt Net de Residus Perillosos 240
2.8.2.2. Punt Net de Residus No Perillosos 240
2.8.2.3. Punt de Neteja de Canaletes de Formigó 240
2.8.2.4. Parc de Maquinària 241
2.8.3. Mesures preventives, correctores i/o compensatòries 241
2.8.3.1. Mesures de protecció de la vegetació 241
2.8.3.2. Mesures per minimitzar l'impacte sobre la fauna 242
2.8.3.3. Mesures per minimitzar l'impacte acústic 243
2.8.4. Gestió de residus 244
2.8.4.1. Gestió de residus generats durant l'obra 244
2.8.4.2. Gestió de residus procedents de l'excavació 245
2.9. Seguretat i salut 246
2.9.1. Disposicions legals d'aplicació 246
2.9.2. Senyalització i tancament de l'obra 248
2.9.3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius 249
2.9.4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 249
2.9.5. Substàncies i materials perillosos 249
2.9.6. Riscos i mesures de protecció: 249
2.9.6.1. Riscos 249
2.9.6.2. Mesures de protecció 250
2.9.6.3. Proteccions personals 250
2.9.6.4. Proteccions col·lectives 251

2.9.6.5. Instal·lacions provisionals....251
2.9.7. Serveis assistencials....251
2.9.8. Vigilant de seguretat....251
2.9.9. Comitè de seguretat i salut....252
2.9.10. Pla de seguretat i salut....252

Condicions generals

1.1. Document del projecte

El projecte consta dels següents documents:

- Document núm. 1: Memòria i annexos
- Document núm. 2: Plànols
- Document núm. 3: Plec de condicions
- Document núm. 4: Pressupost

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

- Memòria
- Plànols
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars)
- Mesuraments
- Quadre de preus núm.
- Justificació de preus
- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de l'Administració.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d'esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s'incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s'haurà d'executar com si s'hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.2. Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d'això, està obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la

direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

1.3. Obligacions del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres, amb les dades següents:

a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d'emprar en l'execució dels treballs.

b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d'obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d'obra.

c. El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.

d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara endavant LCAP).

e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de l'obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.

f. A petició de la direcció facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu d'obra d'una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic

g. En cas que el cap d'obra s'absentés de l'obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata.

h. L'Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l'exercici d'aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

i. Amb relació a l'oficina d'obra i al llibre d'ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d'obra d'un local apropiat com a oficina.

1.4. Compliment de les disposicions vigents

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l'emmagatzematge i la utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc., i s'ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte.

1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l'annex Estudi Ambiental del projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d'altres que es considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la Direcció d'Obra) , per tal

d'evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives abans indicades.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

1.6. Despeses a càrrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
- Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
- Despeses de protecció d'amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes procedents de l'obra.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra
- El contratista haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, d'enllumenat públici de semaforització, així com del visat del col·legi professional corresponent,.
- El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria i Energia o estament en qui delegui.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats

1.7. Direcció de les obres

L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

El delegat d'obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l'obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.

1.8. Condicions generals d'execució de les obres

Queda entès d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d'obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d'obra i a criteri de la direcció d'obra. El contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s'avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

1.9. Modificacions d'obra

Ni el director de l'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l'aprovació prèvia per l'Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l'article 217 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

1.10. Control d'unitats d'obra

El control d'unitats d'obra s'executarà d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per la direcció facultativa.

L'import, fins a l'1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. La resta, si s'escau, serà abonada per l'Institut Català del Sòl.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:

1. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat més amunt.
2. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.
3. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.
4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que s'especifica al segon paràgraf.

1.11. Mesures d'ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €.

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment d'aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament de certificacions.

1.12. Conservació del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, s'associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en projecte.

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d'acord amb les prescripcions recollides a l'annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l'haurà de supervisar el Responsable de la Vigilància Ambiental i l'haurà d'aprovar la Direcció d'obra abans de l'inici de les obres.

Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d'obres al Programa de Seguiment Ambiental de l'annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran d'haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica.

Amb la periodicitat que es determini a l'annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l'obra per a la completa complimentació dels informes ambientals d'obra.

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l'arbrat de la zona objecte del projecte d'urbanització, fins a l'extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l'obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

1.13. Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d'acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s'hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d'execució.

1.14. Replanteig de les obres

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l'obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.

1.15. Senyalització de les obres

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a l'esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l'inici de les obres, el contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on s'haurà d'instal·lar.

1.16. Materials

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents:

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director

d'obra. Si fos prescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho aprova la Direcció d'Obra, es fomentarà l'ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc.

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l'autorització per a l'ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat..

El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractis¬ta pre¬sentarà, a sol·licitud del director de l'obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d'homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.

1.17. Desviaments provisionals

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció.

Tal i com es determina a l'annex Estudi Ambiental del projecte, s'haurà de realitzar un pla específic d'accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a l'obra, existents o no. Aquest pla d'accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d'estar enllestit i aprovat per la Direcció d'Obra abans de l'inici de les obres.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no seran d'abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l'execució de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.

1.18. Abocadors

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Tal i com es determina a l'annex Estudi Ambiental del projecte, s'haurà de realitzar un pla específic d'abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l'obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d'abocadors forma part del Pla de Medi Ambient i ha d'estar enllestit i aprovat per la Direcció d'obra abans de l'inici de les obres.

Els abocadors existents que es preveu emprar han d'estar convenientment legalitzats. La documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la Vigilància Ambiental d'obra, per tal que aquest l'adjunti a l'informe ambiental d'obra abans d'iniciar l'ús de l'abocador.

Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i de l'aprovació de l'ajuntament. La documentació generada per a cada un d'ells (l'ara esmentada i l'especificada al pla específic segons l'annex Estudi Ambiental per a cada abocador), s'haurà d'enviar a l'Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització.

Sempre que sigui possible, s'intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d'entrada i de sortida) s'aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d'aquestes per a l'ús que es destina i quan la Direcció d'obra doni la seva conformitat).

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi ambient.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l'excavació de l'esplanament, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d'obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient.

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l'interior d'àrees parcel·lades, zones verdes i d'equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l'autorització expressa del director de l'obra.

La destinació i ús de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinarà la direcció tècnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

1.19. Préstecs

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Tal i com es determina a l'annex Estudi Ambiental del projecte, s'haurà de realitzar un pla específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l'obra, existents o aquells de terres inerts

que es pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient a realitzar pel contractista i ha d'estar enllestit i aprovat per la Direcció d'obra abans de l'inici de les obres.

Els préstecs existents que es preveu emprar han d'estar convenientment legalitzats. La documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció d'obra, per tal que aquesta l'adjunti a l'informe ambiental d'obra abans d'iniciar l'ús de préstec.

Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i de l'aprovació de l'ajuntament. La documentació generada per a cada un d'ells (l'ara esmentada i l'especificada al pla específic segons l'annex Estudi Ambiental per a cada àrea de préstec), s'haurà d'enviar a l'Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització.

Sempre que sigui possible, s'intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d'entrada i de sortida) s'aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d'aquestes per a l'ús que es destina i quan la Direcció d'obra doni la seva conformitat).

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi ambient.

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

1.20. Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s'hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d'assegurar la seva permanència fins a l'extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l'obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L'element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l'existent abans de malmetre'l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s'eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus.

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

Si com a conseqüència de tot l'anterior s'han d'efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s'han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista.

1.21. Col·locació de serveis

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l'espai parcel·lat, amb l'excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons.

L'existència d'un servei dins l'espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d'acord amb l'article 219 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

1.22. Existència de trànsit durant l'execució de les obres

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.

El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior.

1.23. Interferència amb altres contractistes

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l'execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l'obra, referents a l'execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i d'endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

1.24. Desviament de serveis

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de l'obra està conforme, sol·licitarà de l'empresa i organismes corresponents la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s'abonaran segons el que s'especifiqui al quadre de preus núm. 1.

L'empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l'execució de les dites obres, en cas que la direcció d'obra consideri necessària l'adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l'empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d'indemnització.

1.25. Recepció d'obra i termini de garantia

Neteja final de les obres.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l'obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haurà de deixar l'obra executada en perfecte estat de policia.

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l'obra (incloent les àrees d'aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l'àmbit d'actuació, es restituirà l'ús original del sòl.

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d'obra abans del començament de les obres.

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l'àmbit d'actuació, es restituirà l'ús original del sòl.

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d'obra abans del començament de les obres.

Recepció de les obres.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció.

Abans de la recepció, i d'acord amb el que s'especifica al punt 1.8 d'aquest Plec, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a l'Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l'obra.

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d'enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d'instal·lació elèctrica, haurà d'aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d'inspecció i control, certificat d'instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d'obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l'obra.

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Termini de garantia.

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En el cas de l'enllumenat serà imprescindible l'aportació d'un contracte de manteniment signat amb 3 originals (un per a l'EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador).

En cas que l'obra s'arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d'acord amb l'article 219 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

1.26. Conservació de les obres

La conservació de l'obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També serà a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

1.27. Certificació final d'obra i liquidació

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.

1.28. Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra.

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte.

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres: jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat per a justificar l'import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu.

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

1.29. Partides alçades

Les partides que figuren com a "pagament íntegre" a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "per justificar" es pagaran d'acord amb el que s'estipula a la clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus.

En cas d'abonament "segons factura", el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.

1.30. Abonament d'unitats d'obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los d'acord amb el quadre de preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades.

Al càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.

L'omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte.

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la normativa relacionada a l'apartat 1.32.

1.31. Revisió de preus

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha transcorregut un any des de l'adjudicació.

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable.

1.32. Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions següents:

- Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008)
- Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs inclosos del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/01, de 12 d'octubre, mentre no s'oposi al que estableix la LlCSP.
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LICSP.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
- Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
- Normes per a la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions, Direcció General d'Obres Hidràuliques del MOPU

- NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d'octubre, i correcció d'errates del BOE de 25 de gener de 2008.
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents.
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luís Escario", Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
- Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.
- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s'aprova la norma de Construcció Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02).
- Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.
- Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l'esmentat Reglament, en la mesura que no s'oposin a la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d'1 de febrer.
- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.
- Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
- Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.
- ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d'octubre de 1988.
- Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.
- Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres.
- Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 i modificada parcialment per l'Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001.
- Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.
- "Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció", dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany (1990).

- Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l'Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors modificacions:
  - O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l'O.C. 325/97 T).
  - O.M. de 31-7-86 per la que s'aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l'O.M. 23-5-89 que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm).
  - O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).
  - O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). (Derogada per l'O.C. 5/2001).
  - O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretesat" (6-8-87).
  - O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l'O.C. 293/86 T i per l'O.C. 295/87 T).
  - O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials amb lligants hidrocarbonatats" (29-3-88). (Derogada per l' O.C. 5/2001).
  - O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per l'O.C. 5/2001).
  - O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.
  - O.M. de 28-9-89. Revisa l'article 104 (Desenvolupament i control de les obres).
  - O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23-3-90). (Derogada per l'O.C. 5/2001).
  - O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). (Derogada per l'O.C. 5/2001).
  - O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus materials constituents (30-12-97).
  - O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants bituminosos i hidràulics.
  - O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T.
  - O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció d'explanacions i drenatges.
  - O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).
  - Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s'actualitzen determinats articles del Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març).
  - Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 326/00).
  - O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02).
  - Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).

- O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU).
- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementàries per a la utilització de d'elements auxiliars d'obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07).

- Ordre Circular 8/01 amb la que s'inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.
- Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per l'Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 "Accions sísmiques" i 4.1.2.b) "Situacions accidentals de sisme") pel RD 637/07, de 18 de maig, pel que s'aprova la Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07).
- Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/07, de 18 de maig.
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d'11 de desembre.
- Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de desembre, i la correcció d'errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004.
- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 "Condicions tèrmiques dels edificis", la NBE AE-88 "Accions en l'edificació", la NBE QB-90 "Cobertes amb materials bituminosos", la NBE FL-90 "Murs resistents de fàbrica de maons", la NBE-EA-95 "Estructures d'acer en edificació", NBE CPI-96 "Condicions de protecció contra incendis dels edificis" i les "Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua" OM de 9 de desembre de 1975. Amb les correccions d'errors i errates publicats als BOE nº 254, de 23 d'octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008.
- Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat per RD 1371/2007, de 19 d'octubre, que deroga el Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-85); el Plec de Condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció (RL-88); i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de formigó a les obres de construcció (RB-90).
- Instrucció H.A. per a estructures d'acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment.
- Instrucció de l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó armat o pretensat.(setembre de 2007).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció d'errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.
- Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre de 14 de maig de 1990.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua, aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 23/12/1975.
- Plec de condicions facultatives generals per a obres d'abastament d'aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost de 1949.
- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
- Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (efectes de la derogació des de 19 de setembre de 2010).
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.
- Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualiza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d'error BOE n. 237 de 3/10/1988); Ordre de 16 d'abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció d'errors BOE n. 250 de 18/10/2000).
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost (BOE de 18 de setembre de 2002).
- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378).
- Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.
- Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d'obligat compliment les especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia, amb correcció d'errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986; modificació de l'Annex per Ordre d'11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i renumerat l'article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d'abril; substituït l'Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d'energia (Decret de 12 de maig de 1954).
- Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s'oposa al . Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.
- Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s'adopten oficialment per a la Direcció d'Obres del Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147).

- Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE n. 304).
- Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306).
- Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre de 28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).
- Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l'Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d'errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.
- Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d'obres fixes fora de poblat, aprovada per l'Ordre de 31 d'agost de 1987.
- Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril; desenvolupat per Ordre de 2 d'octubre de 1985; correcció d'errors al BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l'Article 109 per Reial Decret 150/1996, de 2 de febrer.
- Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades ITC dels capítols III i IV; Ordre de 2 d'octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986, modifica l'ITC 06.0.07; Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990, ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d'abril de 1990, ITC del capítol VII; Ordre de 16 d'octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 d'agost de 2007); Ordre de 19 d'abril de 1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V; Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 26 d'abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, de 30 d'agost, ITC 2.0.02.
- Reglament d'explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d'errors al BOE n. 157, de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d'11 de març; substituïda ITC 10, per Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l'ITC 25, per Ordre PRE/848/2006; afegeix apartat 3 a l'ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de gener.
- Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s'aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres.
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l'article 18 bis per Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol amb correcció d'errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000.
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.
- En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

1.33. Disposicions aplicables d'àmbit mediambiental

1.33.1. Legislació de disposició general

D'àmbit estatal:

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

D'àmbit autonòmic:

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s'aprova el desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos.

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

1.33.2. Legislació d'urbanisme i construcció sostenible

D'àmbit autonòmic:

Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.

D'àmbit estatal:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques.

D'àmbit autonòmic:

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

1.33.3. Legislació de sòls i geologia

D'àmbit comunitari:

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació.

D'àmbit estatal:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos contaminados.

D'àmbit autonòmic:

Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives.

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.

1.33.4. Legislació del cicle de l'aigua

D'àmbit comunitari:

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació.

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la Comunitat.

Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.

D'àmbit estatal:

Real Decreto 849/1986, de 11 d'abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de suelos contaminados.

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias.

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

D'àmbit autonòmic:

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament.

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

1.33.5. Legislació de contaminació atmosfèrica

D'àmbit comunitari:

Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient.

Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d'abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l'aire ambient

Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l'aire ambient.

Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d'octubre de 2002, per la qual s'adapta al progrés tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d'adoptar-se contra la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor.

D'àmbit estatal:

Real Decreto 2042/1994, de 14 d'octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.

Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono

Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3).

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

D'àmbit autonòmic:

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'Ambient Atmosfèric.

Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció d'emissions a l'atmosfera

Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l'ambient atmosfèric.

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig

1.33.6. Legislació de contaminació acústica

D'àmbit comunitari:

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

D'àmbit estatal:

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido

D'àmbit autonòmic:

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

1.33.7. Legislació de contaminació lluminosa

D'àmbit autonòmic:

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

1.33.8. Legislació de contaminació electromagnètica

D'àmbit comunitari:

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l'exposició del públic en general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz)

D'àmbit estatal:

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de gestión de residuos.

1.33.9. Legislació de residus

D'àmbit comunitari:

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als residus

D'àmbit estatal:

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el uso de ciertas substancias peligrosas.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

D'àmbit autonòmic:

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats.

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials.

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Decret 115/1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus

1.33.10. Legislació de patrimoni cultural

D'àmbit estatal:

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

D'àmbit autonòmic:

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.

Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic

1.33.11. Legislació de medi natural, vegetació

D'àmbit comunitari:

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora (Directiva Hàbitats).

D'àmbit estatal:

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres.

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies amenazadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

D'àmbit autonòmic:

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local.

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d'espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.

Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d'incendis forestals. Generalitat de Catalunya.

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya.

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local.

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).

Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais públics d'espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora).

1.33.12. Legislació de medi natural, fauna

D'àmbit comunitari:

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres.

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora (Directiva Hàbitats).

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres.

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).

D'àmbit estatal:

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres.

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies amenazadas.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

D'àmbit autonòmic:

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya.

ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya.

LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

1.33.13. Legislació de mobilitat

D'àmbit autonòmic:

Text refós de la Llei d'Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Decret 135/1995 codi d'accessibilitat de Catalunya.

2. Condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització

Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d'obra corresponents a les activitats successives presentades en l'ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s'ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec:

1. Infraestructura de calçada
2. Infraestructura de serveis
3. Pavimentació.

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn l'execució dels moviments de terres i formació de la línia d'esplanada, la construcció del clavegueram i de l'encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles.

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s'implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes d'abastament d'aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic i d'altres serveis en estudi.

La tercera i última part de l'articulat recull l'activitat de pavimentació, amb la qual s'acaba l'obra d'urbanització primària. Les obres d'acabat i d'urbanització secundària que cal realitzar després de l construcció dels espais parcel·lats no són objecte d'aquestes especificacions.

A cada capítol de l'articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada unitat d'obra, en l'àmbit del plec de condicions generals.

Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a l'articulat, tot especificant la cadència d'assaig recomanada i les condicions mínimes d'acceptació.

Es considera que l'ordre d'execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d'aquesta manera a la següent especificació:

1. Infraestructura de calçada

1.a Esbrossada i replanteig general

1.b Formació de l'esplanada

1.c Clavegueram i encreuament de vials

1.d Subbase granular

1.e Vorades i rigoles

2. Infraestructura de serveis

2.a Zones d'implantació de serveis

3. Pavimentació i acabats

3.a Pavimentació

3.b Acabats

Seguint aquest ordre correcte d'execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el següent articulat:

2.1. Infraestructura de calçada

2.1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i excavació de terres vegetals

2.1.1.1. Replanteig general de les obres

Anteriorment a l'esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d'eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte de l'esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicació de les obres

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s'haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals.

2.1.1.2. Esbrossada i neteja del terreny

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d'aquestes.

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a apartats anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d'afecció contemplades en el projecte (incloent les zones verdes i els talussos existents on es preveu conservar la vegetació existent). La delimitació es pot realitzar mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant que la zona d'afecció marcada es limita a la mínima imprescindible.

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència.

L'aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d'extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en projecte s'indica expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent aquells en que en projecte s'indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Excavació dels materials objecte d'aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent (que, segons el projecte, no hagi de ser preservada)
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i les restes vegetals generades.
- Gestió d'aquests residus d'acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra.

Tot això realitzat d'acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.

Les operacions d'excavació de terres vegetals, les destinades a l'extracció de les soques i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d'acord amb el que sobre això ordeni la direcció d'obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

2.1.1.3. Excavació de terres vegetals

En quant a les operacions d'excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera:

- Decapar la terra vegetal (després d'haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic) en el corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la Direcció d'obra.

- Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d'aplec de terres vegetals, que ha d'haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de restauració i/o enjardinament.
- Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d'alçada i la maquinària no pot circular per sobre.
- Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d'obra, es duran a terme anàlisis per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per a la seva acceptació.
- Abans de la seva estesa en l'obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d'obra, s'aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d'una criba (si s'escau) i d'una fertilització mineral i orgànica.
- A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions de la Direcció d'obra, es mantindran els sòls originals.
- Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d'aplecs temporals de materials, etc.). S'hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l'activitat biològica.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'1 m de la cota de l'esplanada definitiva, segons criteri de la D.O.

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 m per sota de l'esplanada definitiva, segons criteri de la D.O.

2.1.1.4. Mesurament i abonament

L'amidament de l'esbrossada es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda..

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos.

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d'enjardinament i/o restauració dins el sector) es gestionaran d'acord amb la normativa aplicable (transport a dipòsit controlat de terres o revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les terres vegetals que es preveu emprar a les tasques d'enjardinament i/o restauració de dins del sector s'arreplegaran a les zones que s'indica al corresponent Pla de Medi Ambient del contractista (aprovat per la DO al principi de les obres), a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest apartat.

2.1.2. Enderrocs

Es defineix com a enderroc, l'operació d'enderrocament i/o demolició de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

2.1.2.1. Execució de les obres

La seva execució inclou les operacions següents:

- Demolició de materials i/o enderrocament d'edificacions o construccions diverses.
- Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements següents: vorada col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó i paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa.
- Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant bombament. També la demolició de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó.
- Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d'utilització o aplec dins de la pròpia obra.

Gestió dels residus generats amb les operacions d'enderroc o demolició d'acord amb la normativa aplicable, incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat quan s'escaigui, i la tria de residus en obra.

Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s'hauran de complir directrius incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s'haurà de remetre a la legislació en aquesta matèria d'àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el municipi no disposi de l'ordenança abans citada.

Sempre que s'especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l'annex Estudi Ambiental del projecte o bé, quan així ho dictamini la Direcció d'obra, les activitats sorolloses es realitzaran fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d'obra.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.

2.1.2.2. Mesurament i abonament

L'amidament dels enderrocs d'edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d'obres de fabrica, per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència

entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos.

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. El tall de paviment per m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d'evacuació s'amidaran i abonaran per m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. Les cunetetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix: els embornals, reixes o arquetes s'abonaran per unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del material i mà d'obra necessària per a la seva execució.

El contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs en la zona del sector que els assigni el director de l'obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o valoració dins de l'obra, d'acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de qualitat exigibles per a la unitat d'obra a la que es destina.

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d'enderroc dins de la pròpia obra o sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d'acord amb la normativa aplicable (portant-los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un gestor de residus autoritzat, etc.).

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d'obra, es valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

2.1.3. Fresat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l'adherència amb la nova capa de paviment.

2.1.3.1. Mesurament i abonament

Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta realment executat.

2.1.4. Excavacions en qualsevol tipus de terreny

2.1.4.1. Condicions generals

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.

La unitat d'excavació inclourà, si s'escau, l'ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l'esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres.

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la Direcció d'obra, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els talussos s'estabilitzaran amb geotèxtil d'armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria consensuades amb la Direcció d'obra.

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d'acord amb les especificacions recollides als apartats corresponents del present Plec.

2.1.4.2. Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs.

S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d'excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavació.

El director de les obres podrà autoritzar l'abocament de materials aptes per al rebliment segons condicions i normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d'aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l'abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra, així com les taxes i cànons dels abocadors.

2.1.5. Repàs i piconatge de terres

2.1.5.1. Condicions de les partides d'obra executades

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.

S'han considerat els elements següents:

- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
- Acabat i allisada de talussos

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.

Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat.

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

Toleràncies d'execució:

- Variació en l'angle del talús: ± 2º

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m.

2.1.5.2. Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT

2.1.6. Estabilització de sòls in situ

Amb l'objectiu de disminuir l'aport de terres de préstec a l'obra i el transport de terres cap a abocador, es preveurà la possibilitat d'estabilitzar els sòls existents sobre els que es realitzarien les posteriors obres d'urbanització.

2.1.6.1. Estabilització de zones argilenques amb calç

La calç està especialment indicada en terrenys plàstics (argiles) i de baixa capacitat portant, baixant els índexs de plasticitat i pujant l'índex CBR, que mesura la capacitat portant del terreny, en quantitats fins 10 vegades superior amb percentatges de calç afegida entre l'1 i el 4%. També s'empra com a additiu per millorar l'estabilitat de les barreges obtingudes en reciclar paviments, augmentant l'adhesivitat entre els àrids i els ligantes bituminosos (emulsions asfàltiques o betums), la qual cosa es pot mesurar mitjançant l'assaig d'immersió-compressió.

La calç reacciona amb els silicats de les argiles formant silicats càlcics hidratats (Ca Si OH) i aluminats càlcics hidratats (Ca Al OH) a Ph superior o igual a 12,4 amb la sílice i alúmina de les argiles, materials aquests de característiques puzolàniques i cementítiques.

2.1.6.2. Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb argiles

És possible construir esplanades millorades, tipus E3 de la instrucció de carreteres afegint petites quantitats de ciment al terreny.

La instrucció (61IC) fixa espessors de 15 cm, però la maquinària disponible avui dia permet treballar en espessors fins i tot de 50 cm amb una dosificació tan perfecta com la d'una planta de terra-ciment.

La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la carretera en general, o en la possibilitat de disminuir l'espessor de les capes més cares (aglomerat).

2.1.6.3. Reparació de flonjalls

Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra-ciment in situ. En lloc d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es pot efectuar un "reciclat" del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 3% de ciment, o, depenent de la naturalesa del flonjall, reforçar només la part superficial del mateix amb una major dotació de ciment.

Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un tractament mixt, estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint aquests dos conglomerats de manera simultània, un per via humida i un altre per via asseca.

El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió de les zones limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que s'estalvien terminis d'execució i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari.

Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment.

2.1.6.4. Mesurament i abonament

L'execució de l'estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o humida, en un gruix de 25 o 30 cm s'abonarà per m3 se sòl realment estabilitzat.

L'execució de sòl-ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 25 o 30 cm s'abonarà per m3 se sòl-ciment realment executat. La repercusió del tall de junts de prefisuració cada 4 m es mesurarà per m2 de superfície tractada.

El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un gruix de 25 o 30 cm s'abonarà per m3 se sòl realment reciclat.

En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant o en ciment en pols o en beurada, el transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del terreny tractat.

2.1.7. Escarificació i compactació

2.1.7.1. Definició

Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a efectes d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades d'acord amb la seva situació a l'obra.

2.1.7.2. Execució de les obres

Es realitzarà d'acord amb allò establert a l'article 302 del PG-3.

L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre l'esbrossada, o en el seu cas excavació, i el començament d'aquestes.

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció.

2.1.7.2.1 Escarificació

L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o el Director de les Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per tongadas.

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l'operació pugui interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny.

2.1.7.2.2 Compactació

La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a l'article 330, "Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra que es tracti.

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part superior d'obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més les mesures de protecció, davant la possible contaminació del material granular per les terres d'embasament|fonament de terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali el Director de les Obres.

2.1.7.3. Mesurament i abonament

L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre el terreny.

2.1.8. Reblerts

2.1.8.1. Terraplè

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat de condicions mínimes d'acceptació dels terraplens.

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació.

A les zones amb pendent transversal s'esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons d'amplada superior a 2,5 m. A continuació s'iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direcció de l'obra, una vegada vistos els assaigs d'identificació del sòl natural, consideri que l'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d'esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de dins l'àmbit de les obres o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri de la direcció d'obra.

2.1.8.1.1 Condicions mínimes d'acceptació dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.

A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat.

Com a condicions d'acceptació cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s'estendrà una darrera capa de 30 cm de gruix mínim de terra vegetal.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l'Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l'Assaig Próctor Modificat.

2.1.8.2. Pedraplè

Consisteix en l'extensió i compactació de materials petris adequats d'excavacions en roca.

2.1.8.3. Reblerts de materials reciclats

Consisteix en l'extensió i compactació de granulats reciclats provinents de:

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes.

Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d'un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics.

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics.

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó.

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l'assaig NLT 111/78, d'índex CBR en laboratori.

Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, sempre que es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments

2.1.8.4. Plànols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin. Aquests plànols cal que s'incloguin al corresponent pla específic de préstecs.

2.1.8.5. Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas provinent de l'excavació de l'obra; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció i demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus procedents de l'obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de formació del terraplè.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost d'adquisició del material i el seu subministrament a obra.

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de préstecs del seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l'inici de les obres. Per als casos de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, partint de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums d'extracció, restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i finals) s'obtingui el permís del propietari, l'autorització de l'ajuntament i l'autorització de la Oficina Territorial corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Per a préstecs existents, aquests han d'estar convenientment legalitzats, d'acord amb la normativa vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció d'obra i, abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació adjuntada contempla els requeriments ara esmentats.

2.1.9. Excavació i rebliment de rases

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram i d'aigua.

2.1.9.1. Condicions mínimes d'acceptació

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d'herbàcies, s'afegirà una darrera capa d'un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal.

2.1.9.2. Mesurament i abonament

L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny.

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua.

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l'àrea d'aplec dins de l'obra o a l'abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra.

El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra vegetal i l'excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el cas de l'excavació fins zona d'aplec dins de l'obra o fins al dipòsit o abocador, incloent l'arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s'escau.

Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d'obra durant els moviment de terres.

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre.

El rebliment de rases s'amidarà com el volum d'excavació en rasa al qual se li deduirà el volum del tub o altre reblert que s'hagi efectuat dintre el volum excavat.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subminitrament del material en el preu del replè.

Per a les terres de préstec, es complirà l'establert a l'apartat de préstecs dins de l'apartat corresponent de Condicions Generals.

2.1.10. Rebliments localitzats de material filtrant o sorra.

2.1.10.1. Condicions dels materials a emprar

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3.

2.1.10.2. Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials.
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin necessàries.
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

2.1.10.3. Execució de les obres.

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3.

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols.

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm).

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació.

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços.

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs.

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) i el cinc per cent (5%).

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació de terres.

2.1.10.4. Mesurament i abonament

Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canondes es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director.

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus.

2.1.11. Apuntalaments i estrebades

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.

1.2.1.12.1 Condicions mínimes d'acceptació

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments.

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.

2.1.11.1. Mesurament i abonament

Els apuntalaments es mesuraran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2.1.12. Subministrament de terres

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.

2.1.12.1. Condicions mínimes d'acceptació

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent:

Sòls inadequats	Sòls tolerables	Sòls adequats	Sòls seleccionats
No compleixen les condicions dels sòls tolerables	Menys del 25% en pes de pedres de mida >15 cm	Sense pedres de mida >10 cm	Sense pedres de mida >8 cm
	Passa pel tamís 20 UNE: > 70% material Passa pel tamís 0,08 UNE: ≥ 35% material	Neteja del 35% en pes de partícules de mida < 0,80 UNE	Menys del 25% en pes de partícules de mida 0,80 UNE
	LL < 40 o LL < 65 i IP > 0,6 LL-g	LL < 40	LL < 30 i IP < 10
	Densitat proctor > 1,450 kg/dm2	Densitat proctor > 1,750 kg/dm2	
	CBR > 3 Sòl inflable < 3%	CBR > 5 Sòl inflable < 2%	CBR > 10 Sòls no inflables
	Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 2%	Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 1%	Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 0,2%

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica.

2.1.12.2. Mesurament i abonament

El subministrament de terres no serà d'abonament específic doncs es considera inclòs dins la partida de replè corresponent.

2.1.13. Acopis temporals de terres

2.1.13.1. Objectiu

Es procedirà al control i vigilància d'aquestes operacions amb l'objectiu de garantir la disponibilitat del volum necessari de terra, de les característiques i en les condiciones adequades, per proporcionar materials pels replens previstos a l'obra. Per això és necessari l'excavació de terres de les característiques requerides als replens i el seu posterior emmagatzematge en emmagatzematges perfectament diferenciats.

2.1.13.2. Procediment

En quant a l'excavació, es controlaran especialment els següents aspectes:

- Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, del trasplantament d'arbres específicament designats al projecte.
- El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb caràcter immediat. Si no fos així la terra s'emmagatzemarà temporalment en acopis temporals.
- El material no s'ha de trobar saturat d'humitat.

Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions:

- Els emmagatzematges es localitzen en zones "admeses" o "restringides", ben drenades.
- En cas d'acopi en una zona determinada, la separació mínima entre caballons és de 4 m.
- Les superfícies sobre les que s'assenten són suficientment planes.
- L'acopi es dota d'una rasa perimetral d'intercepció de l'escolament, si fos necessari.
- L'acopi disposa d'un balissament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de pas suposi un risc per la seva integritat.
- L'acopi es troba lliure d'elements aliens, tales com inerts d'obra.

El control de l'acopi de la terra s'efectuarà de manera continuada mentre duri l'execució de les excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l'estat dels emmagatzematges coma mínim una vegada al mes. En cas que les condiciones no fossin les esperades es prendran solucions concretes (descompactació, retirada d'elements, etc.).

2.1.13.3. Mesurament i abonament

Aquesta partida no és objecte d'abonament independent ja que es considera inclosa als preus corresponents als replens amb material de la pròpia obra.

2.1.14. Camins d'accessos als talls.

2.1.14.1. Condicions d'execució

En aquesta untat d'obra s'inclouen els camins d'accessos necessaris tant per a l'execució de les excavacions en desmunt com per a l'execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal.

S'inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, manteniment i eliminació si cal dels camins.

2.1.14.2. Mesurament i abonament

Els camins d'accessos als talls es mesuraran i abonaran per m2. La unitat d'obra inclou les excavacions i reblerts necessaris, el gruix de tot-ú especificat, la formació de cunetes i la gestió del material de rebuig, així com el seu manteniment i restitució a l'estat indicat per la D.O., amb les corresponents mesures correctores.

2.1.15. Conduccions de clavegueram

Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats.

S'han considerat els tipus de tubs següents:

2.1.15.1. Tub circular de formigó vibropremsat

Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura.

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX.

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves.

No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament.

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs.

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías deSaneamiento de Poblaciones" del MOPU.

Característiques dels tubs:

- Llargària: ≥ 100 cm
- Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012
- Resistència característica estimada a la compressió del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica: ≥ 275 kg/cm2
- Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.-73): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
- Pressió interior de trencament (T.H.M.-73): ≥ 2 kg/cm2

DN (cm)	Resistència a l'aixafament (kg/m)	Gruix (mm)	Toleràncies del DN (mm)
20	≥ 2500	≥ 25	± 4
30	≥ 2500	≥ 35	± 4
40	≥ 2500	≥ 40	± 4
50	≥ 3000	≥ 45	± 5
60	≥ 3600	≥ 52	± 6
70	≥ 4200	≥ 59	± 7
80	≥ 4800	≥ 66	± 7
90	≥ 4800	≥ 70	± 7
100	≥ 4900	≥ 74	± 7
120	≥ 5500	≥ 82	± 7
150	≥ 6000	≥ 95	± 8
200	≥ 6000	≥ 120	± 10

Toleràncies:

- Llargària nominal: ± 2%
- Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal
- Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm

2.1.15.2. Tub ovoide de formigó

Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura.

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves.

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament.

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs.

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU.

Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub.

Resistència a l'aixafament i gruix de la paret:

Dimensions tub (cm)	Resistència a l'aixafament (kg/m)	Gruix de la paret (mm)
27 x 36	≥1700	≥38
30 x 45	≥1700	≥40
40 x 52	≥1700	≥45
40 x 60	≥2000	≥52
50 x 75	≥2500	≥64
60 x 90	≥4000	≥74
70 x 105	≥4500	≥75
80 x 120	≥5000	≥82
90 x 135	≥5500	≥82
100 x 150	≥6000	≥95
110 x 165	≥6500	≥100
120 x 180	≥7000	≥110

Dimensions tub (cm)	Resistència a l'aixafament (kg/m)	Gruix de la paret (mm)
130 x 195	≥7000	≥115
140 x 210	≥7000	≥120

Característiques dels tubs:

- Llargària: >= 100 cm
- Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012
- Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: ≥ 275 kg/cm2
- Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
- Pressió interior de trencament: ≥ 2 kg/cm2
- Toleràncies:

  -Llargària nominal: ± 2%

  -Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm

  -Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm

  -Diàmetre:

Dimensions tub (cm)	Diàmetre menor (mm)	Diàmetre major (mm)
27 x 36	±3	±4
30 x 45	±4	±4,5
40 x 52	±4	±5
40 x 60	±4	±6
50 x 75	±5	±6,5
60 x 90	±6	±7
70 x 105	±6	±7
80 x 120	±7	±8
90 x 135	±7	±8
100 x 150	±7	±8
110 x 165	±7	±8
120 x 180	±8	±9

130 x 195	±8	±10
140 x 210	±8	±10

2.1.15.3. Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció.

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX.

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament.

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs.

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa vigent.

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils.

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat.

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M.

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Classe de tub i designació
- Data de fabricació
- Nom o marca del fabricant
- Identificació de la planta de producció
- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior.

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M):

Classe	Resistència mínima a l'aixafament (kg/m)
1	>= 6 x DN (mm)
2	>= 7,5 x DN (mm)
3	>= 10 x DN (mm)
4	>= 15 x DN (mm)
5	>= 17,5 x DN (mm)

Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53

Contingut de ciment: >= 280 kg/m3

Toleràncies:

- Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal

- Llargària: ± 13 mm
- Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm):

  - DN < 2200 mm: ± 16 mm

  - DN >= 2200 mm: ± 19 mm
- Rectitud (alineació): ± 10 mm/m

2.1.15.4. Tub de PVC de formació helicoïdal

Tub rígid de PVC, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades, per a l'execució d'obres de sanejament.

La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.

La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada. La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.

Característiques de la banda de PVC:

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament a la rotura: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%

2.1.15.5. Tub de PVC de paret estructurada


Tub estructurat en PVC de paret alveolar amb mòdul de rigidesa entre 4 i 8 KN/m2, abocardat amb junt elàstic interior protegit de la radiació solar i col·locat a la fàbrica, de diàmetres exteriors 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 i 800 mm, tipus:

- Tipus A: Tubs amb superfície interna i externa llises i unides per:


  - Una capa intermèdia en forma d'escuma o no (tubs multicapa)

  - Nervis axials interns (tubs alveolars)

Ø160 a Ø500



Ø630 a Ø800



El junt complirà amb les normes EN 681 i EN 1277, i tindrà un empelt rígid, de fàcil col·locació i que impedeixi el possible arrossegament.

Dimensions:

	Diàmetre D_e (mm)	Diàmetre D_i (mm)	Gruix e (mm)	Gruix e_4 (mm)	Gruix e_1 (mm)
Classe 41 (4 KN/m2)	160	150,9	4,5	1,4±0,4	1,1±0,3
	200	189,0	5,4	1,4±0,4	1,1±0,3
	250	236,6	6,6	1,6±0,4	1,1±0,3
	315	298,1	8,3	1,8±0,5	1,4±0,4
	400	378,3	10,5	2,2±0,6	1,9±0,5
	500	473,8	13,0	3,3±0,7	2,9±0,6
	630	594,7	17,0	4,0±0,8	3,4±0,7
	800	755,0	22,0	4,3±0,8	4,0±0,8

Els tubs hauran de tenir les següents característiques:

- Característiques funcionals:

Característiques	Requisits	Paràmetres d'assaig		Mètode d'assaig
		Característiques	Valor	
Estanquitat de la unió		Temperatura Deformac. del cab Deformac. embocadura	(23±2)ºC ≥10% ≥10%	Mètode 4 UNE EN 1277 Condició B
	Sense fuites	Pressió d'aigua	0,05 bar	
	Sense fuites	Pressió d'aigua	0,5 bar	
	≤-0,27 bar	Pressió d'aire	-0,3 bar	
		Temperatura Desviament angular: De ≤ 315 315 < De ≤ 630 630 < De	(23±2)ºC 2º 1,5º 1º	Mètode 4 UNE EN 1277 Condició C
	Sense fuites	Pressió d'aigua	0,05 bar	

	Sense fuites	Pressió d'aigua	0,5 bar	
	≤-0,27 bar	Pressió d'aire	-0,3 bar	

- Característiques físiques:

Característiques	Requisits	Paràmetres d'assaig		Mètode d'assaig
		Característiques	Valor	
Temperatura Vicat (1)	≥79ºC	Fondària de penetració Càrrega	1 mm 50 N	UNE EN ISO 727
Grau de gelificació	Sense atacar a cap part de la superfície interna i externa de la proveta assajada	Temps d'immersió	30 minuts	UNE EN 580
Retracció longitudinal	≤ 5% Els tubs estaran exents de bombolles i esquerdes	Temperatura Temps d'immersió Mètode A, líquid e≤8 mm e>8 mm	150ºC 15 min. 30 min. 60 min	UNE EN 743
(1) Si e és inferior a 1,8 l'assaig es farà sobre un perfil extret del material				

- Característiques mecàniques:


	Requisits	Paràmetres d'assaig		Mètode d'assaig
		Característiques	Valor	
Rigidesa anular	≥val. nominal	Cal complir UNE EN ISO 9969		UNE EN ISO 9969
Coeficient fluència	≤ 2,5 Extrapolació a 2 anys	Cal complir UNE EN ISO 9969		UNE EN ISO 9967

Resistència a l'impacte	TIR≤10%	Temperatura d'assaig Mitjà de condicionament: Tipus de percutor Massa percutor per a: 160 mm 200 mm 250 mm ≥315 mm Alçària caiguda percutor	0ºC Aigua/aire Ø90. 1,0 kg 1,6 kg 2,5 kg 3,2 kg 2.000 mm	UNE EN 744
Flexibilitat anular	Sense defectes localitzats (trencament). Sense delaminació o destrucció aparent de la secció	UNE EN 1446 Flexió	UNE EN 1446 30%	UNE EN 1446

2.1.15.6. Tub de polietilè de paret estructurada

Tub per a la conducció d'abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 kg/m3, fabricat en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i amb paret interna llisa, tipus:

- Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs corrugats).



D_e: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1

D_i: diàmetre intern

e_5: espessor mínim normalitzat

P: pas del corrugat

Els tubs seran conformes a les següents normes:

- UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament.
- UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa i superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B.

El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques següents:

Característiques	Prescripcions	Paràmetres d'assaig		Mètodes d'assaig
		Característiques	Valors	
Densitat	≥ 930 kg/m3	Temperatura	(23 ± 2) ºC	ISO 4451
Índex de fluïdesa	0,3 ≤ MFR ≤ 1,6	Temperatura Càrrega	190 ºC 50 N	ISO 1133
Resistència a llarg termini	Cap ruptura al termini de l'assaig	Terminals Número mostres Temperatura Tensió anular Tipus d'assaig Durada Temperatura Tensió anular Tipus d'assaig Durada	Tipus A o B 3 80 ºC 3,5 MPa Aigua/Aigua 165 h 80 ºC 3,2 MPa Aigua/Aigua 1000 h	EN 921
Estabilitat tèrmica	≥ 20 minuts	Temperatura	200 ºC	EN 728

La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació:

- Mòdul d'elasticitat: E ≥ 800 MPa
- Coeficient d'expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K
- Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1
- Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1
- Resistència superficial: > 1013 Ω
- Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1

Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, netes i sense incisions, buits o altres irregularitats superficials.

El material no ha de contenir impureses visibles o porus.

Els extrems del tub han d'estar tallats perpendicularment a l'eix, sense rebaves.

Les unions entre tubs es realitzaran mitjançant:

- Amb maniguet doble i junt d'elastòmer
- Amb soldadura de cap per electrofusió

Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d'acord amb el indicat a la norma EN 476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres superiors.

S'accepten les següents toleràncies dimensionals en la fabricació dels tubs:

DN	min - De - max	Di min	e5

DN	min - De - max	Di min	e5
110	109,4-110,4	92,5 (≥90)	≥1,0
125	124,3-125,4	107 (≥105)	≥1,1
160	159,1-160,5	138 (≥134)	≥1,2
200	198,8-200,6	176 (≥167)	≥1,4
250	248,5-250,8	216 (≥209)	≥1,7
315	313,2-316,0	271 (≥263)	≥1,9
400	397,6-401,2	343 (≥335)	≥2,3
500	497,0-501,5	427 (≥418)	≥2,8
630	626,3-631,9	535 (≥527)	≥3,3
800	795,2-802,4	678 (≥669)	≥4,1
1000	994,0-1003,0	851 (≥837)	≥5,0
1200	1192,8-1203,6	1030 (≥1005)	≥5,0

Els tubs hauran de tenir les següents característiques:

- Característiques mecàniques.

Característiques	Prescripcions	Paràmetres d'assaig		Mètodes d'assaig
		Característiques	Valors	
Rigidesa anular	≥ a la de la classificació			EN ISO 9969
Creep ratio	≤ 4, amb extrapolació a 2 anys			EN ISO 9967

Resistència al xoc	TIR ≤ 10%	Tipus de percussor Massa del percussor Altura de caiguda Temperatura de l'assaig Condicionat a	UNE-EN 13476 UNE-EN 13476 Aigua/Aire	EN 744
Flexibilitat anular	UNE-EN 13476	Deformació	30% del diàmetre extern	EN 1446

- Característiques físiques.

Característiques	Prescripcions	Paràmetres d'assaig		Mètodes d'assaig
		Característiques	Valors	
Prova del forn	≤ 3% cap laminació o trencament	Temperatura Temps d'immersió ≤ 8 mm > 8 mm	(110 ± 2) ºC 30 min 60 min	ISO 12091
Índex de fluïdesa	Diferència del valor original 0,25 g/10min max	Temperatura Càrrega	190 ºC 50 N	ISO 1133

- Característiques funcionals.

Característiques	Prescripcions	Paràmetres d'assaig		Mètodes d'assaig
		Característiques	Valors	

Estanquitat hidràulica		Temperatura	(23 ± 2) ºC	EN 1277 Cond. B Mètode 4
		Deformació tub	≥ 10%	
		Deformació maniguet	≥ 5%	
		Diferència	≥ 5%	
	Cap pèrdua	Pressió aigua	0,05 bar	
	Cap pèrdua	Pressió aigua	0,5 bar	
	≤ -0,27 bar	Pressió aigua	-0,3 bar	
		Temperatura	(23 ± 2) ºC	EN 1277 Cond. C Mètode 4
		Deformació angular		
		De ≤ 315	2º	
		315 < De ≤ 315	1,5º	
		630 < De	1º	
	Cap pèrdua	Pressió aigua	0,05 bar	
	Cap pèrdua	Pressió aigua	0,5 bar	
	≤ -0,27 bar	Pressió aire	-0,3 bar	

Tots els tubs han d'estar marcats de forma llegible, a intervals màxims de dos metres, amb les següents dades mínimes:

UNE-EN 13476
Nom del fabricant i/o marca comercial
Classe de rigidesa
Flexibilitat anular
Material (PE)
Codi de l'àrea d'aplicació
Codi que faciliti la traçabilitat
Referència al impacte a -10ºC
Referència al impacte a +23ºC
Classe de tolerància estreta
Logotip i Nº de Contracte de AENOR

Sent:

- Rigidesa anular, SN: Característiques mecàniques d'un tub, que és una mesura de la resistència a la deformació anular (en kN/m2) sotmès a una força externa determinada, conforme a la Norma UNE EN ISO 9969.
- Flexibilitat anular, RF: Capacitat d'un tub per a resistir una deformació diametral sense que es produeixi pèrdua d'integritat estructural.
- Codi de l'àrea d'aplicació. Codi utilitzat per a marcar els tubs i accessoris per a indicar les àrees d'aplicació permeses per a les que estan destinats:

  - Codi "U": Utilitzats fora de l'estructura de l'edifici.

  - Codi "D": Utilitzats per a l'àrea situada a 1 m o menys de l'edifici.

  - Codi "UD": Utilitzats fora i dins l'estructura de l'edifici.

- Classe: Designació numèrica de la rigidesa anular d'un tub o d'un accessori, que és un número convenientment arrodonit, que indica la rigidesa anular mínima requerida del tub o de l'accessori. Es denomina classe de tubs a aquells que tenen la mateixa rigidesa anular (SN).

Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN (kN/m2):

- DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16
- DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16

2.1.15.7. Tub de polipropilè de paret estructurada

Els tubs de poliprepilè han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 "Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP).Part 1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema".

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. Aquestes seran:

Característiques	Valor típic	Unitats	Mètode d'assaig
Físiques			
Densitat a 23 ºC	0,910	g/cm3	UNE-EN-ISO 1183
Índex de fluïdesa (MFR) 230 ºC/2.16 Kg	0,3-0,6	g/10min	UNE-EN-ISO 1133
Resistència a la tracció al punt Yield	30	MPa	UNE-EN-ISO 527
Allargament a ruptura	>500	%	UNE-EN-ISO 527
Mòdul d'elasticitat	>1450	MPa	UNE-EN-ISO 527
Impacte Izod, 23 ºC amb entalla	>40	kj/m2	UNE-EN-ISO 180
Impacte Izod, -20 ºC amb entalla	>5	kj/m2	UNE-EN-ISO 180

Temps d'inducció a l'oxidació a 200 ºC	>8	min.	UNE-EN 728
Temperatura de reblaniment VICAT a 10 N	155	ºC	UNE-EN 727
Assaig d0estufa, 150 ºC/30-60 min.	Sense fissures	-	UNE-EN 743
Mecàniques			
Rigidesa anular, SN	8	Kn/m2	UNE-EN-ISO 9969
Resistència al impacte a 0 ºC	TIR ≤ 10	%	UNE-EN 12061
Flexibilitat anular, deformació 30%	Sense fissures	-	UNE-EN 1446
Coeficient de fluència, extrapolació 2 anys	≤ 4	-	UNE-EN-ISO 9967
Funcionals			
Estanquitat de la unió Temperatura de l'assaig: 23ºC Deformació tram recte: 10% Deformació embocadura: 5% Pressió interna d'aigua: 0,05 bar, 15' Pressió interna d'aigua: 0,5 bar, 15' Depressió aire: -0,3 bar, 15' Desviació angular 315-630: 1,5º	Sense fuites	-	UNE-EN 1277
Resistència cíclica a temperatura elevada	Sense fuites	-	UNE-EN 1055

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret
- Material (PP)
- Rigidesa anular nominal

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)

2.1.15.8. Execució de les obres

L'execució de les obres inclou les operacions següents:

- Subministrament del tub
- Preparació de l'assentament
- Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.
- Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i l'execució d'un llit per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2.

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l'assentament, es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20..

Durant l'execució de les obres, el director de l'obra marcarà amb precisió els punts on s'han de construir les connexions al clavegueram.

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim.

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d'urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l'espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem.

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de formigó, que sortiran almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió.

La direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de localització d'elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d'obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

2.1.15.9. Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat, així com l'execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades..

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s'entendrà que la solera, el material d'assentament i recobriment (sorra o formió) i les armadres de reforç, queden incloses al preu unitari.

2.1.16. Elements singulars del clavegueram

2.1.16.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts "in situ" o prefabricats.

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït "in situ" s'utilitzaran formigons tipus HM-20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els requisits de la norma UNE 127.011 EX.

Els "pates" d'accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció d'obra.

Les tapes i reixes seran d'una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s'ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent

2.1.16.1.1 Execució de les obres

L'excavació i el replè posterior de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article corresponent del present Plec. Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d'obra.

2.1.16.1.2 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà l'excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat

2.1.16.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S'ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d'obra.

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn.

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d'obra, s'adequaran les parets dels embornals i pericons per facilitar l'escapament de la fauna (especialment rèptils, amfibis i micromamífers) que s'hi hagués pogut quedar atrapada.

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb emmacat de pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º.

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb reixes que permetin el pas de l'aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara col·locant una reixa amb llum inferior a 2,5 cm sota la reixa de fundició.

2.1.16.2.1 Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l'arqueta o pou de caiguda d'aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s'escau, l'adequació de parets per afavorir l'escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es col·locaria sota la de fundició i, finalment, l'excavació i rebliment, llevat prescripció en contra.

Els interceptors amb reixa s'abonaran per ml (metre lineal).

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó de protecció.

2.1.16.3. Cunetes canaletes

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó "in situ" o prefabricat per a la recollida d'aigües pluvials.

Prèviament a la seva construcció o col·locació, s'excavarà i anivellarà el terreny i es preparará el llit d'assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s'assentaran i uniran mtjançant morter de ciment.

Per tal d'afavorir l'escapament de la fauna que pugui quedar atrapada en l'àrea d'influència d'una infraestructura viària, sempre que així ho indiqui el projecte o bé, si ho determina la Direcció d'obra, les cunetes i canaletes presentaran pendents transversals inferiors a 1H:2V i l'acabat de les superfícies serà rugosa.

2.1.16.3.1 Mesurament i abonament

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l'excavació i tots els materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per unitat

2.1.16.4. Separadors d'hidrocarburs

Es tracta d'infraestructures que recollirien les aigües superficials amb l'objectiu de separar els hidrocarburs i altres substàncies orgàniques, per tal que l'aigua que arribi a la conca no contingui aquests contaminants.

Per al seu funcionament, també es necessari un sistema d'evacuació automàtica d'hidrocarburs i un dipòsit per a la seva retenció.

Els separadors d'hidrocarburs poden dimensionar-se per als cabals següents: 6, 10, 20, 30, 40 i 50 l/s.

2.1.16.4.1 Mesurament i abonament

La partida dels separadors d'hidrocarburs es mesuraria per unitat (u) i contemplaria el subministrament i muntatge de separador d'hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. S'Inclou desarenador i tots els accessoris necessaris, així com l'obra civil necessària pel seu muntatge. El cost dels separadors d'hidrocarburs varia segons llurs dimensions i el cabal pel que es dimensiona.

El sistema d'evacuació automàtica d'hidrocarburs també es mesura per unitat (u) que inclou l'alarma de nivell d'hidrocarburs, skimmer per evacuació automàtica i cuba de retenció de 3000 l, en acer.

2.1.17. Conduccions de drenatge

2.1.17.1. Definició:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades.

Llur execució inclou les operacions següents:

- Execució del llit d'assentament de la canonada
- Col·locació de la canonada
- Rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge

2.1.17.2. Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de qualsevol altre material homologat a tal efecte.

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

2.1.17.3. Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d'obra.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

2.1.17.4. Execució de les obres

L'excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l'apartat 2.1.9.

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.

El llit d'assentament serà impermeable o de formigó HM-20.

Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols.

Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l'altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

La direcció de l'obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives exigibles. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda).

2.1.17.5. Plànols

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents.

2.1.17.6. Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtrant, compactació, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat.

2.1.18. Obres de drenatge especial:

2.1.18.1. Tubs d'acer corrugat

2.1.18.1.1 Característiques dels materials

Acer

L'acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes característiques similars a l'A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 3043 kg/cm2 (UNE 7010).

Galvanitzat

La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar.

La presa de mostres s'efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es comprovarà d'acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193.

Característiques i muntatge dels tubs

El contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s'indica als plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues.

Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació d'elements convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s'instal·laran amb una ovalització del 5%, d'una major longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactació i construcció. En cas que s'utilitzi la soldadura per a composar xapes, s'efectuarà en la fibra neutra de l'ondulació, per tal d'evitar tensions residuals al material

Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d'una manera adequada les diverses plaques, de manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions alineades.

2.1.18.1.2 Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu l'excavació i el replè, el subministrament i col·locació del tub, estesa de terra vegetal (gruix mínim 30 cm) sempre que la superfície es revegeti amb herbàcies, així com tota la resta de materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada.

2.1.19. Encreuament de vial

2.1.19.1. Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infrastructura de calçada.

L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l'obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa.

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.

2.1.19.2. Plànols

Els encreuaments de calçada s'hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior de la vorada.

2.1.19.3. Concicions específiques

2.1.19.3.1 Encreuaments d'abastament d'aigua

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n'hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s'exigirà el 98% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L'alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d'1,20 m, com a mínim.

2.1.19.3.2 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió

Els encreuaments s'executaran amb tubs de Polietilè d'alta densitat o PVC de 225 mm de diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT.

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva.

2.1.19.3.3 Encreuaments d'enllumenat públic

Els encreuaments s'executaran amb tubs de polietilè d'alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima d'1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L'amplada de la rasa serà de 0,60m

2.1.19.3.4 Encreuaments de la xarxa telecomunicacions

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida a l'apartat corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d'1,05 m.

2.1.19.3.5 Encreuaments de gas

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d'aigua

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi que no s'hagin de col·locar respiradors.

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima d'1 m.

2.1.19.3.6 Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall.

2.1.19.4. Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l'encreuament.

2.1.20. Subbases

La capa de subbase es col·locarà després d'haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d'haver acceptat l'esplanada. La subbase col·locada protegirà l'esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre aquesta s'assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.

2.1.20.1. Subbase granular

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l'esplanada.

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó)) i provinents també de residus de demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.).

Condicions mínimes d'acceptació

La granulometria haurà de complir les següents condicions:

- La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,063 mm UNE.
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.

Quadre 2 - Tot-ú artificial (procedent d'esmicolament de pedrera)

TAMISSOS UNE 933-2	Garbellament ponderal acumulat (%)		
	ZN40	ZN25	ZN20
50	100	-	-
40	80-95	100	-
25	65-90	75-95	100
20	54-84	65-90	80-100
8	35-63	40-68	45-75
4	22-46	27-51	32-61
2	15-35	20-40	25-50
0,500	7-23	7-26	10-32
0,250	4-18	4-20	5-24
0,063	0-9	0-11	0-11

Quadre 1 - Tot-ú natural i granulats reciclats			
TAMISSOS UNE 933-2	Garbellament ponderal acumulat (%)		
	ZA25	ZA20	ZAD20
40	100	-	-
25	75-100	100	100
20	65-90	75-100	65-100
8	40-63	45-73	30-58
4	26-45	31-54	14-37
2	15-32	20-40	0-15
0,500	7-21	9-24	0-6
0,250	4-16	5-18	0-4
0,063	0-9	0-9	0-2

A més, el tot-ú natural o el procedent d'esmicolament complirà el següent:

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l'Assaig de Los Angeles, inferior a:

Tot-ú artificial àrid natural	35
Tot-ú artificial àrid reciclat	40
Tot-ú natural àrid natural	40
Tot-ú natural àrid reciclat	45

L'equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a:

Tot-ú artificial	EA>30
Tot-ú natural	EA>25

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial en qualsevol cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions següents:

- Límit líquid inferior a 25 (LL < 25)
- Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Els materials estaran lliures d e terrossos d'argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre que pugui afectar la durabilitat de la tongada.

En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l'anneo C de la UNE 146130, serà inferior a dos (2).

En quant a la procedència dels materials de fora de l'obra, quan es tracti de material procedent d'una activitat extractiva, s'ha de donar a la direcció d'obra, una còpia de documentació relativa a la legalització de l'activitat extractiva, d'acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es sol·licita a l'entitat concessionària de l'explotació de l'activitat.

La subbase s'estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:

Tipus tot-ú	Categoria trànsit pesat			
	T0-T1	T2	T3	T4 i vorals
Artificial	180	150	100	80
Natural	-	-	80	60

El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2.

A la superfície compactada de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 98% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

2.1.20.2. Subbase de materials tractats amb ciment

El material tractat amb ciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s'utilitza com a capa estructural en ferms de carretera.

Quant a les seves característiques, complirà l'apartat 513 del PG 3

2.1.20.3. Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s'abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra correctament acabada.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

2.1.21. Vorades, encintats i rigoles

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de referència per a les obres d'implantació de serveis.

L'encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d'aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de la calçada.

2.1.21.1. Vorades

2.1.21.1.1 Vorades de formigó

Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.

Procedència

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l'establer a la norma UNE-EN 1340 i el seu complement UNE 127340.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la direcció d'obra.

Normes de qualitat

Les vorades disposaran de les següents característiques:

- Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d'absorció d'aigua:

Classe	Marcat	Absorció d'aigua (% massa)
2	B	≤6 com a mitja

- Resistència a flexió:

Classe	Marcat	Resistència característica a flexió (MPa)	Mínim de la resistència a flexió (MPa)

1	S	3,5	2,8
2	T	5,0	4,0
3	U	6,0	4,8

- Resistència al desgast per abrasió: determinada per l'assaig de Disc Ample d'Abrasió:

Classe	Marcat	Grandària marca
3	H	≤23 mm
4	I	≤20 mm

- Resistència al lliscament: Valor de l'índex USRV≥45

2.1.21.1.2 Vorades de pedra natural

Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi.

S'han considerat les vorades dels materials següents:

- Pedra granítica
- Pedra de marès

Característiques generals:

Les formes i dimensions han de ser les especificades en la D.T.

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.

No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques.

Les cares vistes han de ser planes i buixardades.

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.

Pedra granítica:

El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme.

S'han d'utilitzar granits de gra fi a mitjà (segons UNE 22-171).

El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat.

No s'han d'utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats característics.

Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s'han de rebutjar.

La pedra no ha de tenir „gabarros" o composicions diferents de la roca amb zones d'extensió no superior a 5 cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més d'una per cara.

La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin originar taques al granit un cop col·locat.

No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s'hagin pogut produir durant les operacions d'extracció i tallat.

- Massa volúmica (UNE 22-172) ≥ 2,60 gr/cm2
- Percentatge absorció d'aigua (UNE 22-172) ≤ 0,3%

- Resistència a la compressió (UNE 22-175) > 1000 kp/cm2
- Resistència a la flexió (UNE 22-176) > 110 kp/cm2
- Resistència al desgast (UNE 22-172) ≤ 1,5 mm
- Resistència a la gelabror (UNE 22-174) < 0,1%
- Resistència a l'impacte (UNE 22-179) > 0,5 m
- Toleràncies:

  - Dimensions: ± 2 mm

Pedra de mares

- Llargària ≥ 1 m
- Pes específic ≥ 2500 kg/m3
- Gelabilitat, després de 20 cicles (UNE 7-070) No ha de tenir defectes visibles
- Resistència a la compressió (UNE 7-068) ≥ 500 kg/cm2
- Resistència al desgast (UNE 7-069) < 0,20 cm
- Toleràncies:

  - Dimensions de la secció transversal: ± 10 mm

2.1.21.1.3 Condicions del procés d'execució i de la unitat acabada

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.

- Pendent transversal: ≥ 2%
- Toleràncies d'execució:

  - Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)

  - Nivell: ± 10 mm

  - Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F.

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

2.1.21.1.4 Vorades de planxa d'acer galvanitzat

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomada.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la D.T.

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.

2.1.21.1.5 Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terreny.

El preu s'entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa.

2.1.21.2. Rigola de rajol hidràulic

2.1.21.2.1 Definició

És un rajol compost d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

2.1.21.2.2 Característiques generals

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.

Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 127339.

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc.

2.1.21.2.3 Normes de qualitat

Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques:

- Resistència a flexió:

Classe	Marcat	Resistència característica a flexió (MPa)	Mínim de la resistència a flexió (MPa)
1	S	3,5	2,8
2	T	40	3,2
3	U	5,0	4,0

- Resistència al desgast per abassió: determinada per l'assaig de Disc Ample d'Abrassió:

Classe	Marcat	Grandària marca
1	F	Sense medició
42	IG	≤26 mm
3	H	≤23 mm

Classe	Marcat	Grandària marca
4	I	≤20 mm

- Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d'absorció d'aigua:

Classe	Marcat	Absorció d'aigua (% massa)
1	A	Sense medició
2	B	≤6 com a mitja

- Resistència al lliscament: Valor de l'índex USRV≥45

2.1.21.2.4 Recepció i col·locació

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm.

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l'obra.

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada.

Qualsevol peça tacada durant l'execució de l'obra serà substituïda per una altra.

2.1.21.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

2.1.21.3. Guals de peces especials

2.1.21.3.1 Definició i condicions de les partides d'obra executades

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

2.1.21.3.2 Condicions Generals

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota l'amplària de les peces.

- Pendent transversal: ≥ 2%

- Toleràncies d'execució:

  - Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)

  - Nivell: ± 10 mm

  - Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.1.21.3.3 Condicions del procés d'execució

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

2.1.21.3.4 Mesurament i abonament

Els guals de peces especials es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terreny.

El preu s'entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa.

2.2. Infraestructura de serveis

L'obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, enllumenat públic, telecomunicacions, gas canalitzat, o qualsevol altre servei.

2.2.1. Abastament d'aigua

Els materials que hagin d'estar en contacte amb l'aigua estaran sotmesos a les disposicions que regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que disposa el Reial Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d'aplicació.

Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d'abastament del ministeri corresponent.

2.2.1.1. Canonades

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre de sediments ni d'incrustacions.

Cada tub portarà impreses les característiques següents:

- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal o de treball
- Norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada.

Canonades de polietilè:

Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat d'AENOR vigent

Canonades de PVC:

Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran acreditades pel certificat d'AENOR vigent

Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l'ús de PVC en obres compreses al municipi.

Canonades de foneria:

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995.

2.2.1.2. Unions de tubs

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs de polietilè:

L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la peça d'unió.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.

Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unió de tubs de PVC:

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb conformat del cap i junta de goma.

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l'adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrossió al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa.

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s'acoblaran.

Unió de tubs de foneria:

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d'una copa, i s'hi interposarà material de junta.

Com a material de junta s'empraran normalment anells d'elastòmer.

2.2.1.3. Peces especials

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable.

S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant.

S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.

L'acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines.

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:

- Per a tubs de polietilè polietilè

- Per a tubs de PVC PVC
- Per a tubs de foneria foneria

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.

Corbes:

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades el radi interior del tub, com a mínim.

Cons:

S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

Derivació en T:

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació

Collarins:

S'empraran per a construcció de connexions en fase d'urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L'estanquitat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols.

2.2.1.4. Vàlvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa.

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d'acer modelat i haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s'hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat.

Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius.

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d'acer o bronze i estaran perfectament ajustades.

Els elements de goma o cautxú o d'altres materials inalterables seran resistents a l'erosió i la corrosió.

Els models que es proposin seran sotmesos a l'aprovació del director de les obres.

El tancament serà estanc en totes les vàlvules.

S'instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins d'arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l'arqueta.

Vàlvules de comporta:

S'empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d'acer fos per a pressions superiors. L'eix serà d'acer galvanitzati fet d'una única peça i la tija de fixació d'acer inoxidable.

La femella serà de bronze.

El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara.

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions "Gibault".

Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions.

L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer.

Vàlvules de papallona:

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm.

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.

La papallona serà del mateix material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos.

L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor.

Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona.

La tanca sempre serà estanca.

Vàlvules de retenció:

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble.

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes d'elastòmer.

La tanca sempre serà estanca.

Purga:

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub 63mm.

El cos d'ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.

Ventoses:

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.

Aquestes vàlvules s'instal·laran dins d'una arqueta, si s'escau, que serà d'obra i amb marc i tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.

Boques de reg:

El cos serà de ferro colat.

Les aixetes seran de bronze.

El ràcord serà d'endoll ràpid d'aleació d'alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 mm (UNE 23400-3:1998).

S'instal·larà dins d'una arqueta que podrà ser d'obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

Comptadors per a les boques de reg:

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d'obra.

2.2.1.5. Hidrants

Els hidrants s'han d'ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

S'emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d'un hidrant.

La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981.

Hidrants soterrats:

El tipus d'hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l'establert a la norma UNE 23407:1990.

S'instal·laran dins d'una arqueta d'obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d'endoll ràpid, segons la norma UNE 23400-5:1998

Es proveirà de i cercol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 ,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers.

Hidrants aeris:

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues boques de 70mm i una de 100mm

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d'un sistema d'autobloqueig.

2.2.1.6. Execució de les obres

Rases:

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s'instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada.

El fons de la rasa en voreres s'anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a mínim.

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d'obra, i es compactaran perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació procedents de la pròpia obra o de préstec segons normativa de l'apartat 1.2.1.9 "Rebliment de rases". (Veure apartat de Condicions generals relatiu a préstecs)

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S'exigirà una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de l'apartat 2.1.19.3.1.

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d'estanquitat i de pressió interior.

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes):

Les arquetes que es facin "in situ" a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondàries d'1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d'un mínim de 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin "in situ" per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d'1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d'obra de 15 cm de gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l'aigua que hi entri.

També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin.

En tot cas, s'intentarà compatibilitzar la definició d'elements amb la normativa i criteri particular de la companyia concessionària.

2.2.1.7. Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors.

Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d'aigua, les connexions i part propocional de peces especials.

En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l'hidrant (amb l'excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan l'hidrant és soterrat també te inclosa l'arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el suport.

2.2.2. Xarxes d'energia elèctrica

Compliran els reglaments esmentats a l'apartat de Disposicions Aplicables de les Condicions Generals.

Seran també d'obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.

2.2.2.1. Permisos, llicències i dictàmens

El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,.

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria i Energia o estament en qui delegui.

2.2.2.2. Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l'obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del director de l'obra.

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:

Conductors:

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d'empresa emès per AENOR segons ISO 9000.

Certificat de colada:

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor.

2.2.2.3. Xarxa elèctrica (MT i BT)

2.2.2.3.1 Conductors

2.2.2.3.1.1 Condicions generals

Els conductors de mitja tensió seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l'entrada de l'aigua i humitats.

Els conductors de distribució soterrada en BT seran d'alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21123-2:1999 i UNESA 33046 i 1r complement. Els de distribució aèria seran d'alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina i designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, segons UNE 21123-4:2004.

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.

2.2.2.3.1.2 Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents i les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

2.2.2.3.2 Conduccions de xarxes elèctriques

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les voreres i les calçades.

2.2.2.3.2.1 Conduccions sota vorera

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d'amplada i 90 cm de fondària per a la MT i 0,70 cm per a la BT.

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors.

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, de 6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posterioment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm.per la MT i 20 cm per la BT. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de cortocircuit o dilatacions.

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del paviment es col·locarà una cinta de senyalització també de PE.

Per al reblè de les rases s'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

2.2.2.3.2.2 Conduccions sota calçada

Els conductors es col·locaran dins de tubs 160 de polietilè els quals aniran envoltats de formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT.

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.

L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions.

La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d'1,35 m per la MT i 1,05 m per la BT.

2.2.2.3.2.3 Mesurament i abonament

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S'entendrà que el preu de conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l'excavació, el reblenat, la sorra, els tubs si s'escau, la placa i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó.

2.2.2.3.3 Elements singulars

2.2.2.3.3.1 Arquetes

Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, no registrables o amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau.

2.2.2.3.3.2 Armaris i caixes

Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions tècniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris.

2.2.2.3.3.3 Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions.

2.2.2.3.4 Estacions transformadores

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes "in situ" i a la vegada aèries i soterrades.

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui i el departament d'Indústria.

Les estacions transformadores fetes "in situ" compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes per les companyies elèctriques i el departament d'Indústria, es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa.

Cal comprovar que es dona compliment a la legislació relativa a contaminació electromagnètica a l'entorn de l'estació transformadora i en les àrees residencials més properes.

2.2.2.3.4.1 Utillatge interior de l'estació transformadora

Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les cabines de MT fins al transformador, circuit de disparament del ruptor, terres del neutre de BT, accessoris (banquet, guants, plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l'ET, d'acord amb la companyia elèctrica subministradora.

2.2.2.3.4.2 Mesurament i abonament

L'estació transformadora es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada.

Comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l'estació, xarxa de terres de MT, enllumenat interior, envans de separació de cel·les, ferramenta per l'obra civil (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.), vorera perímetral de formigó HM-20 i tots els treballs i materials necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de l'obra.

Si l'estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la col·locació i el tipus d'acabat exterior que determini la direcció d'obra.

L'utillatge de l'estació transformadora es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.

2.2.2.3.5 Torres metàl·liques per a línies de MT fins a 30 kV

Aquest paràgraf és d'aplicació als recolzaments metàl·lics per a les línies de distribució d'energia elèctrica fins a 30 kV de tensió nominal (MT).

2.2.2.3.5.1 Definicions

Les definicions indicades a continuació són aplicables a present norma.

Suport:

Dispositiu dissenyat per suportar un conjunt de conductors mitjançant aïllants.

Cap:


Parteix superior del suport, la forma prismàtica quadrangular del qual, estructura, dimensions i orificis romanen fixos per a tots els suports de la mateixa sèrie.

Les quatre cares són idèntiques.

Fust:

Part inferior del suport, la forma del qual troncopiramidal, de base quadrada, és variable en funció de l'alçària i de l'esforç nominal del suport.

El fust contindrà l'ancoratge, que serà la part variable compresa entre la base i la línia teòrica de terra, i en el que no serà precís col·locar diagonals.



Hipòtesi de càrrega:

Conjunt de càrregues establertes per norma o reglaments que han de tenir en compte en el càlcul dels suports.

Cas de càrrega:

Conjunt de càrregues a aplicar simultàniament un suport en una hipòtesi de càrrega donada.

Càrrega de treball:

Càrrega que resulta de les diferents hipòtesis de càrrega segons el tipus de suport. En aquesta càrrega no s'inclouen ni els coeficients de seguretat, ni els factors de càrrega indicats al Reglament tècnic de línies aèries d'alta tensió, és a dir:

- Pressió del vent
- Maneguí de gel
- Desequilibri de traccions
- Ruptura de conductors

Càrrega vertical, V, longitudinal, L i transversal, F:

Són les tres càrregues components vertical, longitudinal i transversal d'una càrrega aplicada al suport a una distància h de l'extrem superior del cap, en un sistema d'eixos ortogonals.

Càrrega de torsió, T:

És la càrrega que resulta de la ruptura d'un dels conductors amarrats a un dels extrems de la creu.

Càrrega d'assaig:

Càrrega aplicada durant l'assaig. Aquesta càrrega és igual a la càrrega de treball, més la sobrecarrega, multiplicades pel coeficient de seguretat.

Carrega límit especificat:

Càrrega d'assaig que cada suport ha de suportar durant un temps especificat.

Càrrega de ruptura:

Càrrega que causa la fallada de qualsevol element constitutiu del suport.

Direcció principal o transversal:

És la direcció normal a l'eix vertical del suport, segons la qual aquest presenta el seu màxim moment resistent.

Direcció secundària o longitudinal:

És la direcció normal a l'eix vertical del suport i a la direcció principal.

Esforç:

És la màxima tensió mecànica aplicable a un suport. Aquesta tensió mecànica multiplicada pel coeficient de seguretat haurà de ser suportada pel suport.

Esforç nominal, En:

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem superior del cap, segons la direcció principal.

En aquest esforç s'entendrà que estan incloses simultàniament les càrregues següents:

- La càrrega resultant de la pressió exercida pel vent sobre el suport, en les condicions indicades pel Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió.
- Les càrregues verticals especificades per a cada suport

Esforç de desequilibri o secundari, Es:

És l'esforç horitzontal disponible en la direcció|adreça secundària, considerant-se de igual magnitud a l'esforç nominal.

Esforç de torsió, Et:

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem d'una creu col·locada en el extrem superior del cap, i en una distància del centre del suport i que tendeix a fer-la girar sobre el seu eix vertical.

Aquest esforç s'entendrà aplicat simultàniament amb les càrregues verticals, especificades per a cada suport.

2.2.2.3.5.2 Designació

Els suports metàl·lics es defineixen per a tres grups de sigles i números. Aquestes, disposades en l'ordre indicat a continuació, tenen el següent significat:

- La sigla C, indica de gelosia
- Xifres que expresen, en daN, l'esforç nominal del suport (En)
- Xifres que indiquen l'alçària del suport

La designació C7000-22 correspon a un suport metàl·lic de gelosia de 7000 daN d'esforç nominal i 22 m d'alçària total.

2.2.2.3.5.3 Esforços nominals i coeficients de seguretat

A la taula següent s'indiquen els esforços i coeficients de seguretat pels suports metàl·lics de gelosia.

Esforç nominal (daN)	Càrrega de treball més sobrecàrrega (daN)			Cota d (m)	Coef. de Seg. W	Càrrega límit especificada			
						Càrrega d'assaig (daN)			Durada (s)
	V	L o F	T			V	L o F	T	
500	600 600	500	500	1,5	1,5 1,2	900 720	750+W	600	60
1000	600 600	1000	700	1,5	1,5 1,2	900 720	1500+W	844	
2000	600 600	2000	1400	1,5	1,5 1,2	900 720	3000+W	1680	
3000	800 800	3000	1400	1,5	1,5 1,2	1200 960	4500+W	1680	
4500	800 800	4500	1400	1,5	1,5 1,2	1200 960	6750+W	1680	
7000	1200 1200	7000	2500	1,5	1,5 1,2	1800 1440	10500+W	3000	
9000	1200 1200	9000	2500	1,5	1,5 1,2	1800 1440	13500+W	3000	

La càrrega vertical V, s'aplica a l'eix del recolzament.

La càrrega L o F s'aplica horitzontalment, sobre l'extrem superior del cap. A la càrrega de l'assaig L o F, s'haurà d'afegir, aplicat en varis trams del suport, l'esforç resultant de la pressió exercida pel vent sobre el suport, multiplicada pel coeficient de seguretat W.

La càrrega T s'aplica horitzontalment, a l'extrem inferior del cap i a una distància d de l'eix del suport.

Equació V-H:

Les càrregues verticals, V, indicades a la taula anterior no són limitadores de la càrrega màxima vertical centrada que poden suportar els suports, el seu valor pot ser superior si les càrregues horitzontals, L o F, són menors a les indicades a la taula anterior.

En general els suports respondran a l'equació següent:

$$V_1+K\cdot H_1\leq V+K\cdot H$$

Sent:

V_1= Càrrega vertical centrada a què se sotmet el suport, daN

K = Constant per a cada suport

H_1= Carrega horitzontal a què se sotmet el suport, daN

V = Càrrega vertical centrada de treball|feina més sobrecàrrega especificada en la taula|post I

H = Càrrega horitzontal de treball més sobrecàrrega especificada a la taula, L o F.(H>H1)

Nota: El valor de K, és el coeficient de repercussió de les càrregues horitzontals davant les càrregues verticals per al que es pren el valor de 5. En general el seu valor excedeix normalment de 5, prenent aquest valor en cas de no conèixer-se el real per a cada suport.

2.2.2.3.5.4 Composició i dimensions dels suports


Els suports estaran compostos per cap i fust. L'ancoratge serà la part inferior del fust. A efectes de càlcul i assaig es fixa a la taula la línia de terra teòrica. Entre la part inferior del fust i la línia de terra teòrica no serà precisa disposar de diagonals, llevat de les necessàries per facilitar el muntatge.

Les alçàries nominals dels suports de gelosia es recullen a la Taula següent. Alçàries superiors no són objecte d'aquesta norma.

Esforç (daN)	
≤ 4500	7000-9000
10	
12	12
14	14
16	16
18	18
20	20
22	22
24	24
26	26

Cap:

El cap d'aquests suports tindrà l'estructura i dimensions que s'indiquen en la figura adjunta i podran disposar dels reforços adequats de manera que no impedeixin el enfilada dels armats.



Fust:

El fust estarà format per trams de 6 metres de longitud màxima. Les dimensions màximes de la base del suport, extrem inferior del fust, s'indiquen a la taula següent:

Esforç nominal (daN)	Alçària total (m)								
	10	12	14	16	18	20	22	24	26
≤ 4500	0,85x0,85	1,00x1,00	1,10x1,10	1,20x1,20	1,25x1,25	1,30x1,30	1,45x1,45	1,60x1,60	1,75x1,75
7000/9000		1,30x1,30	1,55x1,55	1,65x1,65	1,80x1,80	2,00x2,00	2,20x2,20	2,40x2,40	2,60x2,60

A la següent, a efectes de càlcul i assaig, es fixen les distàncies entre el nivell teòric del terreny, línia de terra i la base, extrem inferior del fust.

Esforç nominal (daN)	Alçària total (m)								
	10	12	14	16	18	20	22	24	26
500	1,30	1,30	1,40	1,40	1,50	1,50	1,60	1,70	1,80
1000	1,60	1,60	1,70	1,70	1,80	1,80	1,80	1,90	2,00
2000	1,60	1,90	1,90	2,00	2,00	2,10	2,10	2,20	2,30
3000	1,70	2,00	2,10	2,20	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60

4500	1,90	2,20	2,30	2,40	2,40	2,50	2,60	2,70	2,70
7000		2,30	2,40	2,50	2,50	2,60	2,60	2,70	2,70
9000		2,50	2,60	2,70	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

2.2.2.3.5.5 Posada a terra

Els quatre muntants de cada suport portaran aproximadament a 0,40 m. del nivell teòric del terreny, un forat per a la connexió de la posada a terra.

2.2.2.3.5.6 Materials constructius dels suports

Els materials que constitueixin els suports seran peces fèrries, protegides mitjançant galvanització en calent. Aquest tractament complirà l'establert en la UNE-EN ISO 1461.

Els acers utilitzats en la fabricació dels suports estaran d'acord amb la norma UNE-EN 10025.

Les mesures i toleràncies dels angulars seran les establertes en la norma UNE-EN 100056, podran admetre's altres angulars de costats iguals d'ús freqüent, complint amb les toleràncies definides en la norma UNE-EN 10056-2.

Els cargols tindran les mesures indicades en la UNE-EN ISO 4016, compliran el indicat en la UNE-EN ISO 898-1 i seran de qualitat mínima 5.6, podran admetre's cargols fabricats segons DIN 7990 (10.89).

Les volanderes compliran l'indicat en l'ISO 7091, seran de 8 mm de gruix nominal, podran admetre's volanderes fabricades segons DIN 7989 (7.74) i impediran que la rosca del cargol s'introdueixi en ella més del 50% del seu gruix.

Les femelles compliran la norma UNEIX EN ISO 4034, podran admetre's femelles fabricades segons DIN 555 (12.72).

Els materials superaran les exigències fixades al Reglament tècnic de línies aèries d'alta tensió.

Acoblament:

Les unions soldades (al cap del suport) s'efectuaran pel procediment de soldadura elèctrica per arc.

En unions cargolades els orificis tindran un diàmetre no superior a 1,5 mm sobre el del cargol emprat.

2.2.2.3.5.7 Armat

L'armat estarà format per angulars d'acer i cargols de les mateixes característiques indicades anteriorment i el tractament preservant establert per al suport.

La fixació de les cadenes a l'armat s'haurà de poder efectuar amb ferramentes, cargols, agulles de ganxo o grillons.


2.2.2.3.5.7.1 Armats del tipus creu

Les longituds recomanades de les creus es reflecteixen a la següent taula:


Tipus de suport	Llargària de la semicreueta L (m)								
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
≤ 4500	X	X	X	X	X				
≥4500		X	X	X	X	X	X	X	X

L : distància des de l'eix de la torre al punt de fixació del conductor.

Creueta i semicreueta horitzontal:



Denominació de muntatges tipus:



Triangle A portell Rectangle (bandera)

2.2.2.3.5.7.2 Armat volta

Les longituds recomanades de les creus d'armat volta es reflecteixen a la taula següent:

Llargària de la semicreueta L (m)			
1,50	2,00	2,50	3,00

2.2.2.3.5.7.3 Armats especials

Pel muntatge de seccionadors, portafusibles, etc., es disposarà d'armats compatibles amb la fixació normalitzades dels esmentats elements.

2.2.2.3.5.8 Marques

Tots els elements que componen els suports han d'anar marcats a encuny per a ser identificats i facilitar el muntatge, segons els termes, referències i requisits expressats a continuació.

En cada un dels trams o peces soltes (perfils, carteles, etc.) anirà la marca del fabricant del suport i el número de la peça d'acord amb el plànol de muntatge corresponent: els muntants portaran un codi que identifiqui l'esforç nominal del suport. Aquestes marques seran totalment llegibles una vegada estiguin les peces muntades en el suport.

Els cargols portaran gravat o en relleu, a la part superior del cap, la marca del fabricant del cargol i la numeració 5.6.

2.2.2.3.5.9 Assaigs

El fabricant realitzarà els assaigs de qualificació en un laboratori de reconegut prestigi .

Prèviament als assaigs el fabricant lliurarà els plànols de muntatge dels suports i armats normalitzats.

2.2.2.3.5.9.1 Assaigs de qualificació

Com a requisit previ, per obtenir la qualificació, el fabricant haurà de demostrar que disposa d'un sistema de qualitat que compleixi amb l'indicat en la norma UNE-EN ISO 9001/2000.

Es valorarà positivament que el fabricant lliuri un programa de càlcul i disseny de línies per a la utilització dels seus suports.

2.2.2.3.5.9.1.1 Assaigs de components dels suports

Cargols, femelles i volanderes

En un lot de deu cargols amb femelles i volanderes, es realitzaran, en l'ordre indicat, els assaigs indicats a la taula següent:

Nº ordre	Assaig	Mostra (número de peces)	Mètode i condicions de l'assaig	Valors a obtenir i prescripcions
1	Marques al cargol	10	Visual	Grau de qualitat i identificació del fabricant
2	Mesures del cargol, femella i volandera	5	Mesures	UNE-EN ISO 4016 o DIN 7990 UNE-EN ISO 43034 o DIN 555 ISO 7989 o DIN 7091
3	Tracció del cargol	3	UNE-EN ISO 898-1	UNE-EN ISO 898-1

Si en el transcurs de l'assaig no s'aprecia cap fallada, aquest es considerarà satisfactori. Si es troba una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra de doble mida que l'anterior, no havent de presentar-se cap fallada en aquest cas.

Perfils d'acer:

Tots els materials emprats en la fabricació, hauran de tenir certificat de qualitat del fabricant laminador.

Després assaig el pal, prendrà una mostra per cada qualitat d'acer, elegides a l'atzar, i es realitzaran, en l'ordre indicat, els assaigs descrits en la taula següent:

Nº ordre	Assaig	Mostra (número de peces)	Normes de referència
1	Marques (visual)	Totes	EN-10021
2	Dimensions	Totes	EN-10056-1 i 2
3	Tracció del cargol	Una per qualitat	UNE 7474

Si en el transcurs de l'assaig no s'apreciés cap fallada, l'assaig es considerarà satisfactori.

Si es detectés una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra doble que la anterior, no havent de presentar-se cap fallada en aquest cas.

2.2.2.3.5.9.1.2 Soldadura

Sobre aquests tres elements diferents soldats i abans del seu tractament, es comprovaran visualment les unions verificant l'absència de porus, fissures o ranures i escories. En cas de dubte sobre la importància del defecte, dos d'ells es sotmetran l'assaig amb líquids penetrants. Si s'aprecia contraassaig sobre quatre soldadures, no admetent-se cap fallada en aquest cas.

Les unions soldades seran absolutament estanques, devent, per tant, el cordó de soldadura tancar tota la superfície del solapament al llarg del seu perímetre en les unions dels perfils.

2.2.2.3.5.9.1.3 Comprovació de prototips

El fabricant haurà de demostrar que disposa dels mitjans precisos per fabricar en sèrie els suports, amb la qualitat exigida en l'especificació.

Amb aquest requisit i per a validació dels seus dissenys, el fabricant haurà de certificar haver-hi realitzat assaigs en verdadera magnitud en laboratori oficial independent d'un suport per cada quatre tipus o fracció de la sèrie que es desenvolupi o modifiqui, afegint com a informació complementària els càlculs dels diferents suports.

Muntatge

S'efectuarà el muntatge total d'un suport de cada tipus i esforç, comprovant-se que l'acoblament i cargolat de tots els elements s'efectua correctament i la fletxa màxima amb relació a l'aresta teòrica no sigui superior a 0,1% de l'alçària del suport.

Dimensions del suport

En els suports muntats es comprovaran les dimensions del cap i alçàries.

Assaig mecànic del suport

En els suports seleccionats es comprovarà el compliment de les característiques mecàniques.

Aquests assaigs s'han de realitzar en unes condicions d'implantació del suport anàlogues a les de la seva utilització pràctica, per la qual cosa es muntarà aquest en posició vertical sobre una base rígida.

- Forma de realitzar-se l'assaig

  La càrrega deguda al vent sobre l'estructura podrà ser agrupada i determinat el seu valor al cap del suport on serà el seu punt d'aplicació. La direcció i el sentit seran els considerats en la hipòtesi corresponent.

  Les càrregues degudes als esforços verticals s'aplicaran al cap del suport.

  Aquestes càrregues podran ser fixes i constants per a tot l'assaig, fins al valor de 600 daN. Per a esforços superiors, l'aplicació de les càrregues verticals es farà progressivament, combinada amb les càrregues horitzontals corresponents, arribant fins i tot el valor especificat en la hipòtesi corresponent.

  Les càrregues s'aplicaran progressivament de manera que s'evitin els impactes dinàmics.

  Els esglaons de càrrega en els quals hauran d'efectuar mesuraments amb els extensímetres, col·locats als llocs considerats com a crítics, són: 50, 75, 90, 95, 100% de la càrrega d'assaig especificada a la Taula I. Per a sobre de 100% s'aplicarà de 10 en 10% fins a arribar en una ruptura del suport. Una vegada assolit el 100% de la càrrega nominal, aquesta es mantindrà durant un minut, prenent els mesuraments corresponents de fletxa i càrregues aplicades.

- Successió d'assaigs

  Es realitzaran dos assaigs:

  Un consistirà a aplicar l'esforç horitzontal excèntric sobre una creu, fins i tot el valor fixat a la Taula I multiplicat pel coeficient de seguretat indicat en la mateixa i combinat amb les corresponents càrregues verticals.

  L'altre assaig s'efectuarà amb càrregues horitzontals aplicades en una sola direcció de el cap i combinades amb les càrregues verticals en la forma indicada en l'apartat anterior. En aquest

assaig s'emportaran les càrregues fins al valor fixat multiplicat pel coeficient de seguretat, i posteriorment es portarà fins a la ruptura.

En ambdós casos es comprovarà que la qualitat de l'acer dels suports assajats és la indicada pel fabricant.

- Valors a obtenir

  El suport es considerarà satisfactori si una vegada aplicades les càrregues especificades, inclòs el coeficient de seguretat corresponent durant 1 minut, els extensímetres marquen valors no superiors al límit elàstic assignat al material i una vegada descarregat el suport no s'observen deformacions permanents en cap element del suport, a excepció de l'ovalización dels forats i les deformacions permanents dels bulons.

  Superat amb èxit els punts anteriors, els resultats s'extrapolaran a la resta de esforços i alçàries.

2.2.2.3.5.9.2 Assaigs de recepció

Quan es realitzin assaigs de recepció el fabricant lliurarà còpia dels plànols de detall (plànols de testimoni) de cada suport, segellats en la certificació pel laboratori comprovant, en els que figura indicació dels perfils tipus d'acer, cargols i totes les dades que permetin verificar el manteniment de les característiques.

Sobre el 2% de la comanda, amb un mínim de dos suports, s'efectuaran en les instal·lacions del fabricant les comprovacions següents:

- Verificació dimensional dels perfils, tornillería i orificis indicats en els plans|plànols segellats pel laboratori que va realitzar els assaigs.
- Verificació de què la fletxa dels perfils de longitud igual o superior a 3 m, mesurada com s'indica en la norma UNE 36531, no és superior al 0,40% de la longitud del perfil ni dificulta el seu acoblament amb els perfils corresponents.
- Verificació de l'existència de les marques indicades.
- Comprovació de l'espessor i de l'adherència de la galvanització.
- Comprovació de l'estat de les soldadures.

En el cas d'obtenir algun resultat no satisfactori, s'efectuarà la verificació sobre una mostra de doble mida. Si en aquesta nova mostra es presenta un altre resultat no satisfactori, es rebutjarà el lot.

2.2.2.3.5.10 Mesurament i abonament

Les torres metàl·liques per a suport de l'inies de MT es mesuraran per unitat (ut) totalment acabada.

2.2.2.3.6 Projectes de legalització de MT i BT de l'interior i variant de línies existents

Caldrà fer un projecte per cada tipus de xarxa independent.

2.2.2.3.6.1 Mesurament i abonament

La unitat de cada projecte (visat, certificats solicitats per companyia i plànols As Built) correspon al 4% del valor del capítol cprresponent a la xarxa elèctrica independent, ja sigui de MT, BT o afeccions de línies existents.

2.2.3. Enllumenat públic

2.2.3.1. Permisos, llicències i dictàmens

El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,.

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria i Energia o estament en qui delegui.

2.2.3.2. Documentació prèvia a l'inici de les obres d'enllumenat

Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l'obra i abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:

Centre de comandament

Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d'encesa i apagada horàries, interruptors automàtics, fusibles, etc.

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar.

Bàculs i columnes:

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d'aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985.

Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor.

Lluminàries

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament del reflector.

Corbes fotomètriques.

Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997.

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la posició d'us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%.

Làmpades

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.

Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d'arrencada, potència i corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de les proves que s'hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents.

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la posició d'us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%.

Equip d'encesa

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

Cables

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.

Registre d'empresa emès per AENOR segons ISO 9000.

Sistemes de regulació de flux

Carta del fabricant o de l'instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa als horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència

2.2.3.3. Condicions dels materials

2.2.3.3.1 Centre de maniobra i comptatge

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d'instal·lacions necessaris per a la correcta maniobra d'encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament.

Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests elements s'hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu.

Podrà ser:

a. De poliester

Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent.

L'envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002.

Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics.

L'interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus accessoris.

Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC.

Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells.

b. D'acer inoxidable

Serà de xapa d'acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el color normalitzat RAL-7032 . La direcció d'obra podrà optar per un altre color normalitzat.

L'envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002.

La carcassa metàl·lica de l'armari es connectarà a terra, així com totes les parts metàl·liques com les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de la instal·lació.

L'armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació.

Hi haurà previstos diversos allotjaments separats:

- Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com comptadors, caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva normativa. Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau demanada per la Companyia.
- Un altre, el mòdul d'abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat per la connexió d'un sistema centralitzat d'encesa si així ho requereix el projecte. Estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d'anterior. A la part interior del sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels seus elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió d'algun aparell elèctric. En la part interior portarà una bossa - suport amb l'esquema elèctric plastificat.
- Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que no sigui possible ubicar l'armari al costat d'una ET i calgui alimentar-lo des d'una línia propera de Baixa Tensió.
- Un altre per l'estabilitzador-reductor de tensió, si així ho preveu el projecte.

Estarà format pels següents elements principals:

- Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, conductors, piques de terra, relés i transformadors d'intensitat i tensió en el seu cas.

  La connexió entre tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres.

  Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09.

  Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de sortida.

  Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies.

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per permetre una correcta ventilació i per impedir la condensació.

Tindran les característiques següents:

- resistència d'aïllament > 5 M□
- rigidesa dielèctrica > 5 kV
- autoextingible
- IP 659 (UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000)
- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres

- Contactors:

  Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d'interrupcions. El consum en servei de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660.

  Seran els homologats per la companyia subministradora.

- Fusibles:

  Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a apagar l'arc.

- Diferencials:

  A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministra¬ment elèctric momentàniament interromput.

- Interruptors:

  Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.

- Interruptor horari:

  Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment dissenyat pel control automàtic de l'encesa i l'apagada de l'enllumenat. Com a mínim disposarà de:

  - circuits per a la connexió del sistema d'estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.)
  - circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica o horària
  - quadrant de visualització d'horaris i funcions
  - commutació manual
  - reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd)
  - protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels fars dels vehicles, llamps, etc.

- Conductors:

  Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE 21031-1:2003). Cada conductor s'identificarà en ambdós extrems de forma indeleble.

- Elèctrodes de terra:

L'armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri de la Direcció de l'obra, sempre que s'obtingui la resistència a terra projectada. Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques.

La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent de col·locar, si fos necessari, més elèctrodes.

- Relés:

  Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials.

2.2.3.3.2 Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera.

Directives

Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes:

- UNE EN 60439-1:2001. Normes de seguretat, conjunts d'aparamenta de baixa tensió.
- UNE-EN 60450:2005/A1:2007. Mesura del grau de polimerització medi viscosimètric dels materials aïllants cel·lulòsics nous i envellits per a us elèctric. (IEC 60450:2004/A1:2007)
- UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000. Graus de protecció dels envolvents de material elèctric de Baixa Tensió.
- UNE EN 61000-4-2/A2:2001 C.E.M. Descàrregues electrostàtiques.
- UNE EN 61000-4-4/A1:2001 C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues.
- UNE EN 61000-4-5/A1:2001 C.E.M. Impulsos.
- UNE EN 61000-4-6/A1:2001 C.E.M. Injecció de corrent.
- UNE EN 61000-4-11/A1:2001 C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls.
- UNE EN 61000-3-2/A2:99 + UNE EN 61000-3-2/A14:2001 + UNE EN 61000-3-2:2001 Harmònics.

Característiques

Serà de tipus estàtic, d'alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables dels nivells d'il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, disposant de varis nivells de tensió de sortida programables:

- Un nivell per a règim normal.
- Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC.
- Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP.
- Un nivell per a règim d'arrencada per a l'encesa suau de la instal·lació.

Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l'exterior els valors de tensió de cada fase en règim normal i reduït.

Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de sobretensió.

Disposarà de senyalització dels següents aspectes:

- en el circuit de comandament de cada fase;
- de l'estat de funcionament mitjançant díodes led;
- del règim d'arrencada, règim normal i règim reduït;

- d'error i d'indicació de cada pas.

Circuits

El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els dos casos la commutació es farà per transformador d'acoblament entre preses.

Controlarà constantment l'encebat de les làmpades i disposarà d'un limitador de puntes de corrent d'arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents d'arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d'un tall o un microtall del subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava abans del tall.

El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens al voltant de 5v/min. L'equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i nivell reduït.

Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues atmosfèriques.

Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d'un microrruptor en la placa electrònica i disposarà d'una sistema ràpid d'assaig per efectuar els ajustos d'instal·lació de forma ràpida i precisa.

Haurà de disposar de la possibilitat d'ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la tolerància d'alimentació de les làmpades.

El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una regleta endollable independent per a cada fase.

Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d'harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació.

L'equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any.

Especificacions

Haurà de complir les especificacions mínimes següents:

- tensió d'alimentació.....3x380 V amb neutre
- variacions de tensió.....mínim 14 salts
- marges de regulació:
  - amb U de sortida nominal.....+39 % - 5 %
  - amb U de sortida en règim estalvi VM.....+18 % - 20 %
  - amb U de sortida en règim estalvi VSAP.....+10 % - 24 %
- marges de freqüència.....48 Hz a 63 Hz
- precisió de la tensió de sortida.....+/- 2 % en qualsevol estat de funcionament
- estabilització.....regulació independent per fase
- distorsió harmònica.....nul·la
- rendiment.....superior al 97 %
- temperatura ambient de treball.....-10 ºC a 45 ºC
- humitat relativa.....0 % al 95 % no condensada
- altitud màxima de funcionament.....2.400 m.s.n.m.
- factor de potència admissible.....0,5 inductiu a 0,7 capacitiu
- proteccions d'entrada.....magnetotèrmica per fase

- ind. òptiques per fase en l'equip.....U de xarxa present
  U en borns de sortida
- ind. òptiques per fase en cada UE .....presa seleccionada
  by-pass amb rearmamament automàtic independent per fase
  protegit per magnetotèrmic
  ordre estalvi activada
- ind. òptica/acústica per fase en cada UE.....alarma by-pass automàtic
- selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP
- by-pass automàtic

2.2.3.3.3 Columnes i bàculs

Columnes metàl·liques

Hauran de complir les normatives següents:

- Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre.
- Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre.
- Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer.
- Reial Decret 401/1989 de 14 de d'abril.
- Ordre Ministerial d'11 de juliol de 1986
- Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989.
- Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i bàculs d'enllumenat. Part 2: Requisits generals i dimensions.
- Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i bàculs d'enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bàculos d'enllumenat d'acer
- Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats de ferro i acer. Especificacions i mètodes d'assaig (ISO 1461:1999) quant al galvanitzat.

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d'homologació de les columnes instal·lades.

En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocòniques de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d'acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 36080:1990 8R, IP 44, com a mínim.

El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera contro¬lada, amb material compatible amb l'acer base.

A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament.

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s'agafi millor a la massa de formigó.

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d'acer C15E segons UNE EN 10083-1, i zincats o galvanitzats.

La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d'1,50 m. A l'extrem superior, i soldat per la seva part interior, es disposarà un maneguet d'adaptació i format per un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar.

L'obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà proveïda de portella en planxa d'acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible entrada d'aigua a l'interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres.

El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia contínua, del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta.

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l'interior de la columna, i soldat a aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d'acer in¬oxidable.

Es preveurà un passamà d'un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació.

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única immersió, es garantirà la qualitat i l'aspecte de la columna sometent la zona afectada per la doble immersió als tractaments de mecanització i raspallat adients, segons normativa.

El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica la norma UNE esmentada (70 □).

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

Les columnes i bàculs seran d'un únic tram, sense soldadures transversals.

Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l'obra les podrà admetre en dos trams com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l'interior dels trams per unir, un maniguet interior, d'una longitud no inferior a 100 mm, i d'un gruix igual al de la menor d'ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu.

En el cas que sigui de dos trams, s'haurà d'aportar un certificat de laboratori oficial d'assaig de càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE EN 40-3-1:2001 i UNE-EN 40-3-2:2001. També s'haurà d'adjuntar un certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix.

Per tal d'assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el «Registre de l'Empresa».

Pintura

Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la seva durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s' hagin de pintar, es procedirà de la manera següent:

- Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 16.23.12
- El pintat de les columnes es realitzarà mitjançant un dels dos sistemes següents:

  a) Sistema de pintat de pintura en pols.

  Aplicació d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior assecat al forn..

  Ambdues operacions és realitzen a una cabina de pintura, un recinte tancat en el qual s'introdueix la peça a pintar, i pel qual circula aire des del sostre de la cabina cap al terra de la mateixa. Aquesta circulació forçada d'aire, vertical i cap a a sota, és l'encarregada d'arrossegar les restes de polvorització aerográfica.

L'aire captat de l'exterior, es fa passar per un filtre per eliminar les principals impureses, després pot ser escalfat mitjançant una caldera que eleva la seva temperatura fins al punt òptim d'aplicació, que és d'uns 20-22è C. Camusses d'entrar a la cabina es fa passar a través d'uns filtres o "plenum" que elimina les partícules fines de pols per evitar que la brutícia quedi adherida a la pel·lícula de pintura. Les sortides d'aquest aire es realitzen pel terra engraellat, filtrant l'aire mitjançant els denominats "paint-stop", filtres que es troben sota de les reixetes i que retenen les restes de la pintura en suspensió.

Una vegada aplicada la pintura d'acabat, aquesta s'asseca de forma accelerada elevant la temperatura a uns 60-80 ºC ,en una cabina a part o a la mateixa cabina en la qual s'ha aplicat la pintura., durant uns 45 minuts.

b) Sistema de pintat de pintura líquida

S'aplicarà, a brotxa, una capa d'imprimació de dos components, especial per a galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres.

Quan la capa anterior estigui completament seca, s'aplicarà, també a brotxa, una capa de pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d'obra, fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 micres.

Columnes de plàstic

Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d'un material plàstic d'iguals o superiors característiques: aïllant, no conductor de l'electricitat, totalment re¬sistent a la corrosió, d'alta resistència a l'impacta i de la màxima garantia contra l'envelliment provocat per la radiació ultraviolada.

A l'interior de la columna es disposarà un tub d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix.

Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no presentar risc d'electrocució.

Disposaran d'un recobriment que impedeixi l'adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de qualsevol tipus de pintura.

La porta d'accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a permetre el seu fàcil accés.

Atès que l'hissat i col·locació de les columnes s'ha de fer de manera que quedin perfectament aplomades en totes direccions, no s'admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu.

Basament

Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d'ancoratge i placa de fixació unida al fust.

Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s'indiquen als plànols.

L'excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest les arestes arrodonides.

La fonamentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no s'especifica als plànols una resistència), en el qual s'encastaran les perns d'ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti verti¬cal i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.

La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment acabat.

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm.

Atès que l'hissat i col·locació de les columnes s'ha de fer de manera que quedin perfectament aplomades en totes direccions, no s'admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu.

Caixa de connexió

S'entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament que s'instal·laran en cada columna.

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els conductors arribaran fins a l'interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s'adaptarà a les seccions de les línies que les connecten.

Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies.

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns polits i no tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera que, al retirar-la, s'endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació elèctrica de la làmpada.

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent:

- curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d'una intensitat nominal de 6 A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària;
- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació i derivacions que figurin als plànols.

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargoleria serà de material inoxidable.

Muntatge interior

Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció mínima, del tipus RV 0,6/1kV.

S'utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes.

2.2.3.3.4 Lluminàries

La direcció d'obra indicarà al contractista el tipus de lluminària o projector que, d'acord amb aquest plec i amb les determinacions del projecte, s'ajusti a les necessitats de l'Ajuntament.

De forma general, s'ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquest Decret contempla una sèrie de criteris que condicionen l'enllumenat de les obres d'urbanització.

Concretament, cal tenir en compte el següent:

- Article 5. La classificació de les zones en funció de la seva protecció enfront la contaminació lluminosa

  Les actuacions de l'INCASOL acostumen a trobar-se a la zona E3 (àrees urbanes o urbanitzables), encara que en algun cas, podrien estar properes a zones E1, (coincidents amb espais naturals protegits).

- Capítol 2, articles 7, 8 i 9. Les característiques que han de presentar les instal·lacions i els aparells d'il·luminació exterior segons la classificació de l'àrea on es troba l'actuació (que, per actuacions de l'INCASOL, acostuma a ser E3).

  A aquest respecte, s'hauria de justificar el compliment del Decret, i per aquest propòsit, el contractista i la direcció d'obra haurien de justificar cada un dels paràmetres que ha de contemplar l'enllumenat exterior d'una urbanització. Concretament, hauria de determinar-se el següent:

  A. Tipus de **làmpades** segons la classificació de la zona on s'ubica l'actuació:

Zona de protecció	Horari de vespre	Horari de nit
E1	VSBP / VSAP	VSBP / VSAP

E2	Preferentment VSBP / VSAP	VSBP / VSAP
E3	Preferentment VSBP / VSAP	Preferentment VSBP / VSAP
E4	Preferentment VSBP / VSAP	Preferentment VSBP / VSAP
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s'ubiquen actuacions de l'INCASOL		

B. Percentatge màxim de **flux d'hemisferi superior** d'un pàmpol d'un llum

Zona de protecció	Horari de vespre	Horari de nit
E1	1%	1%
E2	5%	1%
E3	15%	15%
E4	25%	25%
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s'ubiquen actuacions de l'INCASOL		

C. Enlluernament pertorbador màxim en **il·luminació exterior de tipus viari**

Zona de protecció	Enlluernament pertorbador màxim
E1	10%
E2	10%
E3	15%
E4	15%
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s'ubiquen actuacions de l'INCASOL	

D. Índex màxim d'**enlluernament** en enllumenats per a **vianants**

Alçada del llum (m)	Índex d'enlluernament
4,5	4.000
4,5 - 6,0	5.500

6,0	7.000

Entenem com a índex d'enlluernament el següent:

índex d'enlluernament= [lluminància del pàmpol (candeles/m2)] x [àrea (m2) de la superfície emissora de llum]0,25

E. Il·luminació intrusa màxima en **superfícies verticals**

Zona de protecció	Horari de vespre (lux)	Horari de nit (lux)
E1	2	1
E2	5	2
E3	10	5
E4	25	10

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s'ubiquen actuacions de l'INCASOL

La il·luminació intrusa seria la llum artificial que rebria un edifici sense que li correspongui.

Aquesta dada seria necessària sempre que hi hagin edificacions existents o d'altres molt properes al sector on es projecta la urbanització.

F. Il·luminació mitjana màxima en **zones** destinades a **trànsit de vehicles** i/o al **pas de vianants**

Densitat de trànsit	Valors inicials d'il·luminació en zona de vehicles (lux)	Valors inicials d'il·luminació al pas de vianants (lux)
Trànsit elevat	35	20
Trànsit moderat	25	10
Trànsit baix	15	6
Trànsit escàs	10	5

G. Intensitat lluminosa màxima **emesa en direcció a àrees protegides** (E1)

Zona de protecció	Horari de vespre (Kilocandeles)	Horari de nit (Kilocandeles)
E2	50	0,5
E3	100	1
E4	100	2,5

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s'ubiquen actuacions de l'INCASOL

Aquest paràmetre s'hauria de tenir en compte sempre que l'àmbit d'actuació s'ubiqui proper a àrees protegides (Parcs Naturals, Espais del PEIN, Xarxa Natura 2000, espais protegits pel POUM, etc.), doncs les lluminàries podrien emetre flux lluminós cap a elles.

Lluminàries tancades

Normativa

L'enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d'un enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la visió del cel i també minimitzant els seus efectes en l'entorn domèstic i en els espais naturals.

Les lluminàries seran les pròpies de l'enllumenat públic, amb possibilitat d'anar en bàcul o en columna, i amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la norma UNE-EN 60598-2-3:2003. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s'aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d'aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L'emissió de flux lumínic cap l'hemisferi superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres instal·lades en zones E1 per tot l'horari de funcionament, o E2 per les previstes que funcionin en horari nocturn. En aquests casos l'emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal.

Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l'angle d'implantació respecte a l'horitzontal i l'eficàcia energètica, acreditant-t'ho mitjançant un distintiu que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.

Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits exigits pel que fa als components, el disseny, l'eficiència energètica i llur qualitat per evitar la contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides en aquest plec.

Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP).

Característiques

Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l'obra podran ser de classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de classe II. Aniran con¬nectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 2,5 mm2. El grup òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim la definida per l'IP-65. El coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%.

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d'una carcassa superior i una carcassa inferior d'alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l'exterior i la pintura complirà els següents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE EN ISO 2813:1999 o normes equivalents.

El reflector serà de xapa d'alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d'1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d'1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999.

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-4:1999.

El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resis¬tent al xoc tèrmic i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable.

Les maniobres d'obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d'eines o accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva obertura sigui inalterable, fortuïtament o involuntària.

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % per a les làmpades d'ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d'alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l'ampolla de la làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d'aquests paràmetres, com a mínim s'han d'obtenir els resultats luminotècnics projectats.

El compartiment d'auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funciona¬ment a la tempera¬tura adient, que en cap cas serà superior als 60 ºC d'am¬bient. El grau de protecció del compartiment d'auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons UNE EN 60598.

Les juntes emprades per aconseguir l'hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC.

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20397-76, muntat a l'armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de llum.

Totes les parts metàl·liques seran no oxidables.

El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament horitzontal o vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de permetre la regulació de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a l'horitzontal.

La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resis¬tents a les altes temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre.

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d'un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints components registri una temperatura superior a l'admesa per la norma UNE-EN 60598-2-3:2003.

Els cables de l'interior seran d'una secció mínima d'1,5 mm2 i amb recobriment de sili¬cones resistents a les altes temperatures.

La connexió de l'equip d'encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió.

La tensió d'arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior.

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell d'il·luminació, uniformitat i control.

Hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núms. 27 i 34.

Seran escollides per la Direcció de l'obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus de làmpada.

Lluminàries esfèriques

La base serà de foneria d'alumini injectada a alta pressió, amb pintura d'exterior de les característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà mitjançant tres cargols.

Estarà prevista per a allotjar l'equip d'encesa, el portallànties i la xapa reflectora. L'acoblament al conjunt òptic s'aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mordassa accionable des de

l'exterior. Incorporarà una cavitat on s'allotjarà una junta d'EPDM o de silicona que assegurarà el grau de protecció IP55.

Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable.

Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d'evitar al màxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada.

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pelque s'aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d'aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L'emissió de flux lumínic cap l'hemisferi superior estarà dins del barem establert per la reglamentació de la Llei de Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal.

Poden ser de dos tipus:

c. De carcassa única

   El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d'alta densitat de doble capa, opal, resistent a l'impacte (IP 9) i a l l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada.

d. Amb dues carcasses semiesfèriques

   El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d'alta resistència a l'impacta, i constarà de dos semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, amb l'objectiu de controlar el flux lumínic.

Els cables de l'interior seran d'una secció mínima d'1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures.

La connexió de l'equip d'encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió.

La tensió d'arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior.

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell d'il·luminació, uniformitat i control.

Hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núm. 27 i 34.

Seran escollides per la Direcció de l'obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus de làmpada.

<u>Lluminàries decoratives</u>

Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment quant al tipus de foneria d'alumini, bloc òptic i contaminació lumínica.

Compliran les exigències de l'RTB podent classificades, segons la norma UNE-EN 61140:2004, com aparells tipus classe 1.

S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de retenció per evitar l'afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions.

Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d'acoblament davant l'acció del vent, xocs o vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes.

Els cables de l'interior seran d'una secció mínima d'1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures.

La connexió de l'equip d'encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió.

La tensió d'arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior.

Seran escollides per la Direcció de l'obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus de làmpada

Projectors

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d'elevada estanquitat i resistència mecànica.

Compliran les exigències de l'RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a lluminària classe I.

Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors.

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s'aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d'aportar la fotometria certificada que permeti comprovar el compliment de les prescripcions de la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el projecte.

Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició d'orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera que tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntariament la posició del projector, per les tasques de manteniment

El sistema d'obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d'eina per als projectors amb grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66.

Tindran capacitat per allotjar l'equip, d'alt factor i doble nivell.

L'armadura serà de fosa d'alumini o alumini extrusionat i anoditzat.

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de reflector, admetent també la possibilitat d'allotjar làmpades de doble contacte.

Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i l'armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada.

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables mitjançant un premsa-estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una grandària de 10 x 38 mm.

El reflector serà de xapa d'alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d'1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d'1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999.

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-4:1999.

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat.

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior.

Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de protecció mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques.

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d'un suport de xapa no oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos.

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable.

Els cables de l'interior seran d'una secció mínima d'1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes temperatures.

La connexió de l'equip d'encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió.

La tensió d'arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior.

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell d'il·luminació, uniformitat i control.

Hauran d'adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núm. 27 i 34.

Seran escollits per la Direcció de l'obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus de làmpada.

Balises

Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 pels encastats en el sòl.

Hauran d'estar protegides contra contactes directes i disposar d'una presa de terra per a les parts metàl·liques de l'equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic.

2.2.3.3.5 Làmpades i equips

Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les garanties de funcionament seran independents, de manera que, si algun component es subministra aïlladament de la resta de l'equip, es tindran en compte les exigències d'aquest plec per a tot el conjunt.

Compliran les normes UNE 20354:1990 o UNE EN 60662:1997 segons es tracti d'equips de vapor de mercuri o de vapor de sodi d'alta pressió.

No s'hauran d'apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig segon i es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim.

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 250 ºC per les que el tinguin fixat mecànicament.

La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC.

L'equip d'encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport.

Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la reactància, el condensador, l'arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part exterior els connectors d'alimentació.

En el cas d'utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada maniobra i les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la Llei 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient

Balastes

Hauran de ser del tipus «exterior», complint l'assaig de resistència a la humitat i l'aïllament, superant els 2.500 M□. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert.

La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal.

Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol.

Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. Aquesta clema haurà d'estar ben subjecta a la carcassa de la reactància.

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure amb un altre material apropiat no sotmès a la corrosió.

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts.

La coberta haurà d'evitar el flux dispers, i haurà d'aïllar elèctricament i protegir de la corrosió.

Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada.

- Característiques físiques:

  Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions:

  1. Marca d'origen
  2. Número de model o referència del fabricant
  3. Tensió nominal, freqüència i corrent d'alimentació
  4. Temperatura de treball nominal màxima Tw
  5. Potència nominal i tipus de llum
  6. Augment de la temperatura nominal del balast
  7. Tipus interior o exterior

- Característiques constructives:

  Els balastos hauran de ser construïts amb:

  1. Xapa magnètica de baixa pèrdua
  2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC
  3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques
  4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O)
  5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers

- Característiques normatives:

  Compliran la norma UNE-EN 60923:1997.

Hauran de tenir certificat d'homologació de les normes següents:

4. UNE-EN 60922/A2:96 Balastos per a llums de descàrrega. Prescripcions generals i de seguretat.
5. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament.

<u>Arrencadors</u>

S'utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a l'equip o la línia, així com perills innecessaris.

Disposaran d'una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció.

Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la làmpada.

Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de portar l'esquema de connexió damunt la carcassa.

El calor màxim de l'impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer.

Per les proves s'aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V i comprovant l'alçada i el temps de l'impuls segons d'indicat en ella.

- Característiques físiques:

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents:

1. Marca d'origen
2. Número de model o referència del fabricant
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció
4. Tensió nominal, freqüència
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw
6. Potències i tipus de llum
7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt.
8. Indicació de la capacitat de càrrega

- Característiques constructives:
  1. Components electrònics de qualitat professional
  2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d'alumini
  3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients agressius
  4. Un impuls per període de xarxa com a mínim
- Característiques normatives:

  Hauran de tenir certificat d'homologació de les normes CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d'efluvis). Prescripcions de funcionament.

Condensadors

Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències següents:

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts.

La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es podran afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, i estaran situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per per¬metre l'ús d'un connector.

L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial.

Seran d'execució estanca i hauran de complir un assaig d'estanqueïtat segons la norma UNE 20446.

Disposaran d'una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos:

- Tensió i durada segons norma UNE 20446
- Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues més, desconnectats. Després de la immersió, l'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M□.
- Sobretensió: s'aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l'ambient. A continuació s'aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 2,15 vegades la nominal.
- Durada: se'ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nomi¬nal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l'ambient.
- Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal.

Hauran d'acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai inferior a 30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest període, i el compromís de substitució en cas d'avaria, pèrdua de capacitat superior a la indicada o mal funcionament.

- Característiques físiques:

Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions se¬güents:

1. Marca d'origen
2. Número de model o referència del fabricant
3. Capacitat nominal i tolerància
4. Tensió nominal
5. Quan s'hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s'hi posarà el símbol corresponent
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències
7. Temperatura nominal mínima i màxima
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable

- Característiques constructives:
  1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable
  2. La carcassa serà d'alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ
  3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realit¬zarà en sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines es¬pecials de poliuretà autoextingible VZ
  4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible
  5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d'aliatge de coure amb un altre material apropiat no sotmès a la corrosió.
- Característiques normatives:

  Compliran les normes UNE EN 61048 i UNE EN 61049.

Hauran de tenir certificat d'homologació de les normes següents:

6. UNE EN 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions gene¬rals i de seguretat.
7. UNE EN 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescrip¬cions de funcionament.

2.2.3.3.6 Proteccions i xarxa de terra

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal·larà com a mínim un elèctrode cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de maniobra. Unint tots els elèctrodes es disposa¬rà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 35 mm2 de secció. Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directa¬ment a terra, i a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode s'instal·larà una placa de terra amb preferència sobre una pica.

A criteri de la Direcció de l'obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de plaques de terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es compleixi el valor del terra definit al projecte.

S'acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no portaran ni pica ni placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses metàl·liques importants situades a una distància ≤ 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació d'enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra xarxa de ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà

masses metàl·liques accessibles des de la instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials.

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una superfície mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d'estar separades entre elles a tres metres com a mínim.

Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin els treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment acabat. En casos especials i amb l'autorització expressa del Director de l'obra, aquesta fondària es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a terra.

S'estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui possible, fora dels passos de persones i vehicles.

En terrenys de poca conductivitat s'instal·laran envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi.

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d'alta temperatura de fusió o amb grapa de coure de la mateixa qualitat del cable per tal d'evitar la corrosió galvànica.

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum.

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.

S'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses.

Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 2,5 mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna.

La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que tota l'operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació.

En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament amb la línia d'alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 450/750 V. La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol cas s'encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem.

2.2.3.3.7 Cables

Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols.

La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents volts, segons norma UNE-HD 603-1:2003.

Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació UNE RVFV 0,6/1 kV.

L'armadura serà d'acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material amagnètic (alumini) als unipolars.

La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21022:1982.

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, segons UNE 21123-2:1999 apartat 20.

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió nominal 1.000 V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123-2:1999.

S'estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus.

2.2.3.3.8 Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats

Tubs

Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro galvanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim.

Seran de polietilè d'alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. Excepcionalment podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai suficient a la base de la columna per permetre un tub d'entrada i un de sortida.

Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al¬hora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra dam¬natges mecànics.

La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit.

Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs.

El cable nu de coure s'estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu la ITC-BT-07 del Reglament.

Arquetes

A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l'estesa de la línia, a les desviacions i empalmaments de les línies d'alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas que no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat. A l'entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar l'entrada d'aigua.

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de manera que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló).

Canalitzacions i conduccions

Quant a les rases es complirà el que preveu el punt 1.2.1.5 del Plec General de condicions de l'Institut Català del Sòl.

Han de facilitar l'allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, així com llurs connexions.

Han d'anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant l'operativitat dels espais pròxims.

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d'amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran envoltats de formigó en comp¬tes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva.

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè d'alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d'amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei.

2.2.3.4. Mesurament i abonament

2.2.3.4.1 Centre de maniobra i comptatge

S'inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions.

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l'estació transformadora.

Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l'enllumenat o de qualsevol altra instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del centre de transformació

Inclou també el subministrament i instal·lació de l'armari de maniobra, com a continent dels elements esmentats, així com l'obra civil d'assentament d'aquest. Tot això degudament connexionat i posat en servei.

Es mesurarà per unitat acabada i en servei.

2.2.3.4.2 Equip estabilitzador - reductor de tensió

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat.

2.2.3.4.3 Columna

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació.

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada.

2.2.3.4.4 Lluminària

Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d'encesa i làmpada.

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada.

2.2.3.4.5 Elèctrode de terra

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat.

2.2.3.4.6 Conductor

En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, del cable que entra i surt de cada columna.

El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum.

2.2.3.4.7 Canalitzacions

Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols corresponents.

Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l'abocador dels materials sobrants.

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal.

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció.

2.2.3.4.8 Arqueta

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou l'excavació, el replè, l'arqueta i la tapa.

2.2.4. Xarxes de telecomunicacions

2.2.4.1. Xarxa de telefonia

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la companyia telefònica.

2.2.4.1.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies subministradores i definits als plànols i al present plec.

- Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de Ø 63 i 40 mm.
- Colzes de PE rígid Ø 125 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
- Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.
- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).
- Tapes per arquetes i cambres
- Arquetes prefabricades
- Cambres prefabricades

2.2.4.1.2 Canalitzacions

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis.

Quan la canalització sigui per vorera es formarà una base de sorra fina (5 cm de gruix), damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d'alta densitat corresponents a la xarxa d'accés, units amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 conductes segons la secció i d'acord als plànols de secció, no situant-se la seva part superior a menys de 0,45 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera. Els tubs també poden anar envoltats de formigó

En el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d'un dau de formigó HM-20, , amb separadors i separacions mínimes, segons la secció i d'acord als plànols de secció, , no situant-se la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres seleccionades procedents de l'obra o de préstecs exteriors, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, (a no menys de 25 cm del prisma de canalització o del tub mes elevat), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant l'existència de xarxa d'accés en vorera, segons els plànols de secció.

Es recorda al contractista l'obligació de comprovar que els conductes per a l'estesa de les línies telefòniques han quedat lliures d'elements estranys.

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT.

El mandrinat dels conductes de PEAD de diàmetre 125 mm i 63 mm es farà amb peces cilindriques – mandrils de fibra de vidre – d'alçada i diàmetre 27 x8,50 cm pels conductes de 125 mm i de 17x4,00 cm pels conductes de 63 mm.

El mandrinat es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec.

A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics.

2.2.4.1.3 Arquetes i elements singulars

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s'hi construirà

un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M.

2.2.4.2. Xarxa de telefonia d'altres operadors.

2.2.4.2.1 Objecte del plec

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament del Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte.

2.2.4.2.2 Abast del plec

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s'oposin a l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de l'Ajuntament del Municipi i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de l' Administració.

2.2.4.2.3 Descripció de les obres

2.2.4.2.3.1 Canalitzacions

Els diversos prismes de canalització es configuren d'acord al nombre de conductes i la seva ubicació a la via pública, segons codificació i definició als plànols de seccions .

El procediment constructiu de la xarxa troncal en calçada, prèvia demolició dels paviments existents i excavació, s'iniciarà amb la construcció d'una base de formigó mestrejat, (5 cm de gruix), de resistència característica fck-20 N / mm2, damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d'alta densitat de 125mm amb separadors i separacions mínimes de 4 cm tant horitzontal com verticalment.

Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica fck-20 N / mm2, formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d'acord als plànols, no situant-se la seva part superior a menys de 0,60 m respecte a la cota de rasant definitiva de projecte.

El procediment constructiu de la xarxa troncal en vorera, es farà de manera anàloga al procediment en calçada, no situant-se la part superior del dau de formigó a menys de 0,45 m respecte a la cota de rasant definitiva de projecte.

La configuració dels prismes de la xarxa d'accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm amb separadors i separacions de 4 cm en horitzontal i de 3 cm en vertical, recobrint-los, amb formigó H-20, fins 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau de formigó.

La configuració dels prismes de la xarxa d'accés en vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra fina damunt la qual es col·locaran els tubs de 63 mm encintats amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de conductes segons la secció i d'acord amb els plànols de secció. Seguidament, es recobriran amb sorra fina fins una altura de 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat

La configuració dels prismes de la xarxa d'accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran col·locant una base de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de calçada, i una base de sorra de 5 cm, en el cas de vorera; on es col·locaran els tubs de polietilè.

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Próctor Modificat, amb un gruix no inferior a 60 cm en calçada i 45 cm en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de projecte.

Es col·locarà una cinta de senyalització del servei, a no menys de 35 cm de la cota de rasant definitiva de projecte tant en el cas de calçada com de vorera. També es col·locaran bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant l'existència de xarxa d'accés en vorera, segons els plànols de secció .

Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l'execució de les obres, segons la secció i d'acord als plànols de secció, amb els recs d'adherència i imprimació necessaris, i en qualsevol cas atenent les indicacions de la Direcció de l'Obra.

2.2.4.2.3.2 Elements de Registre

Cambres de registre.

D'acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i cambres de registre model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de detall i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d'Obra.

El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s'iniciarà amb l'estesa de 10 cm de gruix de formigó de resistència característica fck-20 N / mm2 per capa de neteja.

Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a continuació ésser formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es deixarà un pou d'esgotament de mides interiors 20x20 cm i 15 cm de fondària.

Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l'armat dels murs costers i encofrat, per a continuació formigonar amb formigó HA–25/P/20/II. Caldrà desencofrar els murs costers per col·locar l'encofrat del forjat i el coll del pou d'accés, muntar les armadures corresponents, i procedir al seu formigonat amb formigó HA–25/P/20/II.

Pericons de registre.

Els pericons projectats seran de 70x70, 70x140 i 40x40 de dimensions interiors i disseny segons plànols i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d'Obra.

Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d'obturadors (d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra), i es deixi estès un fil guia.

2.2.4.2.3.3 Connexió amb infraestructures de Telefónica

Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran sota les prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de telecomunicacions.

2.2.4.2.3.4 Senyalització de les obres

El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, quan existeixin, les senyals normalitzades vigents.

2.2.4.2.3.5 Control de qualitat de les obres

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l'obra, es realitzarà segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la Direcció d'Obra.

Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l'establert en l'esmentat Pla, aniran per compte del Contractista fins a un import igual a l'u per cent (1%) del Pressupost d'Execució per Contracta de les Obres.

2.2.4.2.4 Condicions que han de complir els materials

2.2.4.2.4.1 Prescripcions relatives al conjunt de les obres

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat).

2.2.4.2.4.2 Prescripcions comuns a tots els materials bàsics

Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran de ser acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos.

Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució de les diferents unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells s'estableixin en les prescripcions de caràcter general contingudes en els documents indicats en el present Plec.

Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles hauran de ser ateses principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari.

2.2.4.2.4.3 Tubs de Polietilé d'alta densitat.

2.2.4.2.4.3.1 1 Característiques físiques.

Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d'alta densitat (HDPE), amb els additius descrits en el present Plec.

2.2.4.2.4.3.1.1 Polietilé d'alta densitat.

La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la norma ASTM D1505 o segons la ISO 1183.

El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons la norma ISO 1133.

El punt de reblaniment VICAT (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118.

El coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2.

La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35.

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes.

La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53-375 no haurà de superar el valor de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4.

2.2.4.2.4.3.1.2 Additius.

El contingut de l'estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%.

El contingut d'antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151).

El contingut de colorant serà inferior al 1%.

Tots els additius seran distribuïts homogèniament.

2.2.4.2.4.3.2 Característiques mecàniques.

2.2.4.2.4.3.2.1 Resistència a la tensió longitudinal i a l'allargament.

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros de conducte, estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant aquest procés el conducte no ha d'estirar-se més d'una certa longitud. Quan la tensió es retirada, el conducte ha de tornar a la seva longitud original.

Amb una força aplicada als extrems d'una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l'elongació no ha de superar 15 mm en una distància de 500 mm.

Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l'increment de distància del punt anterior no ha de superar els 5 mm.

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció.

2.2.4.2.4.3.2.2 Resistència a l'aixafament.

La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d'aquesta manera, aquest ha de ser dur i resistir una certa força compressiva o esclafant.

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412.

La resistència a l'impacte serà superior a 1100 Kpa.

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts.

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció.

2.2.4.2.4.3.2.3 Impacte a baixa temperatura.

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç d'aguantar la caiguda lliure d'una certa càrrega existent.

Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte.

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444.

El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant una hora.

Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o esquerda la caiguda des de 1,5 metres d'alçada d'un pes de 4 Kg.

2.2.4.2.4.3.2.4 Reversió per calor.

Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte.

El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2.

La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%.

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts.

Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció.

2.2.4.2.4.3.2.5 Fregament extern.

Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el conducte principal i el subconducte.

Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora.

Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d'una posició horitzontal es determinarà l'angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per aquest pla per la seva força de gravetat.

Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir de la fórmula:

Coeficient de fregament = tan (angle comprès).

2.2.4.2.4.3.2.6 Fregament intern.

La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d'un conducte ve determinat per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern del conducte.

Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356.

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense lubricar serà inferior a 0,1.

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d'estesa de cable serà inferior a 0,056.

2.2.4.2.4.3.2.7 Resistència ambiental.

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment ha de suportar l'atac medi ambiental de l'ambient que el rodeja.

Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores.

Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d'oferir signes de trencament o esquerdes.

La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern tipus Silicore tingui també aquesta vida útil.

2.2.4.2.4.3.2.8 Memòria de bobinat.

Quan el conducte es desenrotlla d'una bobina o d'un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació.

Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm.

2.2.4.2.4.3.2.9 Radi de curvatura mínim.

El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern.

2.2.4.2.4.3.3 Característiques elèctriques.

La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030.

La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-032.

2.2.4.2.4.3.4 Característiques químiques.

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, etc.), no essent conductors de electricitat.

2.2.4.2.4.3.5 Formació del tub

El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot l'interior del tub tant en secció transversal com longitudinal.

2.2.4.2.4.3.6 Dimensió i tolerància.

Els tubs tindran un diàmetre exterior de 63 mm i una paret de 1,5 mm amb el que el seu diàmetre interior serà de 60 mm.

2.2.4.2.4.3.6.1 Diàmetre exterior.

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %.

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei.

2.2.4.2.4.3.6.2 Espessor de la paret.

L'espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %.

L'espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l'efecte. Aquesta mesura inclourà la capa interior de lubricant sòlid del conducte.

2.2.4.2.4.3.6.3 Ovalitat.

L'ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els grossors de la paret: 3% per conductes de paret de 1,5 mm de espessor.

2.2.4.2.4.3.7 Fabricació.

2.2.4.2.4.3.7.1 Conducte.

El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà circular amb un espessor de paret uniforme.

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d'aconseguir-les.

Els tubs estaran exempts d'esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d'ondulacions i altres defectes.

No s'admetrà als tubs, porus, taques, falta d'uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització.

Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè.

2.2.4.2.4.3.7.2 Corda d'arrossegament.

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d'una corda al seu interior de polietilé/poliester per la posterior estesa del cable a l'interior del tub. La corda s'inserirà al tub al moment en que aquest sigui fabricat.

La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui introduïda.

Igualment aquesta corda s'inserirà uniformement en tota la longitud del tub.

2.2.4.2.4.3.7.3 Longituds de subministrament.

La planta de producció haurà d'estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de fins 4000 metres si es requereix.

2.2.4.2.4.3.7.4 Temperatura de bobinat.

La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest tub es bobini haurà de ser inferior a 22ºC.

2.2.4.2.4.3.7.5 Laboratori de control de qualitat.

Totes les plantes disposaran d'un laboratori equipat amb l'instrumental necessari per realitzar totes les proves especificades.

2.2.4.2.4.3.8 Marcatge i color.

2.2.4.2.4.3.8.1 Marcatge.

El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda serà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima.

La llegenda contindrà com mínim les següents dades:

- El nom del fabricant.
- PEAD 40/34
- El número de lot / any de fabricació.
- La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest número junt amb la distància mesurada.
- Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d'Obra.
- Els codis d'identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça.
- La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%.

2.2.4.2.4.3.8.2 Color.

Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte.

Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d'alta densitat amb el colorant corresponent.

Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc.

2.2.4.2.4.3.9 Empaquetat.

El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte aplec.

Cadascun dels conductes d'una bobina no contindrà unions o juntes.

Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l'entrada d'aigua o altres materials i a més a més mantenir al seu interior la corda de arrossegament.

Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l'aigua amb el següent contingut:

- Nom del fabricant.
- Codi de producte.
- Longitud en metres.
- Pes total de la bobina i del conducte en quilograms.
- Altres dades especificades.

2.2.4.2.4.3.10 Qualitat i control de fabricació.

Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant aspecte i dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel proveïdor abans d'un 2º examen per part del client.

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa.

No presentaran defectes: perforacions, aspreses, etc.

Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació.

El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment de les especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista.

2.2.4.2.4.4 Tubs de polietilè d'alta densitat de doble paret

Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament cables.

Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern.

La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat (PEAD) podent ésser de baixa densitat (PEBD) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la Direcció d'Obra.

Els diàmetre mínims per als tubs seran.

- Diàmetre Nominal (DN) ..... 125 mm.
- Diàmetre Extern.(tolerància del +1,8 %) ..... 125 mm.
- Diàmetre Interior.(tolerància del +2 %) ..... 107 mm.

Les característiques dels conductes hauran de complir:

	Norma ASTM	Norma DIN	Unitat	PEBD	PEAD
Característiques físiques					
Densitat	D1505	53479	gr/cm^3	≤ 0.925	>0.945
Índex fluïdesa	D1238	53735 ISO 1133	gr/10 min	<0.6	<0.6
Contingut cendra		ISO 3451		Nul	Nul
O.I.T.			min	>10	>10

Característiques mecàniques					
Càrrega d'aplastament deformació màx. 5% (UNE-EN 50086-2-4)			N		>450
Càrrega trencament a tracció	D638M	53455	N/mm^2	>17	23 a 30
Allargament en trencament	D638M	53455	%	>600	600 a 1000
Duresa Shore D	D2240	53505	Punts	40 a 64	50 a 80
Resil·liencia	D256	53453	J/m MJ/mm^2	35	>5
Característiques tèrmiques					
Temperatura d'ús			ºC	-40 a 105	-40 a 105
Dilatació tèrmica lineal	D696	52328	1/K	1.2-$2.0x10^{-4}$	1.2-$2.0x10^{-4}$
Conductivitat tèrmica	D4351	52612	W/mK	0.4 a 0.46	0.4 a 0.46
Característiques elèctriques					
Resistivitat de massa	D257	53482	Ohms.cm	10^{16}	10^{16}
Rígides dielèctrica	D149	53481	KV/cm	800 a 900	800 a 900

2.2.4.2.4.5 Pericons i cambres de registre

Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de direccions, encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de cables). La seva geometria i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn existent, hi haurà pericons o cambres en voreres i calçades.

La separació màxima entre pericons serà de 150 m per un tram recte i lineal tant en planta com en alçat dels tubulars que connecten entre ells.

Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en determinats punts caldrà valorar la seva utilitat.

Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris inherents als mateixos amb un màxim d'una caixa de connexió de fibra òptica per pericó.

La solera dels pericons tindrà un gruix de 5 cm i calçarà 8 cm en l'interior del pericó, formada amb formigó fck-20 N / mm2.

Els pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó.

Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 de càrrega lateral sobre les parets.

2.2.4.2.4.5.1 Característiques mecàniques.

Els pericons hauran de suportar els següents test:

- Test de càrrega vertical:

  Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El procediment de càrrega vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó aïllat sense cap tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El pericó s'ubicarà recolzat sols per la seva base.

- Test de càrrega lateral:

  Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en muntar simètricament en el marc de càrrega amb dos plataformes paral·leles amb una amplada màxima de 25 mm. La longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota test. La línia de càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça sota test sigui igual.

  S'aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%.

  Es completarà el test en menys de 6 minuts.

  Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10ºC.

  El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s'haurà d'apreciar cap signe de rotura, fissura o desperfecte.

- Test d'impacte al fred:

  Segons l'especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una energia d'impacte mínima de 24J.

- Test d'estabilitat tèrmica:

  Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30 dies, després cada pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d'impacte al fred. El pericó haurà de superar els anteriors tests segons les especificacions descrites.

- Test de resistència a agents químics:

  Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, s'aplicaran 200 ml de petroli a la superfície de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà evaporar a temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. Passats aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les especificacions descrites.

- Test de temperatura d'estovament VICAT:

  Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997. S'haurà d'obtenir una temperatura superior a 140ºC.

- Test de stress cracking:

  Segons l'especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·ocaran les peces del pericó en un forn estabilitzat a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap signe de degradació, fissura, esquerda o desperfecte.

Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, estaran calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas.

2.2.4.2.4.6 Marcs i tapes

Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o poliester, es podran admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició dúctil.

Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva ubicació en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124.

Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en calçada o carrers per a vianants oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per les tapes instal·lades en voreres, zones de vianants o similars.

En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar enrrasades amb la tapa.

La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats.

La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les simbologies (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten (B-125 o D-400). El nom del fabricant s'indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta identificació en cap cas podrà ésser superposada a la tapa.

2.2.4.2.4.7 Separadors

Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de l'excavació, l'estructura de canalització composta per varis tubs.

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d'ésser tal que no permeti el desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra.

L'esforç d'extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N.

2.2.4.2.4.8 Obturadors de conductes

Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d'obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d'aigua, pols, rosegadors, etc.

L'obturador haurà d'exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d'un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat en el interior dels conductes amb la finalitat d'estendre subconductes o cables.

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l'anell de segellat serà de goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre.

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanqueïtat.

2.2.4.2.4.9 Cinta de senyalització

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i avís.

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix com a mínim.

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar una resistència mínima a tracció de 10 Mpa.

2.2.4.2.4.10 Fil guia

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions.

El fil serà de niló d'alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en rotllos d'un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions.

El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se.

El fil guia es deixarà en l'interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament.

2.2.4.2.4.11 Mandrilat

Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el mandrilat de tots i cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop finalitzades les obres i en presència de la Direcció d'Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, com a condició prèvia inexcusable a la recepció de les obres.

2.2.4.2.4.12 Materials no esmentats en aquest plec

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de material no esmentat expressament.

Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista.

2.2.4.2.5 Execució i control de les obres

2.2.4.2.5.1 Formació de prisma de canalització

En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, podent-se alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats de polietilé, per a despentinar-los fins a assolir la disposició especial més convenient en determinats punts del traçat, entrades en pericons, etc.

Els tubs es subministraran amb un maniguet d'unió que incorpora una junta d'estanqueïtat per així formar el conducte amb la longitud requerida en cada cas.

Les fases per una correcta execució de connexió són:

- Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l'extrem del tub.
- Impregnar amb vaselina la junta d'estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta.
- Introduir l'extrem del tub en el interior del maniguet de l'altre tub i empènyer fins que arribi al límit.

Els tubs s'hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el més allunyat del centre d'una possible corba.

Per a unir els tubs entre sí s'utilitzaran abraçadores de plàstic col·locades a cada metre, formant blocs de dos i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçadores, restaran junts i tangents els uns amb els altres.

Durant la construcció de la canalització, a fi d'evitar l'entrada en els conductes d'elements o matèries estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé.

En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 N / mm2 de 5 cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de polietilè d'alta densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 4 cm per damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 5,5 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant definitiva de projecte de 60 cm com a mínim.

En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar els recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues actuants.

Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, s'obturaran amb un obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d'un obturador de 63 mm. D'altra banda, aquells conductes on no s'instal·lin subconductes es taponaran amb un obturador estanc de 125 mm.

2.2.4.2.5.2 Pericons

Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons.

En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de registre.

Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho considera procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats "in situ" i maó massís.

L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de fonamentació, i l'abocament del formigó de neteja.

Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles d'aquest Plec.

2.2.4.2.5.3 Col·locació de tapes

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i reixes, així com la fixació i acabament de la superfície.

2.2.4.2.5.4 Treballs no especificats

Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, a l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que donés al respecte el Director d'Obra, així com a les bones pràctiques constructives.

2.2.4.2.5.5 Marxa de les obres

El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar la marxa de les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre que amb ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i posant especial interès en causar les menors molèsties possibles a quantes persones es vegin afectades, en una manera o altre, per l'execució de les obres, tenint que resoldre el Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte.

2.2.4.2.5.6 Treballs nocturns

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats únicament en les unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui.

En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.

2.2.4.2.5.7 Construcció i conservació de desviaments

Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que ordeni la Direcció d'Obra, però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses ocasionades.

2.2.4.2.5.8 Respecte a l'entorn

Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, procurant mantenir net sempre el tall.

2.2.4.2.6 Disposicions generals

2.2.4.2.6.1 Revisió de plànols i mesures

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin estat facilitats, i haurà d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o omissió que aprecií en ells.

Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en cas de no fer-ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver-ho fet.

2.2.4.2.6.2 Prescripcions generals per a l'execució

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials de primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no es detallin en aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució de les obres, el Contractista s'atindrà al que el costum ha sancionat com a norma de bona construcció.

2.2.4.2.6.3 Assaigs i reconeixements

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic Titulat Director ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats.

El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com presenciar la seva preparació i assaig.

2.2.4.2.6.4 Mesures de protecció i neteja

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i dany durant el període de construcció.

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les deixalles i escombraries produïdes.

2.2.4.2.6.5 Proves que s'han d'efectuar abans de la recepció

Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti el Tècnic Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de qualitat, que en percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució material, es troba inclòs en el preu unitari de cada unitat d'obra.

2.2.4.2.6.6 Termini de garantia

El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de recepció de l'obra.

Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la conservació i reparació de les obres.

2.2.4.3. Mesurament i abonament de les obres

Les cambres de registre i arquetes es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou l'excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials (inclòs el marc i la tapa) i les operacions necessàries per al correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport.

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.

Les canalitzacions de telefonia es mesuraran i s'abonaran per metres linials de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, la sorra, el formigó, els tubs i els transport i la col·locació de tots els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies.

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

2.2.5. Xarxa de semaforització

2.2.5.1. Permisos, llicències i dictàmens

El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,.

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria i Energia o estament en qui delegui.

2.2.5.2. Normativa legal

La normativa a aplicar serà la vigent en el inici d'execució del projecte.

Específicament:

- Instal·lacions d'enllumenat exterior, ITC-BT-09.
- Norma ITC BT-36 d'instal·lacions de molt baixa tensió

- La norma UNE 207015:2005 de cables nuus
- Compliment de la norma UNE 21123 per conductors
- Tubs i canals de protecció, ICT-BT-21
- Canalitzacions enterrades, UNE-EN 50.086 2-4
- Fibra òptica monomodo, UNE-EN 186000-1:1998
- Terres elèctriques ITC-BT-18 i ITC-BT-24
- Seccions dels conductors de terra UNE 20460-5-54:1990
- Derivacions de la línia principal de terra ITC-BT-18-3.4.
- Resistència al impacte del semàfor DIN 53453
- Màxima tensió de flexió del semàfor DIN 53452
- Resistència a la tracció del semàfor DIN 53444
- Color semàfor B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007
- Estanqueïtat IP 55,
- Paràbola semàfor la Norma UNE 20057 h1-h2.
- Corbes fotomètriques semàfor Normes DIN 67527 apart. 1
- Colors dels vidres i definicions de llums de les lents DIN 5033 fulla 7
- Distribució d'intensitat de llum de les lents DIN 67527 fulla 1
- Ajustos de colors de les lents DIN 6163
- Semàfor leds normes EN12368 desembre'00 i recomanacions del setembre'01
- Regulador normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293
- Protecció regulador normes DIN VDE 0675 C i IEC 61643-1- II
- Regulador segons normes de funcionament i seguretat C.E.M. EN-50081-2 , C.E.M. EN-50082-2, EN-60950 i EN-61204
- Protocols estàndards ethernet TCP/IP

A més de les normes esmentades tindran aplicació les que puguin existir d'àmbit local.

2.2.5.2.1 Normativa a aplicar en les xarxes d'alimentació

La normativa a aplicar serà la referent a Baixa Tensió des de l'escomesa fins al regulador i les seves parts gestionades a aquesta tensió (fonts d'alimentació, etc.) i les esteses dels cables fins els semàfors en el cas de ser semàfors d'incandescència, en el cas de ser de leds per ser molt baixa tensió no aplica el referent de Baixa Tensió en aquesta distribució semafòrica.

Òbviament sempre s'aplicarà des de escomesa fins regulador i en tots aquells conductors que no condueixin tensions de 24 Vcc., com en el cas dels semàfors de leds, amb els polsadors, etc.

2.2.5.3. Control previ a l'inici de les obres i proves de recepció

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de l'obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d'homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció Facultativa de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i hauran de ser reemplaçats, a càrrec del contractista, per d'altres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició, la Direcció Facultativa de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que utilitzi normalment l'empresa subministradora, i previ el vist i plau del Director Facultatiu de l'obra.

El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció Facultativa d'obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, incloent aportar un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l'obra.

Amb independència de les proves que ordeni la Direcció Facultativa de l'obra i abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:

Regulador semafòric de la cruïlla:

Esquema unifilar amb indicació expressa dels grups semafòrics i de les comunicacions amb altres equips, així com els valors dels components de l'escomesa elèctrica, interruptors automàtics, fusibles, etc.

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar.

Bàculs i columnes

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d'aquest projecte.

Semàfors

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el semàfor, concretament segons siguin d'incandescència o leds el compliment de l'especificació tècnica.

Cables

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.

Registre d'empresa emès per AENOR segons ISO 9000.

En el cas de que els models de qualsevol tipus de material ofert pel Contractista i a judici de la Direcció Facultativa de l'obra, no tinguin els suficients elements de garantia, s'haurà de presentar una proposta de tres marques que compleixin aquest plec, entre les quals la Direcció Facultativa escollirà la que consideri més adient.

2.2.5.4. Condicions de la instal·lació.

2.2.5.4.1 Escomesa elèctrica

La escomesa pel funcionament de la instal·lació podrà ser :

- De nova contractació
- D'una sortida disposada en un quadre elèctric d'altres serveis
- Existent

Si és de nova contractació caldrà seguir els requeriments de la Companyia subministradora aportant la caixes o caixes que demandi en el lloc que indiqui, sortint únicament amb els fusibles de protecció del cable, des de aquest punt fins el regulador es farà l'estesa de cable, entrant dins del regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable (cal que el dispar el faci el rearmable).

Si és una sortida d'un quadre de serveis es sortirà des d'aquest punt fins el regulador, entrant dins del regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable, verificant que la sortida del quadre esta dimensionada per la protecció del cable (cal que el dispar el faci el rearmable).

Si és existent i no hi ha canvi de potència s'aprofitarà.

En tots els casos, atès que les instal·lacions semafòriques habitualment no sobrepassen els 5Kw de potència no cal fer projecte per Indústria, si bé cal aportar la documentació i esquemes de la instal·lació feta, així com el butlletins i altres documents que pugui demanar la Companyia subministradora i/o el Municipi on s'executa la instal·lació.

Un punt adient per rebre l'escomesa de Companyia es el propi regulador, en aquest cas cal annexionar en el lateral de l'armari del regulador les caixes normalitzades de Companyia, amb els elements que aquesta hagi sol·licitat

L'empresa adjudicatària aportarà memòria tècnica i esquema unifilar de la instal·lació elèctrica amb signatura autoritzada com entitat titular de Document de Qualificació Empresarial per l'activitat de Instal·lacions Elèctriques.

Aquests documents aniran signats pel tècnic titulat autoritzat, que en nom de l'empresa hagi dirigit la instal·lació.

L'empresa adjudicatària aportarà Certificat Tècnic que acrediti que la instal·lació s'ha fet amb tota la conformitat amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementaries vigents, així com els Butlletins de la Instal·lació Elèctrica, tots ells degudament signats i segellats.

2.2.5.4.2 Canalitzacions

Les canalitzacions seran les especificades en el projecte, si bé com norma general cal recordar que:

- en els passos de carrer es disposaran com a mínim 2 conductes.
- les arquetes corresponents als passos de carrer seran de 60 cm de costat.
- sempre que hagi un canvi de direcció hi haurà arqueta.
- les arquetes no distaran més de 30 metres entre elles.
- els interiors dels tubs seran llisos.
- els sortints del perns amb les femelles dels bàculs i/o columnes es protegiran amb una càpsula que eviti que el morter els inundi, fent-los inutilitzables pel desmuntatge.
- sempre que sigui possible, segons indiqui el projecte, es faran en anell les canalitzacions de les cruïlles, facilitant l'estesa dels cables i el posterior manteniment

2.2.5.4.3 Muntatge mecànic

En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, mecànicament cal tenir en compte:

- tots els elements hauran de quedar dins de la vorera i a una distància no inferior a 10 cm de la línia de vorera a fi d'evitar impactes, per això els suports es disposaran de forma adient.
- es complimentaran els gàlibs, tant a la via no deixant cap element per sota d'una alçada de 4,5 metres, com a la vorera evitant que les parts més baixes dels suports estiguin per sota dels 2,0 metres
- existeixen dues opcions per la fixació del semàfor a la columna o be directament a l'eix de la columna mitjançant un maneguet roscat i femella de diàmetre 1 1/2" gas disposat a la columna al costat de l'anell dentat per a l'orientació del semàfor o be lateralment a columna mitjançant dos suports subjectes a aquesta mitjançant cargols o rodells adequats.
- la unió entre mòduls semafòrics es realitzarà mitjançant femelles de nylon o material similar, a l'igual que la unió del capçal a la columna.
- els semàfor situats en els sortints dels bàculs aniran subjectes per dos punts, com a mínim en els mòduls extrems, amb seients, segellats convenientment, al baixant del bàcul. El baixant anirà suportar per un rodell que el fixarà sobre el perímetre del sortint del bàcul.

2.2.5.4.4 Muntatge elèctric

En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, elèctricament cal tenir en compte:

- Protecció contra contactes directes evitant que cap part activa de la instal·lació estarà en situació de ser manipulada expressa o accidentalment per persones que es trobin a les proximitats.
- Protecció contra contactes indirectes garantint que la instal·lació s'efectuarà de tal manera que totes les masses es posaran a terra, combinant-se aquesta protecció amb la instal·lació d'un relé diferencial.
- El connexionat del capçal semafòric al cabal d'energia es realitzarà en el cos base del semàfor mitjançant un connector, totalment aïllat, de tres o quatre contactes amb sistema per evitar la seva desconnexió fortuïta. Del connector s'enllaçarà amb els focus mitjançant un cable flexible amb tensió nominal no inferior a 440 V i secció mínima de 2,5 mm2 de Cu.

2.2.5.4.5 Esteses i connexions de cables

En la estesa i connexionat dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials i el compliment del Reglament de Baixa Tensió, elèctricament cal tenir en compte:

- No existiran empalmes en cap de les esteses de cable Les esteses aniran des del regulador fins el primer mòdul del capçal semafòric on es disposarà el connector que facilitarà la connexió de tots els mòduls i la interconnexió de l'altra estesa de cable pel repetidor.
- Únicament en els bàculs es disposarà d'una caixa d'interconnexió, fixada dins de la porta de registre del bàcul, per la ubicació dels connectors
- Cada grup semafòric pertanyerà únicament a una via i/o moviment
- Sempre es cablejarà amb un cable per cada grup, encara que inicialment puguin tenir la mateixa programació.

2.2.5.4.6 Detectors

Els detectors seguiran la especificació pròpia de l'equip i en la seva inclusió dins del conjunt de la instal·lació es tindrà en consideració els següents punts:

Si l'escomesa utilitzada és especifica per l'estació detectora es disposarà del rearmament automàtic i proteccions tal com s'indica pel regulador.

Si la escomesa utilitzada és la mateixa que la del regulador i per tant posterior a les proteccions del regulador, únicament disposarà del magnetotèrmic de protecció del cable de sortida a la estació detectora, amb senyalització de seu estat al regulador, i en la caixa detectora únicament es disposarà d'un seccionador en càrrega per podar-la aïllar en les tasques de manteniment.

Els senyals elèctrics dels detectors estaran cablejats de seguretat, donant contacte tancat quan el detector no tingui alimentació i/o no detecti presencia de vehicle, quan detecti vehicle el contacte obrirà. Així es garanteix que davant d'avaria la detecció queda forçada.

2.2.5.4.7 Senyalització

Les ubicacions dels elements seguiran estrictament les senyalades en els plànols del projecte específic i les indicacions i marques que s'hagin fet en el replanteig de la instal·lació.

Cal tenir molta cura en les modificacions ja que aquestes poden afectar a les decisions preses en la senyalització vertical de senyals fixes (prohibit girar, direcció obligatòria, contradirecció, etc.) i les de senyalització horitzontal (passos de vianants, línies de detenció, etc.)

2.2.5.4.8 Seguretats intrínseques de programació

A l'hora de la posada en marxa i després d'haver revisat el projecte específic, cal garantir que tant les incompatibilitats, com les transicions tant per vehicles com per vianants són les correctes, modificant si cal valors de projecte, sempre mantenint el criteri del projecte, aquest ajust final es deu a la influencia dels hàbits de vianants i conductors que si bé estan previstos cal contrastar-los.

Incompatibilitats: taula inscrita dins del regulador que garanteix que en cas de infringir-la la cruïlla passarà a intermitent abans de 500 msg., evitant que surtin colors no desitjats al carrer. Els moviments i per tant els grups semafòrics es defineixen com incompatibles quan decidim que els dos moviments no es poden executar simultàniament (exemple: vehicles de via principal i la seva transversal)

Transicions: temps i colors que han de lluir els semàfors per garantir que el nou moviment que iniciem no incidirà amb el final del moviment que cancel·lem Òbviament en aquest apartat influeix la velocitat de desplaçament tant de vianants com de vehicles i per tant cal agafar valors mitjos sabent que a velocitats més lentes no tindrem aquesta seguretat. Com valors cal considerar al vianant a velocitat de 1 m/sg i els vehicles a 50 Km/h o la limitada si es inferior (exemple: un cop entra en vermell el semàfor de vehicles de la via principal esperem, donades les característiques físiques de la cruïlla, 2 segons a donar el verd als vehicles de la transversal)

Els valors d'incompatibilitats i temps de transicions (mínims) són fixes per tots els plans de trànsit.

2.2.5.4.9 Comunicacions

Per poder establir criteris de regulació, pel propi manteniment i pel seguiment del funcionament de la instal·lació, habitualment, cal comunicar-la amb altres equips.

Dins de les comunicacions hi han tots els senyals que calguin pel funcionament i control de la instal·lació dins de l'àmbit en que esta inserida, sigui quin sigui el medi de transmissió (cable de coure, de fibra òptica, radio, etc.)

En general la instal·lació, el projecte específic ho concreta, ha d'estar connectada a nivell de comunicacions amb altres equips, aquesta interconnexió és imprescindible quan hi han més de dos reguladors separats més de 300 metres, els nivells de comunicació seran els que marca el projecte específic, i poden ser dels següents tipus:

- cruïlla aïllada : amb comunicació a un centre de control, via radio, via telefonia cel·lular, cable coure, cable fibra òptica, etc. la missió es poder saber com esta actuant el regulador i poder rebre alarmes i/o avisos amb una certa freqüència.
- zona amb cruïlles aïllades: a més del tractament anterior, cal establir un sistema de comunicació entre elles per poder sincronitzar-se, tant a nivell de sincronismes com a nivell de plans de la taula horària.
- zona amb cruïlles inserides : a més del tractament de les anteriors, cal establir un sistema centralitzat que gestioni l'àrea o zona. Des de la central s'organitzen les sincronitzacions, plans i es recullen les alarmes i/o avisos. Des aquest punt de la central es pot governar i reprogramar tota l'àrea.
- cruïlles dins de àrees computaritzades : cal establir tots els tractaments anteriors, ajustant-los als protocols i tractaments que tingui el centre de control del que dependrà la central de zona.

2.2.5.5. Característiques dels materials

2.2.5.5.1 Escomesa elèctrica

La instal·lació elèctrica complimentarà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre del 2002 i específicament ITC-BT-09 (Instal·lacions d'enllumenat exterior).

La escomesa complimentarà els requeriments de la Companyia subministradora de la energia a la zona de la instal·lació.

Cal dimensionar correctament les proteccions (magnetotèrmic i/o fusibles) per el seu dispar/fusió selectiva ja que cal recordar que els reguladors porten protecció rearmable automàticament, per tant únicament en capçalera (escomesa) cal protegir el cable d'escomesa.

2.2.5.5.2 Armari regulador

Per ubicar el regulador així com els elements annexes, com convertidors, caixes de distribució de fibra òptica, etc. i a fi d'evitar la quantitat d'obstacles a la via pública, es dimensionarà un armari suficient per contenir tots els elements necessaris per el projecte deixant un 15% d'espai lliure en previsió d'ampliacions de futur.

L'armari podrà ser metàl·lic, galvanitzat en calent i amb les capes protectores necessàries i amb color final segons projecte, o segons les indicacions de la Direcció Facultativa, per garantir la seva protecció contra els agents atmosfèrics durant 12 anys. Com alternativa, segons projecte específic, l'armari podrà ser d'acer inoxidable, mantenint el seu entorn de perns, cargols etc. del mateix tipus d'acer, el acabat final també serà segons indiqui la Direcció Facultativa.

També podran ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, estabilitzat per les condicions de treball, garantint la seva integritat durant 12 anys.

En tots els casos l'armari dura ventilació forçada actuada per termòstat que actuarà quan la temperatura sigui superior als 40ºC, en la part superior de l'armari es practicaran les obertures per l'expulsió de l'aire escalfat i en la part inferior es disposarà un ventilador que impulsarà aire a l'interior, a fi de mantenir-lo pressuritzat i evitar l'entrada de pols de l'exterior. Les entrades d'aire duran filtra per evitar l'entrada de partícules.

La porta, o portes, de l'armari dura tancament robust amb claus estàndard allen, triangle, etc. i a més clau normalitzada especifica per evitar l'accionament de l'anterior tancament.

2.2.5.5.3 Columnes

Podran ser metàl·lics o de material polímer amb fibra de vidre, adient per la seva instal·lació al exterior i per suportar les inclemències de les condicions atmosfèriques, ambdós casos les mides exteriors seran idèntiques.

En la opció metàl·lica cal disposar d'un punt accessible per connectar la presa de terra elèctrica.

A la part superior disposaran d'una corona fixa en la que s'haurà d'assentar la base corresponent del mòdul de semàfors, de manera que la seva posició no pugui modificar-se accidentalment.

També a la part superior l'orifici de sortida de cables estarà mecanitzat a rosca 1 ½ " gas, per poder enroscar el maneguet de subjecció del semàfor.

Totes les columnes seran de secció circular, llises i de 3,5" de diàmetre exterior, en cas de ser metàl·lica el gruix de la xapa serà de 3 mm.

Les columnes podran ser encastades en el paviment o ve cargolant la base de la comuna a un ancoratge amb perns fet al paviment, tant si es encastada com si va cargolada sobre els perns, la profunditat del encast o del perns serà la mateixa.

Les dimensions útils, un cop instal·lades i reposat el paviment seran:

model	alçada útil en mm	profunditat encastament/perns en mm.
800	800	250
2000	2.000	250
2400	2.400	300
4000	4.000	500

Les columnes metàl·liques estaran protegides contra els agents atmosfèrics per un galvanitzat en calent exterior i interior que inclogui el sistema de fixació. Es procedirà al galvanitzat una vegada fabricat el producte i aquest no serà inferior a 70 micres de gruix. Una vegada instal·lat el material, es procedirà al seu pintat, segons indiqui la Direcció Facultativa, prèvia neteja i desengreixat del material mitjançant dissolvent del tipus hidrocarburat i una vegada seca la superfície, es procedirà al passivat de la superfície galvanitzada que es desitgi pintar mitjançant el fosfat en fred aplicat amb brotxa.

Posteriorment serà esbandit amb aigua neta i, una vegada sec, es procedirà al pintat. Podran utilitzar-se, no obstant, aquells productes de recobriment especial per a galvanitzat que garanteixin una total adherència al mateix.

Cal entendre que el pintat, a part d'afegir un element més de protecció i que també caldrà mantenir, presenta pel fet d'aportar color un fet diferenciador que pot permetre ajudar a la localització dels semàfors tant a vianants com a vehicles.

2.2.5.5.4 Bàculs

Estaran realitzats en xapa d'acer i galvanitzats per bany en calent una vegada fabricats.

Els bàculs presentaran un aspecte tronc-cònic de secció circular. Seran realitzats mitjançant seccions de cons perfectament soldats. L'acoblament de les diferents seccions es realitzarà mitjançant maneguets del mateix gruix que la xapa exterior i soldats interiorment al con inferior. Aquests maneguets es posaran a pressió, de tal manera que al soldar la unió quedin perfectament soldats i formi un sol cos el conjunt de cons i maneguets. El tram horitzontal haurà de tenir una inclinació de 6 º sobre l'horitzontal.

Hauran de suportar un pes màxim de 80 Kg en punta, per el màxim sortint, sense deformació.

La base estarà formada per una placa quadrada de 500 m de costat i 10 mm de gruix del qual, al seu centre, es soldarà la primera secció del bàcul formada per xapa d'acer de 4 mm de gruix fins a una alçada mínima de 1.600 mm. Aquesta unió estarà reforçada mitjançant 8 cartel·les de 100 x 100 x 4 mm. A partir d'aquesta alçada i mitjançant xapa d'acer de 3 mm, es realitzaran les diferents seccions que composin el bàcul.

Pel seu ancoratge s'utilitzarà el sistema de cargolament mitjançant perns d'ancoratge de 24 mm i de 70 cm d'encastament en el dau de formigó de 1 x 1 x 1 m.

Els bàculs presentaran a la seva base un registre de dimensions mínimes 105 x 200 mm. L'obertura realitzada per a la porta haurà de ser reforçada mitjançant la soldadura d'un marc format per xapa d'acer de 4 mm. de gruix.

Dins de l'interior del bàcul coincidint amb la porta es disposaran dos petits perfils per poder subjectar la caixa de interconnexió.

Els bàculs estaran protegits contra els agents atmosfèrics mitjançant un galvanitzat en calent i posterior pintat a criteri de la Direcció d'Obra.

La alçada normalitzada és de 6.00 metres amb sortints de 3.5 , 4.5 ó 5.5 metres.

2.2.5.5.5 Cables

Cables de coure

Per connectar l'escomesa amb el regulador, per encendre els semàfors des del regulador i, si no s'utilitza cable de fibra òptica segons projecte específic, per suportar els protocols de comunicació del regulador amb altres equips, s'utilitza cable de coure de cobriment, seccions i nombre de conductors adients a la tasca assignada.

Els conductors elèctrics a utilitzar seran de coure electrolític amb una tensió d'aïllament de 0.6/1 Kvolts i una resistivitat màxima de 1/56 ohms*mm2/m a 20 ºC equivalent a un 96,6% de conductivitat referida al Patró.

El fil de coure respondrà al que es defineix a la Norma UNE 21011 (filferros de coure per a conductors de línies aèries amb càrrega de trencament mínima de 20 Kg/cm2. Es sotmetrà als assaigs mecànics de tracció, torsió i plegat, i a l'elèctric d'amidament de la resistivitat tal com preveu l'esmentada norma. Complimentant la norma UNE 21123.

L'aïllament dels conductors s'efectuarà mitjançant polietilè de gruix uniforme i perfectament centrat amb l'inductor. El polietilè tindrà unes característiques d'allargament comprés entre 150 i 250 %. Cada conductor disposarà a més d'un aïllament de diferent color per identificació dels conductors de fase, conductor neutre i conductors de protecció.

Els cables de varis conductors agruparan a aquests i els seus aïllaments dintre d'un segon aïllament de material termoplàstic (Clorur polimèric de gruix uniforme) amb càrrega de trencament superior a 100 Kg/cm2. i allargament mínim de 125 %. La qualitat de la coberta exterior serà tal que pugui suportar perfectament els agents dels subsòl.

Cal observar que dins del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió cal aplicar el criteri de tensió usual per les instal·lacions amb semàfors d'incandescència mentre que per instal·lacions amb semàfors de leds (excepte la seva escomesa) cal aplicar el criteri de molt baixa tensió.

Complimentant en general el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre del 2002, amb especial atenció als apartats ITC-BT-09 (Instal·lacions d'enllumenat exterior), ICT-BT-21 (tubs i canals de protecció), UNE-EN 50.086 2-4 (canalitzacions enterrades) i atenent a les indicacions del projecte específic s'utilitzaran els següents conductors :

Per les escomeses, tram escomesa regulador : cable RVFV 0,6/1 Kv de tants conductors com requereixi l'escomesa (si es monofàsica o trifàsica) i de secció mínima 6 mm2.

Per cada sortida de grup de semàfors, tram regulador semàfors : cable RV 0,/1Kv de 4 conductors (5 si contempla el conductor de terra, segons projecte específic) de 2.5 mm2 de secció, la secció serà de 2,5 mm2 tant si els mòduls semafòrics son incandescents o leds i tant si el grups són de vehicles com de vianants.

Per les comunicacions, trams entre reguladors i/o centrals: multicable RVFV 500V amb pantalla general i de tants parells apantallats, cadascun d'ells, com siguin requerits en el projecte específic, cada fil serà de 0,7 mm de diàmetre mínim.

Tots els diferents tipus de cables aniran instal·lats per dintre de tub de polietilè anellat, amb interior llis, i d'un diàmetre no inferior de 80 mm.

Cables fibra òptica

Per les interconnexions entre reguladors i/o centrals i equips de ordre superior s'utilitzarà el cable de fibra òptica en substitució del de coure.

Aquest canvi comporta una millora en les proteccions dels equips front dels agents atmosfèrics i facilita els amples de banda per comunicacions, poden suportar dins del mateix cable de fibra altres aplicacions, com cameres, pannells, etc.

Les fibres òptiques seran monomodo o multimodo segons especifiqui el projecte específic si be donat que la fibra monomodo pot suportar distancies més llargues probablement serà la habitual.

Les fibres òptiques del tipus monomodo seran tipus B1.1 i complimentaran amb la normativa EN 186000. Els cables seran de les següents característiques:

- Armats amb rodell d'acer.
- Atenuació típica a 1310 nm 0,35 db/Km (valor mig)
- Atenuació típica a 1550 nm 0,22 db/Km (valor mig)
- Atenuació màxima a 1310 nm 0,40 db/Km
- Atenuació màxima a 1550 nm 0,30 db/Km
- Diàmetre del campo modal 9,3 □ 0,5 □m
- Longitud d'onda de tall 1150 – 1330 nm (fibra cablejada)
- Diàmetre revestiment 125 □ 1 □m
- Excentricitat del revestiment □ 1%
- Error de concentricitat □ 0,8 □m
- Diàmetre sobre primera protecció 245 □ 10 □m
- Carrega de ruptura 100 Kpsi

Aquestes fibres aniran d'equips a equip sense interconnexions.

Per fer els repartiments es disposarà d'una caixa de distribució en la que la fibra estesa es soldarà amb els dels connectors de la caixa.

Per les connexions al equips específic es disposarà una fibra flexible des del connector de la caixa de distribució fins l'entrada de fibra de l'equip específic.

Les caixes quedaran totalment segellades a fi d'evitar humitats en el seu interior.

Aquestes caixes s'ubicaran dins de l'armari del regulador o equip connectat.

2.2.5.5.6 Carcasses dels semàfors

Característiques

- material: policarbonat
- resistència al impacte : DIN 53453
- màxima tensió de flexió: 950 Kp/cm2 segons DIN 53452
- resistència a la tracció: superior a 400 Kp/cm2 segons DIN 53444
- estabilitat tèrmica: fins a 130º continus, sense deformació
- resistent a àcids minerals: en altes concentracions i a solucions salines, neutres o àcides.
- absorció màxima: 0,15% en pes d'aigua per una humitat del 60% segons norma DIN53122
- color groc taronja fort B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007
- control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació en la òptica. Aquesta càpsula serà groga com el cos del mòdul o de color negre si el mòdul esta dotat d'equip d'invidents.

Cada mòdul tindrà una corona dentada que impedeixi la rotació del conjunt respecte a la seva posició inicial, a la vegada que facilita l'orientació del semàfor.

La base del semàfor haurà d'estar reforçada de manera que resisteixi sense trencar-se una col·lisió que no derivi la columna o una força del vent de 144 Km/h (equivalent a 100 kg/m2), amb pantalla de contrast incorporada.

El mòdul es conforma del cos i la tapa o porta que te la obertura per la senyalització. El cos portarà totes les pestanyes o ressalts adients per subjectar la òptica d'incandescència, i la suficient profunditat per acceptar la òptica de leds, agafada a la tapa o porta i en el seu fons la electrònica del equip d'invidents. La tapa amb tots els additaments per les subjeccions i per la seva funcionalitat. Ambdós casos tot estarà emmotllat dins de cada peça.

La fixació de la tapa al cos del semàfor serà mitjançant frontisses laterals i per un o dos elements de tancament en el costat oposat.

Les juntes de tancament hauran de ser de material i disseny adequat, d'una sola peça, amb la finalitat de garantir una estanqueitat total i permanent a la pols i a l'aigua, donant un grau de protecció IP 55, devent-se presentar per a la seva admissió els certificats, emesos per l'entitat competent en la matèria, de les proves realitzades.

La porta del semàfor s'abatrà cap el costat dret o esquerre, o ambdues possibilitats, permetent un recorregut mínim de 90 ° amb la finalitat de poder accedir amb facilitat a qualsevol element interior, o per defecte, serà de fàcil extracció amb un angle d'obertura mínim.

Les mides per un mòdul seran:

- pel de 100: ample entre 160 i 120 mm, alt entre 180 i 120 mm i de profunditat entre 180 i 120 mm.
- pel de 200: ample entre 285 i 260 mm, alt entre 310 i 260 mm i de profunditat entre 210 i 160 mm.
- pel de 300: ample entre 390 i 340 mm, alt entre 370 i 340 mm i de profunditat entre 290 i 180 mm.

Els mòduls disposaran de viseres independents i acoblades a les portes dels semàfors.

A cada mòdul se li podrà acoblar les viseres denominades normals i les de tipus tub. Les viseres normals podran desplaçar-se lateralment si les característiques de la senyalització així ho exigeixin. Per semàfors del tipus 200 tindran un sortint de 290 mm i pel tipus 300 serà de 400 mm com a màxim.

Les viseres normals hauran de permetre la visió mínima del 75 % de la lent des d'un angle de 45 º en el pla horitzontal respecte a elles.

2.2.5.5.7 Òptiques dels semàfors

Les òptiques podran ser, segons projecte, del tipus incandescència o del tipus leds

2.2.5.5.7.1 Tipus incandescència

Reflectors:

Les paràboles reflectores seran metàl·liques, polides, anoditzades i abrillantades amb les vores adients per un ajustament eficaç amb el conjunt tapa i lent, si no conforma un conjunt solidari estanc paràbola reflectora amb lent.

Portalàmpades:

El portalàmpades serà del tipus E-27, de manera que el filament quedi concentrat en el focus de la paràbola reflectora complimentant la Norma UNE 20057 h1-h2.

Els portalàmpades s'hauran d'acoblar als reflectors i seran ajustables, amb fixació, respecte a aquests. Podran suportar una temperatura de treball fins a 120 °C i posseiran una rigidesa dielèctrica de 400 V.

Làmpades:

Les làmpades seran del tipus incandescència normal de 70w de 8000 hores de durada. De 40w per mòduls de 100 i de 100w per mòduls de 300 amb 8000 hores de durada. La màxima tensió de servei serà de 240V en corrent alterna.

Per a cada conjunt de làmpades i reflector s'aportaran les corbes fotomètriques corresponents segons Normes DIN 67527 apart. 1 i certificat del rendiment lluminós de les làmpades.

Lents:

Les dimensions visibles de les lents seran de 100 mm, 200 mm i 300 mm de diàmetre i de 200 mm de costat segons el tipus de semàfor que s'utilitzi.

El gravat sobre les lents estarà a la seva cara interior, presentant una superfície llisa a l'exterior, i serà del tipus multidireccional tant per semàfors de vehicles com per vianants. Les lents portaran gravat un senyal en la vora interior amb la finalitat de que, a l'instal·lar-les, es situïn correctament. Les lents podran ser de vidre o policarbonat en funció del seu rendiment lluminós i les seves característiques tècniques.

El sistema de senyalització és de tres colors, segons les Recomanacions de la Comissió de Il·luminació Internacional (CIE-ZURICH 1.955) sobre un sistema de senyalització amb tres colors, verd, groc, vermell.

Les normes referenciades són:

- DIN 5033 fulla 7 (Colors vidres i definicions de llums)
- DIN 67527 fulla 1 (Distribució d'intensitat de llum)
- DIN 6163 (dóna tres àrees parcials amb menor tolerància que l'especificada per la CIE): VERMELL B, GROC C, VERD B. Només entre aquests límits mencionats es pot parlar de colors de senyals.
- DIN 6163 (Ajustaments de colors que poden adaptar-se si és necessari a altres Normes).

Les coordenades de cromacitat (x, y) seran, per gruixos de 2 mm i 3 mm, les següents:

Gruixos	2 mm		3 mm	
Eix	X	Y	X	Y
Vermell	0,695	0,305	0,680	0,320
Groc	0,618	0,382	0,560	0,440
Verd	0,284	0,520	0,183	0,359

2.2.5.5.7.2 Tipus led

Aquesta especificació tècnica és aplicable als models d'òptiques de semàfors de tecnologia LED, per als següents tipus:

- Vermell: Diàmetre 300 mm
- Ambar: Diàmetre 300 mm
- Verd: Diàmetre 300 mm
- Vermell: Diàmetre 200 mm
- Ambar: Diàmetre 200 mm
- Verd: Diàmetre 200 mm
- Vermell: Diàmetre 100 mm
- Verd: Diàmetre 100 mm
- Vermell: Quadrat 200 x 200 vianant esperant
- Verd: Quadrat 200 x 200 vianant caminant

La present especificació defineix els requisits de caràcter general que es deuen complir així com el funcionament visual, mediambiental i de compatibilitat electromagnètica i defineix els assaigs de les òptiques.

2.2.5.5.7.2.1 Definicions

Per als propòsits d'aquesta especificació s'apliquen les següents definicions:

Cap de semàfor:

Equip que consta d'una o més unitats òptiques, incloent les caixes junt amb tots els suports, accessoris, tendals, viseres, caputxes i pantalles de contrast, la missió del qual és transmetre un missatge visual al trànsit de vehicles i de vianants.

Unitat òptica:

Un conjunt de components dissenyats i muntats per produir llum de mida, color, intensitat lluminosa i forma específiques.

Superfície òptica:

És la superfície del material en contacte directe amb l'atmosfera. Sobre aquesta superfície és sobre la qual s'apliquen els assaigs d'impacte, aigua i penetració de pols.

En molts casos és la superfície exterior de la lent.

Lent:

Un element de transmissió de llum de la unitat òptica que distribueix el flux lluminós de la font de llum en determinades direccions del senyal lluminós.

Pantalla de contrast:

Una taula opaca situada al voltant de la unitat òptica a fi d'incrementar el contrast i augmentar la visibilitat.

La pantalla de contrast es pot incorporar a la caixa de la unitat òptica o pot ser desmuntable.

Visera:

Un component situat a sobre de la unitat òptica per reduir l'efecte fantasma o per restringir el camp de visió.

Efecte fantasma:

Fals senyal que es crea quan la llum del sol incideix sobre una unitat òptica.

Eix de referència:

Un eix especificat pel proveïdor, usat per a assaigs ambientals i òptics.

2.2.5.5.7.2.2 Requisits de caràcter general

2.2.5.5.7.2.2.1 Requisits constructius

El fabricant ha d'assegurar que el disseny redueixi al mínim les exigències de manteniment. Qualsevol component que pugui ser canviat s'ha de dissenyar de manera que sigui fàcilment adaptable i que no afecti la resolució òptica.

La construcció i els materials elegits han de proporcionar un rendiment concorde a la durada del producte tal com es verifica en els assaigs i el certificat proporcionat per aquesta especificació.

El subministrador ha de detallar en la documentació el manteniment que s'ha de dur a terme, incloent els mètodes i materials de neteja, per assegurar que la resolució òptica es mantingui almenys al 80% dels valors mínims indicats en la present especificació.

2.2.5.5.7.2.2.2 Cap de semàfor

El cap de semàfor haurà de disposar d'una adequada estanquitat.

Per a això, el grau de protecció que ha de posseir a l'òptica led per a semàfors serà igual o superior a IP 55, sent conforme amb els requisits de la norma EN 60529:91, requerint-se per al cap del semàfor un grau igual o superior a IP 65.

2.2.5.5.7.2.2.3 Dimensions dels senyals

Conforme a la present especificació, s'adjunta les dimensions bàsiques de cada una de les òptiques cobertes:

- Vermell: Diàmetre 300 mm
- Ambre: Diàmetre 300 mm
- Verd: Diàmetre 300 mm
- Vermell: Diàmetre 200 mm
- Ambre: Diàmetre 200 mm
- Verd: Diàmetre 200 mm
- Vermell: Diàmetre 100 mm
- Verd: Diàmetre 100 mm
- Vermell: Quadrat 200 x 200 vianant esperant
- Verd: Quadrat 200 x 200 vianant caminant

Els diàmetres dels discs dels senyals lluminosos tindran una tolerància de ±10%.

2.2.5.5.7.2.2.4 Fixacions

La mecànica per a la implantació a les plataformes dels semàfors actuals haurà de ser senzilla, consistint en sistemes capaços per a la substitució de les actuals làmpades incandescents i halogenades equipades amb focus per les noves òptiques.

La caixa suport de focus de díodes LED inclourà una junta de goma que s'adapti a la caixa exterior del semàfor per al seu suport, i quants altres elements siguin necessaris per a la seva correcta subjecció.

2.2.5.5.7.2.2.5 Lents

Les lents no tindran cap color i hauran de garantir la condició neutral quan el semàfor sigui apagat.

Les lents estaran fabricades de tal manera que sigui fàcil la seva instal·lació en carcasses antigues.

2.2.5.5.7.2.2.6 Característiques elèctriques

La tensió d'alimentació seran de 230/250 V a 50 Hz.

Es valorarà que el mateix equip sigui capaç de treballar també a 42 V 50 Hz. mantenint les mateixes prestacions tècniques previstes en aquest plec.

Els mòduls incorporaran fusible i sistema de protecció de pics i transitoris de la tensió d'alimentació.

El factor de potència de cada unitat serà superior a 0,9 en funcionament a tensió nominal.

La distorsió harmònica total (THD) consumida per una unitat de leds en funcionament a tensió nominal no excedirà del 20%.

2.2.5.5.7.2.3 Requisits òptics

2.2.5.5.7.2.3.1 1 Intensitats lluminoses per a senyals lluminosos

Les intensitats lluminoses (I) per a senyals lluminosos vermells, grocs i verds, per a discs de 200 mm i 300 mm, en l'eix de referència han d'assolir les prestacions del nivell de resolució 2, classe 1 indicades a la taula 1 de l'apartat 6.3 de la norma EN 12368:2006 (és a dir des de 200 cd fins 800 cd).

En cap cas la unitat òptica no excedirà de 2.500 cd.

Les òptiques per a senyals de 100 mm de diàmetre o per a senyals per a vianants hauran d'assolir el 50% de les prestacions quant a la intensitat lluminosa (és a dir des de 100 cd fins 400 cd).

S'haurà de garantir que la pèrdua de brillantor a causa de fallades d'un punt de llum sigui menor al 5%. La garantia de fallada de qualsevol punt de llum haurà de ser superior als 5 anys. Al seu torn, les prestacions òptiques s'hauran de mantenir com a mínim al 80% durant els 10 anys de vida aproximada del mòdul.

Es valorarà la possibilitat que al sistema LED se li pugui adaptar regulació de flux lluminós.

2.2.5.5.7.2.3.2 Distribució de la intensitat lluminosa

Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm la distribució de la intensitat lluminosa s'ajustarà als valors de la taula 3 (senyals de fes ample, tipus W, que permeten un bon reconeixement del senyal en zones urbanes) en el apartat 6.4 de la norma EN 12368:2006.

Les intensitats lluminoses no han d'excedir el nivell màxim de la classe que li sigui aplicable.

Hauran de garantir una senyalització lluminosa uniforme i tenir un alt contrast amb la llum solar.

2.2.5.5.7.2.3.3 Uniformitat de la luminància

Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm la uniformitat de la luminància del disc així com la proporció de la luminància major i menor Lmín:Lmáx ha de ser ≥ 1:10, en ser tipus W.

2.2.5.5.7.2.3.4 Valor màxim de l'efecte fantasma

Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm en cada senyal de color, l'efecte fantasma màxim no superarà els valors mostrats en la classe 1 de la taula 6 de l'apartat 6.6 de la Norma EN 12368:2006.

2.2.5.5.7.2.3.5 Colors dels senyals lluminosos

La longitud d'ona de la llum dominant per a cada color haurà de ser de manera orientativa, superior a 618 nm per al vermell, entre 586 i 596 nm per a l'ambre i entre 490 i 512 nm per al verd, complint en qualsevol cas les característiques cromàtiques establertes per la norma EN 12368:2006 (apartat 6.7), on es defineixen les zones admeses per a cada color en el diagrama cromàtic de la CIE.

2.2.5.5.7.2.4 Requisits mediambientals

2.2.5.5.7.2.4.1 Resistència mecànica

S'hauran d'assajar tres mostres sotmetent-se a tres impactes simples aplicats en els punts considerats com a més febles de qualsevol superfície externa. La mostra s'haurà de suportar com en ús normal sobre un suport rígid.

Els impactes es produeixen fent caure una bola d'acer de 50 mm de diàmetre i 0,51 Kg de pes, des d'una alçària d'1,3 m, de manera que l'energia d'impacte sigui de 6,5 Nm.

Cada una de les mostres s'haurà de refredar a una temperatura de -5 ºC±2 ºC i mantenir-se durant un període de 3 h.

Mentre estan a aquesta temperatura, se sotmetran a l'assaig d'impacte especificat anteriorment.

Conforme a aquesta especificació la classe mecànica queda definida com a Classe IR3.

2.2.5.5.7.2.4.2 Vibracions

La integritat estructural haurà de ser adequada per suportar els assaigs de vibracions.

Per a això se seguiran les pautes generals descrita en la norma bàsica d'assaig EN 60068-2-64:94-Test Fd, amb les següents especificacions:

- ASD nivells d'espectre:
  - 0,02 g2/Hz (10 Hz a 50 Hz)
  - 0,01 g2/Hz /50 Hz a 150 Hz)
  - 0,002 g2/Hz /150 Hz a 500 Hz)
- Acceleració RMS total 1,58 g
- Durada: 2 hores en cada un dels tres eixos.

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig.

2.2.5.5.7.2.4.3 Temperatura de funcionament (Rang de temperatura)

Les unitats òptiques s'hauran d'enquadrar dins de la classe A, la qual opera dins d'un rang de temperatura que cobreix els següents valors:

15 ºC a 60 ºC

Els següents assaigs hauran de ser realitzats i verificar la conformitat funcional en cada cas:

- Assaig de calor sec

  Aquest assaig té la finalitat d'avaluar la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de temperatura. Per a això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2-2:93, amb les següents severitats:

  - No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig.
  - Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de realitzar una revisió funcional del mateix.
  - Abans de condicionar l'equip a la temperatura d'assaig haurà de ser fixat a la cambra d'assaig i ser connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluat la seva funcionalitat. L'equip quedarà alimentat durant tot l'assaig.

- S'elevarà la temperatura de la cambra des de la temperatura ambient del laboratori fins a 60 ºC, i una vegada s'hagi assolit la temperatura d'estabilització, es deixarà a l'interior de la cambra i en mode de funcionament durant 16 h.
- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual almenys durant l'última hora així com durant el període de refredament.
- Una vegada finalitzat, i a la temperatura ambient del laboratori, s'haurà de realitzar una inspecció visual i una avaluació funcional de l'equip assajat.

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig.

- Assaig de fred

  Aquest assaig pretén avaluar la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de temperatura. Per a això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2-1:93, amb les següents severitats:

  - No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig.
  - Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de realitzar una revisió funcional del mateix.
  - Abans de condicionar l'equip a la temperatura d'assaig haurà de ser fixat a la cambra d'assaig i connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluada la seva funcionalitat. L'equip quedarà alimentat durant tot l'assaig.
  - Es disminuirà la temperatura de la cambra des de la temperatura ambient del laboratori fins a -15è C, i una vegada s'hi hagi assolit la temperatura d'estabilització, es deixarà en el interior de la cambra i en mode de funcionament durant 16 h.
  - Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual almenys durant l'última hora, així com durant el període de refredament.
  - Una vegada finalitzat i a la temperatura ambient del laboratori, s'haurà de realitzar una inspecció visual i una avaluació funcional de l'equip assajat.

  Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig.

- Assaig de calor humida cíclica.

  Aquest assaig avalua la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de temperatura i humitat. Per a això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2-30:2005, amb les següents severitats:

  - No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig.
  - Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de realitzar una revisió funcional del mateix.
  - Abans de condicionar l'equip a la temperatura i humitat de assaig haurà de ser fixat a la cambra d'assaig i connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluada la seva funcionalitat. L'equip quedarà alimentat durant tot l'assaig.
  - S'ajustarà la temperatura d'assaig a 40è C i la humitat conforme a l'especificat a la referència normativa.
  - El cicle de prova queda establert en la norma de referència.
  - Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual durant tota la prova i durant les primeres 3 hores d'ambdós cicles i durant el període de refredament del 2n cicle haurà de ser avaluat la seva correcta funcionalitat.
  - Una vegada finalitzat el cicle d'assaig, s'haurà de recuperar el equip a condicions atmosfèriques normals durant almenys 2 hores.

- Posteriorment, als 30 minuts després d'acabar la recuperació, haurà d'analitzar-se visualment i realitzar una prova funcional per veure la seva conformitat.

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig.

2.2.5.5.7.2.4.4 Incidència a la radiació solar.

La finalitat d'aquest assaig és avaluar la funcionalitat de les òptiques i les variacions mecàniques i externes a qui poden veure's sotmeses com a resultat de l'exposició a radiació solar en les condicions experimentades en la superfície terrestre. Per a això s'haurà de seguir l'indicat en la norma EN 60068-2-5:99, amb les següents severitats:

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig.
- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual a l'equip i s'haurà de realitzar una revisió funcional del mateix.
- Se seguirà el procediment B indicat en la norma de referència. El equip durant l'assaig haurà d'estar encès i carregat completament.
- La temperatura de l'aire dins de la cambra d'assaig durant la irradiació serà de 40ºC.
- La velocitat màxima permesa de l'aire dins de la cambra|càmera d'assaig haurà de ser de 2 m/s.
- La durada de l'assaig serà d'1 cicle.
- Durant la càrrega i l'exposició l'equip haurà d'estar encès per a avaluar la seva correcta funcionalitat.
- Finalitzat l'assaig s'haurà de realitzar una inspecció visual i una avaluació funcional de l'equip assajat.

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant tot l'assaig.

2.2.5.5.7.2.5 Requisits de compatibilitat electromagnètica

Les òptiques hauran de complir amb els requisits indicats en la norma de compatibilitat electromagnètica EN 50293:2000, assegurant-se la immunitat del semàfor davant pertorbacions radiades o induïdes a la xarxa de alimentació.

2.2.5.5.7.2.5.1 Emissió

Els mesuraments es realitzaran en manera de funcionament de tal forma que es estimi que pugui produir les majors emissions a la banda de freqüències que s'està exercitant d'acord amb les aplicacions normals.

Els mesuraments es realitzaran als ports pertinents d'acord amb les taules adjuntes.

La descripció dels assaigs, el seu mètode i la posada al punt dels mateixos, queden indicades a les taules adjuntes.

Per a les emissions a baixa freqüència, els requisits de les normes EN 61000-3-2:06 i EN 61000-3-3:95+A2:05 aplicaran als equips contemplats en el camp d'aplicació d'aquestes normes.

Taula 1. Emissions – Port de l'envoltant

Fenomen ambiental	Unitats	Especificació assaig	Norma de referència	Notes
Radio freqüència camp	MHz dB (µV/m)	30 – 230 30	EN 55022:98+A2:03	Classe B Mesurat a 10 m

electromagnètic	MHz dB (µV/m)	230 – 1000 37		

Taula 2. Emissions – Port d'entrada de CA de xarxa

Fenomen ambiental	Unitats	Especificació assaig	Norma de referència	Notes
Radio freqüència emissions conduïdes	MHz dB (µV)	0.15 – 0.5 66 a 56 (quasi pic) 56 a 46 (mig)	EN 55022:98+A2:03	Clase B
	MHz dB (µV)	0.5 – 5 56 (quasi pico) 46 (mig)		
	MHz dB (µV)	5 – 30 60 (quasi pic) 50 (mig)		
Interferències discontínues			EN 55014-1:00+A2:02	Apliquen els requisits (límits) de la norma de referència

2.2.5.5.7.2.5.2 Immunitat

Els assaigs es realitzaran en la manera de funcionament més susceptible i la banda de freqüència que s'està assajant d'acord amb les aplicacions normals. La configuració de la mostra d'assaig s'haurà de variar per a assolir la màxima susceptibilitat.

Els assaigs es realitzaran als ports pertinents de l'equip d'acord amb les taules següents. Els assaigs es duran a terme només quan dits ports existeixin.

La descripció dels assaigs, en generador dels assaigs, els mètodes de assaig i la posada al punt dels mateixos, queden indicats a les taules adjuntes.

Taula 3. Immunitat – Port de l'envoltant

Fenomen ambiental	Unitats	Especificació assaig	Norma de referència	Posada a punt	Notes	Criteri de funcionament
Radiofreqüència camp electromagnètic	MHz V/m (no modulat per a calibració)	80 – 1000 10 1 kHz 80 % AM	EN 61000-4-3:02+A1:02	EN 61000-4-3:02+A1:02		A
Descàrrega electrostàtica	kV	4 (contacto) 8 (aire)	EN 61000-4-2:95	EN 61000-4-2:95		B

Fenomen ambiental	Unitats	Especificació assaig	Norma de referència	Posada a punt	Notes	Criteri de funcionament
Radiofreqüència camp electromagnètic pols modulat	MHz Veff/m Ciclo % Frec. Rep. Hz	900 ± 5 10 50 200	EN 61000-4-3:02+A1:02	EN 61000-4-3:02+A1:02		A
	MHz Veff/m Ciclo % Frec. Rep. Hz	1890 ± 1 10 50 2000	EN 61000-4-3:02+A1:02	EN 61000-4-3:02+A1:02		A
Freqüència de xarxa induïda	Hz A/m	50 60	EN 61000-4-8:93	EN 61000-4-8:93		B

Taula 4. Immunitat – Port per a entrades i sortides de potència en CA

Fenomen ambiental	Unitats	Especificació assaig	Norma de referència	Posada a punt	Notes	Criteri de funcionament
Radiofreqüència (mode comú)	MHz V/m (no modulat per a calibració)	0.15 - 80 10 1 kHz 80 % AM	EN 61000-4-6:96	EN 61000-4-6:96	Veure notes 1 y 2	A
Transitoris ràpids	kV(pico) Tr/Th ns Frec. Rep. kHz	1 5/50 5	EN 61000-4-4:04		Veure nota 3	B
Baixades de tensió		Assaig d'acord amb HD 638 apt. 4.5	En 61000-4-11:04			
Talls de tensió		Assaig d'acord amb HD 638 apt. 4.5	EN 61000-4-11:04			

Ones de xoc Conductor a terra Conductor a conductor	Tr/Th ns kV (tensió de càrrega) kV (tensió de càrrega)	1,2/50 (8/20) 2 1	EN 61000-4-5:95			B
NOTA 1 – El nivell de l'assaig pot definir-se como la intensitat equivalent amb una càrrega de 150 Ω. NOTA 2 – A la banda de freqüències d'emissió ITU 47-68 MHz el nivell serà 3 V.						

2.2.5.5.7.2.6 Marcat, etiquetatge i informació del producte

2.2.5.5.7.2.6.1 Informació del producte

El fabricant o distribuïdor ha de proporcionar la següent informació:

e. definició de l'eix de referència

f. instruccions d'acoblament i muntatge del cap de semàfor i el suport en relació amb l'eix de referència

g. detalls de qualsevol limitació d'emplaçament o ús

h. instruccions de la font de llum que s'ha d'usar

i. instruccions per al funcionament, manteniment i netedat|neteja del cap de semàfor

j. les dades de mesura per a cada cap de semàfor estàndard a fi de provar el compliment amb els requisits d'aquesta especificació

k. esquema de muntatge i connexió

L'idioma a utilitzar per al marcat, etiquetatge i la informació a l'usuari descrita anteriorment serà el català o el castellà.

2.2.5.5.7.2.7 Avaluació de la conformitat

2.2.5.5.7.2.7.1 Generalitats

Per obtenir un certificat de conformitat de producte amb aquesta especificació, la unitat òptica ha de passar una sèrie d'assaigs òptics, de construcció i d'ambient. A més el proveïdor ha de declarar que la unitat compleix les condicions de mida, de seguretat elèctrica, compatibilitat electromagnètica, pantalles de fons i símbols requerits en aquesta especificació. Els detalls dels requisits per ser assajats i declarats es donen en l'apartat següent.

Per al certificat de conformitat amb aquesta especificació el proveïdor deu proporcionar tres òptiques de cada model d'aquest contracte per a la seva avaluació.

Durant els assaigs ambientals l'element a assajar ha de realitzar cicles amb un minut d'interval entre cada una de les unitats òptiques addicionals, excepte per a els assaigs de calor on una unitat ha de romandre encesa durant tot el assaig i per als assaigs de fred en el qual totes les unitats han de ser apagades excepte l'última hora abans de la recuperació quan el senyal ha de realitzar cicles de 1 min.

Durant els assaigs d'impacte no es requereix que les unitats estiguin enceses.

<u>Mòduls a assajar</u>

Els mòduls a assajar seran unitats òptiques individuals.

El proveïdor ha de proporcionar plans|plànols de cada una de les combinacions per a les que desitja subministrar equips.

Els mòduls per a assaig han de ser complets amb qualsevol dels components o dispositius necessaris per reunir tots els requisits de funcionament especificats.

L'òptica s'ha de sotmetre a tots els requisits indicats en la present especificació. No es podrà dur a terme cap tipus de reparació, modificació, canvi o ajust durant qualsevol dels assaigs o durant diferents tipus de assaigs, excepte per als assaigs d'impacte en què les lents es poden canviar si el defecte permès en aquest assaig afecta la resolució òptica.

Abans de començar els assaigs òptics totes les parts pertinents s'han de netejar d'acord amb les instruccions del fabricant.

Per tal de verificar aquesta especificació, la unitat òptica a assajar ha de passar tots i cada un dels assaigs requerits sobre la mateixa unitat o al contrari es considera fallit. Qualsevol unitat òptica que no superi els assaigs pot modificar-se per sotmetre's de nou als assaigs de manera completa. No es permet repetir l'assaig sobre només un punt d'error en particular.

Quan el proveïdor tingui elements alternatius intercanviables, es deu sotmetre cada combinació d'elements substituïbles als assaigs pertinents. En aquest cas, el procés d'assaig ha de reflectir aquestes combinacions en informes diferents.

Obligacions del proveïdor

El proveïdor ha de subministrar l'òptica completa amb qualsevol sistema de control necessari per demostrar les funcions requerides per als procediments de assaig descrits en aquesta especificació. El sistema de control ha de ser complet amb les instruccions de com i quan és convenient utilitzar-los durant els assaigs. Ha d'existir una interfície clarament definida entre la unitat d'assaig i el sistema de control. El sistema de control s'ha de sol·licitar només per demostrar que el mòdul compleix els requisits d'aquesta especificació i no ha d'influir en el funcionament del mòdul.

Components

Si un proveïdor desitja realitzar canvis en una unitat òptica, ho podrà fer només quan demostri que no altera el funcionament ja certificat. Es deurà mantenir la documentació dels detalls específics del canvi, de la certificació i de la documentació existent. Quan es realitzin canvis que afectin al funcionament del mòdul s'ha de sol·licitar una nova certificació com si fos un nou producte.

2.2.5.5.7.2.7.2 Requisits i mètodes d'assaig per a l'assaig inicial de tipus

S'ha de realitzar un assaig inicial de tipus per mostrar conformitat amb aquesta especificació mitjançant un informe tècnic emès per un laboratori reconegut.

El producte usat per a aquest assaig ha d'estar així que|tal com amb la documentació tècnica i s'ha de preparar de conformitat amb els mètodes normals de producció del fabricant sent representatiu de la producció normal.

Tots els mòduls subjectes a l'assaig inicial de tipus s'han de sotmetre als següents assajos:

Característiques	Apartat aplicable de la norma EN 12368:2006	Exigència
Mida	6.2	Declaració del fabricant del diàmetre nominal ±10%
Intensitat lluminosa	6.3	Nivell de resolució 2, classe 1
Distribució de la intensitat lluminosa	6.4	Tipus W
Uniformitat de la luminància	6.5	< 1:10
Màxim efecte fantasma	6.6	Classe 1
Color	6.7	Vermell, groc, verd

Requisits ambientals	5.1	Classe A
Resistència a l'impacte	Taula 9	Classe IR3
Vibració aleatòria	Taula 10	
Penetració aigua pols	4.2 i Taula 11	IP 55 unitat òptica IP 65 conjunt unitat òptica + cap de semàfor
Emissió electromagnètica	5.2	EN 50293
Immunitat electromagnètica	5.2	EN 50293

2.2.5.5.7.2.8 Requisits per al control de la producció en fàbrica

2.2.5.5.7.2.8.1 Generalitats

El fabricant ha d'establir, documentar i mantenir un sistema de control de la producció en fàbrica (CPF) per assegurar que el producte és subministrat conforme a les característiques de funcionament declarades. El sistema de CPF consistirà en procediments escrits (manuals de treball), inspeccions i assaigs regulars i/o avaluacions i l'ús dels resultats per controlar les matèries primeres i d'altres materials o components utilitzats, l'equip, el procés de producció i el producte final.

Un sistema de CPF conforme amb els requisits de la Norma EN ISO 9001:00 i realitzat de forma específica per als requisits d'aquesta Norma europea es considerarà que satisfà els requisits anteriors.

Els resultats de les inspeccions, assaigs o avaluacions han de ser registrats, així com qualsevol acció presa. L'acció a prendre quan els criteris o valors de control no es compleixen, han de registrar-se i conservar-se durant el període especificat en els procediments del CPF del fabricant.

2.2.5.5.7.2.8.2 Requisits del sistema

Generalitats

La conformitat del mòdul d'assaig dels dispositius del cap del senyal amb els requisits d'aquesta especificació i amb els valors establerts (incloent les classes) es demostrarà per:

l. Assaig inicial de tipus

m. CPF pel fabricant, incloent l'avaluació del producte.

Tots els elements, requisits i provisions adoptats pel fabricant deuen documentar-se d'una manera sistemàtica en forma de procediments i manuals escrits. Aquesta documentació del sistema de control de producció ha d'assegurar un enteniment|entesa comú de l'assegurament de la qualitat i permetre aconseguir les característiques del producte requerit i el funcionament efectiu del sistema del control de producció a verificar.

El fabricant ha de mantenir un sistema de CPF permanent. Això ha d'incloure mostres d'assaig conformes amb els mètodes d'assaig prescrits i segons la taula A d'aquesta especificació.

El fabricant ha de ser responsable de l'organització i implementació efectiva del sistema de CPF. Les tasques i responsabilitats en l'organització del control de producció s'han de documentar i aquesta documentació s'ha de mantenir actualitzada i revisada per a la seva efectivitat almenys una vegada a l'any sent registrada.

El fabricant pot delegar en una persona que tingui la necessària autoritat per a:

n. Supervisar procediments per demostrar la conformitat del producte en les etapes apropiades.

o. Identificar i registrar qualsevol exemple de no conformitat

p. Supervisar procediments per corregir exemples de no conformitat.

El fabricant ha de preparar i mantenir actualitzats els documents que defineixen el sistema de CPF. La documentació del fabricant i els procediments han de ser apropiats per al producte i per al procés de fabricació. Tots els sistemes de CPF han d'aconseguir i mantenir un adequat nivell de confiança que el producte és conforme amb l'assaig inicial de tipus.

Sistema de Control de Producció en Fàbrica (CPF)

El sistema de CPF ha d'incloure almenys els procediments necessaris per a:

q. l'especificació i verificació de matèries primeres i components rellevants

r. els controls i assaigs a dur a terme durant la fabricació

s. les verificacions i assaigs realitzats en productes acabats segons el règim d'assaig especificat més a baix

t. el control de les instal·lacions necessàries, equips i personal entrenat per dur a terme els assaigs de les matèries primeres i components si és necessari, els assaigs durant la producció i els assaigs de control de qualitat finals com s'especifica a baix

u. el manteniment i el calibratge de l'equip de fabricació i assaig adequat per personal qualificat.

Els mètodes d'assaig a aplicar i les toleràncies per als resultats de tots els assaigs usats s'han de documentar en el sistema de CPF.

La freqüència d'assaigs ha d'estar d'acord amb el pla d'assaig del fabricant o com s'especifica a la taula|post A i ha de dur-se a terme segons els mètodes d'assaig dels procediments escrits del fabricant. Aquests mètodes han de ser mètodes directes. En el cas de certes característiques, es poden utilitzar mètodes d'assaig indirectes si el fabricant assegura que l'altra característica que és més fàcil de mesurar serà així que|tal com amb aquesta especificació. El fabricant establirà procediments per assegurar que les toleràncies de producció permeten als rendiments del cap del senyal ser així que|tal com amb els valors declarats, derivats de l'assaig del tipus inicial.

Les característiques i els mitjans de verificació, es donen a la Taula A.

Taula A. Freqüència mínima per a l'assaig de productes i l'avaluació com a part del CPF

Propietat	Apartat d'aquesta especificació, indicant el mètode d'assaig rellevant (si aplica)	Freqüència mínima de assaigs	Número mínim de mostres
Coordenades de cromaticidad	Color	Per lot	5%, mínim 1
Rendiment òptic (Intensitat lluminosa)	Intensitat lluminosa	Per lot	5%, mínim 1

El fabricant ha de registrar els resultats dels assaigs especificats a dalt. Aquests registres han d'incloure almenys la següent informació:

v. identificació del cap del senyal assajat

w. data de mostreig i assaig si aplica (la informació ha de reflectir la diferència de temps entre fabricació i assaig)

x. mètodes d'assaig duts a terme

y. resultats d'assaig

z. nombre(s) de la(s) persona(s) que realiza(n) ensayo(s)

Registres

Els registres han d'incloure tot el necessari per demostrar el control de les matèries primeres i components, el procés de producció i el producte acabat.

Els registres de l'assaig inicial de tipus i el mòdul d'assaig s'han de mantenir durant almenys deu anys.

La descripció del producte, la data de fabricació, el mètode d'assaig adoptat, el resultat de l'assaig i els criteris d'acceptació s'han de registrar amb la(s) firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s) del control i que realitzen la verificació.

En cas de no conformitat i/o reclamació: les accions correctores preses per a rectificar la situació, s'han de registrar.

El fabricant, ha de mantenir registres complets dels productes individuals (o lots), incloent els detalls i les característiques de fabricació relacionats i mantenir un registre d'aquells productes que van ser venuts primer. Aquests registres es mantindran almenys durant deu anys.

Tractament de productes no conformes

Si el control o els resultats dels assaigs mostren que el producte no compleix els requisits, les accions correctores necessàries s'han de prendre immediatament. Els productes (o lots) no conformes han d'emmagatzemar-se en espera i identificar-se adequadament.

Una vegada que s'ha corregit la no conformitat el producte han de tornar-se a assajar. Si no és possible corregir l'error el producte s'ha de rebutjar llevat que el client ho accepti reparat o sense corregir. L'acceptació del client deu verificar-se per escrit.

Per a qualsevol producte lliurat abans que estiguin disponibles els resultats de assaigs s'ha de mantenir un procediment i un registre per a notificació als clients. S'ha de facilitar un procediment de recuperació per a qualsevol producte que es trobi que no és conforme amb l'assaig inicial de tipus.

Traçabilitat

El fabricant establirà i mantindrà procediments documentats per a la identificació del producte o component mitjançant mitjans|medis adequats durant totes les etapes de la producció. El fabricant establirà procediments documentats per a una identificació única dels productes individuals o lots. Aquesta identificació s'ha de registrar.

Personal

La responsabilitat, autoritat i relació entre el personal que gestiona, desenvolupa o verifica la feina que afecta a la conformitat del producte s'ha de definir. Això afecta en particular al personal que necessita iniciar accions per prevenir no conformitats del producte, accions en cas de no conformitats i identificar i registrar problemes de conformitat del producte. El personal que realitza la feina que afecta la conformitat del producte ha de ser competent amb una educació, formació, habilitats i experiència adequades els registres de les quals han de ser mantinguts.

Equip

Tot l'equip d'assaig, mesura i pes necessari per aconseguir l'evidència de la conformitat ha de calibrar-se o verificar-se ser inspeccionat regularment d'acord amb els procediments documentats, freqüències i criteris. El control de la revisió i els dispositius de mitja han de complir amb l'apartat apropiat de la Norma EN ISO 9001.

Tot l'equip usat en el procés de fabricació s'ha d'inspeccionar regularment i mantenir-se per assegurar el seu ús, desgast o fallada no provoca inconsistència en el procés de fabricació.

Les inspeccions i el manteniment es duran a terme i registraran d'acord amb els procediments escrits del fabricant i els registres es conservaran durant el període definit en els procediments de CPF del fabricant.

2.2.5.5.7.2.8.3 Requisits comuns

Generalitats

El fabricant tindrà i usarà les instal·lacions, l'equip i el personal qualificat que li permeti realitzar les verificacions i assaigs necessaris.

Procés de disseny

El sistema de CPF ha de documentar les etapes en el disseny de productes, identificar el procediment de verificació i aquelles responsables de totes les etapes del disseny.

Durant el procés de disseny en si mateix, s'ha de conservar un registre de totes les verificacions, els seus resultats i qualsevol acció correctiva presa. Aquest registre ha de ser prou detallat i precís per demostrar que totes les etapes de la fase de disseny i totes les verificacions s'han dut a terme satisfactòriament.

El fabricant ha de mantenir un arxiu|arxivament de disseny per a cada tipus/mida de senyal que fabriqui.

L'arxiu de disseny ha de contenir detalls complets de com els requisits de funcionament aconseguits en el mòdul d'assaig corresponent es transfereix al producte acabat.

Matèries primeres i components

El fabricant ha d'establir i mantenir procediments actualitzats documentats i instruccions per al control de la qualitat i l'assaig de tots els materials i components, en particular aquelles característiques que en tinguin una influència directa en les propietats del producte acabat.

Controls i assaigs durant la fabricació

El fabricant ha d'establir procediments per assegurar que els valors requerits de totes les característiques s'aconsegueixen sempre.

El fabricant ha de calibrar i mantenir l'equip de fabricació, control, mesurada o assaig en tals condicions que asseguri que els processos de producció donen lloc a productes conformes amb l'assaig inicial de tipus, tant si li pertanyen com si no. L'equip s'ha d'usar en conformitat amb l'especificació o el sistema de referència d'assaig al qual es refereix l'especificació.

Assaigs als productes acabats

En aquesta especificació es donen les característiques per als mètodes d'assaig de cada producte. El fabricant pot elegir un mètode equivalent que sigui adequat a seu sistema de producció.

Manipulació i emmagatzemament

Mentre que el producte és a les instal·lacions del fabricant, el fabricant deu assegurar que l'embalatge prevé els danys durant la seva manipulació i emmagatzemament i que el producte continua sent conforme amb l'especificació tècnica aplicable.

2.2.5.5.7.2.9 Assaig de producte i avaluació

El fabricant ha d'establir procediments per assegurar que es mantenen els valors establerts de totes les característiques.

L'assaig final de control, en funció de cada lot, ha d'incloure almenys una inspecció visual i un assaig funcional d'un producte acabat.

2.2.5.5.8 Suports i seients

Els semàfors hauran de subjectar-se a les columnes i bàculs mitjançant sistemes de subjecció que variaran segons les característiques de senyalització i sistemes de muntatge escollits.

Els accessoris més freqüents a qualsevol sistema de muntatge són els suports i els seients, amb les característiques següents:

Els materials utilitzats en la construcció de suports i seients podran ser de foneria d'alumini, xapa d'acer galvanitzat per immersió en bany calent una vegada fabricat o policarbonat reforçat.

Els suports i seients disposaran de la cavitat interior necessària per al conductor elèctric que subministra l'energia al semàfor.

Seients: Les dimensions dels seients estaran en funció del semàfor que hagi de subjectar. S'hauran d'ajustar perfectament al semàfor per un costat i a la columna o bàcul per l'altre, garantint un contacte ferm.

Suports senzills: S'utilitzaran per a la subjecció d'un semàfor a una columna o bàcul. Podran tenir unes mides màximes de sortint per a cada tipus de semàfor de manera que aquest no es separi més de 80 mm de l'element al que està subjecte.

Suports dobles: Permetran la subjecció de dos semàfors en un sol punt de l'element de subjecció. Les dimensions màximes admeses seran aquelles que mantinguin els semàfors instal·lats a una separació compresa entre 80 i 120 mm.

Els suports i seients hauran de subjectar-se a les columnes o bàculs mitjançant cargols o rodells adequats. Aquesta doble possibilitat haurà de ser prevista en el disseny d'aquests elements, presentant els orificis per cargols a la vegada que el encastos per l'allotjament del rodell.

2.2.5.5.9 Polsadors per a vianants

Els polsadors per a vianants estaran encastats en la columna o bàcul sobresortint només la part accessible per establir la demanda.

Seran sòlids i dissenyats per a una còmode localització i utilització.

El seu accionament podrà ser mecànic mitjançant microrruptor o a través d'un dispositiu tàctil. En el cas d'utilitzar el microrruptor, aquest serà de recorregut curt, accionament suau i de mecànica robusta.

El seu accionament per part del vianant establirà la demanda de pas en el regulador apagant l'indicador situat sobre el semàfor de vianants que fins aquest moment haurà romàs en intermitent.

Aniran pintats damunt del galvanitzat amb el color indicat al projecte.

Les caixes projectades de polsadors pels vianants per demanda de pas, estaran il·luminades per facilitar la localització en hores nocturnes, amb làmpada tipus neon o leds de molt llarga durada.

2.2.5.5.10 Pantalles de contrast

Les pantalles de contrast seran utilitzades per ressaltar una senyalització concreta no com criteri general de mobiliari, per tant s'utilitzaran únicament en aquells casos en els que sigui necessari millorar el contrast entre l'òptica del semàfor i la vista posterior al mateix.

Les pantalles seran de material plàstic reforçat amb fibra de vidre de color negre mat, ribetejades amb una franja blanca.

Estaran adaptades fermament al cos del semàfor a fi de garantir que pot suportar ratxes de vents de fins 150Km/h.

La unió amb el cos del semàfors serà segellada a fi de no permetre el pas de la llum a l'acoblat, sense impedir el lliure accés als elements òptics i elèctrics del semàfor.

Les dimensions de dites pantalles seran:

- 1.069 mm d'alçada per 500 mm d'amplada per a semàfors de 200
- 1.480 mm d'alçada i 680 mm d'amplada per a semàfors de 300

2.2.5.5.11 Elements generadors d'àudio. Mòdul invidents

L'equip ha de ser un disseny electrònic que permeti sonoritzar els passos de vianants de les cruïlles de semàfors, per això cal que:

El sistema s'activi mitjançant un petit comandament a distancia omnidireccional, tipus clauer, evitant, així, les actuacions sonores innecessàries quan no hi ha requeriment d'usuari. Per aquest motiu es considera que la agressió mediambiental és mínima.

El sistema emet diferents tipus de so, segons les condicions següents :

- senyal acústica d'orientació : senyal de curta durada (8 tons emesos en dues salves), que s'emet cada cop que el usuari acciona el comandament, això li permet a aquest localitzar la situació exacta del pal que emet el so.
- senyal acústica de pas : el sistema, una cop rebuda la activació des del comandament a distancia, emet de forma automàtica, a partir del següent cicle de pas (semàfor de vianants en verd) un to característic intermitent, que informa al usuari de la possibilitat de efectuar l'encreuament.
- senyal acústica de fi de pas : quan la cruïlla emet, mitjançant la intermitència de la llum verda, la senyal de fi de pas, el sistema emet un ton característic ben diferenciat del to de pas, que avisa al usuari de la nova situació.

Un cop finalitzat el cicle de pas, el sistema retorna a la situació original de repòs, no emeten cap tipus de senyal acústica fins que torni a ser activat per un comandament a distancia.

Com característiques particulars :

- L'equip inclou un dispositiu de regulació automàtica de volum, que permet emetre les senyals acústiques en funció del soroll ambiental exterior, assegurant per un cantó que la senyal acústica es percebuda per el usuari, i evitant al mateix temps volums excessivament alts, molestos per al veïnat, sobre tot en horaris nocturns. Aquesta característica, junt amb la activació selectiva per comandament a distancia, fan que el sistema aporti poca contaminació acústica en els entorns en els que se instal·la.
- Tant la senyal acústica de pas com la de fi de pas és emesa des del pal d'un canto i de l'altra forma simultània, el que permet al usuari localitzar de forma exacta la trajectòria de la cruïlla (origen i destí), ja que en alguns casos no és perpendicular a la vorera dificultant per tant el creuament dels invidents.
- L'equip disposa d'una sortida de relé, lliure de potencial, per activar un polsador de petició de pas en aquelles cruïlles que funcionen actuades.

El funcionament bàsic és el següent:

L'usuari amb el comandament a distancia activa el semàfor. En aquest moment el pal proper al usuari emet un senyal acústic d'orientació, que permet al usuari localitzar la posició del pal a partir del qual començarà a creuar. L'usuari pot repetir aquesta operació tantes vegades com calgui.

Quan la cruïlla passa a la posició de verd, els pals tant d'origen com de destí, emeten un senyal acústic característic, que el usuari identifica com la possibilitat de pas. Aquest senyal acústic, canvia de forma automàtica, al canviar la cruïlla a la situació de fi de pas (verd intermitent). La tonalitat del senyal dit és programable.

Opcionalment el sistema pot activar de forma automàtica, al rebre el senyal del comandament a distancia, un polsador de petició de pas, quan el pal en qüestió tingui l'opció.

El comandament a distancia ha de ser un petit dispositiu, tipus clauer, que permeti al usuari activar la cruïlla que desitgi creuar. El clauer emet un senyal reconegut pel pal de semàfor, cada cop que es polsa. La possibilitat d'interferència amb altres codis és pràcticament nul·la, degut al elevat número de diferents codis possibles.

El seu disseny ha d'estar especialment pensat per adaptar-lo a les necessitats del usuari final.

El sistema es basa en dos mòduls acústics col·locats en cada pal dels que formen la cruïlla.

Aquests mòduls estaran integrats dins del mòdul semafòric del vermell dels vianants.

El connexionat necessari pel seu funcionament és realitza connectant tres borns, sempre disponibles en el mòdul de vianants:

- Senyal de 24V cc del verd.
- Senyal de 24V cc del vermell.
- Senyal de 0V cc.

Aquestes senyals estaran connectades als mòduls acústics amb proteccions elèctriques per evitar que pertorbacions puguin fer malbé la electrònica.

El equip actuarà de forma totalment passiva en front de aquestes connexions, no pertorbant-les ni modificant-les en cap instant. Aquesta connexió permet al equip tant rebre la alimentació necessària pel seu funcionament com per conèixer l'estat de la cruïlla en tot moment.

Cada sistema acústic estarà composat per:

- Mòdul principal de control.
- Mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència.

El mòdul principal, encarregat de l'operativa general del sistema, inclou:

- Mòdul d'alimentació, alimentat de les pròpies senyals de llum del pal, incloent una bateria per els instants en els que no existeix senyal lluminosa (verd intermitent).
- Mòdul de captació de so, inclou micròfon i amplificador, para realitzar la valoració del soroll ambiental.
- Mòdul de so, que inclou un amplificador d'àudio i altaveu de mylar per intempèrie, encarregat d'emetre les senyals acústiques.
- Mòdul de control, basat en un microprocessador, encarregat de controlar i gestionar totes les senyals del sistema. Aquest mòdul incorpora un circuit de seguretat "watchdog", que reinicialitza automàticament el sistema en el cas de la detecció d'un fallo en la execució del software del microprocessador.
- Mòdul de control de alimentació, que habilita el funcionament general del sistema sempre que l'alimentació del sistema sigui la correcta, evitant així el seu funcionament en marges no permesos, constituint amb l'anterior punt un segon sistema de seguretat.

El mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència, encarregat de les comunicacions amb els elements externs al pal inclou:

- Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal del comandament a distancia.
- Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal emes per el pal oposat.
- Un emissor de radiofreqüència, encarregat d'emetre el senyal de comunicació al pal oposat, al rebre la petició d'activació, amb la finalitat de que siguin ambdós pals els que emetin senyal acústic de pas al passar la cruïlla a verd.

El comandament a distancia tindrà dos canals d'emissió.

Es basa en un emissor de radiofreqüència amb dos codis de emissió preestablerts d'origen.

Opera mitjançant una petita bateria de 12V, àmpliament utilitzada en aquest tipus de aplicacions.

Les característiques típiques són:

- · Mòdul acústic:
  - Tensió d'alimentació 24 Vcc
  - Consum màxim en repòs inferior a 6.6w
  - Consum màxim activat inferior a 11w.
  - Ajust de sensibilitat de micròfon
  - Ajust d'emissió de tons
- · Comandament a distancia:
  - Tensió d'alimentació 12Vcc
  - Consum en actiu inferior a 30 mA
  - Pes (amb bateria) 35 grs. aprox.

- Dimensions 65 x 37 x 15 mm. aprox.

2.2.5.5.12 Regulador

Complimentarà les normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293, les de marcat CE i les de proteccions contra descarregues elèctriques, normes DIN VDE 0675 amb classificació C, norma IEC 61643-1 amb classificació classe II.

Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents parts i/o subequips:

- mòdul d'alimentació
- equip de control de semàfors
- equip de comunicacions

Mòdul d'alimentació :

Aquest mòdul contempla:

- protecció per descàrregues elèctriques en la línia de alimentació, xarxa elèctrica
- proteccions elèctriques de magnetotèrmic i diferencial amb rearmament automàtic.
- font d'alimentació sortida 24Vdc, amb suport de bateries d'una capacitat de 48Ah, en el cas de ser semàfors tipus led. El tipus semàfor d'incandescència va directa a xarxa, màxim 240 Va.c.

La primera esta encaminades a absorbir les sobretensions que arribin per les línies abans de que destrueixi els equips electrònics. Aquestes sobretensions poden ser produïdes per maniobres de Companyia o per agents atmosfèrics.

La segona esta encaminada a que davant d'una caiguda de proteccions, sigui per la actuació de les proteccions anteriors, dels descarregadors, o sigui per una pèrdua del aïllament dels conductors elèctrics, no sigui necessari fer el rearmament manualment.

La tercera permet donar una alimentació estable i amb continuïtat a l'equip, si els semàfors són tipus leds

Els descarregadors per la xarxa elèctrica d'alimentació seran tipus de corba 8/20, es considera la més adient per els equips que el llamp no cau sobre l'equip, aquest descarregadors aporten un contacte lliure de potencial que permet conèixer el seu estat a distancia, ja que pot succeir que el descarregador quedi deteriorat si la corba real ha excedit la seva previsió energètica.

Per mantenir la eficàcia dels elements anteriors cal disposar d'una presa de terra correcte, això implica tenir un valor inferior als 18 ohms.

La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+N és amb tipus D1 i D2 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d'entrada d'alimentació. La senyal d'estat dels descarregadors serà connectada com entrada digital de l'equip que alimenta.

La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+F és amb tipus D3 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d'entrada d'alimentació. La senyal d'estat dels descarregadors serà connectada com entrada digital de l'equip que alimenta.

El rearmament automàtic integrat i muntat sobre el perfil omega que fa de borner d'entrada d'alimentació.

La font d'alimentació és de disseny d'alt rendiment energètic i esta suportada amb bateries, sense manteniment, per mantenir la càrrega de 1000w durant una hora.

Tots aquests equip i material es muntaran dins de la caixa d'exterior de poliester o metàl·lica del regulador, de mides mínimes aproximades, 1000x500x300, muntada sobre basament d'obra civil.

Característiques tècniques dels elements:

- Descarregador tipus D1 (V 20-C/1) :
  - tensió màxima de funcionament UC ac : 280 V 50Hz

- classificació s/norma DIN VDE 0675 : C
- classificació s/norma IEC 61643-1: classe II
- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA
- nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V
- nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV
- nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV
- temps de reacció màxim : 25 ns
- protecció : IP20
- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC
- muntatge amb sòcol
- contacte lliure de potencial senyalitzador d'estat

- Descarregador tipus D2 (NPE):
  - tensió màxima de funcionament UC ac : 255 V 50Hz
  - resistència mínima d'aïllament a 100V: 10 Gohms
  - valor cresta corrent raig (10/350): 25kA
  - càrrega : 12,5 As
  - energia especifica: 160 kJ/□
  - màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 50 kA
  - nivell de protecció Up : < 1,2 kV
  - temps de reacció màxim : 100 ns
  - capacitat d'extinció de corrents repetitives : 100 Aeff
  - rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC
  - muntatge amb sòcol
  - contacte lliure de potencial senyalitzador d'estat
- Descarregador tipus D3 (V 20-C-0-150) :
  - tensió màxima de funcionament UC ac : 150 V 50Hz
  - classificació s/norma DIN VDE 0675 : C
  - classificació s/norma IEC 61643-1 classe II
  - màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA
  - nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V
  - nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV
  - nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV
  - temps de reacció màxim : 25 ns
  - protecció : IP20
  - rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC
  - muntatge amb sòcol
  - contacte lliure de potencial senyalitzador d'estat
- Automàtic+diferencial MD (WRT-6-25-0,03+MT):
  - protecció magnetotèrmica de 6A (10A o 16A si cal) i diferencial de 30 mA

- reconnexió automàtica de magnetotèrmic i diferencial
- transformador diferencial incorporat
- sensibilitat fixa de 30 mA
- corba d'obertura tipus C
- temporització de dispar fixa de 20 ms
- numero de reconnexions per magnetotèrmic : 2
- numero de reconnexions per diferencial : 10
- temps entre reconnexions: 1 min.
- temps posada a zero comptador reconnexions: 60 min
- visualització instantània de fuites en display de tres dígits
- senyalització amb contacte lliure de potencial de l'enclavament de magnetotèrmic i diferencial.
- indicador de reconnexions en display
- reset i test mitjançant polsador
- fixació a carril DIN
- compliment de la norma UNE 61008-1

Equip de control de semàfors:

El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC.

La temperatura interna dins de l'armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de ventilació forçada amb termòstat.

L'equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l'apartat anterior.

Complimentarà les següents característiques :

- temperatura de funcionament 0 ÷ 50 ºc
- conformitat de normes : C.E.M. EN-50081-2 i C.E.M. EN-50082-2
- marcat CE
- conformitat de seguretat: EN-60950 i EN-61204

Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre de control i/o terminal local (no intel·ligent o amb ordinador PC portàtil amb software autocarregable des del regulador a la connexió del PC).

Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a continuació.

Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són introduïdes des del teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi de habilitar al carrer simultàniament totes les modificacions introduïdes, comandes descrites a continuació.

Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit d'alarma que es manté fins que la alarma desapareix, en el cas d'alarmes que el propi regulador pot eliminar, en el cas d'avisos a centre l'operativa serà similar si bé que anul·larà la alarma, flanc de baixada, serà el Centre de Control.

Les entrades digitals s'activaran aplicant +24Vdc

Les sortides de potència als mòduls de semàfors, en el cas de leds es realitzaran amb zero volts, sent comú 24Vdc i fent la commutació del zero.

Tindran control de lluminositat de mòduls de semàfors, tant si són incandescència con de leds, amb el retall de les ones de tensió aplicades.

Mòdul d'entrades digitals:

L'equip tindrà assignades les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb contactes lliures de potencial:

- entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat)
- entrada d'alarma de font, contacte obert dona alarma de font
- entrada d'estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries
- entrada de reserva
- entrada de reserva
- entrada de reserva

Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades aïllades amb contactes lliures de potencial.

Mòdul de sortides a semàfors:

El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos.

La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w per leds o 1000w per incandescència.

Tindrà control de potència sobre els leds o làmpades, retallant i moderant la lluminositat, amb paràmetres de software.

La freqüència de l'ona de 24Vdc no serà superior a 1KHz, ambdós casos complimentant sempre les reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques.

Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides, fins un màxim de 32 etapes.

Les eleccions de les sortides dels colors seguiran un codi predeterminat, entenent que el vermell vol dir activar la sortida del semàfor vermell, al igual per l'ambre i el verd, òbviament si a camp el semàfor té altre color lluirà amb altre color:

Exemple: D : apagat o desconnectat

V : verd fix

R : vermell fix

A : ambre fix

P : verd intermitència ràpida

J : verd fix i ambre intermitència lenta

I : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta

G : vermell fix i ambre intermitència lenta

F : ambre intermitència lenta

C : verd intermitència lenta

N : verd i ambre fix

S : vermell i ambre fix

B : vermell intermitència lenta

H : vermell intermitència ràpida

E : verd i ambre intermitència ràpida

K : verd i ambre intermitència lenta alternades

Z: vermell i ambre intermitència lenta alternades

Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. o incandescència a màxim 240Vac

Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.)en el cas de leds i de 20wats en cas incandescència.

Les sortides permetran un calibratge, ordre donada per teclat local, per enregistrar els consums típics de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors durant el primer cicle de funcionament i seran inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho considera el operador, modificada des del teclat local.

Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s'activa (retard a inici de la lectura de 200 msg.). Les anomalies induiran al enregistrament de una alarma per falta de consum i una altre per excés de consum. Únicament en el cas de vianants, l'excés de corrent serà previsible, a fi de suportar les variacions del equip de só per els invidents, el que permetrà saber si són activats.

Les sortides seran curt-circuitables.

Algorismes interns

Tractament de entrades digitals:

- les entrades fixades es tractaran com alarmes de sistema.
- les entrades dels setze detectors s'emmagatzemaran en registres de quinze minuts (quarts horaris) amb intensitat i temps d'ocupació, es guardaran quatre registres per detector (una hora) cíclics. Entenent com intensitat el flancs de detecció obtinguts en el període i com temps d'ocupació el temps que s'ha mantingut la senyal de detecció activa durant el període, en tant per cent, fent la correcció adient per l'equivalent d'una espira de 2 metres de llarg.

Tractament de sortides a semàfors:

- Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors.
- La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del calibrat serà un cicle.
- Les sortides seran filtrades per una taula d'incompatibilitats, aquesta taula és imprescindible que estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en colors.

Sincronització:

- Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d'una entrada física, a nivell de borns, de sincronisme, i una sortida.
- Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l'inici de la etapa A.
- El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase sincronitzar amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el cicle a fi de obtenir la mínima distorsió.
- Quan esta centralitzat utilitzarà l'hora per sincronitzar.

Canvi de pla de trànsit:

- Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local, seleccionables per entrades físiques o per protocol de comunicacions, segons l'estat triat en el projecte específic, i d'un extern que serà enregistrat des del ordinador central.
- Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle.

Canvi d'estructura:

- El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) cadascuna de les transicions.
- Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d'inici de transició i dels plans finals de transició, així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y.

El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d'un cicle, si el nou pla implica canvi d'estructura. Si cal canviar l'estructura farà la recerca en les taules anteriors per seguir les etapes definides, en cas de no estar definida la transició farà una etapa genèrica de sis segons de tot vermell.

Taula horària:

- Els reguladors disposaran d'una taula horària de 64 posicions on s'explicitarà els canvis de plans i/o estructures, així com l'hora de referència que ha de gastar per calcular el inici del cicle a fer.
- En aquesta taula s'introduiran tots els canvis del regulador, siguin de pla, funcionament, actuacions a sortides directes, etc.
- Les 64 posicions corresponen al nombre màxim de canvis al llarg de la setmana.
- Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut.
- Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d'inici de cicle que correspon, utilitzant la primera referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla.
- Hi ha el canvi de pla denominat 'immediat' que el fa complimentant ambres i vermells i donant els mínims de verd a les fases. Aquesta acció s'inicia a la recepció de l'ordre.

Pla extern:

- El pla extern complimenta tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans.
- Aquest pla es escrit des del ordinador central.
- Es conegut com 'PX' (per exemple), s'activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi de pla del mode dit anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver passat més de quinze minuts sense refresc de pla 'PX', tornant a la taula horària i fent un canvi a pla a un dels vuit que pertoqui

Funcionament actuat:

- Per aquest funcionament es consideren 16 detectors físics i 32 detectors lògics.
- Com a detector físic es podrà assignar opcions de : retard, prolongació, inversió, forçat fix, activat per fase.
- El detector lògic s'assignarà per : nivell, flanc, memoritzat, amb esborrat a l'inici de la fase o al final de fase, i no memoritzat.
- Els detectors lògics accepten totes les funcions de Boole,(AND, OR, NOT), el resultat podrà: iniciar fases, prolongar fases, activar sortides directes, generar una alarma per el Centre de Control, definir els detectors a esborrar i quan.

Mòdul de comunicacions:

Les comunicacions comprenen tant la part de configuració i programació dels paràmetres de l'equip com la de recollida de dates, alarmes dades de trànsit, etc.

A nivell de comunicar-se hi ha l'opció local i la remota:

La programació es farà via línia sèrie o via ethernet TCP/IP, segons especifiqui el projecte específic.

Via sèrie

La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, capaç d'enviar caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts.

La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols d'enviaments.

La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns.

Via TCP/IP

La comunicació a nivell local es realitzarà amb un PC portàtil, amb connexió ethernet a 10/100Mbps, el software necessari per la programació estarà dins del regulador i carregarà aquest software al PC quan es connecti al regulador, si es que no el tingues ja carregat. Qualsevol PC, per tant, pot connectar-se al equip regulador de semàfors.

La comunicació a nivell remot també es fa amb connexió ethernet a 10/100Mbps.

La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns.

La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l'adaptador a fibra òptica monomodo o multimodo segons indiqui el projecte específic.

2.2.5.5.13 Detectors

El detector serà del tipus magnètic, conformat de dues parts la part de detecció (espira) i la part electrònica (transductor o sensor)

Espira:

L'espira estarà inserida en el paviment.

La seva inserció es farà:

- embadocada dins el formigó, si es possible per motius d'obra civil
- abans de la ultima capa d'asfalt de rodatge, si es possible per motius d'obra civil
- fent un tall al paviment, disposant el cable i segellant posteriorment el tall fet

El cable serà de la secció adequada a la sensibilitat definida pel sensor utilitzat, sent com a mínim de 4mm2 de secció.

El recobriment del cable haurà de suportar 170ºC durant 30 minuts, excepte en el cas fer tall al paviment després de l'obra civil.

Les voltes que conformaran l'espira seran les determinades pel sensor, a fi de donar la sensibilitat i superfícies adients a la detecció desitjada. Cal detectar motos no ciclomotors.

El cable, un cop enrotllat dins de l'espira serà trenat adientment, per evitar pèrdues de sensibilitat, fins arribar a la connexió amb el sensor.

El creuament del cable per la vorera (sota rigola), des del final del tall fins l'arribada a la canalització que permet connectar-se amb el sensor, estarà protegit amb tub de ferro, de diàmetre adient a la secció del cable.

Les dimensions de l'espira seran de 2 per 2 metres (2.00 m x 2.00 m), disposant dels cantons axamfranats en 20 cm. Les mides són per carril, en cas de ser utilitzades per actuació podran tenir l'ample adient, sempre amb l'ajust corresponent.

S'evitarà fer coincidir els camins fins el sensor (especialment fins vorera) dels cables de les diferents espires. Concretament des de l'espira fins la tubular, bàsicament tall o embadocat des de l'espira fins vorera, els cables trenats viatjaran per branques diferents, un cop arribat a la tubular els cables ja circulen més flonjos i per tant sense interferències entre ells, en cas de dubte es separaran amb tub de plàstic dins de la tubular.

Sensor:

El sensor disposarà de selecció de dues freqüències de treball per evitar acoblaments en el cas de no ser un única espira i de sensibilitat a fi de corregir possibles errades en les deteccions de vehicles.

Les informacions de les configuracions quedaran inscrites en documentació a nivell local i en Sala de Control.

La sortida del sensor serà estàtica (optoacoblada o similar) i serà connectada directament a les entrades de detectors dels reguladors. La connexió elèctrica es farà donant detecció amb l'obertura del circuit elèctric.

El equip que forma el sensor es disposarà en dues versions una simple per un únic llaç i una doble per atendre a dos llaços.

2.2.5.5.14 Central

La central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips:

- mòdul d'alimentació, amb rearmament automàtic i SAI
- equip de comunicacions
- equip de control de reguladors

Les centrals s'ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) sent, per tant nusos de la xarxa.

La central tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC.

La temperatura interna dins de l'armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de ventilació forçada amb termòstat.

Totes les línies de comunicació estaran protegides contra sobretensions i descarregues atmosfèriques.

Les característiques especifiques seran reflexades en el projecte específic.

2.2.5.5.15 Xarxa de terres

Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir contactes fortuïts, es connectaran a través dels corresponents conductors de protecció a la línia principal de terra i des d'ella, mitjançant la línia d'enllaç amb terra, es connectarà a l'elèctrode.

La posada a terra estarà constituïda per elèctrode artificial o placa de superfície adequada, enterrat, assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant-se que inicialment la resistència de presa a terra no sigui superior als 18 Ohms. En cas de ser necessari i als efectes d'aconseguir la resistència indicada, s'haurà de practicar el consegüent tractament químic, afegint les sals i altres productes comercials a fi d'increment la conductivitat del terreny.

Segons reflecteixen els apartats del Reglament ITC-BT-18 i ITC-BT-24

Les seccions dels conductors de terra complimentaran la norma UNE 20460 –5-54 apartat 543.1.1

Els conductors que constitueixen la línia d'enllaç amb terra seran de coure de 35 mm2. de secció. La línia principal de terra, de coure, de 16 mm2. de secció i les derivacions de la línia principal de terra seran de 2.5 mm2 com a mínim ITC-BT-18-3.4.

A la zona en que sigui enterrat l'elèctrode artificial o placa es disposarà una troneta de registre en la que s'allotjarà la línia d'enllaç amb terra, protegida des de l'elèctrode fins al fons de la troneta mitjançant tub de fibrociment. Dita línia es connectarà amb la línia principal de terra mitjançant abraçadora de soldadura aluminotèrmica. En aquesta troneta s'allotjarà, en el cas de que es necessités tractament químic, un tub d'accés pel rec.

És obligatori que totes les masses metàl·liques de la instal·lació hagin d'estar unides a la mateixa presa de terra, entenent com a presa de terra el conjunt d'elèctrodes i la línia d'enllaç amb terra que els uneix entre si.

La xarxa de terra pels semàfors serà independent de qualsevol altra que pugui existir en el entorn i es tindrà cura en mantenir-les totalment separades en cas d'existir alguna altra propera.

La xarxa de terra esta composada, genèricament, pels següents enllaços:

- unió de la pica o placa i sortida fins a la connexió de terra de l'armari del regulador, aquest ja tindrà prevista la distribució de terres interna pels seus elements (armari si es metàl·lic, fonts d'alimentació, filtres, etc.) .

- En cas de tenir elements metàl·lics en la instal·lació (bàculs, columnes metàl·liques, etc.) distribució del cable despullat de terra principal fent les derivacions adients fins els elements concrets, evitant tancar en el anell el cable despullat principal de terra.
- Conducció de la terra des del regulador fins els capçals dels semàfors (o altres elements com polsadors, detectors, etc.) per el cable de potència de cada semàfor.

2.2.5.6. Característiques de l'obra civil

2.2.5.6.1 Arquetes

Per la situació de les arquetes es tindrà en compte l'apartat de canalitzacions d'aquest plec.

- Composició: Maons totxos. Morter número 3 de 600 Kg de ciment pòrtland, dosificació en volum 1:2.
- Característiques numèriques: Gruix dels murs de 15 cm. Secció neta 60 x 60, les situades a passos de carrer, la resta de 40 x 40. Gruix, acabat i lliscat d' 1 cm.

2.2.5.6.2 Marc i tapa de fundició

El tancament dels pericons es realitza mitjançant un marc-tapa de fosa de perímetre quadrat.

Les dimensions a utilitzar seran:

Mesures (mm)	Tipus 40 x 40	Tipus 60 x 60
Longitud exterior marc	420x420	620x620
Longitud de la tapa	400x400	600x600

El material de que estaran constituïdes serà de fundició gris ordinària tipus GE 18,91 colada en motlles d'arena.

Les característiques mecàniques del material seran:

- Resistència a tracció 18 Kg/mm2
- Resistència a flexió 34 Kg/mm2
- Resistència a compressió 55 Kg/mm2
- Duresa Brinell 150 HB

2.2.5.6.3 Tubulars

Les característiques essencials són les següents:

- El tub, de ser corrugat, serà llis en el seu interior.
- El diàmetre mínim serà de 80 mm.

Les tubulars seran segellades en les unions a arquetes o equips amb escuma de polieuretà expandit, en una profunditat no superior als 10 cm. ni inferior als 5 cm.

Canalitzacions amb tub de polietilè, construïdes en vorera, calçada i rigola:

- En vorera: Es realitzarà mitjançant rasa de 40 x 60, col·locant un tub en el fons de la mateixa, envoltat amb sorra compactada, disposant posteriorment les capes corresponents de replè, subbase, formigó i el propi panot.
- En calçada: Es realitzarà mitjançant rasa de 60 x 80, col·locant-se dos tubs de polietilè en el fons de la rasa i envoltats amb formigó de C.P. de HM-20, així mateix es reposarà el aglomerat asfàltic del paviment deteriorat.

2.2.5.6.4 Fonamentació bàcul

La fonamentació dels bàculs es realitzarà a base d'un dau de formigó d'unes dimensions de 100 x 100 x 100 cm, el qual anirà allotjat en el corresponent pou practicat en el sòl i construït a base formigó de ciment pòrtland i rebent els corresponents perns d'ancoratge. Segons projecte específic.

2.2.5.6.5 Fonamentació columnes

La fonamentació de les columnes, es realitzarà a base de practicar un pou de 40 x 40 x 60 cm, replet amb formigó de C.P. i rebent directament de la pròpia columna o bé la peça especial en la qual anirà allotjada la pròpia columna. Segons projecte específic.

2.2.5.6.6 Fonamentació de la caixa de comandament

La fonamentació de l'armari de comandament es realitzarà a base d'un bloc prefabricat de formigó de ciment pòrtland, amb unes dimensions inferiors en un centímetre en tot el seu perímetre a les dimensions del propi armari, encastat al terra 30 cm i amb una capa superior a la rasant de la vorera en 20 cm.

2.2.5.6.7 Proteccions físiques als elements de camp

En aquells elements que els perilli la seguretat física, donada la seva ubicació, (armaris de reguladors en xamfrans amb zona d'aparcament de vehicles, columnes o bàculs en illetes pintades, etc.) es disposarà una protecció addicional a fi d'advertir als vehicles i de aturar l'impacte en cas de que es produís.

Les proteccions es realitzaran a base de xapa corbada (bionda), i sustentada per perfils laminats en doble T, encastats al terra 50 cm mitjançant l'oportú pou replet amb formigó de C.P.

2.2.5.7. Acabament dels treballs

Els treballs i per tant l'execució del projecte es complimentarà quan:

- l'obra civil es doni per acabada sense pendents d'acabats, de neteja o de cap prova o assaig.
- la instal·lació elèctrica i d'equips hagi estat complimentada en la seva totalitat sense pendents d'acabats, de neteja o de cap prova o assaig.
- les instal·lacions superiors tipus sincronitzacions, centrals o centres de control estiguin totalment operatius, sense pendents d'acabats, de neteja o de cap prova o assaig.
- els manuals i documentació de projecte hagi estat lliurada.
- s'hagin validat els plans de trànsit previstos en el projecte específic, sense pendents d'acabats, de neteja o de cap prova o assaig.

2.2.5.8. Mesurament i abonament

Es tindran en compte les prescripcions del punt "Despeses a càrrec del contractista", del Plec de Condicions Generals.

Per aconseguir els amidaments es confrontaran les unitats d'obra previstes dins del projecte específic amb les instal·lades.

L'obra civil es mesurarà segons l'execució real feta i els camins emprats realment.

Els cables es consideraran segons les esteses reals, resultants de la mesura del camí emprats afegint les bagues a deixar en arquetes o en equips a connectar (semàfors, reguladors, etc.)

En totes les partides queden incloses des despeses per les operacions d'adquisició, transport, carreteig, muntatge, instal·lació, retirada de sobrants

<u>Escomesa:</u>

Inclou el subministrament i muntatge de les envoltant (caixes, mòduls, armaris, cable d'escomesa, etc.) necessaris per ubicar l'aparellatge elèctric requerit, així com la suportació necessària.

Inclou tot l'aparellatge, amb el subministrament, muntatge, borns, interconnexions, etc. per el seu funcionament.

La unitat acabada ha d'estar disposada per rebre el cable de Companyia i per connectar el cable d'escomesa de la instal·lació.

Es mesurarà per unitat acabada i en servei.

Armari regulador:

Inclou el subministrament i muntatge del envoltant per poder ubicar el regulador (el regulador està exclòs) totalment condicionada amb l'entrada d'escomesa de magnetotèrmic i diferencial rearmables, borns, cablejats, canals, guies, suportació, unitat de ventilació forçada, termòstat, filtres, panys, claus, etc.

La unitat acabada ha d'estar disposada per rebre el regulador i per connectar els cables d'escomesa, de potència de semàfors i d'actuació i control de la instal·lació.

Es mesurarà per unitat acabada i en servei.

Regulador:

Inclou el subministrament, muntatge i programació del regulador de control de la instal·lació fins un màxim de vuit grups semafòrics, amb la inclusió dels connexionats i programacions de les senyals d'actuació i control, sincronització, centralització, etc.

Es mesurarà per unitat acabada i en servei.

Central:

Inclou el subministrament, muntatge i programació de la central de regulació fins un màxim de 32 reguladors locals, amb la inclusió dels connexionats i programacions de les senyals de control, tant internes com externes, (bateries, modems, etc.)

Es mesurarà per unitat acabada i en servei.

Cables:

Inclou etiquetatge d'identificació, estesa i els treballs de descobriment de totes les cobertes del cable per deixar totes les puntes dels cables perfectament acabes pel seu connexionat (embridat, pelat, punteres, etc.)

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, tant els que circulen per les canalitzacions com els pujants i baixants de columnes, bàculs (fins el registre de connexionat) i armaris.

Semàfors:

Inclou el subministra, muntatge i connexionat del conjunt, maneguets, borns, etc.

Es mesurarà per unitat, dels diferents models instal·lats, acabada i en servei.

Bàculs:

Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat del bàcul, incloent els cables des de la caixa de interconnexió del registre fins els semàfors.

Es mesurarà per unitat acabada i en servei.

Columnes:

Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat de la columna, incloent els suports per els semàfors i elements a suportar i el cable de terra, si és metàl·lica, fins el punt de connexió a la xarxa de terra, inclosa la connexió.

Es mesurarà per unitat acabada i en servei.

Detectors:

Inclou el subministrament, muntatge, sintonització i programació del detector amb l'espira, incloent el connexionat i suportació. Totalment instal·lat i en funcionament.

Es mesurarà per unitat acabada i en servei.

Espires:

Inclou el tall en paviment, el cable contingut dins del tall, el seu segellat i condicionament.

Es mesurarà per metres lineals realment executats de tall, totalment acabats i en servei.

Presa de terra:

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots ela materials i operacions necessàries per a deixar-la totalment instal·lada.

Tubs, arquetes, canalitzacions i conduccions:

Inclou l'execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que assenyalen als plànols corresponents.

Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de senyalització, els tubs, la compactació fins a un 95% del pròctor normal i el transport a l'abocador dels materials sobrants.

En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció.

Es mesurarà per metre lineal. Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat acabada.

2.2.6. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitar l'encreuament amb altres xarxes.

Plànols

Qualsevol canvi que es produeixi en l'execució de l'obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació.

2.3. Pavimentació

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment.

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l'aport de materials i terres de fora de l'obra mitjançant el reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades dins de l'obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l'ús de materials reciclats provinents de plantes de tractament de residus de la construcció i demolició, davant d'altres procedents d'activitats extractives.

2.3.1. Formigó de base a voreres

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la construcció del paviment. Després d'acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes.

2.3.1.1. Condicions mínimes d'acceptació

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

2.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment executats, mesurats sobre perfil teòric.

S'entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.

2.3.2. Capes de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica.

S'exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l'acceptació de la procedència de la base granular.

2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial

El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu.

2.3.2.1.1 Condicions mínimes d'acceptació

- La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,063 mm
- L'índex de "lajas", segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35).
- El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).

Tamissos UNE 933-2	Garbellament ponderal acumulat (%)		
	ZA25	ZA20	ZAD20
40	100	-	-
25	75-100	100	100
20	65-90	75-100	65-100
8	40-63	45-73	30-58
4	26-45	31-54	14-37
2	15-32	20-40	0-15
0,500	7-21	9-24	0-6
0,250	4-16	5-18	0-4
0,063	0-9	0-9	0-2

- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.
- El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).

- El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l'execució de l'assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.
- El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l'Assaig Próctor Modificat.
- El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:

Tipus Tot-ú	Categoria trànsit pesat			
	T0-T1	T2	T3	T4 i vorals
Artificial	180	150	100	80

- El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2.
- La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).
- La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni quedarà per sota d'ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a la resta dels casos.

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes de tractament) de l'obra, s'haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients i la direcció d'obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús.

2.3.2.1.2 Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra correctament acabada.

2.3.2.2. Bases de gravaciment

La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s'utilitza com a capa estructural en ferms de carretera.

Quant a les seves característiques, complirà l'apartat 513 del PG 3

2.3.2.2.1 Condicions mínimes d'acceptació

Granulometria dels àrids:

- El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió mitges a set dies (en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l'esmentat contingut no serà inferior al tres i mig per cent (3,5%) en massa, respecte del total del granulat en sec.

Material	Zona	Mínim	Màxim
Gravaciment	Calçada	4,5	7
	Voral	4,5	6

- S'exigirà en tota la zona d'obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment.
- La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

Tamissos UNE 933-2	Garbellament ponderal acumulat (%)	
	GC25	GC20
40	100	-
25	76-100	100
20	67-91	80-100
8	38-63	44-68
4	25-48	28-51
2	16-37	19-39
0,500	6-21	7-22
0,063	1-7	1-7

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades tres hores des de la seva compactació.

2.3.2.2.2 Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

2.3.2.3. Bases asfàltiques

2.3.2.3.1 Condicions mínimes d'acceptació

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d'àrids grossos i un lligant bituminós.

Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25.

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l'article 542 vigent del PG3.

2.3.2.3.2 Mesurament i abonament

S'abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra.

S'entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra correctament acabada.

2.3.3. Paviments asfàltics

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de

barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l'apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.

2.3.3.1. Paviments asfàltics en calent

Poden ser d'una única capa de rodadura o de dues capes.

2.3.3.1.1 Condicions mínimes d'acceptació

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus:

<table>
<tr><td rowspan="2">Zona tèrmica estival</td><td colspan="6">Categories trànsit pesat</td></tr>
<tr><td colspan="2">T00</td><td>T0</td><td>T1</td><td>T2</td><td>T3 i vorals</td><td>T4</td></tr>
<tr><td>Càlida</td><td colspan="2">B40/50
BM-2
BM-3c</td><td>B40/50
B60/70
BM-2
BM-3b
BM-3c</td><td>B40/50
B60/70
BM-3b</td><td>B60/70</td><td rowspan="3">B60/70
B80/100</td></tr>
<tr><td>Mitja</td><td colspan="2">B40/50
B60/70
BM-3b
BM-3c</td><td colspan="2">B60/60
BM-3b</td><td rowspan="2">B60/70
B80/100</td></tr>
<tr><td>Temprada</td><td colspan="2">B40/50
B60/70
BM-3b
BM-3c</td><td colspan="2">B60/70
B80/100
BM-3b</td></tr>
</table>

D'acord amb l'establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els articles 540, 542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests materials. Per això les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants modificats per addició de pols de pneumàtics usats.

Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU:

Via humida:

la pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de la central de fabricació de la barreja|mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum modificat o millorat pel cautxú.

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i del contingut de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú (BC) i betums modificats d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC)

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre Circular 21/2007. Compliran amb les següents especificacions:

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC):

Característica	Norma de referencia	Unitat	BC 35/50	BC 50/70

Betum original					
Penetració a 25 ºC		UNE EN 1426	0,1 mm	35-50	50-70
Punt de reblaniment anell i bola		UNE EN 1427	ºC	≥58	≥53
Punt de fragilitat Fraass		UNE EN 12593	ºC	≤-5	≤-8
Força ductilitat (5cm/min)	5ºC	UNE EN 13589 UNE EN 13703	J/cm2	≥0,5	
Recuperació elàstica a 25ºC		UNE EN 13398	%	≥10	
Estabilitat a l'emmagatzemament (només exigible a lligants que no es fabriquin "in situ")	Diferència anell i bola	UNE EN 13399	ºC	≤10	
	Diferència penetració		0,1 mm	≤8	≤10
Solubilitat		UNE EN 12592	%	≥92	
Punt d'inflamació v/a		UNE EN ISO 2592	ºC	≥235	
Residu de l'assaig de pel·lícula fina i rotatòria		UNE EN 12607-1			
Variació de massa		UNE EN 12607-1	%	≤1,0	
Penetració retinguda		UNE EN 1426	%p.o.	≥65	≥60
Variació del punt de reblaniment		UNE EN 1427	ºC	min -4 màx +8	min -5 màx +10

Especificacions de betums modificats d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC):

Característica	Norma de referencia	Unitat	BMAVC-1	BMAVC-2	BMAVC-3
Betum original					
Penetració a 25 ºC	UNE EN 1426	0,1 mm	15-30	35-50	55-70
Punt de reblaniment	UNE EN 1427	ºC	≥75	≥70	≥70
Punt de fragilitat Fraass	UNE EN 12593	ºC	≤-4	≤-8	≤-15

Característica		Norma de referencia	Unitat	BMAVC-1	BMAVC-2	BMAVC-3
Força ductilitat (5cm/min)	5ºC	UNE EN 13589 UNE EN 13703	J/cm2	-	≥2	≥3
	10ºc			≥2	-	-
Consistència (flotador a 60ºC)		UNLT 183	s	≥3000		
Viscositat dinàmica	135ºC	UNE EN 13302	mPa.s		≤7500	≤5000
	170ºC		0,1 mm	≥2000	≥1200	≥800
Recuperació estàtica	25ºC	UNE EN 13398	%	≥10	≥20	≥30
Estabilitat a l'emmagatzemament (nomé exigible a lligants que no es fabriquin "in situ")	Diferència anell i bola	UNE EN 13399	ºC	≤5		
	Diferència penetració		0,1 mm	≤20		
Punt d'inflamació v/a		UNE EN ISO 2592	ºC	≥235		
Residu de l'assaig de películka fina i rotatòria		UNE EN 12607-1				
Variació de massa		UNE EN 12607-1	%	≤0,8	≤0,8	≤1,0
Penetració retinguda		UNE EN 1426	%p.o.	≥60		
Variació del punt de reblaniment		UNE EN 1427	ºC	min -4 màx +10		min -5 màx +12

Via seca:

consisteix a introduir la pols procedent de NFU directament a la pastadora de la central de fabricació de la mescla bituminosa, com si d'una pols mineral es tractés.

En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició de cautxú.

En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 a T4, es podran emprar en tot tipus de capes les mescles bituminoses en calent amb addició de cautxú

La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti:

Tipus de mescla		TAMISSOS UNE 933-2										
		40	25	20	12,5	8	4	2	0,500	0,250	0,125	0,063
Densa	D12	-	-	100	80-95	64-79	44-59	31-46	16-27	11-20	6-12	4-8
	D20	-	100	80-95	65-80	55-70						
Semidensa	S12	-	-	100	80-95	60-75	35-50	24-28	11-21	7-15	5-10	3-7
	S20	-	100	80-95	64-79	50-66						
	S25	100	80-95	73-88	59-74	48-63						
Gruixuda	G20	-	100	75-95	55-75	40-60	25-42	18-32	7-18	4-12	3-8	2-5
	G25	100	75-95	65-85	47-67	35-54						
Drenat	PA12	-	-	100	70-100	38-62	13-27	9-20	5-12	-	-	3-6

L'arid gros procedirà d'instal·lació d'esmicolament. La proporció de granulat de partícules triturades serà:

Tipus de capa	Categoria trànsit pesat			
	T00-T0 i T1	T2	T3 i vorals	T4
Rodadura	100	100	≥90	≥75
Intermitja		≥90		

A les capes de rodadura l'àrid serà granític

Mescles a emprar, en funció del tipus i gruix de capa:

Tipus de capa	Gruix	Tipus mescla
Rodadura	4-5	D-12; S-12; PA-12
	>5	D20; S20
Intermèdia	5-10	D20; S20; S25

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a:

Tipus de capa	Categoria trànsit pesat

	T00 i T0	T1 i T2	T3 i vorals	T4
Rodadura drenant	≤15	≤20	≤25	-
Rodadura convencional	≤20	≤25		≤25
Intermèdia	≤25			

El coeficient de poliment accelerat per a capes de rodadura serà:

Categoria trànsit pesat			
T00	T0 iT1	T2	T3,T4 i vorals
≥55	≥50	≥45	≥40

L'índex de partícules planes serà:

Tipus de mescla	Categoria trànsit pesat				
	T00	T0 iT1	T2	T3 i vorals	T4
Densa, semidensa i gruixuda	≤20	≤25	≤30	≤35	
Drenant			≤25		

Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions per aquestes capes incloses a l'article 542 vigent del PG3.

La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30).

Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves de l'Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides al Plec de Prescripcions Tècniques General per a obres de Carreteres i Ponts (PG3).

Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86)

Característica	T00 i T0	T1 i T2	T3 i vorals	T4
Nombre de cops per cara	75	75	75	75
Estabilitat (KN)	> 15	> 12,5	> 10	8-12
Deformació (mm)	2-3	2-3,5	2-3,5	2,5-3,5
Buits en mescla (%)				
capa de rodadura capa intermèdia capa de base	4-6 4-6 5-8	4-6 5-8 6-9	3–5 4-8 5-9	3-5 4-8
Buits en àrids (%)				

mescles -12 mescles -20 i -25	≥ 15 ≥ 14	≥ 15 ≥ 14	≥ 15 ≥ 14	≥ 15 ≥ 14

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler:

- tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2 .....±3%
- tamisos compresos 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.....±2%
- tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.....±1%

Lligant:

- lligant .....±0,3%

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta graus (> 180º).

2.3.3.1.2 Mesurament i abonament de les obres

S'abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

2.3.3.2. Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinació d'àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l'ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm.

2.3.3.2.1 Condicions mínimes d'acceptació

- Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
- Granulometria dels àrids: l'àrid procedirà d'instal·lació d'esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

Tamís UNE	Tamisatge ponderal acumulat (%)		
	MC 12	MC 10	MC 8
16	100	---	---
12.5	85 – 100	100	100
10	70 – 90	85 – 100	85 – 100
8	---	---	---
5	50 – 70	60 – 80	70 – 85
2.5	35 – 50	40 – 55	50 – 65
1.25	27 – 38	28 – 40	34 – 49
0.63	15 – 25	18 – 30	21 – 33
0.32	10 – 20	10 – 20	12 – 23
0.16	7 – 15	7 – 15	8 – 15
0.08	5 - 10	6- 10	6 - 10

% lligant en pes respecte de l'àrid	5 - 7	5.5 – 7	5.5 – 7.5

Gruix de la capa en mm	Tipus de mescla
40 – 50	MC 12
20 – 40	MC 10 i MC 12
10 - 20	MC 8

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de l'àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L'índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25).
- Es considera que l'adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l'àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l'àrid fi.
- La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72.
- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves d'assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG-3). S'assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l'escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l'inici de la compactació.
- Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids:

- Sedassos superiors al 2,5 UNE
- Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 μm

Tamís UNE	Acumulat en %
5	90 – 100
2.5	65 – 90
1.25	45 – 75
0.63	27 – 55
0.32	10 – 30
0.16	2 – 10
0.08	0 - 5

El coeficient de desgast de l'àrid gros mesurat segons l'assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35).

Lligants:

- A establir per la direcció d'obra.

Coloració:

- Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus "bayferrox" o similar i color a escollir per la direcció d'obra.

2.3.3.2.2 Mesurament i abonament

S'abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació, adherència i color, si s'escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d'obra.

2.3.3.3. Mescles asfàltiques en fred

2.3.3.3.1 Condicions mínimes d'acceptació

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d'execució es complirà la norma de carretera (PG3).

2.3.3.3.2 Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent (Tn).

2.3.4. Paviments de formigó

El paviment de formigó està constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdòs casos eventualment dotats de junts longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l'ús de vibradors interns per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat superficial.

S'executaran d'acord amb el que es disposa a l'article 550 vigent del PG3

2.3.4.1. Condicions mínimes d'acceptació

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 15 cm de costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de pertànyer a un dels següents tipus:

Tipus de formigó	Resistència (MPa)
HF-4,5	4,5
HF-4,0	4,0
HF-3,5	3,5

La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46).

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l'assentament estrà comprès entre dos i sis centímetres (2 y 6 cm).

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de tot el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent d'un granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45).

La corba granulomètrica de l'àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent:

Tamisos UNE 933-2						
4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
81-100	58-85	39-68	21-46	7-22	1-8	0-4

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures d'edificació.

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60º).

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

Si els junts són serrats s'executaran:

- Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, assegurant que el cantell de la ranura sigui net i que na s'hagin produït esquerdes de retracció a la superfície.
- Junts longitudinals: es podran serrar després de les 24 hores i abans de les 72 hores des de l'acabat el paviment. Si la s'esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit superiors a 15ºC, els junts longitudinals s'executaran simultàniamnt amb els junts transversals.

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).

2.3.4.2. Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l'execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

2.3.5. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit que disposen d'una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera).

Aquests tipus de paviments, que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment:

2.3.5.1. Paviments de sauló

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal vegetal i transportar les terres fins a la zona d'aplec per a la seva reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a dipòsit controlat. No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 UNE.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Mida del granulat .....≤ 50 mm

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72).....< 50

Índex CBR (NLT-111) .....< 20

El contingut en matèria orgànica serà nul.

El subministrament i l'emmagatzematge es faran de manera que no s'alterin les seves condicions.

El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2%

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del projecte o la direcció de l'obra.

2.3.5.2. Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia

Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, tot-ú de material reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d'obra així ho determina) i es complirà tot el que s'especifica als articles vigents corresponents del PG3. Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s'especifica a l'Article 533. "Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta" del PG3.

Pel que fa a la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60).

2.3.5.3. Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry)

2.3.5.3.1 Condicions de les partides d'obra executades

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats.

S'han considerat els regs següents:

- Reg monocapa simple
- Reg monocapa doble

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- En el reg monocapa simple:

  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

  Aplicació del lligant hidrocarbonat

  Estesa del granulat

  Piconatge del granulat

  Eliminació del granulat no adherit

- En el reg monocapa doble:

  Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

  Aplicació del lligant hidrocarbonat

  Primera estesa de granulat

  Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni

  Segona estesa del granulat

  Piconatge final del granulat

  Eliminació del granulat no adherit

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat.

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no inferior a 0,65, segons la norma NLT-175.

2.3.5.3.2 Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja.

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà o betum asfàltic.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.

La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb lligant.

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els difusors.

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir.

En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament després de l'estesa del primer granulat.

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior.

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar.

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum asfàltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del començament de la seva estesa.

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la DF, per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat que hagi quedat solt sobre la superfície abans de permetre la circulació.

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents a la seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar del perill que representa la projecció de granulat.

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit.

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament al tractament superficial.

La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra.

2.3.5.4. Paviments de macadam

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual també es compactarà. S'humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic.

L'àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material reciclat sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d'obra així ho determina), amb la granulometria següent:

- Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura
- El desgast del material segons l'Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35).

L'àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o no, detritus de matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les següents condicions mínimes d'acceptació:

- Passarà per un garbell 10 UNE
- La fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en pes
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes
- No serà plàstic i tindrà l'equivalent de sorra superior a 30

2.3.5.5. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1342.

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra:

- S'exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3
- Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 kg/cm2.
- Resistència a l'abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient de desgast inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m).
- Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371.

2.3.5.6. Paviments asfàltics

Compliran tot el que s'especifica al capítol relatiu a paviments de calçada.

2.3.5.7. Paviments de formigó amb disseny de juntes

Compliran tot el que s'especifica al capítol relatiu a paviments de calçada.

2.3.5.8. Paviment de rajoles de formigó

Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de pavimentació, que acompleixen les següents condicions:

- La seva llargària total no és superior a 1 m
- El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4

Aquestes condicions no són aplicables als accessoris complementaris.

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE de Productes de la Construcció (89/106/CE) hauran d'estar en possessió del Marcat CE.

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions de les normes:

- UNE-EN 1339:2004 "Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d'assaig"
- UNE 127330 "Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004"

2.3.5.9. Paviments de rajoles hidràuliques

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma.

2.3.5.10. Paviments per a carrils bici

L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús exclusiu de la bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les vies ciclistes, comunament anomenades també carrils bici.

Els carrils bici tindran una amplada mínima d'1,2 metres i seran segregats, és a dir, no transcorreran per la vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de transport

De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies per les quals transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de que la pendent màxima assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no superi el 6%.

La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual cosa suposa l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o discontinuïtats que puguin afectar l'estabilitat de la bicicleta.

El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva escassa resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost relativament baix. Preferiblement s'empraran mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 vigents del PG.3, a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007 i a l'apartat Paviments asfàltics en calent del present plec.

2.3.5.11. Paviments de fusta

2.3.5.11.1 Condicions de les partides d'obra executades

Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Fixació de l'estructura de llates amb les separacions previstes
- Fixació de les peces de fusta als llates
- Acabat de la superfície del paviment

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Les peces s'han de col·locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T.

Els elements de fixació han d'estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar ocult amb taps de la mateixa fusta encolats.

Toleràncies d'execució:

- Nivell ± 5 mm
- Planor ± 2 mm/2 m

2.3.5.11.2 Condicions del procés d'execució

La col·locació s'ha de fer amb les condicions ambientals adequades (temperatura, humitat relativa, etc.) al tipus de fusta, per tal de garantir l'estabilitat dimensional del conjunt.

Les llates d'empostissar col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar el recolzament correcte de les peces.

Han d'estar fixades sòlidament al suport.

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.

Les llates s'han de col·locar amb empalmaments a tocar.

Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar.

Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el tractament d'acabat.

2.3.5.12. Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l'excepció del sauló i del macadam, s'abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

La tarima de fusta s'abonarà per m lineal en funció de l'amplària de la mateixa.

2.3.6. Elements singulars

2.3.6.1. Escocells

S'han considerat els escossells formats amb els materials següents:

- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d'acer galvanitzat
- Xapa d'acer amb acabat "corten"

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter

En el cas d'utilitzar totxanes o maons:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escossell

En el cas d'utilitzar xapa d'acer:

- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellament
- Fixació definitiva i neteja

2.3.6.1.1 Condicions mínimes d'acceptació

Peces co·locades sobre una base de formigó:

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.

Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades en les cantonades.

Han de quedar al mateix pla.

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F.

Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm

Escossells de totxana o maó:

- Toleràncies d'execució:

  Dimensions: ± 15 mm

  Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric

  Nivell: ± 10 mm

  Aplomat: ± 5 mm

  Planor: ± 5 mm/m

Escossells de peces de morter de ciment:

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.

- Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm
- Toleràncies d'execució:

  Balcament de l'escossell: ± 3 mm

  Nivell: + 2 mm, - 10 mm

  Junts: ± 1 mm

Escossells de xapa d'acer:

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.

Ha de quedar aplomat.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la D.T.

La part superior de l'escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de sobresortir.

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.

La unió de l'escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.

2.3.6.1.2 Condicions del procés d'execució

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Peces col·locades sobre una base de formigó:

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

2.3.6.1.3 Mesurament i abonament

Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l'excavació, preparació de la superfície, la capa d'assentament, el llit de formigó, les peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

2.3.6.2. Esglaons prefabricats de formigó

2.3.6.2.1 Condicions de les partides d'obra executades

Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.

Toleràncies d'execució:

- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les celles: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escaire: ± 5 mm

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.

Junts entre peces: ≥ 1 mm

2.3.6.2.2 Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter.

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter.

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.

2.3.6.2.3 Mesurament i abonament

Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT

2.4. Senyalització i proteccions

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l'Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

2.4.1. Senyalització horitzontal.

2.4.1.1. Marques vials

S'entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa.

Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.2-IC "Marcas Viales", aprovada per Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d'errors en BOE n. 233 de 29/9/1987, i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l'Article 700 del PG-3. tal com ve a l'O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions següents:

aa. Les marques viàries definitives a l'eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en solució aquosa; i als zebrats d'illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) "mètode B".

bb. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a l'aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 □105 cicles, al sotmetre-les a l'esmentat assaig.

cc. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document acreditatiu de certificació (marca "N" d'AENOR o segells de qualitat equivalents d'altres països de l'Espai Econòmic Europeu).

Cal que compleixin els següents requisits:

- Visibilitat diürna i nocturna
- Resistència al lliscament
- Resistència a la deterioració

Característica	Factor mesurat	Norma	Aparell mesura
Visibilitat nocturna	Coeficient de retrorreflexió R'	UNE 135 270	Retrorreflectòmetre Angle d'il·luminació:3.5º Angle d'observació:4.5º Il·luminant: CIE tipus A
Visibilitat diurna	Coordenades cromàtiques (x,y) Factor de lluminància(β) Relació de contrast (Rc)	UNE 48 073	Colorímetre de geometria 45/0 Il·luminant D 65 Observador patró 2º
Resistència a l'esllavissament	Coeficient de resistència a l'esllavissament (SRT)	UNE 135 272	Pèndol TRL

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar "in situ" si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent.

Tipus de marca	Paràmetres d'avaluació

	Coeficient de retrorreflexió R' (mcd*lx-1*m-2)			Factor de lluminància (β)	SRT
	A 30 dies	A 180 dies	A 730 dies	Sobre asfalt	
Permanent (blanca)	300	200	100	0,30	0,45
Temporal (groga)	150			0,20	0,45

El contractista haurà de presentar al Director d'Obra la relació de les empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d'especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2).

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d'acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1).

L'autorització d'ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca "N" d'AENOR o d'un altre segell de qualitat d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu.

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar - pintures, plàstics d'aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no disposin de la marca "N" d'AENOR ni d'un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d'autorització d'ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

2.4.1.1.1 Maquinària

La maquinària d'aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l'Obra i, en qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l'aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris.

2.4.1.1.2 Dosificació per aplicació

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb les dotacions següents:

Pintura acrílica a l'aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de marques en senyalitzacions temporals).

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2).

Material termoplàstic d'aplicació en calent.

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2).

Material termoplàstic de dos components d'aplicació en fred.

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2).

2.4.1.1.3 Control de recepció dels materials.

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l'Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l'aplicació, per bones que haguessin estat les condicions

de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.

Quan s'hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.

2.4.1.1.4 Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d'amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra.

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: "CEDIU EL PAS", "STOP", es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la neteja del paviment sobre el que s'han d'aplicar, la recollida, càrrega i transport d'envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

2.4.1.2. Elements reductors de velocitat

2.4.1.2.1 Condicions mínimes d'acceptació

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants.

Les característiques geomètriques del coixí berlinès seran les següents:

- L'amplada total recomanada és de 1,75 m a 1,95 m
- A les vies utilitzades intensament per camions o autobusos (amb rodes bessones), és preferible limitar l'amplada entre 1,75 m i 1,80 m
- L'amplada de l'altiplà és d'1,15 m a 1,25 m
- L'amplada de les rampes laterals és de 0,30 m a 0,35 m
- L'amplada de les rampes davant i darrere és de 0,45 m i 0,50 m
- La llargada total varia entre 3 i 4 m
- L'alçada recomanada és de 6 a 7 cm

Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent i les recomanacions del "Dossier de seguretat viària n.10 Elements reductors de velocitat" del Servei Català del Trànsit.

2.4.1.2.2 Mesurament i abonament

Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml)

En el cas dels coixins berlinesos es mesuraran per unitats (ut)

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i col·locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

2.4.2. Senyalització vertical

Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.1-IC "Senyalització Vertical", de 28 de desembre de 1999

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l'usuari respecte a la circulació o l'itinerari.

Seran de xapa blanca d'acer galvanitzat d'1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d'acord amb les prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:

- Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
- Cartells senyalitzadors
- Cartells informadors

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols.

2.4.2.1. Mesurament i abonament

Els senyals s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de suport.

Els cartells s'abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d'elements auxiliars de fixació, però no les columnes de suport.

Els pals de suport s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el subministrament i la col·locació a l'obra, inclòs l'execució completa de la fonamentació.

2.4.3. Senyalització informativa bàsica del sector

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada d'aparcament d'ús exclusiu per a la informació del visitant.

Com a sistema d'informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense interferències. El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s'han de considerar a l'hora d'escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució.

2.4.3.1. Senyals tipus SASA i SAS

Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que inclourà:

- Delimitació de l'àmbit del polígon
- Identificació dels carrers i vies que l'envolten, així com circumstàncies geogràfiques que puguin servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc.
- Identificació dels carrers del polígon
- Numeració i delimitació exacta de cada parcel·la

La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa.

Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l'original al vist i plau de la direcció facultativa.

Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d'acord amb el Manual de Senyalització Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya.

Tots els suports i ancoratges seran d'acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S'uniran amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons.

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 del MOPTMA.

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas que li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels acabats corresponents.

2.4.3.2. Zona reservada d'aparcament

Aquesta zona d'ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava sobre la calçada; constarà d'una línia que delimitarà el perímetre i d'una ratlla en zig-zag que ocuparà tota l'àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar "informació".

2.4.3.3. Mesurament i abonament

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en obra.

El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i grafismes, a més de l'enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de superfície realment pintada en obra.

El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol d'informació, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

2.4.4. Elements de abalisament i defensa

Els elements de abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de circulació i facilitar la percepció d'aquests límits, tant als conductors com als vianants.

Aquests elements poden ser horitzontals o verticals.

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Instrucció 8.3-IC, aprovada per Ordre Ministerial, de 31 d'agost de 1987.

2.4.4.1. 1.2.4.4.1 Baranes

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.

S'han considerat els tipus següents:

- Baranes d'acer
- Baranes d'alumini
- Baranes d'acer inoxidable

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges

2.4.4.1.1 Condicions de les partides d'obra executades

La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T.

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F.

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància ≥ 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:

- Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:

  Lloc d'ús privat:: 50 kp/m

  Lloc d'ús públic: 100 kp/m

Distància entre la barana i el paviment:

- Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm
- Alçària: ± 1 cm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
- Separació entre muntants: Nul·la

2.4.4.1.2 Condicions del procés d'execució

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.

La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport.

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre baranes.

2.4.4.2. Perfils longitudinals per a barreres de seguretat

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig per al repartiment dels trams
- Col·locació i fixació dels trams

2.4.4.2.1 Condicions de les partides d'obra executades

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T.

El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la D.T., o les aprovades per la D.F.

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que protegeixen.

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T.

Toleràncies d'execució:

- Alçària ± 2 cm

2.4.4.2.2 Condicions del procés d'execució

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig.

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.

Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra d'esmeril.

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla.

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.

La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m.

Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller.

2.4.4.3. Suports per a barreres de seguretat flexibles

Suports per a barreres de seguretat flexibles.

S'han considerat els tipus de suport següents:

- Amb amortidors
- Sense amortidors

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Clavat
- Formigonat
- Soldat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locat clavat:

  Replanteig

  Clavat del perfil
- Col·locat formigonat:

  Replanteig

  Apuntalament provisional

  Formigonat del dau

  Retirada dels apuntalaments
- Col·locat soldat:

  Replanteig

  Soldat a la placa base

2.4.4.3.1 Condicions de les partides d'obra executades

Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades al replanteig per la D.F.

L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a l'alçada sobre el ferm que indica la D.T.

Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la D.T. sense deformacions.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig ± 3 cm
- Alçària ± 2 cm

- Aplomat ± 1 cm/m

Amb amortidors:

Els amortidors han d'estar col·locats a la posició correcta, segons les indicacions de la D.T. Les fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat.

Col·locat clavat:

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la D.T.

Col·locat formigonat:

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.

Grandària mínima del dau de formigó 30 x 30 x 30 cm

Col·locat soldat:

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.

2.4.4.3.2 Condicions del procés d'execució

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F.

Col·locat clavat:

La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment.

Col·locat formigonat:

Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra.

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C.

El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment.

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 30 kp/cm2.

Col·locat soldat:

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica.

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures.

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la DB-SE Seguretat Estructural del Codi Tècnic de l'Edificació, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1:2004.

L'ordre i disposició dels cordons de soldadura han de ser els indicats a la DB-SE Seguretat Estructural del Codi Tècnic de l'Edificació.

2.4.4.4. Elements auxiliars per a barreres de seguretat

Peces especials per a barreres de seguretat.

S'han considerat els elements següents:

- Extrem ancorat de barrera flexible
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, amb o sense amortidor
- Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat

2.4.4.4.1 Condicions de les partides d'obra executades

Extrem ancorat de barrera flexible:

Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T.

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.

Terminal en forma de cua de peix:

La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que protegeixen.

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport.

Peça reflectora:

Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la blanca a la seva esquerra.

2.4.4.4.2 Condicions del porcés d'execució

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig.

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.

2.4.4.5. Pilones

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.

S'han considerat els tipus següents:

- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Pilona de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional

2.4.4.5.1 Condicions de les partides d'obra executades

L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la D.T.

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la D.T. o la que li sigui pròpia segons el seu disseny.

L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat del mateix.

Les perforacions de l'element han d'estar a la posició correcta.

L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de l'obra (bonys, ratllades, cops, etc.).

Toleràncies d'execució:

- Replanteig ± 3 cm
- Alçària + 2 cm
- Verticalitat ± 1°

2.4.4.5.2 Condicions del procés d'execució

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F.

La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al paviment.

El forat on es col·loqui l' element ha d' estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver ficat en el seu interior.

Una vegada col·locat l' element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a repetir el procés.

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.

L'element s' apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra.

2.4.4.6. Mesurament i abonament

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d'obra.

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l'excavació), suports, ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

2.5. Obres de formigó

2.5.1. Argamassa de ciment

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta de l'argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi d'adormiment abans de la seva utilització. La quantitat d'aigua serà la necessària per tal d'obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d'aigua de gruix apreciable quan s'introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l'argamassa precisa per a l'ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l'amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes.

Les argamasses que es confeccionin per a l'arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, principalment quan les superfícies en què s'hagin d'utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s'hagi d'escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets.

2.5.2. Formigons en massa i armats

2.5.2.1. Condicions de les partides d'obra executades

Els formigons que s'han d'utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S'entén per resistència característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l'EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s'hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d'aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal

d'aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades.

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

En el pla es farà constar:

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat
- Forma de tractament dels junts de formigonat

Per a cada unitat es farà constar:

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d'altres)
- Característiques del mitjans mecànics
- Personal
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)
- Seqüència d'ompliment dels motlles
- Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres)
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control
- Sistema de curat de formigó

Per a tots els formigons que s'hagin d'utilitzar en l'execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l'EHE, i a més a més les següents:

- Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d'agulla o d'encofrat. El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d'extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d'evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d'evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L'última passada s'haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures.
- No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l'obra o la d'un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S'evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat.
- No es podrà formigonar quan la presència d'aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l'obra, el qual adoptarà les mesures adequades.
- Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat.
- Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es mantindran constantment humides. La temperatura de l'aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de

vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l'obra.

- Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics.
- Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d'obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d'una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l'obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l'obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l'element en qüestió.
- El formigó que s'utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l'àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d'evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l'aprovació del director de l'obra i, en tot cas, s'adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau.
- En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d'acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l'estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de l'element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació.
- A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l'encofrat. Als pilars el formigonat s'efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d'alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s'hi recolzen s'executen d'una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s'hagi assentat definitivament.

2.5.2.2. Mesurament i abonament

El formigó s'abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels plànols. Al preu s'inclou el següent:

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a fabricació i posada en obra
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó
- L'execució i tractaments dels junts
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat
- L'acabat i la realització de la textura superficial
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

2.5.3. Additius, colorants i addicions per a formigons

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.

S'han considerat els elements següents:

- Colorant
- Additius per a formigó:

  Inclusor d'aire

  Reductor d'aigua/plastificant

  Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant

  Retenidor d'aigua

  Accelerador d'adormiment

  Hidròfug

  Inhibidor de l'adormiment
- Addicions:

  Cendres volants

  Fum de silici

  Escòria granulada

2.5.3.1. Additius

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

Seràn conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 "Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat", UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 "Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat" i UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 "Additius per a formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat".

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques essencials:

  Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.

  Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel fabricant
- Característiques complementàries:

  Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant

  Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):

  D ≥ 1,10: ± 0,03

  D ≤ 1,10: ± 0,02

  Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):

  T ≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T

  T < 20%: ≥ 0,90 T, < 1,10 T

  PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant

Limitacions d'ús d'additius

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia
- L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

  Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment

  Armat: ≤ 0,4% pes del ciment

  En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment
- Característiques essencials:

  Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant
- Característiques complementàries:

  Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant

2.5.3.1.1 Additiu inclusor d'aire

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75%

Característiques complementàries:

- Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres

2.5.3.1.2 Additiu reductor d'aigua/plastificant

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

2.5.3.1.3 Additiu reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:

  Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12%

Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):

1 dia: ≥ 140%

28 dies: ≥ 115%

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu, a igual relació aigua/ciment:

  Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm

  Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm

  Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial

2.5.3.1.4 Additiu retenidor d'aigua

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació.

Característiques essencials:

- Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

2.5.3.1.5 Additiu hidròfug

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capil·laritat.

Característiques essencials:

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

2.5.3.1.6 Additiu inhibidor d'adormiment

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):

  Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min

  Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):

  7 dies: ≥ 80%

  28 dies: ≥ 90%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

2.5.3.1.7 Additiu accelerador de l'adormiment

Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):

  Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min

  Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60%

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):

  28 dies: ≥ 80%

  90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

2.5.3.2. Colorant

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment.

2.5.3.3. Addicions

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici.

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.

2.5.3.3.1 Cendres volants

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres.

Seràn conformes a la norma UNE-EN 450:1995 "Cendres volants com addició al formigó. Definicions, especificacions i control de qualitat".

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): ≥ 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): ≤ 0,10%
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2): ≤ 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): ≤ 1%

  (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): ≤ 5,0%

Característiques físiques:

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):

  A 28 dies: > 75%

  A 90 dies: > 85%

Toleràncies:

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%

1.2.5.3.3.2 Fum de silici

Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la producció de silici i ferrosilici.

Característiques:

- Contingut d'òxid de silici (SiO2): ≥ 85%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
- Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
- Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%

2.5.3.3.2 Escòria granulada

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons.

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2).

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.

No ha de contenir sulfurs oxidables.

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:

- Terrossos d'argila: 1,00
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
- Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):

  Amb sulfat sòdic: ≤ 10%

  Amb sulfat magnèsic: ≤ 15%

- Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): ≤ 6%

2.5.3.4. Mesurament i abonament

Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d'abonament independent doncs es consideren inclosos dins del preu del formigó a qui modifiquen les característiques.

2.5.4. Encofrats

2.5.4.1. Condicions de les partides d'obra executades

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d'encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l'obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat.

Tant les superfícies del encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no contindran substàncies agressives per al formigó.

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació i compactació del formigó. S'hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció.

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització.

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l'obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l'acabat.

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el director de l'obra.

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l'obra.

Aquesta unitat d'obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d'obra.

2.5.4.2. Mesurament i abonament

Criteri general:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.

Sostres i lloses d'estructures:

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb els criteris següents:

- Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100%

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats.

2.5.5. Encofrats perduts amb plaques prefabricades

2.5.5.1. Condicions de les partides d'obra executades

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Tapat de junts entre peces
- Aplomat i anivellament de l'encofrat

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord amb les especificacions de la D.T.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat.

- Moviment de l'encofrat (L=llum) ≤ L/1000
- Toleràncies d'execució: Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.

2.5.5.2. Mesurament i abonament

S'abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.

2.5.6. Cintres

2.5.6.1. Condicions de les partides d'obra executades

Llevat prescripció contrària del director de l'obra, les cintres hauran d'estar calculades per resistir el pes total propi i el de l'element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum.

El contractista presentarà al director de l'obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103.

Una vegada muntada la cintra, s'efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d'una manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d'acord amb les ordres del director de l'obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l'obra.

2.5.6.2. Mesurament i abonament

S'abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l'element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny.

2.5.7. Armadures passives

Les armadures passives per al formigó seran d'acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles electrosoldades.

2.5.7.1. Barres corrugades

2.5.7.1.1 Definició de les característiques dels elements

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat.

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:

Tipus acer	Barres doblegades o corbades		Ganxos i patilles	
	D ≤ 25 mm	D > 25 mm	D < 20 mm	D ≥ 20 mm
B 400	10 D	12 D	4 D	7 D
B 500	12 D	14 D	4 D	7 D

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres ≤ 12 mm, que han de complir:

- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

2.5.7.1.2 Condicions generals

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma

- Distància lliure armadura – parament ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim
- Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm
- Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:

- Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20
  >= 15 cm

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:

- Lb=1,4xMxDxD >= Fyk x D / 14
  (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)

Valors de M:

Formigó	B 400 S	B 500 S
H-25	12	1
H-30	10	13
H-35	9	12
H-40	8	11
H-45	7	10
H-50	7	10

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):

≥ 10 D

≥ 15cm

Barres traccionades≥ 1/3xLb

Barres comprimides≥ 2/3xLb

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)

Valors de B:

Tipus d'ancoratge	Tracció	Compressió
Prolongació recta	1	1
Patilla, ganxo, ganxo U	0,7(*)	1
Barra transversal soldada	0,7	0,7

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.

Llargaria de solapament Ls ≥ axLb neta

Valors d'a:

Distància entre els dos empalmaments més pròxims:	Percentatge de barres cavalcades que treballen a tracció en relació a la secció total d'acer:	Per a barres que treballen a compressió:
	20 25 33 50 >50	
≤ 10 D	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0	1,0
> 10 D	1,0 1,1 1,2 1,3 1,4	1,0

Toleràncies d'execució:

- Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (≤ 50 mm, mínim 12 mm)
  +0,10 L (≤50 mm)

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.

2.5.7.1.3 Condicions d'execució

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Distància lliure entre barres d'armadures principals ≥ D màxim

- ≥ 1,25 granulat màxim
- ≥ 20 mm

Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura ≥ longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

Distància entre barres empalmades per solapa: ≤ 4 D

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D

≥ D màxim

≥ 20 mm

≥ 1,25 granulat màxim

Secció de l'armadura transversal (At): At ≥ Dmàx

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)

2.5.7.2. Malles electrosoldades

2.5.7.2.1 Definició de les característiques dels elements

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, elaborats a l'obra.

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir:

- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper:

Tipus acer	Barres doblegades o corbades		Ganxos i patilles	
	D ≤ 25 mm	D > 25 mm	D < 20 mm	D ≥ 20 mm
B 400	10 D	12 D	4 D	7 D
B 500	12 D	14 D	4 D	7 D

- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D

En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració.

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

2.5.7.2.2 Condicions d'execució

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a mínim >= 15 D
  >= 20 cm

Llargària de la solapa en malles superposades:

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim >= 15 D
  >= 20 cm

2.5.7.3. Mesurament i abonament

Barres corrugades:

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments.

Malla electrosoldada:

m^2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

2.5.8. Buixardat de superfícies de formigó

2.5.8.1. Condicions de les partides executades

Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dóna a la superfície un acabat rugós.

La superfície no ha de tenir esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de la superfície a tractar
- Execució del tractament

2.5.8.2. Condicions del procés d'execució

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi hagi persones sota la vertical.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

El compressor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.

2.5.8.3. Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

2.5.9. Junts de dilatació per a taulers de ponts

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un estrep, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran les indicades als plànols.

2.5.9.1. Condicions de les partides executades

S'han considerat els tipus següents:

- Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"

S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:

- Junts de dilatació intern:

Perfil elastomèric d'ànima circular

Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega

- Junts de dilatació externs:

  Perfil elastomèric o de PVC d'ànima cuadrada

  Perfil de PVC amb forma d'U

  Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Caixetí amb arrencada de paviment:

  Replanteig de les dimensions del caixetí

  Tall del paviment

  Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas

  Neteja del fons del caixetí

- Junt amb perfil:

  Col·locació del perfil en l'element per formigonar

  Execució de les unions entre perfils

- Junt amb placa:

  Col·locació de la placa en l'element per formigonar

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm
- Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm
- Amplària del junt de dilatació: + 3 mm

Caixetí amb arrancada de paviment

El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.

Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir esquerdes.

El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler.

Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat suficient per assegurar l'adherència.

Junt de dilatació en peces formigonades "in situ"

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista.

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.

Junt amb perfil

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.

El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.

Junt amb placa

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.

2.5.9.2. Condicions del procés d'execució

Caixetí amb arrancada de paviment

Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí.

S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment.

Junt amb perfil

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonat.

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir.

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser fetes a la fàbrica.

2.5.9.3. Mesurament i abonament

Els junts de dilatació per a taulers de pont es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

2.6. Tancaments i revestiments

2.6.1. Obra de fàbrica

2.6.1.1. Obra de ceràmica

2.6.1.1.1 Característiques dels elements

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció.

No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm.

Es consideren les següents tipus de maons:

- Massís (M)
- Calat (P)
- Foradat (H)

Es consideren les següents classes de maons:

- Maó per a utilitzar revestit (NV)
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V)

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és

per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix.

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):

- Maó massís: ≥ 100 kp/cm2
- Maó calat: ≥ 100 kp/cm2
- Maó foradat: ≥ 50 kp/cm2

Fletxa màxima d'arestes i diagonals:

Dimensió nominal	Fletxa màxima	
Aresta o diagonal (A) (cm)	Cara vista (mm)	Per a revestir (mm)
A > 30	4	6
25 < A ≤ 30	3	5
12,5 < A ≤ 25	2	3

Gruix de les parets del maó:

	Maó de cara vista (mm)	Maó per a revestir (mm)
Paret exterior cara vista	≥ 15	
Paret exterior per a revestir	≥ 10	≥ 6
Paret interior	≥ 5	≥ 5

Succió d'aigua (UNE 67-031): ≤ 0,45 g/cm2 x min

Absorció d'aigua (UNE 67-027):

- Maó per a revestir: ≤ 22%
- Maó de cara vista: ≤ 20%

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):

- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça: 1
- Dimensió: ≤ 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1

Toleràncies:

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:

Aresta (A) (cm)	Tolerància	
	Cara vista (mm)	Per a revestir (mm)
10 < A < 30	±3	±6

A ≤ 10	±2	±4

- · Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:

Aresta (A) (cm)	Tolerància	
	Cara vista (mm)	Per a revestir (mm)
10 < A < 30	5	6
A ≤ 10	3	4

- Angles díedres:

  Maó de cara vista: ± 2°

  Maó per a revestir: ± 3°

Maó de cara vista:

Gelabilitat (UNE 67-028): No gelable

Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"

Maó massís:

Maó sense perforacions o amb perforacions al pla.

Volum de les perforacions: ≤ 10% del volum de la peça

Secció de cada perforació: ≤ 2,5 cm2

Maó calat:

Maó amb tres o més perforacions al pla.

Volum de les perforacions: > 10% del volum del maó

Massa mínima del maó dessecat:

Llarg	Gruix	Maó per a revestir	Maó de cara vista
≤ 26 cm	3,5 cm	1000 g	
	5,2 cm	1500 g	1450 g
	7,0 cm	2000 g	1850 g
≥ 26 cm	5,2 cm	2200 g	2000 g
	6,0 cm	2550 g	2350 g
	7,5 cm	3200 g	2900 g

Maó foradat:

Maó amb forats al cantell o la testa.

Secció de cada perforació:≤ 16 cm2

2.6.1.1.2 Condicions de les partides d'obra executades

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament

La paret ha de ser estable, plana i aplomada.

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.

Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

Els junts han de ser plens i sense rebaves.

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig d'eixos:

  Parcials: ± 10 mm

  Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm

<u>Paret de ceràmica</u>

Gruix dels junts:

Acabat de la paret	Gruix dels junts (cm)
Vista	1,0
Per a revestir	1,2

Toleràncies d'execució:

- Planor i horitzontalitat de les filades:

Acabat de la paret	Planor	Horitzontalitat de les filades

Vista	± 5 mm/2m	± 2 mm/m ± 15 mm/total
Per a revestir	± 10 mm/2m	± 3 mm/m ± 15 mm/total

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.

Paret de tancament passant:

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.

2.6.1.1.3 Mesurament i abonament

Les parets es mesuraran per a m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. Els paredons per a m2 de parament executat.

Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

2.6.1.2. Obra de bloc de morter de ciment

2.6.1.2.1 Característiques dels elements

Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb ciment pòrtland, granulats triats, aigua i, eventualment, additius.

S'han considerat els tipus següents:

- Bloc massís
- Bloc foradat

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:

- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial

- Esmaltats

S'han considerat els acabats superficials de les parets següents:

- Bloc per a revestir
- Bloc de cara vista

Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat:

- Bloc normal: Densitat > 1900 kg/m3
- Bloc de formigó lleuger: Densitat < 1300 kg/m3
- Bloc de formigó semilleuger: Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3

Els extrems poden ser llisos o encadellats.

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.

El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin les exigències de la norma UNE 41-166.

Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència al foc especificades a la DT El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la DF ho sol·liciti, els documents que garanteixin aquests valors.

La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària.

- Fissures: No s'han d'admetre
- Resistència a la compressió:

  Bloc per a parets de tancament: ≥ 4 N/mm2 (sobre secció bruta)

  Bloc per a parets de càrrega: ≥ 6 N/mm2 (sobre secció bruta), ≥ 12,5 N/mm2 (sobre secció neta)
- Contingut de sulfats solubles SO3: ≤ 12 g/dm3
- Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi: ≤ 1,2 g/dm3
- Índex de massís: No inferior al nominal indicat pel fabricant
- Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals):

  Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9): 0,21 g/cm3

  Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 ≥ Dm > 1,6): 0,24 g/cm3

  Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 ≥ Dm >= 1,3): 0,29 g/cm3

  Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm): 0,29 g/cm3
- Succió (5 min segons UNE 41-171): ≥ 0,05 g/cm2, ≤ 0,1 g/cm2
- Toleràncies:

  Sobre la dimensió nominal de fabricació:

  Cara vista: ± 2 mm

  Per a revestir: ± 3 mm

  Rectitud de les arestes. Fletxa màxima:

  Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm

  Per a revestir: 1 %, <= 3 mm

  Planor de les cares. Fletxa màxima de la diagonal:

Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm

Per a revestir: 1 %, <= 3 mm

Tipus foradat:

Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral.

Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al plà d'assentament.

- Distància del solc de junt a les arestes: ≥1,2 cm, ≤ 3 cm
- Volum perforacions:≤ 2/3 volum total
- Envanets entre forats: ≥2,5 cm
- Envanets entre forats i cares exteriors: ≥ 3,5 cm
- Distància del solc de junt a les cares laterals: ≥ 1,3 cm

Cara vista:

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.

Per a revestir:

Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.

Esmaltat:

Gruix de resina:≥ 1 mm

2.6.1.2.2 Condicions de les partides d'obra executades

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

Junts de control:

- Separació: ≤ 12 m, ≤ 2 x alçària paret
- Separació en zones de grau sísmic ≥ VI: ≤5 m

Distància de l'última filada al sostre: 2 cm

Toleràncies d'execució:

- Replanteig d'eixos:

Element	Replanteig d'eixos parcials (mm)	Replanteig d'eixos extrems (mm)
Pilar	± 20	± 40
Paredó o paret	± 10	± 20

- Planor i horitzontalitat de les filades:

Acabat de la paret	Planor	Horitzontalitat de les filades
Vista	± 5 mm/2m	± 2 mm/m ± 15 mm/total
Per a revestir	± 10 mm/2m	± 3 mm/m ± 15 mm/total

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:

  Horitzontals: + 2 mm

  Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm

Paret o paredó:

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra condició.

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Paret o paredó (excepte les de bloc encadellat)

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

Gruix dels junts:

- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: 1,2 cm

Elements de bloc encadellat:

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.

El pilar ha d'estar travat a la paret.

Els blocs han d'estar reblerts de formigó.

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.

Gruix dels junts verticals: ≤ 1,2 cm

Paredó o paret de tancament passant:

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.

2.6.1.2.3 Mesurament i abonament

Els paraments es mesuraran per a m2 de superfície, amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures ≤ 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

2.6.2. Tancaments metàl·lics

2.6.2.1. Reixats

Col·locació de reixat d'1,50 a 2,20 m d'alçària, de malla d'acer.

S'han considerat els tipus següents:

- Amb malla de torsió senzilla
- Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat

- Tesat del conjunt

2.6.2.1.1 Condicions generals

La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.

Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.

Llargària de l'ancoratge dels suports:

Alçària reixat (m)	Llargària ancoratge (cm)
1,50	≥30
1,80 a 2,20	≥35

Toleràncies d'execució:

- Distància entre suports:

Tipus reixa	Tolerància (mm)
Reixa amb malla de torsió senzilla	± 20
Reixa amb bastidor de 2 x 1,8 m	± 2
Reixa amb bastidor de 2,5 x 1,5 m o 2,65 x 1,5 m o 2,65 x 1,8 m	± 5

- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:: ± 5 mm

Reixat ancorat a l'obra

Distància entre els suports: 2 m

Reixat amb malla de torsió senzilla

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.

- Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
- Nombre de cables tensors: 3
- Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

2.6.2.1.2 Mesurament i abonament

Els reixats metàl·lics es mesuraran i abonaran per m de llargària amidada segons les especificacions de la DT corresponent a cada una de les alçàries contemplades al projecte

2.6.3. Arrebossats

2.6.3.1. Condicions de les partides d'obra eecutades

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.

S'han considerat els tipus següents:

- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Arrebossat esquerdejat:

  Neteja i preparació de la superfície de suport

  Aplicació del revestiment

  Cura del morter

- Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

  Neteja i preparació de la superfície de suport

  Execució de les mestres

  Aplicació del revestiment

  Acabat de la superfície

  Cura del morter

  Repassos i neteja final

Ha de quedar ben adherit al suport.

S'han de respectar els junts estructurals.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

Gruix de la capa:

- Arrebossat esquerdejat: ≤1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm

Arrebossat reglejat:

- Distància entre mestres: ≤ 150 cm
- Toleràncies d'execució per l'arrebossat:

Tipus arrebossat	Planor (mm/m)	Aplomat a cada planta en parament vertical (mm)	Nivell previst en parament horitzontal (mm)
Esquerdejat	±10		
A bona vista	±5	±10	±10

Reglejat	±3	±5	±5

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:

- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm

2.6.3.2. Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.

2.6.3.3. Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

- En paraments verticals:

  Obertures <= 2,00: No es dedueixen

  Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%

  Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%

- En paraments horitzontals:

  Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen

  Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

2.6.4. Pintat i protecció de paraments

2.6.4.1. Pintats

2.6.4.1.1 Condicions de les partides d'obra executades

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superfícies següents:

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix

S'han considerat els elements següents:

- Estructures
- Paraments

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.

Pintat a l'esmalt:

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: ≥ 125 micres

2.6.4.1.2 Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure):

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

Superfícies de ciment, formigó o guix:

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:

Material superfície	Hivern	Estiu
Guix	3 mesos	1 mes
Ciment	1 mes	2 setmanes

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

2.6.4.1.3 Mesurament i abonament

Pintat d'estructures i paraments d'acer:

Es mesuraran per m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Deducció de la superfície corresponent a obertures:

- Obertures ≤ 1 m2: 0%
- Obertures entre 1 i 2 m2: 50%
- Obertures > 2 m2: 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

Pintat de paraments de ciment o guix:

Es mesuraran per m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

- Obertures ≤ 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

2.6.4.2. Pintat de paraments verticals amb emulsions bituminoses

2.6.4.2.1 Condicions de les partides d'obra executades

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements de formigó mitjançant la col·locació d' emulsions bituminoses.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte

Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s'han d'impermeabilitzar per mitjà de l'aplicació d' emulsions bituminoses en dues capes, una d'emprimació i una altra de cobertura.

La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.

2.6.4.2.2 Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.

2.6.4.3. Tractament superficial de protecció antigrafitti

2.6.4.3.1 Condicions de les partides d'obra executades

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació d'una capa de producte decapant
- Neteja amb aigua
- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti

La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.

El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de garantir que el graffiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit.

2.6.4.3.2 Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 10ºC
- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació

- Humitat relativa de l'aire superior a 80%

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit.

S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de garantir l'adherència del vernís.

Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de pintura del suport a tractar.

Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació penetrant i segelladora.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

2.6.4.3.3 Mesurament i abonament

El recobriment antigrafitti es mesurarà per m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.

Deducció de la superfície corresponent a obertures:

- Obertures ≤ 1 m2: 0%
- Obertures entre 1 i 2 m2: 50%
- Obertures > 2 m2: 100%

2.6.5. Coronaments

2.6.5.1. Condicions de les partides d'obra executades

Formació del remat superior d'una paret.

S'han considerat els tipus de peces següents:

- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter
- Obra ceràmica
- Pedra natural o artificial collada amb morter
- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter.

S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:

- Morter mixt o de ciment
- Morter adhesiu

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planeitat prevista a la DT.

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.

S'han de respectar els junts estructurals.

Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m

Coronament de peces ceràmiques:

Amplària dels junts:

Tipus de peça	Amplària (mm)	
Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada	3-6	± 1
Rajola ceràmica manual	5-10	± 1
Maó	10	± 2

Sortint del trencaaigües: ≥ 3 cm

Coronament de peces de pedra o formigó:

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.

2.6.5.2. Condicions del procés d'execució

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.

Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.

Coronament amb rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada:

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.

Coronament de peces de pedra o formigó:

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

2.6.5.3. Mesurament i abonament

El coronament de murs i parets es mesurarà i abonarà per m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

2.7. Mobiliari urbà i altres dispositius urbans

2.7.1. Jocs infantils

El jocs infantils, i les àrees de joc on s'ubiquen, s'atendran als requeriments de seguretat generals i específics per a determinats elements de joc (gronxadors, tobogans, tirolines, carrusels i balancins) així com als requeriments per a la seva instal·lació de les normes:

- UNE-EN:1176-1/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo
- UNE-EN:1176-1/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo
- UNE-EN 1176-2/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para los columpios
- UNE-EN 1176-3/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para los toboganes
- UNE-EN 1176-4/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas
- UNE-EN 1176-5/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo para carruseles
- UNE-EN 1176-5/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo para carruseles
- UNE-EN 1176-6/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para balancines
- UNE-EN1176-7:1998 Equipos de áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización
- UNE 147101:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 1176 – 1
- UNE 147102:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 1176 – 7 a la inspección y el mantenimiento
- UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre
- UNE 172001:2004 IN Señalización en las áreas de juego

Per altra banda, les superfícies absorbidores d'impacte de les àrees de joc s'atendran a les especificacions de la norma:

- UNE-EN 1177/A1:2002 Revestimiento de las superficies de áreas de juego absorbedoras de impacto- Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

S'exigirà a les empreses que fabriquen, distribueixen i instal·len els jocs, que presentin un certificat d'homologació de que els equips instal·lats s'ajusten a les esmentades normes. Aquest certificat es realitzarà per a cada element que s'hagi de col·locar a l'àrea de jocs i l'haurà d'emetre qualsevol laboratori o institució reconegut dins de l'àmbit de la UE, com TÜV(Alemanya), AFNOR (França), AENOR (Espanya), etc.

Els materials que poden emprar-se per a la construcció dels jocs són la fusta, els metalls o els sintètics, d'acord amb el que s'estableix la norma UNE-EN 1176-1:1999. El disseny, la fabricació, la integritat estructural, les condicions d'accessibilitat i proteccions; així com la zonificació o els espais mínims entre els diferents jocs que equipen l'àrea també s'atendran a l'esmentada norma.

Els parcs infantils hauran d'estar degudament separats del trànsit rodat, bé mitjançant un distanciament mínim de trenta metres o a través de la seva separació per mitjans naturals o artificials que protegeixin els menors del perill derivat d'un accés immediat a la calçada.

Els elements de joc integrants dels parcs infantils hauran de tenir unes dimensions adequades als menors per a l'ús de les quals estiguin destinats, afavorir el seu desenvolupament evolutiu i potenciar els processos de socialització, integració i respecte envers el medi ambient.

Els elements de joc hauran d'estar elaborats amb materials que no siguin tòxics, ni conductors de l'electricitat, no hauran d'estar convenientment tractades perquè no desprenguin, pel seu ús, estelles o restes susceptibles de causar dany|mal als menors, i mancaran d'arestes, vores, puntes o angles perillosos per a la integritat física dels usuaris. Els ancoratges i subjeccions dels elements de joc al terreny seran ferms i estables.

Per escollir el revestiment en una àrea de joc és tindrà en compte el seu amortiment de l'impacte, que determina l'altura|alçària de caiguda crítica del mateix, que representa el límit superior de l'efectivitat del revestiment per reduir les lesions al cap quan s'utilitza un equipament d'acord amb la Norma EN 1176.

2.7.2. Bancs/papereres

En general s'empraran preferiblement bancs i papereres considerats com productes ambientalment correctes o respectuosos amb el medi ambient, entenent com a tals aquells que durant el seu cicle de vida generen un impacte ambiental global menor que altres productes equivalents.

Aquest objectiu s'obtindrà emprant:

- Productes reciclats: es caracteritzen perquè estan fabricats a partir de materials reciclats, o bé part dels seu components provenen del reaprofitament d'altres productes fora d'ús.
- Productes reciclables: es caracteritzen perquè estan fabricats de tal manera que quan finalitzi la seva vida útil puguin ser incorporats en nous cicles productius, sigui com a subproductes, sigui com a matèries primeres de nous productes mitjançant el reciclatge.

Per aconseguir que els productes siguin reciclats o reciclables, el disseny del producte ha d'incorporar els criteris de a disseny per al reciclatge: una estratègia que contribueix a millorar el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida, és a dir, a fer-los més sostenibles mitjançant actuacions que permetin reduir el consum de recursos naturals, allargar la vida dels materials i disminuir la quantitat de residus que es destinen al tractament final.

Els bancs i papereres estaran fabricats, total o parcialment, amb els següents materials:

- Material plàstic reciclat: 100% reciclable, que no incorpori productes tòxics ni perillosos, sense emprimacions. Està format de polipropilens i polietilens, procedents de: lones d'horticultora, residus de l'industria de l'embalatge i molts d'altres.

  El residu de plàstic usat, un cop triat, netejat i esmicolat, es fon a altes temperatures, es mesclat amb quitrans i mitjançant diferents motlles, per "rotomoldeo", s'aconsegueixen diferents pilons, taulons i planxes a emprar en la fabricació total o parcial del mobiliari urbà.

- Material SDU: és un nou material que incorpora en la seva composició vidre reciclat procedent de la recollida selectiva. Això permet el disseny i fabricació de mobiliari i elements amb una nova sensibilitat que integra les inquietuds mediambientals i el disseny respectuós amb l'entorn.

  El SDU està fabricat amb vidre, sulfats d'alabastre i resines. Depenent de l'aplicació del producte, el percentatge de reciclat es situa entre el 20% i el 30%.

- En cas d'emprar-se fusta, la procedència de la utilitzada en la fabricació dels bancs i papereres haurà de ser d'una gestió forestal sostenible i complir amb la Certificació Forestal Paneuropea (PEFC) i amb la del Consell d'Administració Forestal (FSC).

Qualsevol del materials esmentats hauran de tenir les següents característiques: manteniment nul, resistència als raigs u/v, resistència a l'àcid i a la sal, resistent a l'aigua i gelades, inestellable, alta durabilitat, neteja fàcil de les pintades (graffitis), no crema en circumstàncies normals, gran estabilitat del color.

Els productes de plàstic reciclat poden tenir petites variacions en color i dimensions (fins a un 3%).

2.7.3. Aparcaments bicicletes

El suport de bicicletes més senzill, segur i estable és l'estàndard model "U" invertida. Presenta una sèrie d'avantatges, com ara:

- Permet subjectar i assegurar la bicicleta per més d'un punt.
- La seva grandària impedeix l'ocupació pels automòbils.
- El disseny és molt senzill el que el fa fàcil de construïr.
- Té una alta capacitat.
- És econòmic.

Es fabriquen en tub d'acer Ø 50 mm i 8mm de gruix. Els aparcabicicletes estaran acabats en acer galvanitzat o acer inoxidable

L'instalació es realitzarà mitjançant encastament o mitjançant conjunts de caragol tac metàl·lic, en grups de, com a mínim, 4 unitats, amb capacitat per a 8 bicicletes.

2.7.4. Marquesines autobusos

Les marquesines per a parades d'autobús compliran amb allò que es prescriu a l'Annex 3 del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

El nivell d'aixecament de la vorera sobre la rasant del carrer serà de 0,10 m.

El nivell d'aixecament local de la vorera en la zona d'accés a l'autobús serà de 0,20 m.

La marquesina disposarà d'una superfície lliure de 0,90x1,20 m, reservada en la col·locació de cadires de rodes, cotxes o altres estris d'ajut.

Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a menys que se senyalitzi la superfície amb elements opacs.

Sota la marquesina, l'alçada mínima lliure serà de 2,10 m.

El límit inferior del nivell d'anuncis serà d'una alçada no superior a 1,20 m.

2.7.5. Contenidors soterranis de residus urbans

La instal·lació de contenidors soterrats pretén pal·liar els efectes negatius que, des de l'òptica estrictament estètica, funcional i fins i tot ambiental, estan produïnt els contenidors de superfície. Aquests són, bàsicament, l'impacte visual que produeixen les bateries de contenidors, així com les olors que desprenen.

El mòdul estarà constituït per quatre elements fonamentals:

- Cisterna: Prefabricada de formigó armat haurà de ser estanca i calculada per a resistir les sol·licitacions del terreny i les maniobres durant les operacions de buidat dels contenidors.
- Contenidors: Els contenidors que s'instal·lin per a la recollida selectiva han de ser d'acer galvanitzat, preferiblement que la peça s'hagi galvanitzat sobre soldadura, o plàstic resistent als cops, deformacions, temperatura i atac dels agents àcids.

  Com a criteri general per als contenidors de recollida selectiva que no disposen d'elevadors, cal permetre la recollida del conjunt mitjançant un camió equipat amb una ploma hidràulica amb una capacitat de treball de dues tones (2 tn) a cinc metres (5 m) de distància. A tal efecte es calcularà que el conjunt de la plataforma més el pes del contenidor ple ha de tenir un pes inferior als 2.000 kg.
- Bústies: Les bústies han de ser d'acer inoxidable i han de portar un rètol indicatiu de la fracció de residu que s'ha de dipositar.

  Les bústies per a vidre han de poder anar equipades amb una porta lateral o posterior d'inspecció que permeti eliminar qualsevol obstrucció de la boca d'aquesta i que pugui ser usada per a grans productors; a més, en aquest sentit, s'hauria de poder instal·lar un sistema de control dels usuaris que hi tenen accés, ja sigui mitjançant claus o altres sistemes.

El tambor de les bústies ha de tenir sistemes de seguretat per a evitar talls i cops als usuaris, ja siguin esmorteïdors de la baixada de la tapa, gomes de protecció, o altres sistemes. Durant l'obertura de la tapa el forat de la bústia ha de quedar tapat, evitant d'aquesta manera la possibilitat de caiguda accidental a l'interior de la ubicació, ja sigui mitjançant ús de doble tambor o qualsevol altre mecanisme.

Les bústies han de ser universals per tal de mantenir la coherència visual del conjunt, tot i que els orificis d'admissió puguin ser diferents en funció de les diferents fraccions de residus.

- Plataforma: La plataforma peatonal ha de tenir sistemes antilliscants, reguladors per adaptar-se al pendent de la via i possibilitat d'emprar, com a cobertura de la plataforma peatonal, el mateix paviment de la via pública a la que s'instal·li l'àrea per tal d'assegurar-ne la integració paisatgística. Serà de fàcil neteja.

  El sistema d'obertura i tancament de les plataformes estarà preparat per a ser manipulat còmodament per un sol operari. Disposaran frontisses que li permeten obrir girant sobre aquestes respecte del marc de l'arqueta fins a formar un angle pròxim als 90º i de dos cilindres de gas d'ús industrial.

  En el moment de l'elevació de les ubicacions, l'orifici ha de quedar protegit per algun sistema de seguretat, ja sigui una tapa o per una barana. La barana o la tapa ha de quedar instal·lada de forma automàtica en el moment d'elevar els contenidors de selectiva. Si el sistema de protecció és una tapa, aquesta ha de cobrir la totalitat de l'orifici i si és una barana ha de quedar elevada un mínim de 90 cm per sobre el nivell del terra.

- Central electro-hidràulica: Cada àrea a instal·lar ha de tenir accionament electro-hidràulic, amb una central electrohidràulica independent. El sistema ha de contemplar tots els mecanismes de seguretat, ja sigui l'ús de maniguets d'alta pressió, racors, electro-vàlvules, endoll ràpid de seguretat, regulador de cabal i juntes d'estanqueitat.

  El temps d'operació dels elevadors de les ubicacions, no pot excedir en cap cas els 30 segons, el cicle complet.

2.7.6. Mesurament i abonament

El mobiliari urbà i els dispositius urbans es mesuraran i abonaran per unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions del quadre de preus i de la D.T

Els preus unitaris inclouen les demolicions, excavacions, replens, reposicions, fonamentacions i connexions necessàries per la correcta instal·lació de cada element.

2.8. Medi ambient

A l'annex Estudi Ambiental del projecte, s'inclouen, de forma esquemàtica (taula), les condicions mediambientals a contemplar en l'execució de les obres. Estan recollides a l'apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental (PVA) del citat annex. Totes aquestes condicions les ha de considerar i complir l'empresa contractista.

Al proper aparat es defineixen més àmpliament els condicionants ara esmentats.

Al mateix annex, es determina l'estructura i contingut del Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de realitzar el contractista. Aquest PMA el supervisarà el responsable de la vigilància ambiental i l'aprovarà la direcció d'obra abans del començament de les obres.

El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a mesura que s'incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a les obres. L'actualització del PMA es notificarà al responsable de la vigilància ambiental i se li entregarà la documentació pertinent que conformaria el nou PMA.

Amb la periodicitat que s'indiqui a l'annex Estudi Ambiental del projecte en quant a la realització dels informes ambientals, el contractista entregarà al responsable de la vigilància ambiental de la direcció d'obra (encarregat de realitzar els informes) tota la documentació que aquest li sol·liciti, relativa a aspectes ambientals vinculats a l'execució de les obres.

2.8.1. Condicions a tenir en compte en la fase d'execució de les obres

Tots els criteris que s'inclouen a continuació, estan resumits en una taula a l'annex Estudi Ambiental del projecte (a l'apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental).

Els criteris per a la Fase d'Obres per realitzar el seguiment ambiental (per part del Contractista i de la Direcció d'Obra), constitueixen el Programa de Seguiment Ambiental (PSA) del Projecte d'Urbanització.

Els condicionants ambientals a considerar en la fase d'execució de les obres d'urbanització, es poden diferenciar segons si fan referència al medi físic, natural i antròpic.

Els requisits d'aplicació general establerts per a la fase de planejament són similars als aplicables a la fase d'obra:

- Contemplar els condicionants ambientals establerts al projecte d'urbanització o projecte constructiu.
- Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient incloses al projecte d'urbanització o projecte constructiu.
- Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable que faci referència als aspectes ambientals relatius a urbanisme, sostenibilitat en edificació, contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa, patrimoni natural, patrimoni cultural, paisatge, mobilitat, etc.

2.8.1.1. Actuacions d'àmbit general del replanteig de l'obra

Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes a aplicar al llarg de l'execució de les obres per a cada aspecte ambiental, cal considerar actuacions d'àmbit general que condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a terme durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures, com a mínim s'han de contemplar les següents:

- El Contractista ha de realitzar el corresponent Pla de Medi Ambient (PMA) que, entre altres aspectes, ha d'incloure les prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental i tots els Plans o Procediments Específics relatius residus, accessos, gestió de terres, instal·lacions auxiliars, restauració de l'obra, etc.
- Aquest PMA ha de ser supervisat pel Responsable de la Vigilància Ambiental i aprovat per la Direcció d'Obra abans de l'inici de les obres.
- Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d'executar el contractista per a la gestió ambiental de les obres són les següents:

  Punt Net de Residus Perillosos:

  > Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.
  >
  > <u>Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:</u>
  >
  > Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l'obra
  >
  > Els bidons han d'assegurar condicions d'estanqueïtat per al residu que albergui i han de disposar de tapa.
  >
  > Cada un dels bidons ha d'estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d'inici de l'emmagatzematge.
  >
  > El conjunt de la instal·lació ha d'estar aïllat del sòl natural (per mitjà d'una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra

  Punt Net de Residus No Perillosos

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc)

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra

Zona de Neteja de Canaletes de Formigó

Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l'objectiu d'evitar la dispersió de formigó arreu de l'obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió.

Es pretén minimitzar l'afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, de 3 x 1,5 m (llargada x amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl, separades per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15 cm inferior a la de la paret de les basses.

Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica impermeabilitzant.

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra.

Parc de Maquinària

Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 1) concentrar la maquinària mòbil participa en l'obra en una única àrea per minimitzar l'afecció sobre el sòl natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el seu funcionament i 2) establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de manteniment i reparació de la maquinària.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Haurà d'estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l'àrea destinada a reparació de maquinària (impermeabilitzant per mitjà d'una llosa de formigó, d'una làmina impermeabilitzant i d'una capa de graves, etc.) de la zona d'estacionament (impermeabilitzant compactant temporalment el sòl).

La zona de manteniment (a part d'estar impermeabilitzada del sòl natural) s'haurà de construir de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació.

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra

- Es comprovarà que les zones d'afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i delimitades mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant així que la zona d'afecció marcada es limita a la mínima imprescindible.

  Aquestes zones són:

  Totes les zones verdes contemplades al Projecte.

  Límit d'ocupació dels talussos o zones planes de l'actuació

  Parc de maquinària

Casetes d'obra

Vials i accessos a l'obra

Abocadors

Àrees de préstec

Àrees destinades a aplecs de materials i terres de l'obra

Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja de Canaletes de Formigó.

- S'ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui necessari crear de nou. Cal incloure la definició dels mateixos en un pla específic d'accessos (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d'Obra) que s'adjuntarà al PMA.
- Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior.
- S'haurà de disposar d'equips d'emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d'olis, greixos, hidrocarburs i altres substàncies contaminants.
- Abans d'iniciar les obres, és necessari tenir l'autorització per preveure, establir i adequar els punts de subministrament elèctric i d'aigua per satisfer el consum de l'obra.
- En cas que s'instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa pública, o bé s'abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els residus orgànics es gestionaran d'acord amb la normativa vigent.
- Les tasques de restauració de les àrees d'ocupació temporal han d'estar recollides en un pla específic de revegetació (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d'Obra).
- Com a mínim, aquest ha de contemplar les fases relatives a l'estesa de terra vegetal, hidrosembra o sembra i/o plantació d'arbres i/o arbustos, segons l'àrea a restaurar (talussos, àrees de préstec, abocadors, zones auxiliars de les obres, etc.).
- Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari.
- D'acord amb la sensibilitat faunística, es planificaran adequadament les activitats d'obra per tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu.

  Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període febrer – agost.

  La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s'ha de planificar per a realitzar-lo abans o després del període febrer - juny.

2.8.1.2. Execució de les obres. Medi físic

2.8.1.2.1 Edafologia

Es decaparà la terra vegetal i s'aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament.

- Durant les citades operacions, s'haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts.
- Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d'alçada i la maquinària no pot circular-hi per sobre.
- Abans de la seva estesa en l'obra, s'aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de contar, almenys, d'una criba (si s'escau) i d'una fertilització mineral i orgànica.
- Es comprovarà l'ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o enjardinament, d'acord com s'indiqui en el corresponent projecte d'enjardinament i/o pla de restauració.

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals.

Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d'aplecs temporals de materials, etc.).S'hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l'activitat biològica.

Com a mesura preventiva d'erosió dels sòls, s'han de regar tots els sòls que quedin denudats (incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva.

Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que resten denudades, com ara accessos temporals, abocadors i prèstecs de nova creació, zones d'instal·lacions auxiliars o d'aplecs temporals de fora de l'àmbit, etc. Aquesta restauració s'ha de realitzar d'acord amb el pla de restauració aprovat a l'inici de les obres.

Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls es contemplen, com a mínim, les següents:

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.

'haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d'un llit de sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc.

Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s'haurà de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl.

La neteja de canaletes de formigó s'ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El formigó residual s'haurà de gestionar d'acord amb al normativa vigent.

En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d'olis, greixos o altre substàncies contaminants, s'ha d'aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu perillós.

En cas que s'instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d'abocar-se en fosses sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s'escau, es connectaran a la xarxa pública prèvia autorització.

2.8.1.2.2 Geologia i geomorfologia

Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V.

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny.

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l'inici dels abocaments s'ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti el següent:

- Situació actual de l'abocador
- Volum d'abocament previst
- Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d'un pla de restauració previ),

  restitució de l'ús original del terreny

  estabilització de talussos i integració paisatgística

  talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V

  restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge)

  aport de terra vegetal

  hidrosembra

plantació arbustiva i arbòria (si s'escau)

Els préstecs de terres inerts han d'estar convenientment legalitzats d'acord amb la normativa aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l'inici de l'extracció de préstecs s'ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on hi consti el següent:

- Situació actual de l'àrea per emprar com a préstec.
- Volum d'extracció previst
- Restauració final,

  restitució de l'ús original del terreny

  talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V

  estabilització de talussos i integració paisatgística

  aport de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge)

  aport de terra vegetal

  hidrosembra (si s'escau)

  plantació arbustiva i arbòria (si s'escau)

2.8.1.2.3 Hidrologia

Com a mesures per evitar la contaminació de les aigües subterrànies es contemplen, com a mínim, les següents:

- El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.
- S'haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d'un llit de sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc.
- Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s'haurà de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl.
- La neteja de canaletes de formigó s'ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El formigó residual s'haurà de gestionar d'acord amb al normativa vigent.
- En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d'olis, greixos o altre substàncies contaminants, s'ha d'aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu perillós.
- En cas que s'instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d'abocar-se en fosses sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s'escau, es connectaran a la xarxa pública prèvia autorització.
- Per als casos en que s'hagin de realitzar abocaments d'aigües a la conca o a la xarxa d'aigües, es duran a terme els tractaments que exigeixi l'òrgan competent (Agència Catalana de l'Aigua) i es requerirà l'autorització que correspongui.
- La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.).
- De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s'emmagatzemaran olis, combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d'influència de la xarxa hidrològica
- No es modificarà ni s'afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s'han de crear guals, aquests hauran de ser autoritzats per l'ACA i retirats un cop finalitzi l'obra.

2.8.1.2.4 Contaminació atmosfèrica

Sempre que els camions surtin del sector, cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres per reduir l'emissió de partícules.

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l'atmosfera generat pel moviment de terres, el transport de materials, la circulació de maquinària, etc.

La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal d'assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre dels límits permesos.

2.8.1.2.5 Contaminació acústica

Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació aplicable. A mode orientatiu aquests serien els que es mostren a la taula següent:

Taula 1. Nivells de sonors orientatius a tenir en compte durant l'execució de les obres

	Nivell sonor màxim a l'exterior (dB)		Nivell sonor màxim a l'interior (dB)	
Zones industrials	70	60	-	-
Resta de zones	60	50	40	35
Horari	Dia	Nit	Dia	Nit

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE.

Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències.

L'horari d'execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons determinin les ordenances municipals corresponents.

2.8.1.2.6 Contaminació lluminosa

En les proves d'enllumenat, cap al final de l'obra, es comprovarà que es compleixen els requeriments referits a les característiques d'instal·lacions i d'aparells d'il·luminació esterior, establers al capítol 2 del Decret 83/2005, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d'ordenació ambiental d'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

2.8.1.3. Execució de les obres. Medi biòtic

2.8.1.3.1 Vegetació

Minimitzar l'afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l'àmbit d'actuació i a l'entorn proper. En cas que sigui necessari, s'aplicaran tècniques per a la protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.)

La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d'obra, es localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació natural (arbrada o no).

Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no han de ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d'acord al pla de restauració.

D'acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l'obra ha de disposar de passaport fitosanitari.

2.8.1.3.2 Fauna

Si es creu convenient (en funció de la sensibilitat del sector en relació a la fauna) es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. i altres efectes derivats del moviment de maquinària i accions de construcció dels habitatges.

Es procurarà no afectar els ecosistemes de ribera (rius, rieres, torrents i barrancs) donat que acostumen a desenvolupar un important paper per al manteniment i conservació de la fauna (refugi, aliment, corredor biològic, etc.).

Si s'escau (en cas de presència d'espècies sensibles i si així s'especifica a l'ISA o IA), comprovar que es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l'exclusió de la realització de determinades activitats:

- Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període febrer – agost.
- La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s'ha de planificar per a realitzar-lo fora del període febrer - juny.

En cas que es trobin individus d'espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que s'afecti involuntàriament un niu o un cau, s'hauran de comunicar els fets immediatament al centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l'àmbit d'estudi i, en el seu defecte, a l'Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats.

Segons el present Sistema de Gestió Ambiental, el Pla de Medi Ambient (PMA) de Contractista ha d'incloure, a l'apartat d'Organització de l'Obra, els telèfons i adreces del centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim i de l'Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge, entre d'altres.

2.8.1.3.3 Espais protegits

En cas que el sector es trobi dins un espai protegit o a la seva àrea d'influència, es tindran en compte les prescripcions establertes als plans corresponents (plans especials d'ordenació, plans rectors, plans de gestió, etc.) dels espais protegits, relatius a normativa, usos permesos, restriccions, etc.

2.8.1.4. Execució de les obres. Medi antròpic

2.8.1.4.1 Paisatge

En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d'abocadors, préstecs i àrees d'instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau del terreny.

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d'obra, es localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental.

Disposar d'apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees amb d'abassegament de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d'aquestes.

Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació (zones auxiliars de l'obra i els préstecs i abocadors d'obra, etc.) que no està previst enjardinar ni urbanitzar.

Per als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament legalitzats i estiguin en funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració aprovat pel DMAiH.

Evitar l'afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest.

Evitar modificar la morfologia del terreny.

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny.

2.8.1.4.2 Usos i ocupacions

Mantenir la permeabilitat territorial d'infraestructures viàries i la xarxa de camins.

La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas alternatiu degudament senyalitzats.

Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, aigua, gas, etc.).

Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l'entorn de l'àmbit (urbà, forestal, agrícola, ramader, cinegètic, etc.).

Aquest fet implica considerar les mesures acústiques (per disminuir afeccions sobre la població i la fauna), les relatives a la qualitat de l'aire (per no alterar les cultius i la vegetació natural pròxima, no afectar les condicions de salubritat per a la població, etc.), les considerades per a la vegetació i la fauna, la xarxa hidrològica, etc.

2.8.1.4.3 Patrimoni cultural

Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni Cultural, realitzar una prospecció arqueològica a peu d'obra durant els moviment de terres.

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni cultural, comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre.

2.8.1.4.4 Residus

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat (que requereixen seguiment per part de l'òrgan competent) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Perillosos i d'acord amb la normativa vigent.

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos.

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó.

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d'acord amb la normativa vigent.

- Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat (que requereixen seguiment part de l'òrgan competent), el Contractista ha de contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus.
- En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la Direcció d'Obra com a comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de residus, etc.).
- Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) als abocadors de terres inerts.

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l'obra i residus generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d'excavació per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d'estructures de formigó en general per a subbases i paviments, etc.

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l'obra, incloent si aquesta pertany a una empresa subcontractada.

Per aquest propòsit, caldrà que l'empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels olis a la Direcció d'Obra.

2.8.1.5. Execució de les obres. Riscos

2.8.1.5.1 Riscos

Evitar qualsevol tipus d'actuació a les àrees d'influència de la xarxa hidrològica.

No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc d'inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys.

No ocupar temporalment àrees on s'ha detectat risc geològic.

No realitzar cap actuació que pugui generar l'inici d'un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en les zones properes.

Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d'incendis forestals.

No encendre foc dins l'àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d'origen vegetal.

Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.).

2.8.2. Instal·lacions/mesures per a la gestió ambiental en obres

Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la gestió ambiental requerida per l'INCASOL .

2.8.2.1. Punt Net de Residus Perillosos

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l'obra

Els bidons han d'assegurar condicions d'estanqueïtat per al residu que albergui i han de disposar de tapa.

Cada un dels bidons ha d'estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d'inici de l'emmagatzematge.

El conjunt de la instal·lació ha d'estar aïllat del sòl natural (per mitjà d'una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra.

Mesurament i abonament

Es mesurarà per unitat (u) i en l'abonament s'inclourà la mà d'obra i tots els estris i materials necessaris per a la seva completa execució, tot acabat.

2.8.2.2. Punt Net de Residus No Perillosos

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc)

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra

Mesurament i abonament

Es mesurarà per unitat (u) i en l'abonament s'inclourà la mà d'obra i tots els estris i materials necessaris per a la seva completa execució, tot acabat.

2.8.2.3. Punt de Neteja de Canaletes de Formigó

Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l'objectiu d'evitar la dispersió de formigó arreu de l'obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió.

Es pretén minimitzar l'afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de secció i 1 m de fondària. També es pot emprar un contenidor per abocar les restes de formigó.

La rasa s'ha de revestir d'una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional en cas que s'hagi fet servir un contenidor.

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra

Mesurament i abonament

Es mesurarà per unitat (u) i en l'abonament s'inclourà la mà d'obra i tots els estris i materials necessaris per a la seva completa execució, tot acabat.

2.8.2.4. Parc de Maquinària

Instal·lació que persegueix un doble objectiu:

8. Concentrar la maquinària mòbil participa en l'obra en una única àrea per minimitzar l'afecció sobre el sòl natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el seu funcionament i
9. Establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de manteniment i reparació de la maquinària.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Haurà d'estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l'àrea destinada a reparació de maquinària (impermeabilitzant per mitjà d'una llosa de formigó, d'una làmina impermeabilitzant i d'una capa de graves, etc.) de la zona d'estacionament (impermeabilitzant compactant temporalment el sòl).

La zona de manteniment (a part d'estar impermeabilitzada del sòl natural) s'haurà de construir de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació.

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra

Mesurament i abonament

Es mesurarà per unitat (u) i en l'abonament s'inclourà la mà d'obra i tots els estris i materials necessaris per a la seva completa execució, tot acabat.

2.8.3. Mesures preventives, correctores i/o compensatòries

Les mesures que s'exposen a continuació poden estar especificades en projecte per prevenir, corregir o compensar danys en el medi ambient.

2.8.3.1. Mesures de protecció de la vegetació

Són mesures per a la protecció i minimització de danys en la vegetació que, segons projecte, cal conservar.

2.8.3.1.1 Tanca de fusta per a protecció d'arbre

Tancament d'1,8 m d'alçada a base de pals de fusta tractada de 8-10 cm de diàmetre, distanciats 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica.

Mesurament i abonament

Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d'obra i el subministrament de tots els materials i estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat.

2.8.3.1.2 Tanca/abalisament amb cinta plàstica

Tanca/abalisament per a delimitar àrees, evitant les possibles afeccions a les mateixes. Està constituït per baretes de rea d'alçada d'1m i de diàmetre de 8 mm i de cinta plàstica convencional.

Mesurament i abonament

Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d'obra i el subministrament de tots els materials i estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat.

2.8.3.1.3 Protectors de troncs

Tancat de fins a 2 m d'alçada, format per entabillat reomplert amb gomes.

Mesurament i abonament

Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d'obra i el subministrament de tots els materials i estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat.

2.8.3.1.4 Protecció radicular

Protecció radicular mitjançant la col·locació de planxa d'acer de 2 x 1 m.

Mesurament i abonament

Es mesura per m2 i inclou la mà d'obra i el subministrament de tots els materials i estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat.

2.8.3.1.5 5 Tractament radicular

Tallada manual d'arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant el totes les de diàmetre > o = a 3 cm.

Mesurament i abonament

Es mesura per m2 i inclou la mà d'obra i el subministrament de tots els materials i estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat.

2.8.3.2. Mesures per minimitzar l'impacte sobre la fauna

Es contemplen algunes de les mesures per afavorir la permeabilitat faunística d'infraestructures, per minimitzar l'impacte de possibles actuacions o bé, mesures per compensar la pèrdua d'hàbitats que comportaria l'execució del projecte.

2.8.3.2.1 Espirals anticol·lisió

Es tractaria del subministrament i col·locació d'espirals anticol·lisió als conductors de línies elèctriques, segons la seva definició i disposició considerada al projecte. La disposició dels mateixos ha de ser en portell i el distanciament entre les espirals no superarà els 15 m.

Mesurament i abonament

Les espirals anticol·lisió es mesurarien per unitat (u) i al seu abonament s'inclourà tota la maquinària, mà d'obra i materials necessàries per a la seva completa execució.

2.8.3.2.2 Caixes niu

Es tractaria del subministrament i col·locació de caixes niu de fusta, de ciment-fusta o altre material biodegradable, segons s'indica en projecte i/o plànols per aus de mida petita/mitjana.

Les caixes niu tindrien un diàmetre en el forat d'entrada de 26-32 cm i la secció/àrea de la base de la caixa seria superior a 130 cm2.

Mesurament i abonament

Les caixes niu es mesurarien per unitat (u) i al seu abonament s'inclourà tots els estris, mà d'obra i materials necessaris per a la seva completa execució.

2.8.3.2.3 1.2.10.3.2.3 Passarel·la lateral seca

És una passarel·la de formigó que es construeix dins les obres de drenatge que tenen base plana i una secció superior a 3,15 m2, sempre que ho indiqui el projecte per afavorir la permeabilitat faunística.

L'acabat del formigó sempre serà rugós.

El pendent màxim de la passarel·la en el seu recorregut dins l'obra de drenatge no pot ser superior al 7%.

En la seva execució, s'han d'evitar esglaons que no pugui assolir la fauna i, per tant, s'ha de facilitar l'accés a la passarel·la, connectant-la amb la solera de la base de l'obra de drenatge o amb les ales o talussos laterals (evitant pendents superiors al 8%), per tal que s'hi pugui accedir des del sòl natural.

Mesurament i abonament

Les passarel·les es mesurarien per m3 i al seu abonament s'inclouran tots els estris, mà d'obra i materials necessàries per a la seva completa execució.

2.8.3.2.4 Adequació de baixants

Regularització d'esglaons de baixants amb capa d'emmacat formigonat de 0,25 cm de gruix, segons s'indiqui en projecte i plànols.

Mesurament i abonament

L'adequació de baixants es mesurarà per m2 i al seu abonament s'inclouran tots els estris, mà d'obra i materials necessàries per a la seva completa execució.

2.8.3.3. Mesures per minimitzar l'impacte acústic

Es tracta de diferents mesures per minimitzar l'impacte acústic de fons emissors existents a prop de l'àmbit o bé, quan el propi sector pot provocar soroll per sobre dels llindars permesos per la legislació sobre zones sensibles properes.

Les condicions bàsiques per a les tres mesures proposades, es descriuen a continuació:

2.8.3.3.1 Pantalla acústica formigó

Execució de pantalla acústica absorbent en mòduls de formigó porós, segons la seva definició en projecte i/o plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les mateixes i la superfície on s'ubiquen, en cas que s'instal·lin directament sobre el sòl, preferentment es soterrarien lleugerament, en cas contrari, s'afegiria ciment per tal d'evitar qualsevol possible espai, impedint el pas del soroll per la base.

2.8.3.3.2 Pantalla acústica vidre

Execució de pantalla acústica en mòduls de vidre, segons la seva definició en projecte i/o plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les mateixes i la superfície on s'ubiquen, en cas que s'instal·lin directament sobre el sòl, preferentment es soterrarien lleugerament, en cas contrari, s'afegiria ciment per tal d'evitar qualsevol possible espai, impedint el pas del soroll per la base.

2.8.3.3.3 Mota de terra

Construcció de mota de terra d'alçada variable, segons la seva definició en projecte i/o plànols, considerant que es revegetarà posteriorment (tasca no inclosa en la partida) i que, per tant, cal que les terres aportades als darrers 50 cm presentin una pedregositat inferior al 50% en volum, amb una mida màxima admesa dels elements 2 cm (no s'accepta fracció grossera superior a aquest diàmetre). Igualment, un cop constituïda la mota, s'ha d'estendre una capa de gruix superior o igual a 30 cm de terra vegetal.

Els pendents de la mota no superaran la relació 3H:2V.

Mesurament i abonament

Per al cas de pantalles de formigó o de vidre, es mesuraran per m2. Per al cas de les motes de terra es mesuraran per m3.

Per a les pantalles, s'inclou el subministrament de tots els materials necessaris i tots els treballs per a la seva col·locació.

Per a les motes, s'inclou el subministrament de les terres i tota la maquinària necessària per completar totalment els treballs.

2.8.4. Gestió de residus

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

2.8.4.1. Gestió de residus generats durant l'obra

S'han considerat els tipus següents:

- Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

2.8.4.1.1 Condicions d'execució

Residus de la construcció:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Residus especials:

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència:

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

Disposició de residus:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.

Classificació de residus:

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

2.8.4.1.2 Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

2.8.4.2. Gestió de residus procedents de l'excavació

S'han considerat els tipus següents:

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents d'excavació.

2.8.4.2.1 Condicions d'execució

Càrrega i transport de terres i residus:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

A l'obra:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència:

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

Disposició de residus:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.

2.8.4.2.2 Mesurament i abonament

Transport de terres o residus inerts no especials:

La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s'amidaran i abonaran per tona (t) segons el criteri de la DF.

La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus.

2.9. Seguretat i salut

2.9.1. Disposicions legals d'aplicació

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Modificats articles 45, 47, 48 y 49 , per Llei 50/1998, de 30 de desembre. Modificat article 26, per Llei 39/1999, de 5 de novembre. Derogats els apartats 2, 4 y 5 de l'article 42 i els articles 45, escepte els paràgrafs 3 i 4 de l'apartat 1, al 52, per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. Modificats els articles 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 i s'afegeix el 32 bis i les disposicions addicionals 14 i 15, per Llei 54/2003, de 12 de desembre. Modificada la disposició addicional 5, per Llei 30/2005, de 29 de desembre. Modificat l'article 3 i afegida la disposició addicional 9 bis, per Llei 31/2006, de 18 d'octubre. Modificats els articles 5 i 26, per Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març.
- Reial Decret Legislatiu. 1/1995, de 24 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març de 1995).
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica , aprovada per Ordre de 28 d'agost de 1970 (BOE n. 213). Correcció d'errors en BOE n. 249 de 17 d'octubre de 1970. Derogada parcialment per Ordre de 28 de desembre de 1994. Substituïda en determinats àmbits per Resolució de 22 de juliol de 1996 i Resolució de 29 de novembre de 2001.
- Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l'annex II de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d'agost de 1970, pel que fa als nivells i categories professionals de porcellana electrotècnica i de porcellana i llosa domèstica, de les subseccions 6.A i 7.A, secció 10 (BOE n. 78).
- Ordre de 28 de juliol de 1972, per la que s'estableixen noves categories i nivells de la fabricació de terratzos, en la secció setena de l'annex II de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d'agost de 1970 (BOE n. 191).
- Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s'aproven les modificacions de determinats articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d'agost de 1970 (BOE n. 182).
- Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual (BOE n. 311, de 28 de disembre de 1992). Correcció d'errates al BOE n. 47, de 24 de febrer de 1993. Modificat pel Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer. Modificat l'Annex IV per Ordre de 20 de febrer de 1997.
- Reial Decret 1879/1996, de 2 d'agost, pel que es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut al Treball. Modificat l'article 2.1.c) pel Reial Decret 309/2001, de 23 de març. Modificat l'article 2.1.c) pel Reial Decret 1595/2004, de 2 de juliol de 2004.
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Modificades les disposicions final segona i addicional cinquena pel Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril. Modificat l'article 22 pel Reial Decret 688/2005, de 10 de juny. Modificats els articles 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 i afegits els 22 bis, 31 bis, 33 bis i les disposicions addicionals 10, 11 y 12 pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig.

- Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut al treball (BOE de 23 d'abril de 1997).
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE n. 97). Modificat l'annex I pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre.
- Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors.
- Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.
- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. Modificat l'Annex II per Ordre de 25 de març de 1998.
- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. Modificats els articles 1, 2, 5, disposició derogatòria única i afegit un annex III, per Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny. Modificat per Reial Dedret 349/2003, de 21 de març.
- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'utilització pels treballadors d'equips de protecció individual (BOE de 12 de juny de 1997). Correcció d'errates en BOE n. 171, de 18 de juliol de 1997.
- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'utilització pels treballadors dels equips de treball (BOE de 7 d'agost de 1997). Modificats els annexes I i II i la disposició derogatòria única pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció (BOE 25 d'octubre de 1997). Modificat l'annex IV pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. S'afegeix una disposició addicional única pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. Modificats els articles 13.4 i 18.2, pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost.
- Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut al treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal.
- Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut y seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agente químics durant el treball. Correcció d'errates en BOE n. 129, de 30 de maig de 2001. Correcció d'errates en BOE n. 149, de 22 de juny de 2001.
- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric (BOE de 21 de juny de 2001).
- Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'us a l'aire lliure (BOE n. 52, d'1 de març de 2002). Modificat l'article 2.1 i els annexes III i XI pel Reial Decret 524/2006, de 28 d'abril.
- Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives al lloc de treball.
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. Correcció d' errors en BOE n. 60, de 10 de març de 2004.
- Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció extern.

- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.
- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Correcció d'errates en BOE n. 62, de 14 de marzo de 2006. Correcció d'errors en BOE n. 71, de 24 de març de 2006.
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de la construcció (DOGC 2565 de 27 de gener de 1998).
- Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s'estableixen els nous models per a la notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per a la seva complimentació i tramitació (BOE de 29 de desembre de 1987).
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció.
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost (BOE de 18 de setembre de 2002).
- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC de 30 de novembre de 1988).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/68, de 28 de novembre, i rectificació d'errors al BOE de 8 de març de 1969.
- Ordre de 8 d'abril de 1991, per la que s'aprova la instrucció tècnica complementària MSG-SM-1 del Reglament de seguretat en les màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció usats (BOE d'11 de abril 1991).
- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a les disposicions d'aplicació de la directiva del consell 89/392/CEE, sobre màquines (BOE de 8 de febrer de 1995).
- Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que s'actualitza l'annex IV de la Resolució de 29 d'abril de 1999, de la Direcció General d'Industria i Tecnologia (BOE de 8 de setembre de 2000).
- Reial Decret 1513/1991, d'11 d'octubre, pel que s'estableixen les exigències sobre certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (BOE de 22 d'octubre de 1991).
- Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d'obres fixes fora de poblat, aprovada per l'Ordre de 31 d'agost de 1987.
- Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l'Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

2.9.2. Senyalització i tancament de l'obra

Caldrà delimitar tot l'àmbit de l'obra.

Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l'inici de l'obra.

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de l'obra.

Tenint en compte que durant l'execució de l'obra circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat.

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol persona aliena a l'obra; per tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els tancaments necessaris.

Si la circulació d'algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.

2.9.3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senyals, tanques i balisament

- Senyals normalitzades de trànsit
- Tanques metàl·liques de desviació de trànsit
- Fita de senyalització
- Cordó de balisament reflectant
- Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V
- Equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V
- Pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria
- Cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors

- Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment
- Detector d'instal·lacions soterrades
- Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió

Sistemes d'instal·lacions preventives

- Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V

Mitjans auxiliars preventius

- Carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'"oxicorte".

2.9.4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb "criolinas" i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

2.9.5. Substàncies i materials perillosos

Si durant el transcurs de l'obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc.

2.9.6. Riscos i mesures de protecció:

2.9.6.1. Riscos

- Despreniments
- Caigudes de persones al mateix o a distint nivell

- Bolcada per accidents de vehicles i màquines
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Atrapaments i atrapaments per màquines
- Explosions
- Talls i cops
- Soroll
- Vibracions
- Projecció de partícules als ulls
- Pols i gasos
- Interferències amb línies elèctriques en tensió
- Caiguda d'objectes i materials
- Ferides punxants als peus i les mans
- Esquitxos de formigó als ulls
- Dermatosi per ciment
- Erosions i contusions en manipulació
- Electrocucions
- Topades i bolcades
- Per utilització de productes bituminosos
- Cremades
- Radiacions de soldadures
- Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o produeixen electricitat a l'obra
- Risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc
- Irrupció d'aigua

2.9.6.2. Mesures de protecció

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d'emergència.

2.9.6.3. Proteccions personals

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball (MT).

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d'aquest.

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d'aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment.

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista.

2.9.6.4. Proteccions col·lectives

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes.
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 A i per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V.
- Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l'època més seca de l'any.
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc d'electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols.

2.9.6.5. Instal·lacions provisionals

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d'oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció.

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

2.9.7. Serveis assistencials

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del material consumit.

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

2.9.8. Vigilant de seguretat

El nomenrarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò que preveu l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

2.9.9. Comitè de seguretat i salut

Quan a l'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d'actuació del qual seran les que assenyala l'OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:

- President: el cap d'obra o persona que designi
- Vice-president: el tècnic de seguretat de l'obra
- Secretari: un administratiu de l'obra
- Vocals: l'ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l'obra

NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè de seguretat i higiene.

2.9.10. Pla de seguretat i salut

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de l'obra, haurà de ser aprovat per l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.

1.2. PLEC DE CONDICIONS GENERALS TÈCNIQUES.

B011 NEUTRES

B02 EXPLOSIUS

B031 SORRES

B032 SAULONS

B033 GRAVES

B051 CIMENTS

B053 CALÇS

B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS

B0A3 CLAUS

B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES

B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES

B0D2 TAULONS

B0D3 LLATES

B0D6 PUNTALS

B0D7 TAULERS

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0F1 MAONS CERÀMICS

B0F9 PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES

B7Z2 EMULSIONS BITUMINOSES

BD13 TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

BGY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

F931 BASES DE TOT-U

B011 NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

B02 EXPLOSIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Explosiu elaborat a base de nitroglicerina i nitrat amònic, absorbits en un producte plàstic com la nitrocel·lulosa.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser transportable i s'ha de poder utilitzar de manera segura, sense risc per a les persones que el manipulin.

Ha d'estar catalogat i homologat pel Ministeri d'Indústria i Energia.

Ha de portar un certificat d'aprovació d'ús, amb la garantia que ha superat els assaigs de fricció, de penetració i d'impacte.

Els cartutxs han de ser resistents a l'acció de l'aigua i de la humitat.

La metxa ha d'estar formada per un nucli de pòlvora negra embolicada amb diverses capes de fil i materials aïllants.

El temps de combustió de la metxa ha d'estar degudament controlat.

El detonador ha d'estar format per una càpsula d'alumini amb materials explosius a l'interior.

L'explosiu i la metxa han d'estar oficialment homologats i catalogats per la Direcció General de Mines.

Pes específic de l'explosiu: 14 kN/m3

Velocitat de detonació: 5000 m/s

Temps de combustió de la metxa: 2 min/m

Toleràncies:

- Temps de combustió de la metxa: ± 5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. El personal per a la manipulació, transport i custòdia ha d'estar degudament qualificat i autoritzat.

Sense que es produeixin cops o condicions que posin en perill la seguretat del transport.

L'explosiu s'ha de subministrar separat dels altres elements.

Els envasos i embalatges han de ser de materials inerts o apropiats a la naturalesa del seu contingut. Han d'estar homologats per l'Administració competent i han de portar els corresponents senyals de perillositat així com etiquetes identificatives del seu contingut. Els senyals i etiquetes han de complir les característiques especificades en l'annex II del Reglament d'explosius.

Emmagatzematge: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. En llocs expressament habilitats a l'efecte secs i que no estiguin sotmesos a temperatures altes. La metxa no ha d'estar en contacte amb olis, petrolis o benzines.

No es poden emmagatzemar en comú matèries incompatibles.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra.

Aquest criteri inclou el subministrament dels elements auxiliars que calguin.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera (TPC).

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
    - De pedra calcària
    - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm

Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes

Partícules toves (UNE 7-134): 0%

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE 7-136):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut:

  - Granulat arrodonit: <= 1% en pes

  - Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes

- Granulat fí:

  - Granulat arrodonit: <= 6% en pes

  - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes

  - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75

- Resta de casos: >= 80

Friabilitat (UNE 83-115): <= 40

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut:

  - Granulat arrodonit: <= 1% en pes

- Granulat fí:

  - Granulat arrodonit: <= 6% en pes

  - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes

  - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 15% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83-130):

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

Tamís UNE 7-050 mm	Percentatge en pes que passa pel tamís	Condicions

5,00	A	A = 100
2,50	B	60 <= B <= 100
1,25	C	30 <= C <= 100
0,63	D	15 <= D <= 70
0,32	E	5 <= E <= 50
0,16	F	0 <= F <= 30
0,08	G	0 <= G <= 15
Altres condicions		C - D <= 50 D - E <= 50 C - E <= 70

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:

- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B032 SAULONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050).

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50

Índex CBR (NLT-111): > 20

Contingut de matèria orgànica: Nul

Mida del granulat:

- Sauló garbellat: <= 50 mm

- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B033 GRAVES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica
- De pedra calcària

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.

Contingut de formigó: > 95%

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib

- Protecció de cobertes

- Bases i subases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges

- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

Ús admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

- Per a confecció de formigons

- Per a drens

- Per a paviments

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos fèrrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):

- Per a graves calcàries: <= 2% en pes

- Per a graves granítiques: <= 1% en pes

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238): >= 0,20

Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes

Partícules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 1% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):

- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes

- Altres granulats: <= 0,4% en pes

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en pes

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment

- Armat: <= 0,4% pes del ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut de ió Cl-:

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082): Baix o nul

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la

Estabilitat (UNE 7-136):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 12%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%

Absorció d'aigua:

- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5%

- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%

- Granulats reciclats mixtos: < 18%

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

GRAVA PER A DRENATGES:

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40

Equivalent de sorra: > 30

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:

- Nom del subministrador

- Número de sèrie del full de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat

- Denominació del granulat(d/D)

- Identificació del lloc de subministrament

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

GRAVA PER A PAVIMENTS:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de

carreteras y puentes (PG 3/75)

GRAVA PER A DRENATGES:

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

B037 TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.

S'han considerat els tipus següents:

- Tot-u natural

- Tot-u artificial

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o per la mescla d'ambdòs.

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:

	Tamisatge ponderal acumulat (%)		
Tamís UNE-EN 933-2 (mm)	ZN40	ZN25	ZN20
50	100	--	--
40	80-95	100	--
25	60-90	75-95	100
20	54-84	65-90	80-100
8	35-63	40-68	45-75
4	22-46	27-51	32-61
2	15-35	20-40	25-50
0,500	7-23	7-26	10-32
0,250	4-18	4-20	5-24

0.063	0-9 0-11 0-11

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):

- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25

Plasticitat:

- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
  - Límit líquid (UNE 103103): < 25
  - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
  - Límit líquid (UNE 103103): < 30
  - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10

TOT-U ARTIFICIAL:

El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents:

	Tamisatge ponderal acumulat (%)		
Tamís UNE-EN 933-2 (mm)	ZA25	ZA20	ZAD20
40	100	--	--
25	75-100	100	100
20	65-90	75-100	65-100
8	40-63	45-73	30-58
4	26-45	31-54	14-37
2	15-32	20-40	0-15
0,500	7-21	9-24	0-6
0,250	4-16	5-18	0-4
0,063	0-9	0-9	0-2

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):

- Trànsit T0 a T2: < 30

- T3, T4 i vorals: < 35

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):

- T00 a T1: > 40

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35

- Vorals de T3 i T4: > 30

Plasticitat:

- Trànsit T00 a T4: No plàstic

- Vorals sense pavimentar:

  - Límit líquid (UNE 103103): < 30

  - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

B051 CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Pòrtland: CEM I

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolànic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt: S

- Fum de sílice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicília: V

- Cendra volant calcària: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominació	Designació
Ciment pòrtland	CEM I
Ciment pòrtland amb escòria	CEM II/A-S
	CEM II/B-S

Ciment pòrtland amb fum de sílice	CEM II/A-D
Ciment pòrtland amb Putzolana	CEM II/A-P
	CEM II/B-P
	CEM II/A-Q
	CEM II/B-Q
Ciment pòrtland amb cendres volants	CEM II/A-V
	CEM II/B-V
	CEM II/A-W
	CEM II/B-W
Ciment pòrtland amb esquist calcinat	CEM II/A-T
	CEM II/B-T
Ciment pòrtland amb filler calcari	CEM II/A-L
	CEM II/B-L
	CEM II/A-LL
	CEM II/B-LL
Ciment pòrtland mixt	CEM II/A-M
	CEM II/B-M
Ciment amb escòries de forn alt	CEM III/A
	CEM III/B
	CEM III/C
Ciment putzolànic	CEM IV/A
	CEM IV/B
Ciment compost	CEM V/A
	CEM V/B

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominació	Designació
Ciment pòrtland	I
Ciment pòrtland amb escòria	II/A-S
	II/B-S
Ciment pòrtland amb fum de sílice	II/A-D
Ciment pòrtland amb Putzolana	II/A-P
	II/B-P
Ciment pòrtland amb cendres volants	II/A-V
	II/B-V
Ciment amb escòries de forn alt	III/A
	III/B
	III/C
Ciment putzolànic	IV/A
	IV/B

Ciment compost	CEM V/A

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- número del certificat CE de conformitat

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

- referència a la norma armonitzada corresponent

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

- el símbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificació del vehicle que el transporta

CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-

08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B053 CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus següents:

- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5

CAL AMARADA EN PASTA:

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

CALÇ AÈRIA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes

Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes

Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)

- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
  - Mètode de referència: <= 20
  - Mètode alternatiu: <= 2

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):

- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%

CAL HIDRÀULICA NATURAL:

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)

Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):

- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes

- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció

A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant

- Referència a la norma UNE-EN 459-1

- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.

S'han considerat els tipus següents:

- Emulsions bituminoses:

- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica

- Betum asfàltic

- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:

- Betum fluxat

- Quitrà

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking"

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament.

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures.

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.

Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10%

Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60%

Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa

Assaig amb el residu de destil·lació:

- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm

- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:

Característiques	Tipus emulsió					
	EAR 1	EAR 2	EAM	EAL 1	EAL 2	EAI
Viscositat Saybolt (NLT 134) Universal a 25°C	-	-	-	-	-	-
Furol a 25°C	<=50s	>=50s	>=40s	<=100s	<=50s	<=50s
Contingut d'aigua						

(NLT 137)	<=40%	<=35%	<=40%	<=45%	<=40%	<=50%
Betum asfàltic residual						
(NLT 139)	>=60%	>=65%	>=57%	>=55%	>=60%	>=40%
Fluidificant per destilació						
(NLT 139)	0%	0%	<=10%	<=8%	<=1%	5<=F<=15%
Sedimentació a 7 dies (NLT 140)	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=10%
Assaigs amb el residu de destil·lació:						
Penetració (P) (NLT 124)	P<=	P<=	P<=	P<=	P<=	P<=
0,1 mm	200	200	250	200	200	300

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:

Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2%

En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.

Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10%

Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva

Assaig amb el residu de destil·lació:

- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm

- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:

Característiques	Tipus emulsió

	ECR 1	ECR 2	ECR 3	ECM	ECL 1	ECL 2	ECI
Viscositat Saybolt (NLT 138) Universal a 25°C	-	-	-	-	-	-	-
Furol 25°C	<=50s	-	-	-	<=100s	<=50s	<=50s
Furol 50°C	-	>=20s	>=40s	>=20s	-	-	-
Contingut d'aigua (NLT 137)	<=43%	<=37%	<=32%	<=35%	<=45%	<=40%	<=50%
Betum asfàltic residual (NLT 139)	>=57%	>=63%	>=67%	>=59%	>=55%	>=60%	>=40%
Fluidificant per destilació (NLT 139)	<=5%	<=5%	<=2%	<=12%	<=10%	1%	<=20%
Sedimentació a 7 dies (NLT 140)	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=5%	<=10%	<=10%
Assaig amb el residu de destil·lació: Penetració (P) (NLT 124) 0,1 mm	P<= 200	P<= 200	P<= 200	P<= 250	P<= 200	P<= 200	P<= 300

BETUM ASFÀLTIC:

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1

Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%

Característiques físiques del betum original:

- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124):
  - B 60/70: >= 6 mm, <= 7 mm
  - B 80/100: >= 8 mm, <= 10 mm

- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125):
  - B 60/70: >= 48ºC, <= 57ºC
  - B 80/100: >= 57ºC, <= 53ºC
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182):
  - B 60/70: <= - 8ºC
  - B 80/100: <= - 10ºC
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126):
  - B 60/70: >= 90 cm
  - B 80/100: >= 100 cm
- Punt d'inflamació v/a (NLT 127): >= 235ºC
- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122): 1

Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:

Característiques del residu de pel.licula fina	Tipus betum	
	B 60/70	B 80/100
Variació de massa (NLT 185)	<= 0,8%	<= 1,0%
Penetració (25°C, 100 g, 5 s) % penetr. orig. (NLT 124)	>= 50%	>= 45%
Augment del punt de reblaniment (A i B) (NLT 125)	<= 9°C	<= 10°C
Ductilitat (5 cm/min) a 25°C (NLT 126)	>= 50 cm	>= 75 cm

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ:

Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.

No ha de tenir símptomes de coagulació.

La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.

Característiques físiques del betum fluidificat:

- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):

  225ºC <=25%

260ºC 40%<=D<=70%

316ºC 75%<=R<=93%

Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60%

Contingut d'aigua en volum: <=0,2%

Assaigs sobre el residu de destilació:

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%

BETUM FLUXAT:

Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.

No han de tenir símptomes de coagulació.

Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C

Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5%

Naftalina en massa (NLT 191): <= 2%

Assaigs sobre el residu de destilació:

- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm

Característiques físiques del betum fluxat:

Característiques	Tipus betum	
	FX 175	FX 350
Viscositat STV a 40°C (orifici 10 mm) (NLT 187)	150<=V<=200s	300<=V<=400s
Destilació (% del volum total destilat fins a 360°C)		
a 190°C	<= 3%	<= 2%
a 225°C	<= 10%	<= 10%
a 316°C	<= 75%	<= 75%
Residu de la destilació a 360°C (NLT 134)	>= 90%	>= 92%

QUITRÀ:

Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%

Índex d'escuma (NLT 193): <= 8

Característiques físiques del quitrà:

Característiques	Tipus de quitrà				
	AQ 38	AQ 46	BQ 30	BQ 58	BQ 62
Equiviscositat (NLT 188) (amb una toleràn-cia d'1,5°C)	38°C	46°C	30°C	58°C	62°C
Densitat relativa (DR) 25°C/25°C (NLT 122)	1,10<= DR <=1,25	1,11<= DR <=1,25	1,10<= DR <=1,24	1,13<= DR <=1,27	1,13<= DR <=1,27
Destilació en massa (DT)					
a) fins a 200°C	<= 0,5%	<= 0,5%	<= 0,5%	<= 0,5%	<= 0,5%
b) 200°C - 270°C	3<=DT<=10%	2<=DT<=7%	4<=DT<=11%	<= 3%	<= 2%
c) 270°C - 300°C	4<=DT<=9%	2<=DT<=7%	4<=DT<=9%	1<=DT<=6%	1<=DT<=5%
b i c	<= 16%	<= 12%	<= 16%	<= 8%	<= 7%
Punt de reblani-ment (A i B) del residu de desti-lació (NLT 125)	35<= PR <=53°C	35<= PR <=55°C	35<= PR <=46°C	<= 56°C	<= 56°C
Fenols en volum (NLT 190)	>= 3%	>= 2,5%	>= 3%	>= 2%	>= 2%
Naftalina en massa (NLT 191)	>= 4%	>= 3%	>= 4%	>= 2,5%	>= 2,5%
Insoluble en toluè (en massa) (NLT 192)	>= 24%	>= 25%	>= 23%	>= 28%	>= 28%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre mostres.

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres.

BETUMS ASFÀLTICS:

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles.

Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència

- Grandària màxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca

- TM: Grandària màxima del granulat en mm.

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)

- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)

Classe del ciment: 32,5 N

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 400 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3

- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3

- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistència seca: 0 - 2 cm

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm

- Consistència tova: 6 - 9 cm

- Consistència fluida: 10-15 cm

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment

- Armat: <= 0,4% pes del ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
  - Consistència seca: Nul
  - Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions d'amasat:

- Contingut de ciment:
  - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
  - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
  - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
  - Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
    - Resistència característica
    - Formigons designats per propietats:
        - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
        - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
    - Formigons designats per dosificació:
        - Contingut de ciment per m3
        - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
    - Tipus, classe i marca del ciment
    - Grandària màxima del granulat
    - Consistència
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)

Classe del ciment: 32,5 N

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 400 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3

- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3

- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistència seca: 0 - 2 cm

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm

- Consistència tova: 6 - 9 cm

- Consistència fluida: 10-15 cm

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment

- Armat: <= 0,4% pes del ciment

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
    - Consistència seca: Nul
    - Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions d'amasat:

- Contingut de ciment:
    - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
    - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
    - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
    - Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
    - Resistència característica
    - Formigons designats per propietats:
        - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
        - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
    - Formigons designats per dosificació:
        - Contingut de ciment per m3
        - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
    - Tipus, classe i marca del ciment
    - Grandària màxima del granulat
    - Consistència
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B07 MORTERS DE COMPRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S'han considerat els tipus següents:

- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus següents:

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTOS (C):

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:

- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:

- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

Característiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:

- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):

Característiques fonamentals:

- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Característiques fonamentals:

- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.

Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter

Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm

Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

MORTER POLIMÈRIC:

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.

Granulometria: 0 - 2 mm

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2

Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.

S'han considerat els tipus següents:

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent:

- Característiques dels morters frescos:
    - Temps d'us (EN 1015-9)
    - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
    - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
    - Resistència a compressió (EN 1015-11)
    - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
    - Absorció d'aigua (EN 1015-18)
    - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
    - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
    - Conductivitat tèrmica (EN 1745)
    - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
    - Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
    - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
    - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
    - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
    - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps màxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

- Referència a la norma UNE-EN 12004

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Instruccions d'us:

- Proporcions de la mescla

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla

- Mètode d'aplicació

- Temps obert

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació

- Àmbit d'aplicació

MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Morters dissenyats:

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció

Morters prescrits:

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B08A PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la pèrdua d'aigua en el primer periode d'enduriment.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar.

La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.

La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé resines.

Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309): >= 4

Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C-156): <= 0,055 g/cm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.

El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació i la variació de les seves propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A1 FILFERROS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S'han considerat els tipus següents:

- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506.

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2

- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Toleràncies:

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resistència a la tracció:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2

- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial

- Identificació del producte

- Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0A3 CLAUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.

S'han considerat els elements següents:

- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer

Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Protecció de galvanització: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Toleràncies dels claus i tatxes:

- Llargària: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions següents:

- Malles electrosoldades

- Armadures bàsiques electrosoldades

En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).

Mides nominals:

Diàmetre nominal e (mm)	Àrea de la secció transversal S (mm2)	Massa (kg/m)
6	28,3	0,222
8	50,3	0,395
10	78,5	0,617
12	113	0,888

14	154	1,21
16	201	1,58
20	314	2,47
25	491	3,85
32	804	6,31
40	1260	9,86

Característiques mecàniques de les barres:

Designació	Classe acer	Lím.elàstic fy (N/mm2)	Càrrega unitaria de rotura fs(N/mm2)	Allargament de rotura (sobre base de 5 diàmetres	Relació fs/fy
B 400 S	Soldable	>= 400	>= 440	>= 14%	>= 1,05
B 500 S	Soldable	>= 500	>= 550	>= 12%	>= 1,05

Designació	Lím.elàstic Re (MPa)	Resist. a la tracció Re-nominal Rm (MPa)	Relació Re-real/ Re-nominal	Allarg.de rotura (s/base de 5 diàmetres	Allarg. total càrrega màxima	Relació Rm/Re	
B 400 SD	>= 400	>= 480	>= 1,20	>= 20%	9%	>= 1,20	<= 1,35
B 500 SD	>= 500	>= 575	>= 1,25	>= 12%	8%	>= 1,15	<= 1,35

Composició química:

Anàlisis UNE 36-068	C %màx.	Ceq (segons UNE 36-068) %màx.	P %màx.	S %màx.	N %màx.
Colada	0,22	0,50	0,050	0,050	0,012
Producte	0,24	0,52	0,055	0,055	0,013

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065): Nul·la

Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):

- Tensió mitjana d'adherència:
  - D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
  - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2

- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2

- Tensió de trencament d'adherència:

  - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2

  - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2

  - D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2

Toleràncies:

- Secció barra:

  - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal

  - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal

- Massa: ± 4,5% massa nominal

- Ovalitat:

Diàmetre nominal e (mm)	Diferència màxima (mm)
6	1
8	1
10	1,50
12	1,50
14	1,50
16	2,00
20	2,00
25	2,00
32	2,50
40	2,50

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

En el cas de productes certificats:

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)

- Certificat específic d'adherència (armadures passives)

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado.

B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.

Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2):

- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos)

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats: 2% del total

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total

Amplària del panell: 2,15 m

Llargària del panell: 6 m

Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula

Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm

Característiques mecàniques:

Designació filferros	Assaig doblat-desdoblat	Assaig de tracció				
	ß=90° ß=20°	Límit elàstic	Càrrega unitària	Allargament de ruptura	Relació fs/fy	
	d(diàmetre mandril)	fy (N/mm2)	fs (N/mm2)	(sobre base de 5 D)		
B 500 T	8d	500	550	8	1,03	

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068): Nul·la

Tensió mitjana d'adherència (EHE):

- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2

Tensió de trencament per adherència (EHE):

- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2

Toleràncies:

- Secció barra:
  - Per a D <= 25 mm: >= 95% secció nominal

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

En el cas de productes certificats:

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)

- Certificat específic d'adherència (armadures passives)

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado.

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado.

B0D2 TAULONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Toleràncies:

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:

Classe	Gruix nominal (mm)		
	< 50	50 a 75	> 75
	Tolerància (mm)		
T1	±3	±4	+6,-3
T2	±2	±3	+5,-2
T3	±1,5	±1,5	±1,5

- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D3 LLATES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Toleràncies:

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:

Classe	Gruix nominal (mm)		
	< 50	50 a 75	> 75
	Tolerància (mm)		
T1	±3	±4	+6,-3
T2	±2	±3	+5,-2
T3	±1,5	±1,5	±1,5

- Fletxa: ± 5 mm/m

- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 PUNTALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.

S'han considerat els tipus següents:

- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic

PUNTAL DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre: ± 2 mm

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Fletxa: ± 5 mm/m

PUNTAL METÀL·LIC:

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:

	Llargària del puntal				
Alçària muntatge	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
2 m	1,8 T	1,8 T	2,5 T	-	-
2,5 m	1,4 T	1,4 T	2,0 T	-	-
3 m	1 T	1 T	1,6 T	-	-
3,5 m	-	0,9 T	1,4 T	1,43 T	1,43 T
4,0 m	-	-	1,1 T	1,2 T	1,2 T
4,5 m	-	-	-	0,87 T	0,87 T
5 m	-	-	-	-	0,69 T

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D7 TAULERS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.

S'han considerat els tipus següents:

- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Toleràncies:

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°

TAULERS DE FUSTA:

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.

No ha de tenir defectes superficials.

Pes específic: >= 6,5 kN/m3

Mòdul d'elasticitat:

- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%

Inflament en:

- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2

Resistència a l'arrencada de cargols:

- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els següents elements:

- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables

- Bastides metàl·liques

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat.

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

FLEIX:

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Amplària: >= 10 mm

Gruix: >= 0,7 mm

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm

Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT:

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte.

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF.

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.

Toleràncies:

- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària

- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m

BASTIDES:

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0F1 MAONS CERÀMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:

En funció de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.

En funció del volum i disposició de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col.locació.

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massís: <= 25%

- Calat: <= 45%

- Alleugerit: <= 55%

- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):

- Massís: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

- Alleugerit: >= 20%

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o II

- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:

    - Peces amb <= 1,0%: A1

    - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoría.

    - D1: <= 10%

    - D2: <= 5%

    - Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

PECES LD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

  - Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:

  - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

  - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PECES HD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

  - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:

- Absorció d'aigua: <= valor declarat per el fabricant

  - Cara vista (UNE-EN 771-1)

  - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Característiques complementàries:

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorció d'aigua per capil.laritat

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Per a peces de categoria I:

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció

Per a peces de categoria II:

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas

- Referència a la norma EN 771-1

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

B0F9 PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i,

eventualment, d'altres matèries.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de les peces col·locades de costat.

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se.

Ha de tenir forats a la testa.

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.

Llarg: >= 50 cm

Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042): >= 1,25 kN

Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1

Toleràncies:

- Llarg (UNE 67-044): ± 1,5% llarg

- Ample (UNE 67-044): ± 2% ample

- Gruix (UNE 67-044): ± 2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat tèrmica (W/mK)

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.

B7Z2 EMULSIONS BITUMINOSES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol.lució aquosa, amb un

agent emulsionant.

S'han considerat els tipus següents:

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.

Característiques del residu sec:

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3): 200 - 20 s

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%

Assaig sobre el residu de destil.lació:

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%

Característiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): Sense bombolles, deformació de les línies ni lliscament

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): Sense clivelles

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3): 200 - 20 s

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%

Assaig sobre el residu de destil.lació:

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%

Característiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): Sense bombolles, deformació de les línies ni lliscament
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): Sense clivelles
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic.

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.

BD13 TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.

S'han considerat els tipus següents:

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:

- "B" codi per a àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.

- "D" codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.

- "BD" codi per a àrea d'aplicació B i D

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)

- Nom del fabricant i/o marca comercial

- Diàmetre nominal

- Gruix mínim de paret

- Material

- Codi de l'àrea d'aplicació

- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD)

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació

- Prestacions en clima fred

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1

Toleràncies:

- Diàmetre exterior:
    - 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
    - 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
    - 140-160-180: 0 a 0,4mm
    - 200-250: 0 a 0,5mm
    - 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets:
    - àrea d'aplicació B
        - 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
        - 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
        - 180: 3,6 a 4,2mm
        - 200: 3,9 a 4,5mm
        - 250: 4,9 a 5,6mm
        - 315: 6,2 a 7,1mm
    - àrea d'aplicació BD
        - 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
        - 110-125: 3,2 a 3,8mm
        - 140: 3,5 a 4,1 mm
        - 160: 4,0 a 4,6 mm

- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453.

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B

Toleràncies:

- Diàmetre exterior:
  - 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
  - 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
  - 140-160-180: 0 a 0,4mm
  - 200-250: 0 a 0,5mm
  - 350: 0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
  - 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
  - 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
  - 180: 3,6 a 4,2mm
  - 200: 3,9 a 4,5mm
  - 250: 4,9 a 5,6mm
  - 315: 6,2 a 7,1mm

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:

El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.

Toleràncies:

- Diàmetre exterior:
  - 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
  - 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
  - 160: 0 a 0,5mm
  - 200: 0 a 0,6mm
  - 250: 0 a 0,8mm
  - 315: 0 a 1,0 mm
- Gruix paret:
  - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:

Toleràncies:

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:

*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa dúctil

- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una característica específica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- El codi de la norma UNE EN 124

- La classe segons la norma UNE EN 124

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació

- Referència, marca o certificació si en tè

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements:
    - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
    - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
    - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
    - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:
  - Llargària: <= 170 mm
  - Amplària:
    - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
    - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
  - Diàmetre:
    - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
    - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

Gruix mínim de fosa o d'acer:

- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fòsfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.

Es consideraran els següents tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

BGY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.

S'han considerat els elements següents:

- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

F931 BASES DE TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la

densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

Grau de compactació:

- Tot-u artificial:
  - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
  - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

Toleràncies d'execució:

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari.

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

Vilafranca del Penedès, Novembre de 2022

L'arquitecta,


Isabel Rabal i Lluch

PLÀNOLS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)







PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).

P-01

SITUACIÓ I ORTOFOTOMAPA

esc vàries

promotor:

AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

alcalde:

PEDRO JUAN JUAN

tècnic:

ISABEL RABAL i LLUCH
arquitecta


col·laboradors:

VALENTÍ BIOSCA SAUMELL
enginyer industrial

data:

NOVEMBRE 2022





PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ

DE SERVITUDS GENERADES PER LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, A OLESA DE BONESVALLS - FASE 2



data: NOVEMBRE 2022

col·laboradors: VALENTÍ BIOSCA SAUMELL enginyer industrial

ISABEL RABAL I LLUCH arquitecta

tècnic:

PEDRO JUAN JUAN

alcalde:

promotor: AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

esc 1/10.000

PLANEJAMENT VIGENT

P-02

ISABEL RABAL i LLUCH
arquitecta i tècnic urbanista

C/ d'en Coll, núm.1bis, 2on - VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Barri les Casetes, núm. 22 - FONT-RUBÍ
telf: 93.898.80.38 / 676.33.22.66
e-mail: isabelrabal@coac.net

zona 1

zona 2

zona 3

zona 4

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).

P-03

FOTOGRAFIES

esc 1/6.000

promotor:

AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

alcalde:

PEDRO JUAN JUAN

tècnic:

ISABEL RABAL i LLUCH
arquitecta


col·laboradors:

VALENTÍ BIOSCA SAUMELL
enginyer industrial

data:

NOVEMBRE 2022







PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLADA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, AL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).

P-04

FOTOGRAFIES PART NORD

esc 1/5.000

promotor:
AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

alcalde:
PEDRO JUAN JUAN

tècnic:
ISABEL RABAL I LLUCH
arquitecta

col·laboradors:
VALENTÍ BIOSCA SAUMELL
enginyer industrial

data:
NOVEMBRE 2022





PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, AL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

P-05

FOTOGRAFIES PART SUD

esc 1/4.000

promotor:

AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

alcalde:

PEDRO JUAN JUAN

tècnic:

ISABEL RABAL i LLUCH
arquitecta

col·laboradors:

VALENTÍ BIOSCA SAUMELL
enginyer industrial

data:

NOVEMBRE 2022



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, A MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).



data:
NOVEMBRE 2022

col·laboradors:
VALENTÍ BIOSCA SAUMELL
enginyer industrial

ISABEL RABAL I LLUCH
arquitecta

tècnic:
PEDRO JUAN JUAN

alcalde:
AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

promotor:

SENSE ESCALA

PLÀNOL SERVITUDS APROVADES EN PLE MUNICIPAL 14/01/2005

P-06

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, A MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).

XARXA EXECUTIDA

P-07

ESTAT ACTUAL
OBRA EXECUTADA

esc 1/5.000 (A3)
esc 1/2.500 (A1)

promotor:

AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

alcalde:

PEDRO JUAN JUAN

tècnic:

ISABEL RABAL i LLUCH
arquitecta

col·laboradors:

VALENTÍ BIOSCA SAUMELL
enginyer industrial

data:

NOVEMBRE 2022



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, A MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).

XARXA EXECUTADA

XARXA A EXECUTAR

P-10

NOVES XARXES

esc 1/5.000 (A3)
esc 1/2.500 (A1)

promotor:

AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

alcalde:

PEDRO JUAN JUAN

tècnic:


ISABEL RABAL i LLUCH
arquitecta

col·laboradors:

VALENTÍ BIOSCA SAUMELL
enginyer industrial

data:

NOVEMBRE 2022



Xarxa 1 Planta

Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 2 Planta

Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 3 Planta

Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 4 Planta

Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 5 Planta

Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 6 Planta

Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 7 Planta

Perfil



Tipos de Zanjas




Xarxa 8 Planta

Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 9 Planta



Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 10 Planta



Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 11 Planta



Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 12 Planta



Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 13 Planta



Perfil



Tipos de Zanjas



Xarxa 14 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

Xarxa 15 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

Xarxa 16 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

Xarxa 17 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

Xarxa 18

Xarxa 19 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

Xarxa 20 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

Xarxa 21 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

Xarxa 22 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

Xarxa 23 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

Xarxa 24 Planta

Xarxa 25 Planta

Perfil

Tipos de Zanjas

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÉLAG, A MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).

SIMBOLOGIA GRÀFICA

- Xarxa
- Embornals
- Clavegueram Aigües Residuals
- Pericó Clavegueram
- Pous Registre Clavegueram
- Clavegueram Aigües Pluvials
- Embornals de Clavegueram
- Pericó Clavegueram
- Pous Registre Clavegueram
- Clavegueram Aigües Pluvials
- Embornals de Clavegueram
- Clavegueram Aigües Residuals
- Pericó Clavegueram
- Pous Registre Clavegueram
- Clavegueram Aigües Residuals
- Embornals de Clavegueram
- Clavegueram Aigües Pluvials

NÚM. SERVITUD	NÚM. PARCEL·LA	ADREÇA FINCA	DIÀMETRE COL·LECTOR	METRES LINEALS	OBRA EXCUTADA O NO EXECUTADA
01	307	C/ Serral llarg, 78	PVC Ø300 mm	110 ml	EXECUTADA
02	308	C/ Serral llarg, 64	PEAD Ø315 mm	50 ml	EXECUTADA
03	207	C/ Solei, 2	PEAD Ø500 mm	20 ml	NO EXECUTADA
04	215	C/ Solei, 14	PEAD Ø315 mm	70 ml	NO EXECUTADA
05	220	C/ Solei, 24	PEAD Ø315 mm	60 ml	NO EXECUTADA
06	372	C/ Solei, 48	PEAD Ø315 mm	40 ml	NO EXECUTADA
07	375	C/ Solei, 54	PEAD Ø315 mm	40 ml	NO EXECUTADA
08	108	C/ Pais Basc, 3	PVC Ø315 mm	55 ml	EXECUTADA
09	92	C/ Vallirana, 39	PEAD Ø400 mm	70 ml	NO EXECUTADA
10	159	C/ Obagues, 35	PVC Ø200 mm	60ml	EXECUTADA
11	52	C/ Gardet, 5	PVC Ø200 mm	50 ml	EXECUTADA
12	53	C/ Olesa de Bonesvalls, 13	PVC Ø200 mm	45 ml	EXECUTADA
13	94	C/ Vallirana, 8	PEAD Ø315 mm	55 ml	NO EXECUTADA
14	228	C/ Serral llarg, 15	PEAD Ø315 mm	65 ml	NO EXECUTADA
15	224	C/ Serral llarg, 7	PVC Ø200 mm	60 ml	EXECUTADA
16	176	C/ Serral llarg, 4	PVC Ø200 mm	30 ml	EXECUTADA
				880 ml	

XARXA EXECUTADA

SERVITUD GENERADA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

PER L'EXECUCIÓ DE LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG, A MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS).

P-10

SERVITUDS

esc 1/5.000 (A3)
esc 1/2.500 (A1)

promotor:

AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS

alcalde:

PEDRO JUAN JUAN

tècnic:

ISABEL RABAL i LLUCH
arquitecta

col·laboradors:

VALENTÍ BIOSCA SAUMELL
enginyer industrial

data:

NOVEMBRE 2022



DOCUMENTACIÓ ANNEXA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER L'EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG,
EN EL MUNICIPI D'OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)