

Exp. Núm.2023/149
02.03 Secretaria
1437.Contractacions mixtes

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS MUNICIPALS LLAGOSTERA

ÍNDEX

1. Objecte del contracte:	3
2. Àmbit del contracte:.....	3
3. Descripció del servei.....	4
4. Obligacions del contractista:.....	10
5. Fons de reposició per a millores i accions correctives.....	14
6. Durada del contracte:	15
7. Sistema de determinació del preu del contracte:	15
8. Pressupost del contracte:.....	15
9. Normativa d'obligat compliment:.....	16
Annexes	19
Annex 1: EQUIPAMENTS MUNICIPALS ÀMBIT DEL CONTRACTE	20
Annex 2: ELEMENTS DE PROTECCIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS	22
Annex 3: REVISIONS DELS EQUIPS CONTRAINCENDIS.....	30
Annex 4: PREUS UNITARIS	39
Annex 5: PREUS DELS ELEMENTS PER ALTES I BAIXES.....	45
Annex 6: QUADRE DE PAGAMENTS	47

1. Objecte del contracte:

Amb la finalitat de donar compliment a la normativa dels elements de protecció contra incendis dels edificis municipals, amb una execució eficaç, de qualitat, amb l'aplicació dels requisits normatius i del seu control, i seguint les recomanacions dels fabricants, mitjançant les operacions oportunes per assegurar el nivell tècnic de les instal·lacions, l'objecte del contracte és la prestació del servei de:

- Manteniment de les instal·lacions contra incendis.

2. Àmbit del contracte:

El present plec fa referència als establiments municipals que apareixen a la llista que es relaciona en l'ANNEX 1.

a) Instal·lacions actuals

El contractista acceptarà les instal·lacions existents en les condicions actuals dels seus elements, a tal efecte lliurarà una acta en el termini **de 15 dies** després de la signatura del contracte per constatar que ha rebut les instal·lacions.

Tret que es faci constar expressament en la Plica i posteriorment en l'acta lliurada pel contractista s'entendrà que aquest les rep en correctes condicions de funcionament, de tal manera que qualsevol desajustament posterior que comporti un sobrecost imputable al contractista se li repercutirà i se li deduirà de les certificacions mensuals dels serveis prestats.

Qualsevol modificació inicial que fos necessària per incompatibilitats amb el servei ofert pel contractista, anirà a càrrec d'aquest, de manera que no repercuteixi a l'Ajuntament. El contractista es farà càrrec de les mateixes quan l'Ajuntament li comuniqui i prestarà el servei necessari per al seu correcte manteniment i conservació, seguint el que s'especifica en aquest Plec.

El Contractista ha de mantenir els elements existents originalment sense canviar les característiques essencials, tret que prèviament ho sol·liciti, justifiqui la necessitat per escrit a l'Ajuntament i se li autoritzi reglamentàriament.

Si un equipament o instal·lació no està operatiu durant un temps inclòs en el període de vigència del contracte, per disposició administrativa o per necessitats pròpies de l'equipament, l'Ajuntament ho comunicarà prèviament al contractista. L'import de manteniment durant els mesos afectats no serà facturat a l'Ajuntament, i quedarà reflectit en la facturació corresponent. Igualment, si una instal·lació està fora de servei per avaria no imputable a l'Ajuntament, tampoc es facturarà el servei durant el temps afectat.

a) Elements, equips, instal·lacions i material auxiliar inclosos en aquest plec:

- Extintors portàtils de pols ABC i CO₂ de diferents càrregues.
- Boques d'incendis equipades DN25 i DN45
- Centrals d'incendis
- Comunicació bidireccional GPRS i senyal a CRA
- Detectores òptics, iònics i termovelocimètrics de fums i qualsevol altre tipus
- Polsadors d'alarma
- Barreres infraroigs per a detecció de fums

- Grup de pressió contra incendis
- Dipòsit aeri de 12m³ per abastament aigua contra incendis
- Extinció automàtica de gasos per CO₂
- Rètols de senyalització de mitjans d'evacuació i equips contraincendis
- Elements auxiliars i accessoris relacionats amb els equips anteriors
- Enllumenat d'emergència
- Aquesta llista es podrà ampliar amb d'altres equips

b) Modificacions d'inventari:

En el cas que hi hagi baixes o canvis significatius dels equipaments i les instal·lacions a mantenir, aquestes es valoraran d'acord amb els paràmetres tinguts en consideració per a la determinació dels preus del contracte i tindran efecte a partir del mes següent a aquell en que s'hagi produït la variació, previ acord de l'òrgan contractant.

c) Instal·lacions futures:

Durant la vigència del contracte, l'adjudicatari es farà càrrec d'aquelles instal·lacions que l'Ajuntament li adjudiqui provinents de nous edificis assignats al Servei, previ audiència i acceptació per part del contractista.

No obstant això, el Contractista prèviament podrà inspeccionar i verificar les noves instal·lacions que se li adjudiquin conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals, i aixecar acta de les deficiències existents (si s'escau) respecte a la normativa actual, per tal que siguin corregides abans que se'n faci responsable.

d) Ampliacions i baixes del contracte:

Les ampliacions o baixes dels elements objecte d'aquest contracte seran d'acord amb els preus de l'ANNEX 6 o preus ITEC que li corresponguin.

e) Omissions:

Les omissions en el plec de clàusules tècniques o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de manteniment, no eximeixen al contractista de la seva execució, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte de contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.

3. Descripció del servei

1) ACTUACIONS A L'INICI DEL SERVEI

a) Redacció i lliurament de documents tècnics:

▪ Plànols

En el termini màxim de **2 mesos** comptats des de l'inici del contracte, l'adjudicatari lliurarà en format digital (.dwg) tots els plànols dels equipaments àmbit del contracte, assenyalant les instal·lacions contra incendis.

Les bases per a realitzar aquests documents les facilitarà l'Ajuntament en format .dwg, jpg o pdf a l'inici del servei.

La simbologia per a cadascun dels elements de l'instal·lació es farà d'acord amb la norma UNE d'aplicació.

- Actualització d'inventari

En el termini màxim de **15 dies** comptats des de l'inici del contracte, l'adjudicatari haurà revisat totes les instal·lacions i en cas que sigui necessari, actualitzarà l'inventari que consta en el present plec.

- Informe exhaustiu

En el termini màxim de **1 mes** comptats des de l'inici del contracte, el contractista presentarà un informe exhaustiu amb la descripció de les instal·lacions existents, assenyalant deficiències i actualitzacions que es consideri oportunes, valorant-les en base als preus unitaris del present plec aplicant la baixa contractada o dels preus contradictoris que corresponguin segons els preus de l'ITEC que siguin d'aplicació amb la baixa corresponent.

- Protocol d'actuació en cas d'incidència

En el termini màxim de **15 dies**, l'adjudicatari redactarà el protocol d'actuació d'acord amb la proposta presentada a la seva oferta i recollida al contracte del servei. Serveis Tècnics Municipals (en endavant, ST) farà la revisió del document en un termini no superior a 7 dies naturals i notificarà a l'adjudicatari la seva aprovació o els punts que calgui rectificar. En cas que hi hagi motiu de rectificació, l'adjudicatari disposarà de 7 dies naturals per resoldre les incidències i presentar el document final.

El protocol recollirà la necessitat de transmissió de totes les senyals d'alarma a la central de la Policia Local.

- Pla de manteniment preventiu

En el termini màxim de **1 mes** comptats des de l'inici del contracte, l'adjudicatari haurà de redactar el pla de manteniment recollint les actuacions de manteniment preventiu i normatiu a realitzar a les instal·lacions àmbit del contracte. Les actuacions mínimes a realitzar seran les assenyalades per la normativa de protecció contra incendis d'aplicació i pels fabricants dels equips. Caldrà considerar aquelles actuacions que allarguin la vida útil dels equips.

ST farà la revisió del document en un termini no superior a 15 dies naturals i notificarà a l'adjudicatari la seva aprovació o els punts que calgui rectificar. En cas que hi hagi motiu de rectificació, l'adjudicatari disposarà de 7 dies naturals per resoldre les incidències i presentar el document final.

b) Substitució dels mòduls de telefonia mòbil i targetes que mantenen el contacte entre les instal·lacions dels diferents equipaments i la CRA.

- La substitució dels mòduls de telefonia mòbil i targetes no suposaran cap cost a l'ajuntament.

2) MANTENIMENT

Manteniment dels dispositius de protecció contra incendis dels equipaments municipals que es relacionen a l'annex número 1, i que consisteix en:

a) MANTENIMENT PREVENTIU

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques planificades, les indicades a les especificacions del fabricant per cada equip, i les previstes a les disposicions legals que li siguin d'aplicació en la vigència del contracte, que permetin mantenir els nivells de disponibilitat i funcionalitat de les instal·lacions, per assegurar la continuïtat del servei i retardar el deteriorament produït per l'ús, mantenint en tot moment el seu rendiment a nivells similars a la posada en servei de la instal·lació.

Quan les instal·lacions contra incendis, es consideren incloses les següents operacions:

- Revisió trimestral, semestral, anual i quinquennal de cada instal·lació, que s'estableix en el Reglament d'instal·lacions de Protecció contra Incendis vigent en les taules I i II, i que s'adjunten com annex d'aquest plec. Pel que fa a la senyalització dels recorreguts d'evacuació i equips contra incendis es verificarà l'estat dels rètols.
- Cada quinze dies naturals es realitzarà la comprovació de la correcta comunicació i funcionament de la Central d'incendis amb els diferents edificis.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar en la seva oferta un programa de manteniment preventiu que especificarà les operacions a realitzar, el calendari de revisions proposat, els treballs a realitzar, indicant la freqüència de les operacions de manteniment per cada element i la seva duració, així com, les millores que consideri d'acord amb la seva experiència.

El contractista haurà de complimentar les Ordres de Treball Preventiu (OTP) amb indicació de totes les incidències detectades i un resum de les observacions cada vegada que es realitzi una revisió. En el cas que es detectin anomalies en les revisions de manteniment preventiu, caldrà adjuntar també una recomanació d'actuació que serà sotmesa a consideració i decisió dels Serveis Tècnics Municipals.

Totes les operacions de manteniment preventiu estan incloses en la quota fixa trimestral que s'abonarà a l'adjudicatària, a trimestre vençut, a comptar des del dia 01 de juny de 2023.

b) MANTENIMENT CORRECTIU

- Atenció de trucades per avaries: l'empresa adjudicatària en el termini màxim de 24 hores després d'haver rebut la comunicació, haurà de reparar i restablir el servei de qualsevol instal·lació que hagi sofert algun tipus d'incident que afecti el funcionament o deixi el sistema fora de servei.
- Reparacions, recàrregues, retimbratges, substitucions d'extintors i substitucions de peces i elements: el subministrament, reparació i posta en marxa de qualsevol element avariament de les instal·lacions objecte d'aquest Plec queda inclòs en el preu d'adjudicació aquest contracte en el fons de reposició.
- Es disposa d'un grup de pressió ubicat a l'escola Lacustària. Les revisions que s'hagin de realitzar segons el vigent reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, les haurà de fer un servei tècnic homologat pel fabricant del grup que és l'empresa "ESPA". Serà necessari justificar que la revisió s'ha realitzat amb personal tècnic homologat pel fabricant. En cas que no es realitzin aquestes operacions per personal autoritzat, l'empresa contractista es farà responsable dels costos de les reparacions que no entrin en la garantia del producte.

L'adjudicatari realitzarà sobre les instal·lacions contra incendis de l'ANNEX 1 del present plec els treballs de reparació, substitució, reglatge, regulació, neteja, etc., necessaris per a la recuperació de la funcionalitat de la mateixa.

El contracte inclou la visita de primera intervenció amb motiu de solucionar avaries en els diferents equips. Si l'avaria requereix la nova instal·lació o la substitució de peces i equips, el contracte inclou una previsió econòmica per fer front a aquestes feines addicionals, incloses al manteniment correctiu.

En general, el contracte inclou, sense cost addicional, totes aquelles actuacions sobre les instal·lacions i que no impliquin cost de material, diferent del petit material (tubs, brides, regletes, fusibles, caixes, etc.). Així mateix, inclou tots els desplaçaments necessaris durant la durada del contracte.

Les actuacions de manteniment correctiu també podran venir donades a petició del departament Serveis Tècnics, mitjançant avís d'averia o detectada pel propi personal de l'empresa adjudicatària en les operacions de manteniment conductiu o preventiu.

En aquest sentit, les incidències detectades en les revisions o inspeccions normatives seran corregides sistemàticament per l'adjudicatari dins del termini legal, comunicant posteriorment la seva resolució al departament Serveis Tècnics.

En el cas de produir-se una avaria com a conseqüència d'un deficient manteniment conductiu o preventiu per part de l'adjudicatari, l'eventual cost de la reparació anirà al seu càrrec. Per contra, en cas d'obsolescència o esgotament de vida útil, robatori o trencament per vandalisme o força major d'un o diversos equips o components d'una instal·lació, l'Ajuntament assumirà el cost mitjançant el fons de reposició descrit en el punt corresponent, pel seu reemplaçament.

Per realitzar qualsevol correctiu, l'adjudicatari té l'obligació de presentar prèviament el corresponent pressupost a serveis tècnics, aquest s'haurà de presentar en el termini màxim de 10 dies laborables a comptar des de la recepció de la incidència. A excepció que la no reparació immediata de l'avaria, comprometi greument la seguretat de les persones i els béns.

Per la seva part, els equips i components necessaris per realitzar el manteniment correctiu/milleres es valoraran d'acord amb els preus de l'ANNEX 4 o de la Base de dades de l'ITEC en cas que no es trobi en l'annex corresponent. En cas que manqui una partida determinada a la base de dades de referència o a l'ANNEX 4 es valoraran d'acord amb els preus de venda al públic vigents una vegada aplicat el percentatge de descompte ofert, mentre que la mà d'obra es valorarà d'acord als preus de l'ANNEX 4. En tots els casos, també s'aplicarà el percentatge de baixa ofert per l'adjudicatari.

En cas que les avaries no quedin resoltes en els terminis establerts, l'Ajuntament estarà capacitat per encarregar els treballs a una empresa externa, deduint el cost derivat de la certificació mensual del contracte.

Finalment, correspondrà al departament Serveis Tècnics la gestió de l'import disponible per a millores i accions correctives disponible al contracte i establert al PCAP, així com el control dels imports dels treballs de manteniment correctiu realitzats i degudament conformats. En cap cas l'Ajuntament està obligat a esgotar aquest import, aquest consum anirà en funció de les necessitats del servei i servirà a efectes

de contractació com una estimació del límit màxim de despesa que en virtut del contracte es pot comprometre l'òrgan de contractació

L'empresa disposarà d'un servei de comunicació d'avaries (internet, correu electrònic o telefonia mòbil o fixa) de 24 hores tots els dies de l'any, per poder atendre avaries urgents o incidents que afectin a les instal·lacions de seguretat. Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a la reparació de totes les urgències i avaries que es puguin produir.

Es consideraran sempre de caràcter urgent:

- Alteració en la seguretat del centre.
- Alteració en la seguretat de les persones.
- Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres imprevistos.

Els avisos d'avaries seran atesos i reparats en un màxim de 2 dies hàbils, (24 hores, en el cas d'urgència), sense que sigui objecte de facturació el desplaçament ni la mà d'obra per la revisió de la incidència. La reparació de les avaries anirà a càrrec del fons de reposició. La disponibilitat permanent del servei com les actuacions degudes a urgències, s'entendran incloses dins de l'oferta econòmica presentada pels licitadors. Es comunicaran als Serveis Tècnics de l'ajuntament, via correu electrònic i a les 24 hores de l'avís, la intervenció efectuada, data i hora en que s'ha realitzat i les incidències observades.

Els servei es farà segons terminis assenyalats considerant dies naturals. El servei s'ha de realitzar els 365 dies de l'any.

c) NORMATIU

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques previstes a les disposicions legals que li siguin d'aplicació en la vigència del contracte.

En el termini màxim de 2 mesos comptats des de l'inici del contracte, l'adjudicatari haurà de redactar un pla de revisions en l'àmbit normatiu recollint les actuacions a realitzar de a les instal·lacions en l'àmbit del contracte.

Les instal·lacions hauran de complir en tot moment amb tota la legislació vigent, i en concret amb la protecció contra incendis, i totes aquelles modificacions normatives que es produeixin en el transcurs de la durada d'aquest contracte.

En el cas que es produeixi un canvi normatiu, i sigui necessari realitzar actualitzacions en les instal·lacions contra incendis, s'estudiarà l'abast amb els serveis tècnics municipals, i es formalitzarà un pressupost desglossat per a cada instal·lació afectada, valorant en base als preus unitaris del present plec i aplicant la baixa contractada o dels preus contradictoris que corresponguin segons els preus de l'ITEC que siguin d'aplicació.

d) Servei centralitzat de recepció d'alarmes (CRA)

Es disposa d'instal·lacions de seguretat contra intrusió en diferents equipaments municipals. Aquestes instal·lacions estan connectades a una central receptora d'alarmes (CRA).

La CRA rebrà i gestionarà els senyals d'alarma del sistema contra intrusió. Totes les alarmes es gestionaran a una mateixa CRA.

La CRA ha de ser funcional els 365 dies de l'any, i complirà amb la seva normativa d'aplicació.

Les instal·lacions d'incendis dels equipaments municipals, que disposin de central d'incendis, estaran connectades a la CRA. La CRA comunicarà les alarmes de detecció d'incendis rebudes amb una comunicació a la central de la policia local del municipi, i caldrà revisar que la central d'incendis emet la senyal correctament a la CRA.

e) El contractista estarà obligat a presentar als serveis municipals, juntament amb les factures, la còpia dels fulls de treball de les visites d'inspeccions i reparacions fetes.

3) RECEPCIÓ I AUDITORIA DE NOVES INSTAL·LACIONS

- a) Per aquelles noves obres i instal·lacions que l'ajuntament recepcioni, les quals disposin d'una instal·lació d'equips de protecció contra incendis, s'afegiran al llistat d'equipaments d'aquest plec.
- b) S'afegirà el nou equipament incrementant el preu del contracte segons el punt corresponent que s'especifica en aquest plec, a partir del següent trimestre vençut de facturació que correspongui, o la part proporcional en aquells casos que l'ampliació es realitzi en el transcurs d'un trimestre de facturació.
- c) Abans de la rebuda de l'obra i instal·lació per part de l'ajuntament, es concertarà visita conjunta per part de l'empresa responsable de la instal·lació contra incendis, els serveis tècnics municipals, i l'empresa adjudicatària d'aquest contracte. En aquesta visita es repassarà tota la instal·lació, i s'analitzaran tots els punts conforme la normativa d'aplicació, i les indicacions del fabricant. D'aquells defectes o mal funcionament de la instal·lació que s'hagin trobat en la visita realitzada es presentarà un informe per escrit als ST en un termini no superior a 5 dies naturals des de la visita, explicant i detallant els punts no conformes detectats, i les mesures correctores que s'haurien de realitzar. Un cop modificats els punts no conformes de la instal·lació, es realitzarà una segona visita, per tal de comprovar que els defectes o mal funcionament dels equips han estat subsanats. S'hauran de realitzar les visites necessàries a l'obra per tal que es pugui recepcionar correctament la nova instal·lació, sense que això suposi cap increment de cost del contracte per part de l'empresa contractista.
- d) Un cop recepcionada la nova instal·lació per part de l'empresa contractista, es realitzarà una actualització dels plans de manteniment amb la inclusió del nou equipament, en el termini de 10 dies naturals de la recepció de la nova instal·lació.

4) Redacció i lliurament de documentació tècnica periòdica:

- a) Actualitzacions plànols i inventaris – anuals

Anualment l'empresa contractista completarà i actualitzarà la documentació de les instal·lacions objecte del contracte (llistat d'equipaments, inventari i plànols).

La documentació a actualitzar consistirà en:

- Llistat d'equipaments objecte del contracte amb característiques principals dels sistemes instal·lats.
- Els plànols on es reflecteixi les instal·lacions i les seves referències.
- Inventari amb fitxes de cada instal·lació amb totes les dades significatives on com a mínim hi constin les característiques de la instal·lació i un llistat del material principal amb la seva marca i model.

b) Llistat d'incidències – mensuals

Dins dels 5 dies naturals següents al mes vençut, s'enviarà als ST un llistat amb les incidències que hi ha hagut en cada instal·lació, on es detalli la següent informació com a mínim:

- Nom equipament
- Dia / hora incidència
- Necessitat de desplaçament per part del servei tècnic i hora del desplaçament
- Motiu incidència
- Incidència resolta i hora
- Altra informació rellevant

5) Resum de les diferents tasques a executar i assumpció dels càrrecs associats:

Tipus de tasca	Mà d'obra	Materials
manteniment conductiu	adjudicatari	adjudicatari
manteniment preventiu	adjudicatari	adjudicatari
manteniment correctiu	Bossa econòmica i/o certificació	Bossa econòmica i/o certificació
millora de les instal·lacions	Bossa econòmica i/o certificació	Bossa econòmica i/o certificació

6) presentació de pressupostos per a millores i manteniment correctiu:

Els pressupostos es presentaran als serveis tècnics municipals via correu electrònic.

Per la seva part, els equips i components necessaris per realitzar el manteniment correctiu/millores es valoraran d'acord amb els preus de la base de dades del ITEC i l'ANNEX 4 segons correspongui. En cas que manqui una partida determinada a la base de dades de referència es valoraran d'acord amb els preus de venda al públic vigents una vegada aplicat el percentatge de descompte ofert, mentre que la mà d'obra es valorarà d'acord als preus oferts per l'adjudicatari. En tots els casos, també s'aplicarà el percentatge de baixa ofert per l'adjudicatari.

La partida IVA s'aplicarà sobre la suma anterior.

4. Obligacions del contractista:

El contractista haurà de tenir a disposició del contracte els següents mitjans personals, tècnics i administratius:

a) Empresa

L'empresa de seguretat contractista haurà d'estar registrada com a empresa instal·ladora mantenidora d'instal·lacions de protecció contra incendis, segons l'àmbit d'actuació d'aquest contracte tal i com especifica en el reglament de protecció contra incendis vigent (RIPCI). Mitjans personals i

tècnics

1. Tècnic responsable:

L'empresa contractista nomenarà un tècnic responsable del servei del contracte que tindrà les funcions que s'indiquen tot seguit. El tècnic haurà de ser titulat amb grau d'enginyer tècnic o superior amb un mínim de 5 anys d'experiència.

El responsable tècnic tindrà les obligacions bàsiques següents:

- Actuar com a interlocutor de l'empresa en front de l'entitat contractant a través de l'equip de treball adscrit al contracte.
- Fer complir el treball de manteniment preventiu programat.
- Supervisar el correcte desenvolupament del servei que presta l'empresa contractista.
- Organització i coordinació dels treballs d'acord amb les necessitats de cada equipament i d'acord amb els gestors de cada centre.
- Atendre els requeriments que li formulin els tècnics municipals assignats per l'Ajuntament per gestionar aquest contracte.
- Comunicació amb ST.
- Redacció de documentació tècnica.
- Redacció de pressupostos.
- Assessorament tècnic als tècnics municipals.
- Explicacions dels sistemes d'alarma als usuaris.

2. Equip humà i material

L'empresa haurà de tenir permanentment a la seva plantilla un nombre de tècnics i instal·ladors suficient i adequat a la magnitud de la instal·lació.

El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l'ajuntament, tota la informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.

El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats els següents punts:

- Els operaris han d'anar uniformats amb identificació clara i visible de l'empresa.
- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
- Tots els operaris que estiguin realitzant treballs en els equipaments municipals han d'anar amb algun element distintiu que acrediti la seva relació amb l'empresa contractista.
- El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte.
- Estricta neteja de tots els equips, vehicles i materials emprats en el contracte.
- El contractista es responsabilitzarà de l'aplicació de les mesures i de la formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.

El contractista ha de garantir el compliment dels drets socials dels treballadors, pagament dels salaris, cotització a la Seguretat Social, retenció de l'IRPF, compliment de la normativa en formació i prevenció en riscos laborals, i qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació, sense que en cap cas es produeixin mancances en el compliment del servei.

Al considerar-se fonamental pel servei el coneixement dels equipaments i de les instal·lacions per part del personal assignat al servei, caldrà comunicar al responsable del contracte qualsevol canvi o substitució d'aquest.

Caldrà informar l'Ajuntament en relació a les empreses subcontractades pel contractista, indicant quines tasques s'han subcontractat i a quina empresa. Els requeriments de l'empresa subcontractada hauran de ser com a mínim els que es descriuen en el present plec per al contractista.

b) Equipament exigít:

L'empresa contractista haurà de tenir disponibles per al servei els següents recursos materials:

- Vehicles, eines i d'altres: el contractista disposarà de tots els mitjans tècnics necessaris per l'execució del servei, així com els equips de protecció personal i d'elements de protecció i senyalització per evitar accidents durant l'execució dels treballs.
- Equips informàtics i software: es disposarà de l'equip informàtic necessari per gestionar les incidències, tant a les oficines com a fora: ordinadors de sobre taula i/o portàtils, "netbooks" o PDAs i mòdem per poder intercanviar en tot moment la informació que es consideri adient.
- Disponibilitat d'espai: el contractista haurà d'indicar la ubicació de les oficines, magatzems i tallers necessaris per a la realització de les tasques de reparació que s'escaiguin per a l'actualització del grau del sistema de seguretat.

c) Gestió de comunicats i programació de l'actuació

Per a totes aquelles actuacions que el contractista ha de realitzar en equipaments municipals, o qualsevol altre que afecti al servei dels sistemes mantinguts, caldrà que el tècnic responsable del servei ho comuniqui a ST i al responsable de cada equipament.

Les feines derivades del pla de manteniment o actuacions de millora es programaran amb antelació i es comunicaran amb set dies naturals d'antelació, com a mínim.

d) Despeses incloses

En el pressupost d'aquest contracte estan incloses les següents despeses:

- Les despeses dels desplaçaments i la mà d'obra i eines necessàries per a la realització de qualsevol actuació prevista en aquest plec pel manteniment normatiu i conductiu.
- Les ferramentes manuals o elèctriques i els equips necessaris per a dur a terme les actuacions relatives al compliment del contracte.
- La reposició de tots els petits materials i consumibles necessaris per l'execució.
- La gestió dels residus produïts pel servei i els seus costos en compliment de la normativa sectorial en matèria de gestió de residus.
- Les derivades de treballs en horari nocturn, caps de setmana i festius pel manteniment normatiu i conductiu
- Les despeses dels desplaçaments per a la realització de qualsevol actuació prevista en aquest plec pel manteniment correctiu

Les tasques citades s'executaran sense cap càrrec.

Tots els materials emprats hauran de ser de primera qualitat, complir amb les condicions exigides en aquest Plec de prescripcions i en la normativa d'aplicació i es considera inclòs en la quota fixa trimestral que s'abonarà al contractista a trimestre vençut.

Cas contrari, hauran de ser reemplaçats pel contractista, al seu càrrec, en el termini que indiquin els Serveis Tècnics Municipals.

e) Treballs i subministraments que suposen increment del cost contractat

En el pressupost d'aquest contracte no estan incloses les següents despeses:

- Les despeses de la mà d'obra i eines necessàries per a la realització de qualsevol actuació prevista en aquest plec pel manteniment correctiu que es farà a càrrec del fons de reposició. Les feines de substitució han de contemplar l'obra civil de paleta i pintura en cas necessari per deixar la instal·lació en perfectes condicions.
- Els mitjans d'elevació mecànics (plataformes elevadores, bastides, etc.) en cas necessari.
- Les derivades de treballs en horari nocturn, caps de setmana i festius pel manteniment correctiu. Aquestes feines hauran d'estar aprovades pels serveis tècnics municipals.
- Mal tracte de la instal·lació
- Robatoris o intents de robatori
- Cataclismes o força major
- Els treballs i subministraments motivats per les modernitzacions i reformes sol·licitades per la propietat, o que en un futur es puguin exigir per organismes oficials de rang local, autonòmic, nacional o internacional, companyies d'assegurances o companyies subministradores d'electricitat.

Abans de realitzar qualsevol feina el cost de la qual estigui exclòs del present contracte, serà obligació del contractista l'aportació dels pressupostos corresponents a les prestacions descrites. Els pressupostos que presenti el contractista estaran generats en base als preus unitaris del present plec, aplicant la baixa contractada o dels preus contradictoris que corresponguin segons els preus de l'ITEC que siguin d'aplicació.

f) Temps de resposta en la resolució de incidències

Si afecta a la seguretat del centre o de les persones, la incidència es considerarà de caràcter urgent i l'empresa contractista disposarà de 24 hores per a resoldre-la. El temps de resposta per aquests casos haurà de ser inferior a 30 minuts.

Si la incidència afecta al funcionament d'algun element de la instal·lació sense posar en risc la seguretat dels equipaments i/o les persones, es considerarà de caràcter no urgent i l'empresa adjudicatària disposarà de 2 dies hàbils per a resoldre-la. El temps de resposta per aquests casos haurà de ser inferior a 30 minuts.

L'incompliment dels temps anteriors donarà lloc a les corresponents penalitzacions (veure PCAP).

En qualsevol cas, l'empresa adjudicatària serà responsable de tots aquells perjudicis que es puguin originar durant la prestació del servei objecte d'aquestes condicions.

g) Gestions administratives

Totes les gestions i despeses que calgui fer davant les administracions o organismes oficials corresponents derivades de l'adjudicació d'aquest contracte seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

h) Assessorament tècnic

El contractista assessorarà als tècnics municipals en les matèries objecte del present plec, especialment quan es produeixin canvis de normativa que afectin les instal·lacions.

• Altres obligacions de l'empresa contractista:

- Fer-se càrrec de l'evacuació de les escombraries que s'originin amb motiu de la prestació del servei. Fer-se càrrec de l'enviament dels residus que es puguin generar a un abocador controlat, així com de totes les despeses que s'originin per aquest concepte.
- Trasllat i/o protecció de mobles i equips que calgui, per la correcta execució dels treballs sense afectar el mobiliari existent.

- Retirada de totes les restes d'obra i neteja, deixant el lloc on s'hagi treballat en perfectes condicions d'utilització.
- Mantenir lliure d'obstacles les vies d'evacuació i d'emergència de les dependències on es treballi.
- Serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per a l'administració o per a tercers.
- El contractista serà responsable de les instal·lacions, així com del seu control i funcionament, en l'execució de tots els seus components, de la qualitat dels materials i del treball que s'efectuï, i també del compliment de les ordenances municipals, lleis i reglaments que afectin el servei, i de tots els danys i perjudicis que se'n derivin per mal funcionament dels sistemes de seguretat i detecció.
- El contractista serà responsable d'arranjat els danys i desperfectes o trencaments en les instal·lacions qualsevol que hagi estat la causa que els hagués motivat.
- Quan es produeixin danys motivats per accidents o per manipulació defectuosa dels usuaris, o provocats per cataclismes o causes de força major alienes a les instal·lacions, el contractista restarà obligat a donar-ne compte immediatament a l'Ajuntament i a reparar-los en el moment en el que se li giri l'ordre de treball corresponent. Els costos d'aquests treballs aniran a càrrec de l'Ajuntament, segons els preus de l'ANNEX 4 d'aquest plec o base de dades del ITEC.
- Les despeses produïdes per danys, desplaçaments i posterior reposició dels elements a causa d'obres en l'edifici aniran a càrrec del promotor de les obres i obligatòriament s'hauran de dirigir al contractista, únic autoritzat a manipular els elements objecte d'aquest contracte, a menys que els Serveis Tècnics, i per causa motivada, decideixin una altra cosa. El promotor haurà d'abonar al contractista el cost dels treballs que aquest facturarà al mateix preu que ofereixi a l'Ajuntament.
- El contractista serà l'únic responsable dels treballs que es realitzin pel contracte i els realitzarà causant la mínima incomoditat possible als usuaris.
- El contractista comunicarà per escrit i en menys de 12 hores qualsevol incidència que pugui afectar la seguretat de l'edifici o el correcte funcionament de les instal·lacions objectes del contracte, i en cas contrari serà objecte de sancions.

i) Responsabilitat civil:

- El contractista serà responsable civil dels danys a tercers causats per les instal·lacions objecte d'aquest contracte, ja sigui en el transcurs dels treballs realitzats en el mateix, o sigui per accidents amb les instal·lacions durant la seva durada. A aquest efecte restarà obligat a contractar una pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil d'acord amb el plec de clàusules administratives.

j) Responsabilitat penal:

- La que es pugui derivar de l'actuació del contractista.

5. Fons de reposició per a millores i accions correctives

A requeriment del departament Serveis Tècnics, l'adjudicatari realitzarà, sobre les instal·lacions relacionades en l'ANNEX 1 del present plec, els treballs de reparació, substitució, modificació, ampliació o millora convinguts amb la finalitat d'obtenir una millor funcionalitat i durabilitat dels mateixos, així com la realització de noves instal·lacions prèviament autoritzades.

En cap cas l'ajuntament estarà obligat a gastar aquesta bossa anual, el consum d'aquesta anirà en funció de les necessitats derivades del manteniment correctiu i de les necessitats derivades del contracte. La bossa econòmica no consumida o disposada el primer any s'acumularà i es podrà disposar també, el segon any de contracte, i així successivament per a futures pròrrogues del contracte.

Per realitzar qualsevol millora, el departament Serveis Tècnics demanarà prèviament el corresponent pressupost a l'adjudicatari, el qual tindrà l'obligació de presentar-lo en el termini màxim de tres dies laborables i en base als descomptes oferts, i on l'adjudicatari desglossarà les partides de mà d'obra i materials necessaris.

Finalment, correspondrà al departament Serveis Tècnics la gestió de l'import disponible per a les millores, així com el control dels imports dels treballs de millores realitzats i degudament conformats.

Donat el cas que el fons de reposició quedés exhaurit i l'ajuntament pretengués realitzar més accions correctives o millores a les instal·lacions, es procedirà d'igual forma alhora de presentar i acceptar els pressupostos, en aquest cas, en què la bossa econòmica oferta inclosa en el contracte quedi exhaurida, serà l'Ajuntament qui es farà càrrec del cost del manteniment correctiu amb càrrec a l'import màxim previst a aquest plec per a manteniment correctiu.

En aquest sentit, l'import total del conjunt de les intervencions de millores i accions correctives realitzades i degudament conformades pel departament Serveis Tècnics s'indicarà en una certificació a part de la mensual corresponent que presenti l'adjudicatari.

6. Durada del contracte:

El contracte de manteniment objecte d'aquest plec tindrà una durada de DOS (2) ANYS, a comptar a partir del dia 01 de juny de 2023.

El contracte es podrà prorrogar dues vegades, per períodes anuals, de manera que la seva durada, incloses les pròrrogues, no superi els QUATRE (4) ANYS.

El contractista, dos mesos abans de finalitzar el contracte, facilitarà als serveis tècnics de l'Ajuntament tota la informació referent a les instal·lacions següents:

- Plànols i esquemes de les instal·lacions que reflecteixin els components de la instal·lació, la seva tipologia i ubicació, així com les superfícies que comprenen les diferents zones.
- Històric d'actuacions realitzades (actuacions correctives i preventives)
- Llistat complert dels equipaments amb els elements instal·lats, sectors, zones i tota aquella informació que sigui rellevant de la instal·lació.

Un cop finalitzat el contracte es signarà una acta de recepció on es deixarà constància de qualsevol incident que pugui ser d'interès pel nou contracte, i s'acompanyarà de tota la documentació i certificats requerits en els presents plecs.

7. Sistema de determinació del preu del contracte:

La determinació de preu es realitzarà atenent al cost global dels treballs i subministraments del servei, exceptuant les actuacions especialment definides a *obligacions del contractista/despeses excloses*.

8. Pressupost del contracte:

El preu del contracte de manteniment amb la totalitat de tots els equipaments municipals és de 17.548,72 euros, IVA inclòs (14.503,07€ + 3.045,65€) per a UN (1) any.

En l'annex 6 es detalla el quadre de l'import mensual, segons les caducitats dels contractes de manteniment existents.

El cost anual per a cada any de contracte serà segons la següent taula. A aquests imports, caldrà realitzar la baixa realitzada per l'empresa guanyadora.

Cost anual plec	Base	IVA 21%	Total
2023 - Manteniment	4.709,33 €	988,96 €	5.698,29 €
2024 - Manteniment	14.086,32 €	2.958,13 €	17.044,45 €
2025 - Manteniment	14.503,07 €	3.045,65 €	17.548,72 €
2026- Manteniment	14.503,07 €	3.045,65 €	17.548,72 €
2027- Manteniment	6.042,95 €	1.269,02 €	7.311,97 €
Total	53.844,75 €	10.038,38 €	57.840,18 €

9. Normativa d'obligat compliment:

Les condicions tècniques de l'execució de les instal·lacions objecte del servei s'ajustaran a tot el que estableixen les normatives que siguin vigents en el moment de la seva aplicació, i amb caràcter especial les següents, que en aquest Plec han estat classificades per la matèria que es regula:

Amb afectació en matèria de Prevenció de Riscos i Salut en el Treball:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març.
- Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant la feina.
- Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors dels equips de protecció individual.
- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, relatiu a la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb la exposició al soroll.
- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
- Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de

2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).

- Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mesclures.
- Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, que modifica el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat pel Reial Decret 363/1995, i adaptació del Reglament CE 1907/2006.
- Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos.

Amb afectació en matèria de seguretat i autoprotecció:

- Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència.
- Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'auto protecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Amb afectació en matèria d'instal·lacions contra incendis:

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi tècnic de l'edificació
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

Amb afectació en edificis:

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
- Llei 13/2014, 30 octubre, d'accessibilitat
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi de l'accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Amb afectació en instal·lacions:

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als Edificis (RITE).
- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a la Baixa Tensió.
- *Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.*
- *Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.*
- Ordre de 18 de novembre de 1974, de Xarxes i Escameses de Combustibles Gasosos, en tot allò que no s'oposi al Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, citat anteriorment.
- Ordre de 28 de març de 1996, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control, i dels titulars en les instal·lacions de gasos

combustibles.

- Normes UNE d'acompliment a les instal·lacions de calefacció, producció d'ACS i aparells de gas.
- Reial Decret 1427/1997, de 15 de setembre; Ordre de 20 de novembre de 1998, on s'estableix el procediment d'actuació a Catalunya de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi; Ordre 27 de juny de 2000 de modificació de l'Ordre de 20 de novembre de 1998; Ordre TIC/35/2003 de 21 de gener.
- LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.

Amb afectació en maquinaria i equips:

- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.
- Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel que s'estableix el Reglament d'aparells a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries; Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, que regula l'aplicació del Reglament d'equips a pressió a Catalunya.

Generals

- Condicions imposades pels Serveis tècnics municipals, Ordenances Municipals i Decrets de la Generalitat de Catalunya
- Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
- Normes UNE i EN aplicables
- Normes tecnològiques de l'edificació
- Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s'aprovi durant la vigència del contracte

Annexes

Annex 1: EQUIPAMENTS MUNICIPALS ÀMBIT DEL CONTRACTE

CODI	EQUIPAMENT	Adreça
1	LLAR DE JUBILATS	Carrer de la Concepció, 20
2	NOU JUTJAT	Passeig Pompeu Fabra, 17 local 2
3	CAN ROURE - CASA VIDUES	Carrer Sant Antoni, 1 Esquerra
4	ESCOLA LACUSTÀRIA	Carrer Ganix, 31
5	PAVEL·LÓ ESPORTS	Avinguda de l'Esport, 1
6	DEIXALLERIA	Carrer Migjorn, 7
7	LOCAL SOCIAL LA CAIXA	Carrer Consellers, 12
8	ARXIU	Plaça del Mercat, 5
9	BIBLIOTECA	Carrer Lleó I, 2
10	PISCINA MUNICIPAL	Avinguda de l'Esport, 1
11	LLAR D'INFANTS EL NIU	Carrer Ganix, 2
12	L'ESTACIÓ -Oficines	Passeig Romeu, 4
13	CAN CACIQUES	Carrer de l'Olivareta, 38
14	AJUNTAMENT	Plaça del Castell, 1
15	CASA DE LES VIDUES - Espai jove	Plaça de la Llibertat, 1
16	ANTIC ESCORXADOR	Carretera Llagostera a Caldes, 4
17	RÀDIO	Carrer Sant Pere, 5
18	CÀRITAS	Carrer de la Processó, 3
19	SAC	Passeig Romeu, 6 (edifici la Farinera)
20	LLAR D'INFANTS EL CARRILET	Carrer Mas Sec, 71
21	PAVEL·LÓ POLIVALENT	Avinguda de l'Esport, 1
22	TEATRE CASINO	Plaça Catalunya, 6
23	POLICIA LOCAL	Carrer Tossa, 3
24	ZONA ESPORTIVA LA CANYERA	Carrer Hortència, s/n
25	CAMP DE FUTBOL	Avinguda de l'Esport, 1
26	MAGATZEM BRIGADES MUNICIPALS	Passeig Romeu, 18
27	MAGATZEM CARRER MIGDIA	Carrer Migdia, 40
28	SERVEIS SOCIALS	Carrer Barceloneta, 4
29	TALLER - CASA LES VÍDUES	Carrer Sant Antoni, 1 Dreta

**Annex 2: ELEMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS**

Relació d'extintors per equipaments (200 unitats):

AJUNTAMENT											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	AJUNT. ATENCIÓ CIUTADANA	6	27A183B	205638/155	maig-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	AJUNT. ESCALES PB	6	27A183B	205645/155	maig-21	2041		maig-21
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	AJUNT. PL1	6	27A183B	205646/155	maig-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	40	FIREFOX	CO2	AJUNT. PL1 FOTOCOPIADORA	2	34B	19720/132	maig-21	2040		maig-19

DEIXALLERIA											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	DARRERA CONTENIDOR	6	27A183B	8574/43	gen-19	2039		gen-18
No Revisat	20	GLORIA	ABC	MAGATZEM	6	43A233B	321144	gen-20	2040		gen-18
Revisió trimestral	30	GLORIA	ABC	OFICINA	6	27A144B	9523	gen-04	2024	gen-19	gen-18

POLIVALENT											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	POLIVALENT ENTRADA	6	27A183B	5855	febr-09	2029	febr-19	febr-19
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	POLIVALENT PISTA	6	21A113B	1351	febr-04	2024	febr-19	febr-19
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	POLIVALENT PISTA	6	27A183B	124747/97	oct-20	2040		febr-19
Revisió trimestral	40	FIREFOX	ABC	POLIVALENT ESCALA	6	27A183B	11657	maig-13	2033	febr-18	febr-19
Revisió trimestral	50	FIREFOX	ABC	BARRA BAR	6	27A183B	301593/208	febr-22	2042		maig-21
No Revisat	50	FIREFOX	ABC	POLIVALENT ESSENARI C.E	6	27A183B	4631	febr-09	2029	febr-19	febr-19
Revisió trimestral	70	FIREFOX	ABC	SOTA ESCENARI	6	27A183B	301592/208	febr-22	2042		
Revisió trimestral	90	FIREFOX	CO2	Q.E. ENTRADA	5	89B	31315/174	febr-22	2042		maig-21

CAN CACIQUES											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	CO2	ENTRADA	2	34B	371/3	des-13	2033	maig-18	maig-13
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	MUSEU SORTIDA JARDÍ	6	27A183B	6092	des-13	2033	maig-18	maig-13

BIBLIOTECA											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	EXMON	ABC	PB ENTRADA	6	21A113B	404694	jul-10	2030	maig-20	maig-20
Revisió trimestral	20	EXMON	ABC	PL1 ENTRADA BIBLIOTECA	6	21A113B	404728	jul-10	2030	maig-20	maig-20
Revisió trimestral	30	EXMON	ABC	ENTRADA BIBLIOTECA	6	21A113B	404729	jul-10	2030	maig-20	maig-20
Revisió trimestral	40	EXMON	ABC	BIBLIOTECA	6	21A113B	996791	jul-10	2030	maig-20	maig-20
Revisió trimestral	50	EXMON	ABC	BIBLIOTECA	6	21A113B	404735	jul-10	2030	maig-20	maig-20
Revisió trimestral	60	EXMON	ABC	BIBLIOTECA INFANTIL	6	21A113B	404621	jul-10	2030	maig-20	maig-20
Revisió trimestral	70	FIRE ICE	CO2	BIBLIOTECA ARXIU	5	89B	394017	maig-11	2031	maig-20	maig-20
Revisió trimestral	80	EXMON	ABC	PL2 SORTIDA EMERGENCIES	6	21A113B	404757	jul-10	2030	maig-20	maig-20

ARXIU MUNICIPAL											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	ENTRADA	6	27A183B	205647/155	maig-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	PL1	6	27A183B	205643/151	maig-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	PL1 ARXIU	6	27A183B	205642/155	maig-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	40	FIREFOX	ABC	PL1 HABITACIÓ ARXIU	6	27A183B	205637/155	maig-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	50	FIREFOX	ABC	PL -1 ARXIU	6	27A183B	205644/155	maig-21	2041		maig-13

ESCOLA LACUSTARIA											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	J.ALERM	CO2	RECEPCIO	5	89B	1246940	set-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	RECEPCIO	6	21A113B	2788	set-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	COL RECEPCIO	6	21A113B	2928	set-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	50	FIREFOX	ABC	PASSADÍS INFANTIL	6	21A113B	2857	set-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	60	FIREFOX	ABC	MENJADOR	6	21A113B	2744	maig-09	2029	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	80	Foc9	CO2	CUINA	5	89B	15718	maig-10	2030	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	90	FIREFOX	ESPUM	CUINA	6	21A183B	4255/137	maig-21	2041		maig-19
Recàrrega	100	FIREFOX	ABC	PASSADÍS INFANTIL	6	21A113B	2629	maig-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	110	FIREFOX	ABC	PASSADÍS INFANTIL	6	27A183B	5285/31	maig-17	2037	2022	maig-19
Revisió trimestral	120	EXMON	ABC	GRUP PRESSIÓ	6	21A113B	65127	ag-08	2028	juny-19	maig-14
Revisió trimestral	130	FIREFOX	ABC	GRUP PRESSIÓ	6	21A113B	2595	ag-05	2025	maig-20	maig-14
Revisió trimestral	140	J.ALERM	CO2	GRUP PRESSIÓ	5	89B	1246908	ag-05	2025	maig-20	maig-14
Revisió trimestral	150	FIREFOX	ABC	PASSADIS AULES INFANTIL	6	21A113B	2576	set-05	2025	maig-20	maig-14
Revisió trimestral	170	FIREFOX	ABC	AULA 37 SUP INFANTIL	6	27A183B	211981/155	juny-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	180	FIREFOX	ABC	PASSADÍS INFANTIL	6	21A113B	2583	set-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	210	FIREFOX	ABC	PASSADÍS AULA MUSICA	6	21A113B	2570	ag-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	220	FIREFOX	ABC	PASSADÍS DIRECCIÓ	6	27A183B	211983/155	juny-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	230	FIREFOX	ABC	PASSADÍS	6	27A183B	211982/155	juny-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	240	FIREFOX	CO2	SERVIDOR	5	89B	89/11	maig-16	2036	juny-21	maig-16
Revisió trimestral	250	FIREFOX	ABC	PASSADÍS	6	27A183B	211980/155	juny-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	270	FIREFOX	ABC	PASSADÍS	6	27A183B	211979/155	juny-21	2041		maig-14
Revisió trimestral	280	FIREFOX	ABC	SALA PROFESSORS	6	27A183B	5263/31	maig-17	2037	2022	maig-19
Revisió trimestral	290	FIREFOX	CO2	DIRECCIO CUADRE ELECTRIC	2	34B	1088/6	maig-19	2039		maig-14
Revisió trimestral	300	J.ALERM	CO2	CALDERA	5	89B	1246923	ag-05	2025	maig-20	maig-14
Revisió trimestral	310	FIREFOX	ABC	CALDERA	6	21A113B	2682	ag-05	2025	maig-20	maig-14
Revisió trimestral	320	FIREFOX	ABC	CALDERA	6	21A113B	2540	set-05	2025	maig-20	maig-14
Revisió trimestral	330	FIREFOX	ABC	CALDERA	6	21A183B	51/5	maig-17	2037	2022	
Revisió trimestral	340	FIREFOX	ABC	CALDERA	6	21A183B	51/4	juny-19	2039		
Revisió trimestral	350	FIREFOX	CO2	SALA INFORMATICA	2	34B	540/6	maig-16	2036	juny-21	maig-16
Revisió trimestral	360	FIREFOX	ABC	PASSADIS	6	21A113B	2591	ag-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	370	FIREFOX	ABC	PASSADÍS	6	27A183B	211991/155	juny-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	390	FIREFOX	ABC	PASSADIS	6	21A113B	1987	nov-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	400	FIREFOX	ABC	PASSADIS 5	6	21A113B	2135	des-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	420	FIREFOX	ABC	PASSADIS 5	6	21A113B	983/61	maig-06	2026	juny-21	maig-14
Revisió trimestral	430	FIREFOX	ABC	PASSADIS DIRECCIÓ	6	27A183B	211990/155	juny-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	440	FIREFOX	ABC	PASSADIS 5	6	21A113B	2840	ag-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	460	FIREFOX	ABC	VESTUARIS GIMNAS	6	27A183B	211994/155	juny-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	480	FIREFOX	ABC	GIMNÀS	6	21A113B	659/61	maig-06	2026	juny-21	maig-19
Revisió trimestral	490	FIREFOX	ABC	GIMNÀS	6	21A113B	2562	maig-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	500	FIREFOX	ABC	GIMNÀS	6	21A113B	2829	maig-05	2025	maig-20	maig-19

LLAR D'AVIS											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	SALA BALL	6	27A183B	346728/224	maig-22	2042		oct-21
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	SALA	6	27A183B	22958/159	jul-21	2041		oct-21
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	SALA	6	27A183B	346732/224	maig-22	2042		oct-21
Revisió trimestral	40	FIREFOX	CO2	ENTRADA Q. E.	2	34B	21277/122	jul-21	2041		maig-19
TEATRE EL CASINO											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	ENTRADA TEATRE TAQUILLA	6	27A183B	211993/155	maig-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	30	FARIVAL	CO2	TEATRE ENTRADA CASINO	5	89B	4353	maig-15	2035	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	40	FIREFOX	ABC	TEATRE SALA	6	27A183B	3886/42	maig-09	2029	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	50	FIREFOX	ABC	TEATRE SALA	6	27A183B	10000/30	oct-11	2031	juny-21	maig-19
Revisió trimestral	60	FIREFOX	ABC	TEATRE SALA	6	27A183B	10002/30	oct-11	2031	juny-21	maig-19
Revisió trimestral	70	FIREFOX	ABC	TEATRE SALA	6	27A183B	3712/42	maig-09	2029	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	80	9FOC	CO2	SOTA ESCENARI	2	34B	39457	maig-11	2031	juny-21	maig-19
Revisió trimestral	90	FIRE ICE	CO2	ESCENARI	5	89B	1583456	oct-11	2031	juny-21	maig-19
Revisió trimestral	100	FIREFOX	ABC	ESCENARI	6	27A183B	9981/30	oct-11	2031	juny-21	maig-19
Revisió trimestral	110	FIREFOX	ABC	TEATRE PL1	6	27A183B	1809/17	maig-11	2031	juny-21	maig-19
Revisió trimestral	120	FIREFOX	ABC	TEATRE PL1	6	27A183B	9978/30	oct-11	2031	juny-21	maig-19
Revisió trimestral	130	FIREFOX	ABC	SALA CALDERAS CASINO	6	27A183B	9067/39	ag-18	2038		maig-17
Revisió trimestral	130	FIREFOX	ABC	TEATRE PL1	6	27A183B	10361/23	maig-18	2038		maig-19
Revisió trimestral	140	FIREICE	CO2	TEATRE CABINA PL2	5	21A183B	1582729	oct-11	2031	juny-21	maig-19

POLICIA LOCAL											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	IBERIAN	ABC	RECEPCIO	6	21A113B	60973	abr-04	2024	maig-19	maig-19
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	RECEPCIO	6	27A183B	1810/37	abr-07	2027	maig-19	maig-19
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	SALA BRIFING	6	27A183B	3371/47	ag-09	2029	maig-19	maig-19
Revisió trimestral	40	FIREFOX	ABC	PASSADÍS VESTUARIS	6	27A183B	5287/31	maig-17	2037	2022	maig-19
Revisió trimestral	50	EXMON	ABC	POLICIA LOCAL	6	21A113B	1006638	maig-10	2030	juny-21	
Revisió trimestral	60	EXFAEX	ABC	POLICIA LOCAL	6	27A183B	4023211	oct-13	2033	maig-18	
Revisió trimestral	70	FIREFOX	ABC	COTXE POLICIA	6	21A113B	56883	ag-08	2028	maig-18	
Revisió trimestral	80	GISA	ABC	3498 KHH	6	27A183B	32291	maig-17	2037	2022	
Revisió trimestral	90	FIREFOX	ABC	POLICIA LOCAL-0763	6	27A183B	12022/19	maig-19	2039		
Revisió trimestral	100	FIREFOX	ABC	POLICIA LOCAL	6	27A183B	12034/19	maig-19	2039		
Revisió trimestral	110	FIREFOX	ABC	POLICIA LOCAL	6	27A183B	4570829	set-15	2035	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	120	FIREFOX	ABC	MOTO	2	8A34B	10362/188	febr-22	2042		
Revisió trimestral	130	FIREFOX	ABC	PARQUING	6	27A183B	10362/23	maig-18	2038	maig-18	
Revisió trimestral	140	FIREFOX	ABC	COTXE 1245 JDD	6	27A183B	12033/19	febr-19	2039		
Revisió trimestral	150	FIREFOX	ABC	3498 KHH	6	27A183B	1037	abr-08	2028	maig-18	
Revisió trimestral	160	GRUPO	ABC	COTXE 9654 LSK	6	34A233B	23515	maig-21	2041		
Revisió trimestral	170	GRUPO	ABC	COTXE 9512-LSK	6	34A233B	25927	maig-21	2041		
Recàrrega	180	FIREFOX	ABC	DIPOSIT	6	27A183B	246058/172	nov-21	2041	2022	
LA CANYERA											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Recàrrega	10	FIREFOX	ABC	BAR	6	27A183B	1096/12	jul-17	2037		jul-15
Revisió anual	20	FIREFOX	CO2	CUINA	5	89B	1188	jul-17	2037		jul-15
EL BUTLLETI - RADIO											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	ENTRADA ASCENSOR	6	27A183B	335170/222	maig-22	2042		maig-19
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	PL-1 ASCENSOR	6	27A183B	314415/213	maig-22	2042		maig-19
Revisió trimestral	30	FIREFOX	CO2	PL-1 SOTA ESCALA	2	34B	19717/132	maig-21	2041		maig-16
Revisió trimestral	40	FIREFOX	ABC	PL1 ASENSOR	6	27A183B	335183/222	maig-22	2042		maig-19
Revisió trimestral	50	FIREFOX	CO2	PL-1 SALA MANUALITATS I	2	34B	19621/132	maig-21	2041		maig-21
LLAR D'INFANTS EL NIU											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	GISA	ABC	SALA JOCS	6	27A183B	3414	maig-11	2031	juny-21	maig-21
Revisió trimestral	20	GISA	ABC	SALA JOCS	6	27A183B	4822	maig-11	2031	juny-21	maig-21
Revisió trimestral	30	GISA	ABC	SALA JOCS	6	27A183B	1326	maig-11	2031	juny-21	maig-21
Revisió trimestral	40	GISA	ABC	PSS CLASSE PETITS	6	27A183B	4829	maig-11	2031	juny-21	maig-21
Revisió trimestral	50	GISA	ABC	ENTRADA MENJADOR	6	27A183B	1355	maig-11	2031	juny-21	maig-21
Revisió trimestral	60	GISA	ABC	MENJADOR	6	27A183B	3437	maig-11	2031	juny-21	maig-21
Revisió trimestral	70	GISA	ABC	SALA LLITS	6	27A183B	4862	maig-11	2031	juny-21	maig-21
LLAR D'INFANTS EL CARRILET											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIRE ICE	CO2	ARMARI ENTRADA	5	89B	918	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	110	J.ALERM	CO2	CALDERES EXTERIOR	5	89B	1320789	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	20	TECNOENVASES	ABC	GIMNÀS PSICOMOTRICITAT	6	21A144B	10366	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	30	EXFAEX	ABC	PASSADÍS DRETA	6	21A113B	839377	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	40	TECNOENVASES	ABC	PASSADÍS DRETA	6	21A144B	5630	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	50	EXFAEX	ABC	PASSADÍS DRETA	6	21A144B	10354	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	60	EXFAEX	ABC	PASSADÍS DRETA FINAL	6	21A144B	5619	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	70	FIRE ICE	CO2	MAGATZEM CUINA	5	89B	29	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	80	EXFAEX	ABC	WC I SALA DE DORMIR	6	21A144B	10339	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	90	EXFAEX	ABC	PASSADÍS ESQUERRA	6	21A144B	5625	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	100	EXFAEX	ABC	PASSADÍS ESQUERRA FINAL	6	21A144B	10375	maig-08	2028	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	120	EXFAEX	ABC	CALDERES EXTERIOR	6	21A144B	10341	maig-08	2028	maig-18	maig-19

LOCAL SOCIAL											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	ENTRADA	6	27A183B	211978/155	juny-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	20	FIRE ICE	CO2	SALA ESQUERRA	2	34B	10093587	maig-15	2035	maig-20	maig-16
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	SALA DE CURSETS	6	27A183B	211964/155	juny-21	2041		maig-19
EDIFICI LA FARINERA - SAC											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	ENTRADA ATENCIÓ	6	27A183B	2971/53	maig-09	2029	maig-19	maig-19
Revisió trimestral	20	FARIVAL	CO2	QUADRE ELÈCTRIC	2	34B	27400	maig-09	2029	maig-19	maig-19
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	ENTRADA OFICINA	6	27A183B	2977/53	maig-09	2029	maig-19	maig-19
ESCORXADOR											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	PORXU EXTERIOR	6	27A183B	342440/224	maig-22	2042		maig-15
Revisió trimestral	20	FIREFOX	CO2	PORXU EXTERIOR	5	89B	675/10	maig-17	2037	2022	maig-15
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	PORXU EXTERIOR	6	27A183B	200385/151	maig-21	2041		maig-15
Revisió trimestral	40	FIREFOX	CO2	TALLER EINES	2	34B	7225/26	maig-20	2040		maig-15
Revisió trimestral	50	FIREFOX	ABC	TALLER EINES	6	27A183B	10310/23	maig-18	2038	maig-18	maig-19
Revisió trimestral	60	FIRE ICE	CO2	EXTERIOR MAGATZEM	5	89B	1601441	maig-12	2032	2022	maig-15
Revisió trimestral	70	GLORIA	ABC	CASA	6	27A144B	1074	maig-03	2023	maig-18	maig-15
CASA LES VÍDUES - ESPAI JOVE											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	JOVENTUT PL3	6	27A183B	251060/172	set-21	2041		set-16
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	JOVENTUT PL1	6	27A183B	251059/172	set-21	2041		set-16
Revisió trimestral	30	FIREFOX	CO2	JOVENTUT ASENSOR	2	34B	23731/138	set-21	2041		set-16
Revisió trimestral	40	FIREFOX	ABC	ENTRADA BAR	6	27A183B	251074/172	set-21	2041		set-16
Revisió trimestral	50	FIREFOX	ABC	JOVENTUT	6	27A183B	251061/172	set-21	2041		set-16
LOCAL MIGDIA											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	ENTRADA	6	21A113B	2674	maig-05	2025	maig-20	maig-19
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	FINAL DEL PASSADÍS	6	21A113B	181	maig-05	2025	maig-20	maig-15
PUNT INFORMACIO											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	INFORMACIÓ	6	27A183B	211963/155	juny-21	2041		maig-19
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	SALA CURSOS	6	27A183B	211975/155	juny-21	2041		maig-19
CARITAS											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió anual	10	FIREFOX	ABC	ENTRADA Q.E.	6	27A183B	277974	febr-22	2042		des-17
Revisió anual	20	FIREFOX	ABC	SALA CALDERA	6	21A113B	2128/90	des-06	2026	2022	des-18
Revisió anual	30	FIREFOX	AUTO	SALA CALDERA	6	27A183B	1004/1	gen-22	2042		
PAVELLO											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	ENTRADA	6	27A183B	173177/136	febr-21	2041		febr-19
Revisió trimestral	20	FIREFOX	ABC	BAR	6	27A183B	173201/136	febr-21	2041		febr-19
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	FINAL PASSADIS DESPATXOS	6	27A183B	173209/136	febr-21	2041		febr-19
Revisió trimestral	40	FIREFOX	ABC	CALDERES	6	27A183B	166355/128	febr-21	2041		febr-19
Revisió trimestral	50	TodoExtintor	CO2	CALDERES	5	89B	2100453	febr-10	2030	març-20	febr-19
Revisió trimestral	80	FIREFOX	ABC	PASSADÍS VESTIDORS	6	27A183B	173202/136	febr-21	2041		febr-19
Revisió trimestral	90	FIREFOX	ABC	PASSADÍS VESTIDORS	6	27A183B	173206/136	febr-21	2041		febr-19
Revisió trimestral	100	TodoExtintor	CO2	PASSADÍS PISTA	5	89B	1101028	febr-10	2030	març-20	febr-19
Revisió trimestral	120	FIREFOX	ABC	ENTRADA DESPATX 1 PL1	6	27A183B	173204/136	febr-21	2041		febr-19
Revisió trimestral	130	FIREFOX	ABC	PL1 GRADES	6	27A183B	173174/136	febr-21	2041		febr-19
Revisió trimestral	140	FIREFOX	ABC	PL1 GRADES	6	27A183B	173205/136	febr-21	2041		febr-19
Revisió trimestral	170	FIRE FOX	ABC	DIPÒSIT GASOIL	6	27A183B	333	abr-19	2039		abr-19

CAMP DE FUTBOL											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	5	FIREFOX	ABC	OFICINES	6	27A183B	5305/23	març-12	2032	2018	set-22
Revisió trimestral	10	FIREFOX	ABC	FUTBOL-GRADES	6	27A183B	231569/159	set-21	2041		set-21
Revisió trimestral	20	FIREFOX	CO2	BAR	2	34B	800/13	set-18	2038		set-18
Revisió trimestral	30	FIREFOX	ABC	BAR	6	27A183B	3003	març-11	2031	2022	set-22
Revisió trimestral	40	FIREFOX	ABC	BAR BASE	6	27A183B	251085/172	set-21	2041		juny-12
Revisió trimestral	50	FIREFOX	ABC	SERVEIS WC EXTERIORS	6	27A183B	514	març-10	2030	2022	set-21
Revisió trimestral	60	FIRE ICE	CO2	FUTBOL-TORRE PREMSA	2	34B	1617263	oct-12	2032	2022	set-20
Revisió trimestral	70	FIREFOX	ABC	FUTBOL-CAMP	6	27A183B	314419/213	març-22	2042		set-19
Recàrrega	90	FIREFOX	ABC	ENTRADA VESTIDORS	6	27A183B	212001/155	set-21	2041		set-21
Recàrrega	100	FIREFOX	ABC	ENTRADA MAGATZEM	6	27A183B	221164/157	set-21	2041		set-20
Revisió trimestral	100	FIREFOX	ABC	VESTUARIS	6	27A183B	864/41	set-18	2038		oct-12
Revisió trimestral	110	FIREFOX	ABC	MAGATZEM MATERIAL	6	27A183B	5308/23	oct-12	2032	nov-19	oct-19
Revisió trimestral	130	FIREFOX	ABC	CALDERES	6	27A183B	91	set-04	2024	2019	set-21
MAGATZEM BRIGADA											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Revisió trimestral	1	FIREFOX	ABC	ENTRADA NAU	6	27A183B	3559/17	abr-19	2039		maig-19
Revisió trimestral	2	FIREFOX	CO2	ENTRADA NAU	5	89B	511/4	abr-19	2039		maig-19
Revisió trimestral	3	FIREFOX	ABC	NAU/ COLUMNA	6	27A183B	1702/15	abr-19	2039		maig-19
PISCINA											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Recàrrega	10	FIREFOX	ABC	ENTRADA PISCINA	6	27A183B	5604/15	2009	2029	2019	jul-22
Subministrament	20	FIREFOX	ABC	VESTUARI HOMES	6	27A183B	369738/242	jul-22	2042		jul-22
Subministrament	30	FIREFOX	ABC	BAR	6	27A183B	369737/242	jul-22	2042		jul-22
Subministrament	40	FIREFOX	ABC	VESTUARI DONES	6	27A183B	369741/242	jul-22	2042		jul-22
Subministrament	50	FIREFOX	CO2	SALA MOTORS	5	89B	39567/220	jul-22	2042		jul-22
TALLER - CASA LES VÍDUES											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Subministrament	10	FIREFOX	ABC	TALLER	6	27A183B		jul-22	2042		jul-22
Subministrament	20	FIREFOX	CO2	TALLER	5	89B		jul-22	2042		jul-22
SALA CAN ROURA - CASA LES VÍDUES											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Subministrament	10	FIREFOX	ABC	SALA CAN ROURE	6	27A183B		jul-22	2042		jul-22
Subministrament	20	FIREFOX	CO2	SALA CAN ROURE	5	89B		jul-22	2042		jul-22
SERVEIS SOCIALS											
Última Operació	Nº Identificació	Marca	Classe	Ubicació	Capacitat	Eficàcia	Nº Placa	Data Fabricació	Any Caducitat	Data últim Retimbrat	Data Fabricació senyal
Subministrament	10	FIREFOX	ABC	RECEPCIO	6	27A183B		jul-22	2042		jul-22
Subministrament	20	FIREFOX	CO2	RECEPCIO	5	89B		jul-22	2042		jul-22
Subministrament	30	FIREFOX	ABC	OFICINES	6	27A183B		jul-22	2042		jul-22
Subministrament	40	FIREFOX	CO2	OFICINES	5	89B		jul-22	2042		jul-22
Subministrament	50	FIREFOX	ABC	SALA JOCS - 1era PLANTA	6	27A183B		jul-22	2042		jul-22

Relació de caducitat i retimbratge d'extintors:

CADUCITAT	
2023	1
2024	4
2025	21
2026	3
2027	1

RETIMBRAT	
2022	2
2023	26
2024	24
2025	41
2026	69
2027	38

Relació de BIES DN25 i DN45 per equipaments (20 unitats):

POLIVALENT										
Nº Identificació	Nº de Sèrie	Tipus	Marca	Tram	Data Fabricació	Any caducitat	Ubicació assignada	Data Fabricació	Últim Retimbrat	Lectura manòmetre
60	61	25 mm	GRUPO INCENDIOS	20 m	març-19	2039	POLIVALENT	febr-19		5bar
80	3109	25 mm	GRUPO INCENDIOS	20 m	març-22	2042	SOTA ESCENARI	maig-21		4,4
100	62	25 mm	GRUPO INCENDIOS	20 m	març-19	2039	POLIVALENT	febr-19		5bar
ESCOLA LACUSTARIA										
Nº Identificació	Nº de Sèrie	Tipus	Marca	Tram	Data Fabricació	Any caducitat	Ubicació assignada	Data Fabricació	Últim Retimbrat	Lectura manòmetre
40	295923	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	set-05	2025	RESEPCIO	maig-19	set-20	6,5
65	291994	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	set-05	2025	PASSADIS	maig-19	set-20	6
160	296134	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	des-05	2025	PASSADIS	maig-19	set-20	6
190	295920	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	maig-05	2025	PASSADÍS	maig-19	set-20	6
200	292005	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	set-05	2025	PASSADIS SALA	maig-19	set-20	6
260	291997	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	des-05	2025	PASSADÍS	maig-19	set-20	6
380	296103	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	maig-05	2025	PASSADIS	maig-19	set-20	6
410	291995	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	ag-05	2025	PASSADIS 6e	maig-19	set-20	6
450	291996	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	ag-05	2025	PASSADÍS 5e	maig-19	set-20	6
470	292003	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	ag-05	2025	VESTUARIS	maig-19	set-20	6,5
510	295917	25 mm	G.INCENDIOS	20 m	maig-05	2025	GIMNÀS	maig-19	set-20	6,5
LLAR D'AVIS										
Nº Identificació	Nº de Sèrie	Tipus	Marca	Tram	Data Fabricació	Any caducitat	Ubicació assignada	Data Fabricació	Últim Retimbrat	Lectura manòmetre
50	261	45 mm	GISA	20 m	maig-07	2027	Llar avis	oct-21	maig-19	5bar
TEATRE EL CASINO										
Nº Identificació	Nº de Sèrie	Tipus	Marca	Tram	Data Fabricació	Any caducitat	Ubicació assignada	Data Fabricació	Últim Retimbrat	Lectura manòmetre
10	160114	25 mm	GISA	20 m	maig-16	2036	ENTRADA	maig-19	maig-21	4
PAVELLO										
Nº Identificació	Nº de Sèrie	Tipus	Marca	Tram	Data Fabricació	Any caducitat	Ubicació assignada	Data Fabricació	Últim Retimbrat	Lectura manòmetre
60	231	45 mm	G.INCENDIOS	20 m	gen-22	2042	PISTA	febr-19		6,5bar
70	232	45 mm	G.INCENDIOS	20 m	gen-22	2042	PISTA	febr-19	febr-21	5bar
110	49	45 mm	FIRE ICE	20 m	febr-21	2041	ENTRADA	febr-19	maig-21	4bar
150	50	45 mm	FIRE ICE	20 m	maig-03	2023	PL1 GRADES	febr-19	maig-21	5bar
160	51	45 mm	GISA	20 m	febr-03	2023	PL1 PSS.	febr-19	febr-18	5bar

Relació de caducitat i retimbratge de BIES DN25 i DN45:

CADUCITAT	
2023	2
2024	0
2025	11
2026	0
2027	1

RETIMBRAT	
2023	1
2024	1
2025	13
2026	5
2027	0

Relació de centrals d'incendis i detectors per equipaments:

POLIVALENT														
Ubicació	Tipus Central	Marca	Model	Data instal.lació	Zones	Bateries	Data instal.lació	Tensió i capacitat bateries	Detectors Òptics	Marca òptics	Nº Polsadors	Marca polsadors	Nº Sirenes	Marca Sirenes
Polivalent	Convencional	ZITON		febr-15	4	2	març-21	12V - 7A			2	CQR	2	ZITON
MAGATZEM BRIGADA														
Ubicació	Tipus Central	Marca	Model	Data instal.lació	Zones	Bateries	Data instal.lació	Tensió i capacitat bateries	Detectors Òptics	Marca òptics	Nº Polsadors	Marca polsadors	Nº Sirenes	Marca Sirenes
ENTRADA	Convencional	FIRE CLASS	J408	maig-19	2	2	maig-19	12V - 7A	6	DSC	1	CQR	2	DETNOV
ARXIU														
Ubicació	Tipus Central	Marca	Model	Data instal.lació	Zones	Bateries	Data instal.lació	Tensió i capacitat bateries	Detectors Òptics	Marca òptics	Nº Polsadors	Marca polsadors	Nº Sirenes	Marca Sirenes
ENTRADA	Convencional	Guardal	CG408	set-20		3	maig-19	12V - 7A	9				2	DIVA/Notifier

Relació d'equips d'extinció automàtica d'incendis

ESPAI JOVE											
Ubicació	Nº Identificació	Marca	Tipus agent	Nº Cilindres	Càrrega	Data fabricació	Tipus detecció	Quantitat	Temperatur a	Tipus de descàrrega	Boquilles
CUINA BARRA	461035	ORFEO	Espumògen	1	9	2016	Fusible tèrmico	2	141ºC	Sprinklers	2

Relació de grups de pressió i dipòsit d'aigua de reserva:

ESCOLA LACUSTARIA																
Proveïment																
Situació Dipòsit	Situació sala bombes	Nº Sèrie	Model	Potència	R.P.M.	Diàmetre aspiració	Diàmetre impulsió									
EXTERIOR	SALA MAGATZEM	2001	MULTI30	2,7kW	2800	2	3									
Grup pressió																
Tipus Bomba	Fabricant	Nº Sèrie	Model	Caudal Nomina	Pressió Nominal	Tipus Motor	Fabricant Motor	Model	Nº Sèrie	Potència	R.P.M.	Nº Bateries	Data instalació bateries	Diàmetre aspiració	Diàmetre impulsió	
Horizontal	ESPA	2001	MULTI30 6	12 m³	6 bars	Diesel	LOMBARDINI	UD1260COMP	2001	11,2CV	2900	2	2019	2	3	

Annex 3: REVISIONS DELS EQUIPS CONTRA INCENDIS

Sistemes de detecció i elements auxiliars:

Equipo o sistema	CADA	
	TRES MESES	SEIS MESES
Sistemas de detección y alarma de incendios. Requisitos generales.	Paso previo: revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección. Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación. Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos. Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.). Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.	
Sistemas de detección y alarma de incendios. Fuentes de alimentación.	Revisión de sistemas de baterías: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal.	
Sistemas de detección y alarma de incendios.	Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.	Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.

Equipo o sistema	CADA	
	TRES MESES	SEIS MESES
Dispositivos para la activación manual de alarma.		Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).
Sistemas de detección y alarma de incendios. Dispositivos de transmisión de alarma.	Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos. Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de megafonía. Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción.	

Equipo o sistema	CADA	
	AÑO	CINCO AÑOS
Sistemas de detección y alarma de incendios. Requisitos generales.	Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección. Verificación y actualización de la versión de "software" de la central, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios. Se deberán realizar las operaciones indicadas en la Norma UNE-EN 23007-14.	
Sistemas de detección y alarma de incendios. Detectores.	Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm. Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).	

UNE-EN 23007-14: Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.

Equipo o sistema	CADA	
	AÑO	CINCO AÑOS
	Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes. Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del detector. Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del detector. La vida útil de los detectores de incendios será la que establezca el fabricante de los mismos, transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años.	
Sistemas de detección y alarma de incendios. Dispositivos para la activación manual de alarma.	Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.	

Extintors d'incendi:

Equipo o sistema	CADA	
	TRES MESES	SEIS MESES
Extintores de incendio.	Realizar las siguientes verificaciones: - Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daños. - Que son adecuados conforme al riesgo a proteger. - Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera. - Que las instrucciones de manejo son legibles. - Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. - Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera...) están en buen estado. - Que no faltan ni están rotos los precintos o los tapones indicadores de uso. - Que no han sido descargados total o parcialmente. También se entenderá cumplido este requisito si se realizan las operaciones que se indican en el "Programa de Mantenimiento Trimestral" de la Norma UNE 23120. Comprobación de la señalización de los extintores.	

Equipo o sistema	CADA	
	AÑO	CINCO AÑOS
Extintores de incendio.	Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el "Programa de Mantenimiento Anual" de la Norma UNE 23120.	Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III, del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre,

UNE 23120: Manteniment d'extinció d'incendis

Boques d'incendi equipades:

Equipo o sistema	CADA	
	TRES MESES	SEIS MESES
Bocas de incendio equipadas (BIE).	Comprobación de la señalización de las BIEs.	

Equipo o sistema	CADA	
	AÑO	CINCO AÑOS
Bocas de incendios equipadas (BIE).	Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 671-3. La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 20 años.	Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo establecido la UNE-EN 671-3.

UNE-EN 671-3: Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 3: Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y planas.

Sistemes fixes d'extinció: Ruixadors automàtics d'aigua / agents extintors gasosos:

Equipo o sistema	CADA	
	TRES MESES	SEIS MESES
Sistemas fijos de extinción: Rociadores automáticos de agua. Agua pulverizada. Agua nebulizada. Espuma física. Polvo. Agentes extintores gaseosos. Aerosoles condensados.	Comprobación de que los dispositivos de descarga del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores, ...) están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. Comprobación visual del buen estado general de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de puesta en marcha y las conexiones. Lectura de manómetros y comprobación de que los niveles de presión se encuentran dentro de los márgenes permitidos. Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de control. Comprobación de la señalización de los mandos manuales de paro y disparo. Limpieza general de todos los componentes.	Comprobación visual de las tuberías, depósitos y latiguillos contra la corrosión, deterioro o manipulación. En sistemas que utilizan agua, verificar que las válvulas, cuyo cierre podría impedir que el agua llegase a los rociadores o pudiera perjudicar el correcto funcionamiento de una alarma o dispositivo de indicación, se encuentran completamente abiertas. Verificar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos críticos.

Equipo o sistema	CADA	
	AÑO	CINCO AÑOS
Sistemas fijos de extinción: Rociadores automáticos de agua. Agua pulverizada. Agua nebulizada. Espuma física. Polvo. Agentes extintores gaseosos. Aerosoles condensados.	Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas. En sistemas fijos de extinción por agua o por espuma, comprobar que el suministro de agua está garantizado, en las condiciones de presión y caudal previstas. En sistemas fijos de extinción por polvo, comprobar que la cantidad de agente extintor se encuentra dentro de los márgenes permitidos.	Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. En sistemas fijos de extinción por espuma, determinación del coeficiente de expansión, tiempo de drenaje y concentración, según la parte de la norma UNE-EN 1568 que corresponda, de una muestra representativa de la instalación. Los valores obtenidos han de encontrarse dentro de los valores permitidos por el fabricante. Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 10
	En sistemas fijos de extinción por espuma, comprobar que el espumógeno no se ha degradado. Para sistemas fijos de inundación total de agentes extintores gaseosos, revisar la estanquidad de la sala protegida en condiciones de descarga. Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados, según lo indicado en "Programa anual" de la UNE-EN 12845. Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 3 años, según lo indicado en "Programa cada 3 años" de la UNE-EN 12845. Nota: los sistemas que incorporen componentes a presión que se encuentre dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado mediante el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, serán sometidos a las pruebas establecidas en dicho reglamento con la periodicidad que en él se especifique.	años, según lo indicado en "Programa de 10 años" de la UNE-EN 12845. Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 25 años, según lo indicado en el anexo K, de la UNE-EN 12845.

UNE-EN 1568: Agentes extintores. Concentrados de espuma. UNE-EN 12845: Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento

Sistemes d'abastament d'aigua:

Equipo o sistema	CADA	
	TRES MESES	SEIS MESES
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.	Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bombas (reposición de agua destilada, etc.). Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.). Verificación de accesibilidad a los elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.	Accionamiento y engrase de las válvulas. Verificación y ajuste de los prensaestopas. Verificación de la velocidad de los motores con diferentes cargas. Comprobación de la alimentación eléctrica, líneas y protecciones.

Equipo o sistema	CADA	
	AÑO	CINCO AÑOS
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.	Comprobación de la reserva de agua. Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación de agua. Comprobación del estado de carga de baterías y electrolito. Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas de abastecimiento con cada fuente de agua y de energía.	

Sistemes pel control de fums i de calor:

Equipo o sistema	CADA	
	TRES MESES	SEIS MESES
Sistemas para el control de humos y de calor.	Comprobar que no se han colocado obstrucciones o introducido cambios en la geometría del edificio (tabiques, falsos techos, aperturas al exterior, desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen las condiciones de utilización del sistema o impidan el descenso completo de las barreras activas de control de humos. Inspección visual general.	Comprobación del funcionamiento de los componentes del sistema mediante la activación manual de los mismos. Limpieza de los componentes y elementos del sistema.

Equipo o sistema	CADA	
	AÑO	CINCO AÑOS
Sistemas para el control de humos y de calor.	Comprobación del funcionamiento del sistema en sus posiciones de activación y descanso, incluyendo su respuesta a las señales de activación manuales y automáticas y comprobando que el tiempo de respuesta está dentro de los parámetros de diseño. Si el sistema dispone de barreras de control de humo, comprobar que los espaciados de cabecera, borde y junta (según UNE-EN 12101-1) no superan los valores indicados por el fabricante. Comprobación de la correcta disponibilidad de la fuente de alimentación principal y auxiliar.	
	Engrase de los componentes y elementos del sistema. Verificación de señales de alarma y avería e interacción con el sistema de detección de incendios.	

UNE-EN 12101-1: Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.

Sistemes de senyalització fotoluminiscent dels equips de protecció contra incendis i recorreguts d'evacuació:

Equipo o sistema	CADA
	AÑO
Sistemas de señalización luminiscente.	Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación. Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.).

ANNEX 4: RELACIÓ DE PREUS UNITARIS

Els preus unitaris són pressupost d'execució per contracte on hi ha inclòs les despeses generals i el benefici industrial. Caldrà afegir el % d'IVA vigent, i realitzar la baixa corresponent

PREUS UNITARIS MÀ D'OBRA				
Grup	Codi	Concepte	Amidament	Preu (€)
Mà d'obra	1	Oficial 1º	h	35,00 €
Mà d'obra	2	Oficial 1º en horari nocturn o festiu	h	44,00 €
Mà d'obra	3	Ajudant	h	30,00 €
Mà d'obra	4	Ajudant en horari nocturn o festiu	h	39,00 €

PREUS UNITARIS				
Grup	Codi	Material	Amidament	Preu (€)
Material	10	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub	m	0,48 €
Material	11	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub	m	0,61 €
Material	12	Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub	m	0,80 €
Material	13	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	m	2,56 €
Material	14	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	m	3,27 €
Material	15	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	m	4,70 €
Material	16	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	m	1,51 €
Material	17	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	m	2,08 €
Material	18	Font d'alimentació, sortida de 1 A a 12 V, amb espai per a bateria de 12 V i 7 Ah, de 240x345x79 mm.	Ut.	137,22 €
Material	19	Bateria recarregable de plom-àcid de 12 V i 2,3 Ah, de 178x62x35 mm.	Ut.	24,82 €
Material	20	Transmissor GPRS universal, transparent i bidireccional. Transparent a les dades transmeses pels panells telefònics. Admet targetes SIM de tots els operadors. Programable en mode local i en mode remot des de la CRA. Dos canals lliures per a l'usuari. Dues sortides programables i activables de forma remota. Tres vies de programació: RTC, GPRS i SMS. Programable per funcionar amb connexió permanent o discontinua. Integra filtre contra sobretensions produïdes en la línia telefònica. Es subministra amb antena.	Ut.	324,28 €
Material	21	Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 2 zones de detecció, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, panell de control amb indicador d'alarma i avaria i commutador de tall de zones, segons UNE 23007-2 i UNE 23007-4. Inclou bateria 12v/7Ah. Totalment instal·lat.	Ut.	323,14 €
Material	22	Central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 4 zones de detecció, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, panell de control amb indicador d'alarma i avaria i commutador de tall de zones, segons UNE 23007-2 i UNE 23007-4. Inclou bateria 12v/7Ah. Totalment instal·lat.	Ut.	396,27 €
Material	23	Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 1 llaç de detecció, de 128 direccions de capacitat màxima, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, mòdul de control amb display retroil·luminat, leds indicadors d'alarma i avaria, teclat de membrana d'accés a menú de control i programació, registre històric de les últimes 1000 incidències, fins a 480 zones totalment programables i interfície USB per a la comunicació de dades, la programació i el manteniment remot, segons UNE 23007-2 i UNE 23007-4. Inclou bateria 12v/7Ah, mòdul de supervisió sirena. Totalment instal·lat.	Ut.	1.394,68 €
Material	24	Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 2 llaços de detecció, ampliable fins a 4 llaços, de 128 direccions de capacitat màxima per llaç, amb caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, mòdul de control amb display retroil·luminat, leds indicadors d'alarma i avaria, teclat de membrana d'accés a menú de control i programació, registre històric de les últimes 1000 incidències, fins a 480 zones totalment programables i interfície USB per a la comunicació de dades, la programació i el manteniment remot, segons UNE 23007-2 i UNE 23007-4. Inclou bateria 12v/7Ah, mòdul de supervisió sirena. Totalment instal·lat.	Ut.	1.683,85 €
Material	25	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	Ut.	42,38 €
Material	26	Detector tèrmic convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a l'increment lent de la temperatura per a una temperatura màxima d'alarma de 64°C, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal, segons UNE-EN 54-5. Inclús elements de fixació. Totalment instal·lat.	Ut.	51,17 €
Material	27	Detector termovelocimètric convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a l'increment ràpid de la temperatura per a una temperatura màxima d'alarma de 64°C, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal, segons UNE-EN 54-5. Inclús elements de fixació. Totalment instal·lat.	Ut.	53,55 €
Material	28	Detector òptic de fums i tèrmic convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a l'increment lent de la temperatura per a una temperatura màxima d'alarma de 60°C, per alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal, segons UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7. Inclús elements de fixació. Totalment instal·lat.	Ut.	60,69 €
Material	29	Detector tèrmic analògic direccional amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a l'increment lent de la temperatura per a una temperatura màxima d'alarma de 58°C, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, segons UNE-EN 54-5. Base universal de ABS color blanc. Sòcol suplementari de base universal de ABS color blanc per instal·lació amb canalització fixa en superfície. Totalment instal·lat.	Ut.	94,01 €
Material	30	Detector termovelocimètric analògic direccional amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a l'increment ràpid de la temperatura per a una temperatura màxima d'alarma de 58°C, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, segons UNE-EN 54-5. Base universal de ABS color blanc. Sòcol suplementari de base universal de ABS color blanc per instal·lació amb canalització fixa en superfície. Totalment instal·lat.	Ut.	96,39 €

PREUS UNITARIS				
Grup	Codi	Material	Amidament	Preu (€)
Material	31	Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, segons UNE-EN 54-7. Base universal de ABS color blanc. Sòcol suplementari de base universal de ABS color blanc per instal·lació amb canalització fixa en superfície. Totalment instal·lat.	Ut.	102,34 €
Material	32	Detector òptic de fums i tèrmic analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars i a l'increment lent de la temperatura per a una temperatura màxima d'alarma de 58°C, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, segons UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7. Base universal de ABS color blanc. Sòcol suplementari de base universal de ABS color blanc per instal·lació amb canalització fixa en superfície. Totalment instal·lat.	Ut.	105,91 €
Material	33	Pilot de senyalització remota, de ABS color blanc, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb doble led color vermell. Inclús elements de fixació. Totalment instal·lat.	Ut.	46,41 €
Material	34	Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell, protecció IP41, amb led indicador d'alarma color vermell i clau de rearmament, segons UNE-EN 54-11. Inclús elements de fixació. Totalment instal·lat.	Ut.	49,98 €
Material	35	Polsador d'alarma convencional de rearmament manual, de ABS color vermell, protecció IP41, amb led indicador d'alarma color vermell i clau de rearmament, segons UNE-EN 54-11. Inclús elements de fixació. Tapa de metracrilat. Totalment instal·lat.	Ut.	55,93 €
Material	36	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	Ut.	317,73 €
Material	37	Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 14 mA, per instal·lar en parament interior, segons UNE-EN 54-3. Inclús elements de fixació. Totalment instal·lat.	Ut.	79,73 €
Material	38	Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 68 mA, per instal·lar en parament interior, segons UNE-EN 54-3. Inclús elements de fixació. Totalment instal·lat.	Ut.	134,47 €
	39	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior		71,29 €
Material	40	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior	Ut.	71,29 €
Material	41	Font d'alimentació estabilitzada, amb sortida de 24 Vcc i 2,5 A, composta per caixa metàl·lica i mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, amb grau de protecció IP30, segons UNE 23007-4. Inclou bateria 12v/2,1Ah. Totalment instal·lat.	Ut.	273,70 €
Material	42	Font d'alimentació estabilitzada, amb sortida de 24 Vcc i 5 A, composta per caixa metàl·lica i mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, amb grau de protecció IP30, segons UNE 23007-4. Inclou bateria 12v/7Ah. Totalment instal·lat.	Ut.	320,11 €
Material	43	Electroimant per retenció de porta tallafocs, de 24 Vcc i 590 N de força màxima de retenció, amb caixa de bornes de ABS, polsador de desbloqueig i placa d'ancoratge articulada, segons UNE-EN 1155. Inclús elements de fixació. Totalment instal·lat.	Ut.	91,63 €
Material	44	Electroimant per retenció de porta tallafocs, de 24 Vcc i 980 N de força màxima de retenció, amb caixa de bornes de llautó niquelat, polsador de desbloqueig i placa d'ancoratge articulada, segons UNE-EN 1155. Inclús elements de fixació. Totalment instal·lat.	Ut.	91,63 €
Material	45	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis convencional, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment	Ut.	994,84 €
Material	46	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	12,19 €
Material	47	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	9,97 €
Material	48	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	24,15 €
Material	49	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	17,05 €
Material	50	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	12,40 €
Material	51	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	10,12 €
Material	52	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	29,19 €
Material	53	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	12,19 €
Material	54	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	9,40 €
Material	55	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	11,96 €
Material	56	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Ut.	9,40 €

PREUS UNITARIS				
Grup	Codi	Material	Amidament	Preu (€)
Material	57	Boca d'incendi equipada (BIE), de 25 mm (1") i de 680x480x215 mm, composta de: armari construït en acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar; per instal·lar en superfície. Coeficient de descàrrega K de 42 (mètric). Inclús accessoris i elements de fixació. Certificada per AENOR segons UNE-EN 671-1. Totalment instal·lat.	Ut.	496,15 €
Material	58	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de fibra de vidre i porta de fibra de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	Ut.	492,51 €
Material	59	Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	Ut.	396,62 €
Material	60	Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de fibra de vidre i porta de fibra de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	Ut.	442,33 €
Material	61	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. Totalment instal·lat.	Ut.	54,12 €
Material	62	Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 34A-233B-C, amb 9 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. Totalment instal·lat.	Ut.	67,56 €
Material	63	Extintor portàtil de neu carbònica CO ₂ , d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i trompa difusora, amb accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. Totalment instal·lat.	Ut.	98,33 €
Material	64	Col·locació superficial d'extintor existent amb fixacions mecàniques	Ut.	13,23 €

Els preus unitaris són pressupost d'execució per contracte on hi ha inclòs les despeses generals i el benefici industrial. Caldrà afegir el % d'IVA vigent.

Recàrregues extintors:

	UNITAT	PREU (€)
EXTINTOR POLS 3KG	U	10,00
EXTINTOR POLS 6KG	U	13,00
EXTINTOR POLS 9KG	U	19,00
EXTINTOR POLS 25KG	U	26,00
EXTINTOR POLS 50KG	U	42,00
EXTINTOR CO₂ 2KG	U	10,00
EXTINTOR CO₂ 5KG	U	17,00

Retimbrat:

	UNITAT	PREU (€)
EXTINTOR POLS 3KG	U	14,00
EXTINTOR POLS 6KG	U	16,00
EXTINTOR POLS 9KG	U	24,00
EXTINTOR POLS 25KG	U	35,00
EXTINTOR POLS 50KG	U	58,00
EXTINTOR CO ₂ 2KG	U	14,00
EXTINTOR CO ₂ 5KG	U	20,00
BIE DN25 DN45	U	19,00

Annex 5: PREUS PER ALTES I BAIXES

Altes i baixes instal.lacions - Cost mensual (€)	
Edifici només amb extintors i senyalitzacions	10,94 €
Edifici amb detecció i alarma	13,02 €

Els preus unitaris són pressupost d'execució per contracte on hi ha inclòs les despeses generals i el benefici industrial. Caldrà afegir el % d'IVA vigent., i realitzar la baixa corresponent.

Annex 6: QUADRE DE PAGAMENTS

ANY 2023		PREUS SENSE IVA												INICI CONTRACTE											
	EQUIPAMENT	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Total											
	LLAR DE JUBILATS								41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	208,38 €											
	NOU JUTJAT													- €											
	CAN ROURE - CASA VIDUES													- €											
	ESCOLA LACUSTÀRIA						41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	291,73 €											
	PAVELLÓ ESPORTS										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	DEIXALLERIA										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	LOCAL SOCIAL LA CAIXA										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	ARXIU						41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	291,73 €											
	BIBLIOTECA																								
	PISCINA MUNICIPAL																								
	LLAR D'INFANTS EL NIU																								
	L'ESTACIÓ - Oficines																								
	CAN CACIQUES							41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	250,05 €											
	AJUNTAMENT						41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	291,73 €											
	CASA DE LES VIDUES - Espai Jove										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	ANTIC ESCORADOR						41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	291,73 €											
	RÀDIO																								
	CÀRTAS										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	SSAC						41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	291,73 €											
	LLAR D'INFANTS EL CARRILET						41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	291,73 €											
	PAVELLÓ POLIVALENT										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	TEATRE CASINO										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	POLICIA LOCAL										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	ZONA ESPORTIVA LA CANYERA										41,68 €	41,68 €	41,68 €	208,38 €											
	CAMP DE FUTBOL								41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	MAGATZEM BRIGADES MUNICIPALS													- €											
	MAGATZEM CARRER MIGDIA										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	SERVEIS SOCIALS										41,68 €	41,68 €	41,68 €	125,03 €											
	TALLER - CASA LES VÍDUES													- €											
		- €	- €	- €	- €	- €	291,73 €	416,76 €	500,11 €	500,11 €	1.000,21 €	1.000,21 €	1.000,21 €	4.709,33 €											

ANY 2024		PREUS SENSE IVA																	
EQUIPAMENT	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Total						
LLAR DE JUBILATS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
NOU JUTJAT													333,40 €						
CAN ROURE - CASA VIDUES		41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	458,43 €						
ESCOLA LACUSTÀRIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
PAVELLÓ ESPORTS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
DEIXALLERIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
LOCAL SOCIAL LA CAIXA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
ARXIU	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
BIBLIOTECA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
PISCINA MUNICIPAL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
LLAR D'INFANTS EL NIU	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
L'ESTACIÓ -Ofidines	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
CAN CAGIQUES	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
AJUNTAMENT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
CASA DE LES VIDUES - Espai jove	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
ANTIC ESCORXADOR	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
RÀDIO	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
CÀRTAS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
SAC	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
LLAR D'INFANTS EL CARRILET	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
PAVELLÓ POLIVALENT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
TEATRE CASINO	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
POLICIA LOCAL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
ZONA ESPORTIVA LA CANYERA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
CAMP DE FUTBOL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
MAGATZEM BRIGADES MUNICIPALS													375,08 €						
MAGATZEM CARRER MIGDIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
SERVEIS SOCIALS		41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	458,43 €						
TALLER - CASA LES VÍDUES		41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	458,43 €						
	1.000,21 €	1.125,24 €	1.125,24 €	1.166,91 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	14.086,32 €						

ANY 2025													
PREUS SENSE IVA													
EQUIPAMENT	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Total
LLAR DE JUBILATS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
NOU JUTJAT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
CAN ROURE - CASA VIDUES	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
ESCOLA LACUSTÀRIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
PAVELLÓ ESPORTS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
DEIXALLERIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
LOCAL SOCIAL LA CAIXA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
ARXIU	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
BIBLIOTECA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
PISCINA MUNICIPAL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
LLAR D'INFANTS EL NIU	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
L'ESTACIÓ -Oficines	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
CAN CACIQUES	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
AJUNTAMENT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
CASA DE LES VIDUES - Espai Jove	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
ANTIC ESCORXADOR	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
RÀDIO	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
CÀRTAS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
SAC	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
LLAR D'INFANTS EL CARRILET	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
PAVELLÓ POLIVALENT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
TEATRE CASINO	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
POLICIA LOCAL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
ZONA ESPORTIVA LA CANYERA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
CAMP DE FUTBOL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
MAGATZEM BRIGADES MUNICIPALS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
MAGATZEM CARRER MIGDIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
SERVEIS SOCIALS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €
TALLER - CASA LES VÍDUES	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	14.503,07 €

ANY 2026		PREUS SENSE IVA																	
EQUIPAMENT	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	Total						
LLAR DE JUBILATS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
NOU JUTJAT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
CAN ROURE - CASA VIDUES	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
ESCOLA LACUSTÀRIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
PAVELLÓ ESPORTS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
DEIXALLERIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
LOCAL SOCIAL LA CAIXA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
ARXIU	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
BIBLIOTECA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
PISCINA MUNICIPAL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
LLAR D'INFANTS EL NIU	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
L'ESTACIÓ - Oficines	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
CAN CACIQUES	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
AJUNTAMENT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
CASA DE LES VIDUES - Espai jove	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
ANTIC ESCORXADOR	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
RÀDIO	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
CARITAS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
SAC	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
LLAR D'INFANTS EL CARRILET	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
PAVELLÓ POLIVALENT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
TEATRE CASINO	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
POLICIA LOCAL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
ZONA ESPORTIVA LA CANYERA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
CAMP DE FUTBOL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
MAGATZEM BRIGADES MUNICIPALS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
MAGATZEM CARRER MIGDIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
SERVEIS SOCIALS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
TALLER - CASA LES VIDUES	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	500,11 €						
	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	14.503,07 €						

ANY 2027	PREUS SENSE IVA	FI CONTRACTE												Total
		EQUIPAMENT	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIO	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	
		LLAR DE JUBILATS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		NOU JUTJAT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		CAN ROURE - CASA VIDUES	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		ESCOLA LACUSTÀRIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		PAVELLÓ ESPORTS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		DEIXALLERIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		LOCAL SOCIAL LA CAIXA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		ARXIU	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		BIBLIOTECA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		PISCINA MUNICIPAL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		LLAR D'INFANTS EL NIU	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		L'ESTACIÓ - Oficines	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		CAN CACIQUES	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		AJUNTAMENT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		CASA DE LES VIDUES - Espai Jove	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		ANTIC ESCORXADOR	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		RÀDIO	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		CARITAS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		SAC	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		LLAR D'INFANTS EL CARRILET	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		PAVELLÓ POLIVALENT	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		TEATRE CASINO	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		POLICIA LOCAL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		ZONA ESPORTIVA LA CANYERA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		CAMP DE FUTBOL	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		MAGATZEM BRIGADES MUNICIPALS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		MAGATZEM CARRER MIGDIA	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		SERVEIS SOCIALS	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
		TALLER - CASA LES VIDUES	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €	41,68 €							208,38 €
			1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	1.208,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.042,95 €

Diligència.- Per fer constar que el present Plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per Junta de Govern Local de data 8 de març de 2023.

El tècnic d'administració general
Jordi Pujolar Pané

Amb la conformitat del secretari,
Als efectes de l'art. 3.4 del RDL 128/2018, de 16 de març de 2018

Alfons Conesa Pagès

Llagostera, a la data de la signatura electrònica.