DOCUMENT
Plec de clàusules: **Plec de prescripcions tècniques contractació treballs de manteniment en la xarxa infraestructures per a la intervenció en cas incendi forestal**

IDENTIFICADORS
País: **CAT**, Institució: **DDGI**, Codi UACG: **Medi Ambient / 014**, Núm. expedient: **2023/2991**, Codi Classificació: **D050605**, Any expedient: **2023**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **MKC9Z-QG7JA-C51VL**
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES
El document ha estat signat o aprovat per :
1.- MARC MARI, Medi Ambient - Cap, de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 27/02/2023 15:18

ESTAT
SIGNAT
27/02/2023 15:18

CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA D'INFRAESTRUCTURES PER A LA INTERVENCIÓ EN CAS D'INCENDI FORESTAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte són les *actuacions de manteniment a realitzar per la Diputació de Girona sobre la xarxa d'infraestructures per a la intervenció en cas d'incendi forestal* situades en terrenys forestals dels municipis de la demarcació de Girona, constituïda pels dipòsits d'aigua, de característiques tècniques i ubicació determinades en l'annex 1. Concretament és objecte d'aquest contracte l'execució de les següents actuacions:

1. Emplenament d'aigua dels dipòsits que formen part de la xarxa bàsica definida per la DGPEIS de la Generalitat de Catalunya, inclosos en l'annex I, segons un pla anual de manteniment.
2. Emplenament d'aigua, amb caràcter d'urgència, dels dipòsits que quedin buits degut al seu ús per a extinció d'incendis forestals, inclosos en l'annex I, o de dipòsits prèviament reparats o de nova construcció.

Els punts d'aigua objecte d'ompliment són els de la xarxa bàsica definida per la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Es defineixen en l'Annex I, i es distribueixen en la divisió zonal establerta en l'annex II a fi d'establir el rang de preus en funció de la distància mitjana calculada en relació als punts de càrrega d'aigua considerats.

2. Inici dels treballs

L'inici dels treballs podrà tenir lloc 15 dies després de la data de la formalització del contracte.

3. Seguiment dels treballs

L'adjudicatari haurà de fer arribar a la Diputació de Girona informes d'execució en què es detalli la totalitat dels treballs portats a terme durant el darrer període, amb una periodicitat setmanal durant l'execució del pla anual de manteniment i ompliment, i a la finalització de les actuacions en cas dels ompliments amb caràcter d'urgència, de dipòsits reparats o reconstruïts, o de qualsevol actuació realitzada fora del pla anual. En acabar el termini establert per a l'execució del pla anual de manteniment i ompliment cal haver informat de totes les actuacions incloses en aquests, acreditant la seva realització o la impossibilitat justificada d'aquesta en cas de produir-se.

4. Condicions per al pagament

Els treballs podran ser facturats mensualment. Abans d'emetre la factura, els informes a què es fa referència en l'apartat anterior seran sotmesos a validació per part d'un tècnic de la DGPEIS de la Generalitat de Catalunya o bé a comprovació documental

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3368619 MKC9Z-QG7JA-C51VL 7CF9FD01B6C756737501D946D232631F9195A2E6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

DOCUMENT
Plec de clàusules: **Plec de prescripcions tècniques contractació treballs de manteniment en la xarxa infraestructures per a la intervenció en cas incendi forestal**
IDENTIFICADORS
País: **CAT**, Institució: **DDGI**, Codi UACG: **Medi Ambient / 014**, Núm. expedient: **2023/2991**, Codi Classificació: **D050605**, Any expedient: **2023**
ALTRES DADES
Codi per a validació: **MKC9Z-QG7JA-C51VL**
Pàgina 2 de 3
SIGNATURES
El document ha estat signat o aprovat per :
1.- MARC MARI, Medi Ambient - Cap, de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 27/02/2023 15:18
ESTAT
SIGNAT
27/02/2023 15:18

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3368619 MKC9Z-QG7JA-C51VL 7CF9FD01B6C756737501D946D232631F9195A2E6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

per part dels tècnics de la Diputació. En aquest sentit, l'empresa acreditarà els ompliments mitjançant fotografies anterior i posterior a l'actuació en què s'apreciï perfectament aquesta. Podran ser facturats tots els treballs inclosos en un informe ja valorat favorablement per la DGPEIS o bé acreditats documentalment i acceptats pel tècnic responsable de la Diputació. Es faran els pagaments a la presentació de les corresponents factures per part de l'adjudicatari.

5. Comissió de Seguiment

Es designarà una Comissió de Seguiment integrada per tècnics de la Diputació de Girona i els tècnics que designi la DGPEIS i farà la programació anual de tasques i seguiment dels treballs.

6. Obligacions del contractista

6.1. Material, formació i autoritzacions

L'empresa haurà de posar al servei d'aquest contracte el material i maquinària necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques necessàries per donar el servei contractat.

El material i maquinària haurà d'estar ubicat durant la durada del contracte en municipis de la demarcació de Girona.

L'empresa haurà de disposar de personal amb la formació suficient en les tasques que cal desenvolupar per al correcte funcionament dels treballs que es contracten.

El personal haurà de tenir capacitat per extingir possibles inicis d'incendi fortuïts, provocats pels treballs.

És responsabilitat de l'empresa la comunicació dels treballs a l'ajuntament corresponent i l'obtenció de les autoritzacions per part del servei de prevenció d'incendis quan sigui obligatori.

La captació de l'aigua es realitzarà en els punts de captació autoritzats de les EDAR del Consorci de la Costa Brava indicades en l'annex II d'aquest plec, prèvia tramitació de l'autorització corresponent per part de l'adjudicatari i dins de la mesura que permetin els condicionants tècnics d'aquestes estacions. L'empresa haurà de complir tots els condicionants imposats per aquest organisme quant a tramitació de permisos, previsió, avisos, quanties màximes temporals o altres.

S'estableixen les zones d'ompliment que es detallen en l'annex II, i que determinen el preu dels ompliments en funció a la seva distància estimada als punts de càrrega.

Per al transport de l'aigua no es podran utilitzar botes o dipòsits que hagin contingut purins o altres matèries que puguin contaminar l'aigua, o bé elements que puguin obstruir canonades o altres components dels dipòsits o dels camions bomba del cos de Bombers.

6.2. Metodologia d'execució dels treballs a realitzar

Transport d'aigua per a ompliment de dipòsits

Les actuacions d'ompliment de dipòsits seran determinades preferentment abans de l'1 d'abril per la Diputació de Girona, en un pla anual de manteniment i ompliment, a partir de l'informe anual que ha d'emetre la Direcció General de Prevenció i Extinció

DOCUMENT
Plec de clàusules: **Plec de prescripcions tècniques contractació treballs de manteniment en la xarxa infraestructures per a la intervenció en cas incendi forestal**

IDENTIFICADORS
País: **CAT**, Institució: **DDGI**, Codi UACG: **Medi Ambient / 014**, Núm. expedient: **2023/2991**, Codi Classificació: **D050605**, Any expedient: **2023**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **MKC9Z-QG7JA-C51VL**
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES
El document ha estat signat o aprovat per :
1.- MARC MARI, Medi Ambient - Cap, de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 27/02/2023 15:18

ESTAT
SIGNAT
27/02/2023 15:18

d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. El contractista haurà d'omplir els dipòsits fins a un nivell del 100% de la seva capacitat (considerant una reserva de 30 cm fins la vora del dipòsit). Les actuacions hauran d'estar finalitzades el 31 de juny o, com a màxim, al cap de dos mesos i mig des de la data en que s'hagi fet arribar el Pla anual a l'empresa adjudicatària en cas que aquesta sigui posterior al 16 de març. La Diputació de Girona podrà establir un ordre preferent en els dipòsits a omplir.

Transport d'aigua, amb caràcter d'urgència, per a ompliment dels dipòsits que quedin buits degut a l'extinció d'incendis forestals i ompliment de dipòsits objecte de reparació o de nova construcció.

Independentment de les actuacions programades en el Pla anual de manteniment i ompliment, en cas d'incendi forestal, l'empresa adjudicatària emplenarà els dipòsits que hagin estat utilitzats en tasques d'extinció en el termini de 10 dies després de què la DGPEIS faci la comunicació corresponent. A tal efecte, la Diputació comunicarà a l'empresa els dipòsits utilitzats en incendis forestals, a partir de la informació que hagi subministrat la DGPEIS. El contractista haurà d'omplir els dipòsits al 100% de la seva capacitat (considerant una reserva de 30 cm fins la vora del dipòsit). Pel procediment d'urgència, els dipòsits hauran d'estar plens en un termini màxim de deu dies laborables a comptar del següent en què la necessitat hagi estat comunicada a l'empresa. Així mateix, els dipòsits que hagin estat reparats o construïts de nou seran omplerts per l'empresa a petició de la Diputació, respectant els mateixos terminis que pel procediment d'urgència.

En qualsevol de les modalitats de subministrament d'aigua descrites, en cas que l'adjudicatari es trobés amb la impossibilitat d'ompliment del dipòsit per trencament, presència de forats, pèrdues o avaries en el sistema hidràulic que impossibilitin tancar aquest, o altres mancances en el seu estat de conservació, la circumstància serà comunicada immediatament a la Diputació de Girona. Així mateix, serà acreditada documentalment mitjançant fotografia/es.

Condicions generals

Tots els treballs es realitzaran procurant la mínima afectació a la xarxa viària a utilitzar i sense perjudicar elements naturals o patrimonials, o a la propietat privada. Així mateix no es portaran a terme actuacions que puguin originar deixalles o contaminació. En cas de resultar necessàries actuacions sobre la vegetació (desbrossament de marges de camins o entorn de dipòsits) aquesta circumstància serà comunicada prèviament a la Diputació, i serà portada a terme en la mínima dimensió necessària.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3368619 MKC9Z-QG7JA-C51VL 7CF9FD01B6C756737501D946D232631F9195A2E6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador