1. Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques del Contracte.

1.1. Definició del Plec de Prescripcions Tècniques del contracte

Les Especificacions ressenyades en aquest document, a partir d'ara anomenat Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), defineixen les condicions i criteris tècnics que han de regir i servir de base per al subministrament de l'objecte de contractació definit en l'apartat 1.2 d'aquest PPT.

1.2. Objecte del contracte

El present plec té per objecte:

1. El subministrament en règim de lloguer de casetes modulars a utilitzar durant la celebració del Gran Premi de Formula 1 de les temporades 2023 i 2024.
2. Assistència tècnica telefònica 24 hores.

Les necessitats del contracte de subministrament que es descriuen a continuació amb efecte merament referent no limitatiu, donada la varietat de necessitats requerides per part de Circuits de Catalunya.

- **LOT 2 MÒDULS D'OFICINES PÀDOC**

Descripció: Lloguer de mòduls d´oficina amb les següents característiques:

- Estructura autoportant metàl·lica.
- Xapa de coberta d´acer galvanitzat, amb aïllament tèrmic no inferior a 25mm de gruix i recobriment estanc.
- Proveïts de terra sòlids esquís metàl·lics, mantenint el sòl per sobre de la cota suport a una distància mínima de 160mm.
- El conjunt haurà de suportar càrregues d´ús de 300Kg/m2 no puntuals.
- Els tancaments hauran de ser de panells sandvitx de xapa metàl·lica, amb un aïllament tèrmic no inferior a 35mm.
- Les finestres corredisses de 2 fulles amb tancament de seguretat, equipades de vidres opacs amb càmera de 4/6/64. Amb reixes de seguretat i persianes.
- Les portes d´accés seran del mateix tipus de material que el tancament (panell sandvitx). Amb perifèria d´alumini blanc, proveïdes de tancament de seguretat tirador i clau. (s´hauran de subministrar 6 copies de cada clau.
- En el cas dels mòduls que precisen de divisió interior l´envà serà de les mateixes característiques tècniques que el tancament.
- La instal·lació elèctrica estarà formada per un quadre elèctric de comandament i protecció per a enllumenat i força. Les preses de corrent estaran ubicades en els pilars a força de caixes cargolades i cables.

- Els embornats situats a una alçada convenient.
- Il·luminació composta de regletes amb làmpades led, amb pantalles estanques. Amb la instal·lació de cables oculta a través de les lames del sostre.
- Aire condicionat a cada mòdul i amb els comandaments a distància requerint una temperatura mínima d'entre 18º i 20º.
- Xapa de coberta d´acer galvanitzat, amb aïllament tèrmic no inferior a 25mm de gruix i recobriment estanc.
- Proveïts de terra sòlids esquís metàl·lics, mantenint el sòl per sobre de la cota suport a una distància mínima de 160mm.
- El conjunt haurà de suportar càrregues d´ús de 300Kg/m2 no puntuals.

Les quantitats i les dates d'entrega s'especifiquen a l'**Annex B**, tot i que es podrà modificar segons les activitats que es realitzin a les instal·lacions de Circuits de Catalunya.

1.3. Calendari d'execució

L'execució del contracte preveu una durada de dos anys a comptar des de la data de formalització del contracte amb possibilitat de pròrroga per una (1) anualitat més.

La pròrroga l'acorda Circuits de Catalunya i és obligatòria per a l'empresari, i es perfecciona mitjançant resolució de l'Òrgan de Contractació de Circuits de Catalunya, notificada a l'empresari d'acord amb el que estableix l'article 29.2 LCSP.

1.4. Desglossament del pressupost

El pressupost per al subministrament detallat en Annex A, i per a una anualitat, és de 15.950,00€, IVA no inclòs, i s'ha estimat en funció dels subministraments i necessitats establertes als apartats anteriors, aquest preu inclou tots els conceptes indicats en el present plec (instal·lació, muntatge, desmuntatge, transport i assistència 24 h mentre duri el lloguer).

A banda d'aquest pressupost existeix una partida per a subministraments addicionals, l'import de la qual és de 1.500,00€. Aquest import es considera fix i no és susceptible de millora.

Costos directes	**13.291,67**
Costos salarials	1.196,25
Seguretat Social i complements salarials 35%	418,69
Materials i transport	11.676,73
Costos indirectes	**1.595,00**
Despeses generals sobre costos directes 12%	1.595,00
Benefici empresarial	**1.063,33**
Benefici empresarial del 8%	1.063,33
Total pressupost (costos directes + costos indirectes)	**15.950,00**
IVA 21%	3.349,50
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ	**19.299,50**

1.5. Presentació de propostes

Les empreses interessades hauran de presentar una proposta seguint les indicacions següents:

- Detallar el cost de cada tipus de caseta modular, és a dir, de les dobles, les individuals, dels mòduls sanitaris, els conjunt, el muntatge i el desmuntatge. Aquests preus seran d'aplicació durant el període de vigència del contracte, i les seves possibles pròrrogues i per a tots els esdeveniments.
- Detallar el cost total per al termini de vigència inicial del contracte (1 any).
- El preu total del contracte per a una anualitat ha de coincidir amb els càlculs de la suma dels preus unitaris per les unitats sol·licitades. Seran automàticament descartades les propostes econòmiques les quals un cop efectuats aquests càlculs presentin desviacions a l'alça o a la baixa.

2. La prestació del subministrament

El contracte s'executarà amb subjecció al que preveuen els Plecs, d'acord amb les instruccions que, si escau, per a la seva interpretació donés al contractista l'Òrgan de contractació.

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, que serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions de subministrament, instal·lacions i desmuntatges que realitzi, això com de les conseqüències que es dedueixin per a Circuits de Catalunya o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüències de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

2.1. Planificació, direcció i seguiment del subministrament, instal·lacions.

Prèviament a l'execució d'aquests lloguers caldrà la valoració i justificació dels imports mitjançant la presentació i aprovació del corresponent pressupost, que serà avaluat per part dels Serveis Tècnics de Circuits de Catalunya. Si aquest és acceptat se'ls hi facilitarà un número de comanda que haurà de constar a la factura. Només es podran facturar els lloguers de les casetes modulats portats a terme, els realitzats, malgrat que es detallin als annexes d'aquest plec, si finalment no s'acaben realitzant per qualsevol motiu, no podran ser facturats.

Correspon a Circuits de Catalunya la supervisió i direcció dels subministraments contractats, així com proposar les modificacions convenients o, si escau, proposar la suspensió dels subministrament si existís causa prou motivada.

Eventualment, en determinades circumstàncies, quan a criteri de Circuits de Catalunya la urgència de la matèria així ho requereixi, l'adjudicatari haurà de tenir plena disponibilitat per atendre les seves peticions i necessitats.

Correspon a l'adjudicatari l'execució, direcció i coordinació directa dels professionals que realitzin la prestació de subministrament, així com la seva instal·lació o desmuntatge. A aquest efecte, l'adjudicatari designarà un coordinador de projecte, les funcions del qual seran les següents:

- Dirigir els professionals que realitzin les instal·lacions i/o desmuntatges dels subministraments impartint a l'efecte les ordres i instruccions necessàries per a l'execució dels mateixos.
- Realitzar les funcions de contacte directe amb Circuits de Catalunya.

Circuits de Catalunya comunicarà les directrius relatives a la supervisió general dels treballs objecte del subministrament al coordinador de projecte designat per l'adjudicatari.

Circuits de Catalunya, eventualment, pot fixar totes les reunions periòdiques amb l'adjudicatari que estimi necessàries per tal de determinar, analitzar i valorar les incidències que, si escau, es produeixin en l'execució del contracte.

2.2. Lloc i horari de la prestació d'execució del contracte

El subministrament de les casetes modulars serà sempre a les instal·lacions del Circuit de Catalunya.

Els dies i horaris així com les característiques de cada una de les casetes modulars requerides s'estipulen en cada un dels Annexes del present plec de prescripcions tècniques.

2.3. Equip de treball

Amb la presentació de la seva oferta l'adjudicatari declararà responsablement que disposarà de les casetes modulars necessàries i en les dates requerides per complir l'objecte del contracte. Aquestes casetes modulars poden ser pròpies o subcontractades.

En alguns casos s'hauran de fer forats per passar cables a algunes de les cares de les casetes modulars. L'adjudicatari també ha de tenir en compte, preveure i incloure la despesa per la reparació d'entre 15 a 20 panells del total de les casetes modulars previstes.

D'altra banda, també ha de poder respondre davant de possibles noves demandes durant la temporada no contemplades en els annexes.

2.4. Suport tècnic i material

L'adjudicatari haurà de proporcionar al seu personal el suport tècnic i els coneixements pertinents relacionats amb la llei de Prevenció de Riscos Laborals, necessari per al desenvolupament de l'objecte del contracte. El material i els instruments de treball necessaris per a la prestació dels subministraments, així com les despeses de manteniment de l'esmentat material seran de compte de l'adjudicatari.

Circuits de Catalunya requerirà la presentació de la documentació que acrediti aquest compliment (còpia dels fulls de nòmina, còpia dels documents TC-1 i TC-2 de liquidació de la quota de la Seguretat Social) i en cas de detectar o sospitar anomalies, podrà traslladar-les a l'autoritat competent en aquest àmbit per a la seva investigació.

Pel què fa a l'assistència tècnica, es requerirà un número de telèfon 24Hores per d'incidències. En el cas que finalment calgui assistència in situ d'un tècnic per resoldre la urgència s'haurà de garantir assistència presencial per resoldre la urgència.

2.5. Execució defectuosa en el cas de compliment defectuós es requerirà la substitució immediata de la caseta modular.

En el cas d'incompliment, per causa imputable al contractista, Circuits de Catalunya, podrà refusar la prestació efectuada quedant exempta de l'obligació de pagament o amb el dret a la recuperació del preu ja satisfet, d'acord amb l'establert al Plec de Clàusules Administratives de la present licitació.

3. Informació i col·laboració

L'actuació entre les parts es basarà en la mútua col·laboració, en el marc de la qual:

- Circuits de Catalunya es compromet a facilitar tota la informació que sigui requerida de manera raonable i, a col·laborar estretament amb l'empresa adjudicatària del contracte per a la seva òptima execució, així com a mantenir-la informada de qualsevol esdeveniment que Circuits de Catalunya consideri rellevant en relació amb el mateix.
- L'adjudicatari es compromet a sol·licitar únicament la col·laboració i informació que siguin necessàries per a un subministrament eficaç. Així mateix es compromet a sotmetre a l'autorització prèvia de Circuits de Catalunya qualsevol gestió que per la seva naturalesa hagi de ser coneguda per aquesta per ser convenient la seva conformitat per a la seva realització. Els recíprocs compromisos continguts en aquesta estipulació són considerats per les parts com a essencials per al compliment del contracte.
- A partir de la data d´inici del contracte i durant la vigència d´aquest, està obligat a contractar una pòlissa d´assegurança que cobreixi robatori i incendi. També haurà de cobrir el risc de responsabilitat civil per danys a tercers, coberts especialment , els riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de l´execució del servei, d´acord amb la normativa legal aplicable.